

**10º CADERNO PERGUNTAS/RESPOSTAS – CONCORRÊNCIA Nº 012/2022**

**ESCLARECIMENTO 1**

No projeto do arquivo **SR7BP9~C.PDF**, prancha 14/15, referente aos detalhes das contenções, especificamente no trecho 19, foi detalhado uma contenção em Terra Armada com 746 (422 + 324) m2. Até o momento não identificamos item na planilha para a remuneração desse tipo específico de contenção. Dessa forma, gostaríamos de solicitar esclarecimento sobre em qual item este serviço está sendo considerado para viabilizar sua precificação.

**Resposta: Desconsiderar detalhe da terra armada neste trecho, que deverá ser executado com aterro compactado**

**ESCLARECIMENTO 2**

No projeto mencionado acima, referente aos detalhes dos muros em alvenaria de pedra, não foi prevista a forma necessária para execução dos muros na composição de preço unitário e também na planilha de quantidades de preços unitários.

Dessa forma, gostaríamos de confirmar em qual item será remunerada a forma de madeira para execução dos detalhes do projeto

**Resposta: Para a execução de alvenaria de pedra argamassada, não se faz necessário a execução de forma.**

Em 05/08/2022  
COPEL