

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCORRÊNCIA N° 90006/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção do Mercado de São Caetano, Rua Estrada de Campinas, Bairro: São Caetano – Salvador/BA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – BDI ADOTADO DE 20,96%									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERENCIAL, C/ BDI	PREÇO UNIT. PROPOSTO, C/ BDI	PREÇO TOTAL	
01			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	208.555,39
01.01			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS					R\$	76.777,45
01.01.01	SUCOP	COMP.103	PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	18,00	R\$ 504,00	R\$ 357,84	R\$	6.441,12
01.01.02	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	74,00	R\$ 138,56	R\$ 98,38	R\$	7.280,12
01.01.03	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) – ESCRITÓRIO	MÊS	9,00	R\$ 1.814,37	R\$ 1.280,20	R\$	11.593,80
01.01.04	SINAPI	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (ALMOXARIFADO)	MÊS	9,00	R\$ 1.417,47	R\$ 1.006,40	R\$	9.057,60
01.01.05	SINAPI	10778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (SANITÁRIO)	MES	9,00	R\$ 2.267,96	R\$ 1.610,25	R\$	14.492,25
01.01.06	ORSE	10390/ORSE	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS	MÊS	9,00	R\$ 809,23	R\$ 574,55	R\$	5.170,95
01.01.07	SINAPI	93502	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	15,00	R\$ 357,90	R\$ 254,11	R\$	3.811,65
01.01.08	SINAPI	93503	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	15,00	R\$ 587,88	R\$ 417,39	R\$	6.260,85
01.01.09	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00	R\$ 750,69	R\$ 532,99	R\$	10.659,80
01.01.10	SINAPI	104118	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 316,38	R\$ 224,63	R\$	224,63
01.01.11	SINAPI	104142	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 573,73	R\$ 407,35	R\$	407,35
01.01.12	ORSE	09416/ORSE	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	R\$ 1.939,90	R\$ 1.377,33	R\$	1.377,33
01.02			EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES					R\$	49.832,64
01.02.01	SINAPI	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	1287,00	R\$ 25,40	R\$ 18,03	R\$	23.204,61
01.02.02	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO MORREDO(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	1287,00	R\$ 29,14	R\$ 20,69	R\$	26.628,03
01.03			SERVIÇOS DE APOIO					R\$	81.945,30
01.03.01	SUCOP	COMP.1001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R\$ 48.383,20	R\$ 34.352,07	R\$	34.352,07
01.03.02	SUCOP	COMP.9005	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	MÊS	3,00	R\$ 22.344,24	R\$ 15.864,41	R\$	47.593,23
02			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$	464.404,00
02.01			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$	464.404,00
02.01.01	SUCOP	COMP.100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 654.090,19	R\$ 464.404,00	R\$	464.404,00
03			SERVIÇOS INICIAIS					R\$	43.585,45
03.01			LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					R\$	43.585,45
03.01.01	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	386,00	R\$ 3,82	R\$ 2,71	R\$	1.046,06
03.01.02	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	100,13	R\$ 70,62	R\$ 50,14	R\$	5.020,49
03.01.03	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,20	R\$ 4,49	R\$ 3,19	R\$	70,83
03.01.04	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	37,01	R\$ 330,55	R\$ 234,69	R\$	8.685,41
03.01.05	ORSE	00016/ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	105,02	R\$ 29,42	R\$ 20,89	R\$	2.193,87
03.01.06	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	396,54	R\$ 11,16	R\$ 7,92	R\$	3.140,62
03.01.07	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=12,70KM)	M3XKM	5036,10	R\$ 3,01	R\$ 2,14	R\$	10.777,26
03.01.08	SUCOP	COT.1002	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	509,24	R\$ 30,24	R\$ 21,47	R\$	12.650,91
04			TERRAPLANAGEM					R\$	118.170,22
04.01			CORTE E ATERRO					R\$	15.567,38
04.01.01	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 (PARA BOTA-FORA)	M3	173,12	R\$ 18,33	R\$ 13,01	R\$	2.252,29
04.01.02	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=12,70KM)	M3XKM	2748,28	R\$ 3,01	R\$ 2,14	R\$	5.801,32
04.01.03	SUCOP	COT.1002	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	346,24	R\$ 30,24	R\$ 21,47	R\$	7.433,77
04.02			ATERRO					R\$	102.602,84
04.02.01	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	526,02	R\$ 126,05	R\$ 89,50	R\$	47.078,79
04.02.02	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA DMT=54,10KM)	M3XKM	19725,75	R\$ 3,01	R\$ 2,14	R\$	42.213,11
04.02.03	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA DMT=54,10KM)	M3XKM	15846,35	R\$ 1,19	R\$ 0,84	R\$	13.310,94
05			FUNDAÇÃO					R\$	309.411,03
05.01			ESTACA RAIZ					R\$	200.116,38
05.01.01	SUCOP	COMP.001	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=31CM – CONFECÇÃO	M	900,00	R\$ 209,05	R\$ 148,43	R\$	133.587,00
05.01.02	SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	KG	2134,00	R\$ 17,47	R\$ 12,40	R\$	26.461,60
05.01.03	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	3482,00	R\$ 13,15	R\$ 9,34	R\$	32.521,88
05.01.04	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	90,00	R\$ 25,80	R\$ 18,32	R\$	1.648,80
05.01.05	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	84,91	R\$ 11,16	R\$ 7,92	R\$	672,50
05.01.06	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=12,70KM)	M3XKM	1070,37	R\$ 3,01	R\$ 2,14	R\$	2.307,72
05.01.07	SUCOP	COT.1002	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	135,86	R\$ 30,24	R\$ 21,47	R\$	2.916,88
05.02			BLOCOS DE COROAMENTO					R\$	109.294,65
05.02.01	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	208,63	R\$ 123,98	R\$ 88,03	R\$	18.366,03
05.02.02	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	181,23	R\$ 4,02	R\$ 2,85	R\$	516,49
05.02.03	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	3,47	R\$ 861,66	R\$ 611,78	R\$	2.121,99
05.02.04	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	1,96	R\$ 267,72	R\$ 190,08	R\$	372,56
05.02.05	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM – MONTAGEM. AF_06/2017	KG	172,00	R\$ 20,18	R\$ 14,33	R\$	2.464,76

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCORRÊNCIA N° 90006/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção do Mercado de São Caetano, Rua Estrada de Campinas, Bairro: São Caetano – Salvador/BA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – BDI ADOTADO DE 20,96%								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERENCIAL, C/ BDI	PREÇO UNIT. PROPOSTO, C/ BDI	PREÇO TOTAL
05.02.06	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM – MONTAGEM. AF_06/2017	KG	33,00	R\$ 18,29	R\$ 12,99	R\$ 428,67
05.02.07	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM. AF_06/2017	KG	562,00	R\$ 16,06	R\$ 11,40	R\$ 6.406,80
05.02.08	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM – MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2047,00	R\$ 13,44	R\$ 9,54	R\$ 19.528,38
05.02.09	SINAPI	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM – MONTAGEM. AF_06/2017	KG	611,00	R\$ 13,54	R\$ 9,61	R\$ 5.871,71
05.02.10	SINAPI	96550	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM – MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1708,00	R\$ 13,06	R\$ 9,27	R\$ 15.833,16
05.02.11	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM – MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,00	R\$ 22,35	R\$ 15,87	R\$ 222,18
05.02.12	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA D LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	38,99	R\$ 826,40	R\$ 586,74	R\$ 22.879,57
05.02.13	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	162,77	R\$ 55,04	R\$ 39,08	R\$ 6.361,04
05.02.14	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	161,98	R\$ 33,66	R\$ 23,90	R\$ 3.871,37
05.02.15	SINAPI	100982	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	58,31	R\$ 11,16	R\$ 7,92	R\$ 461,85
05.02.16	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=12,70KM)	M3XKM	740,60	R\$ 3,01	R\$ 2,14	R\$ 1.584,87
05.02.17	SUCOP	COT.1002	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	93,30	R\$ 30,24	R\$ 21,47	R\$ 2.003,22
06			ESTRUTURA					R\$ 3.260.366,88
06.01			ESTRUTURA METÁLICA					R\$ 2.520.402,00
06.01.01	SUCOP	COMP.002	FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA, PINTURA, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, CONFORME PROJETO	KG	101588,15	R\$ 34,94	R\$ 24,81	R\$ 2.520.402,00
06.02			LAJE STELL DECK					R\$ 478.288,24
06.02.01	SUCOP	COMP.003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA TRAPEZOIDAL DE AÇO PARA LAJE STEEL DECK, E=0,80MM	M2	1647,35	R\$ 267,80	R\$ 190,14	R\$ 313.227,13
06.02.02	SUCOP	COMP.004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA Q-75	M2	1894,46	R\$ 31,13	R\$ 22,10	R\$ 41.867,57
06.02.03	SINAPI	34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA Ø E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	249,85	R\$ 642,57	R\$ 456,22	R\$ 113.986,57
06.02.04	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	249,85	R\$ 51,90	R\$ 36,85	R\$ 9.206,97
06.03			PILARES DE CONCRETO					R\$ 30.449,48
06.03.01	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	94,52	R\$ 70,98	R\$ 50,40	R\$ 4.763,81
06.03.02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	159,00	R\$ 17,68	R\$ 12,55	R\$ 1.995,45
06.03.03	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	456,00	R\$ 16,50	R\$ 11,71	R\$ 5.339,76
06.03.04	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	193,00	R\$ 13,64	R\$ 9,68	R\$ 1.868,24
06.03.05	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	87,00	R\$ 11,43	R\$ 8,12	R\$ 706,44
06.03.06	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1291,00	R\$ 11,02	R\$ 7,82	R\$ 10.095,62
06.03.07	SINAPI	34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA Ø E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	11,52	R\$ 642,57	R\$ 456,22	R\$ 5.255,65
06.03.08	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	11,52	R\$ 51,90	R\$ 36,85	R\$ 424,51
06.04			VIGAS E LAJES					R\$ 231.226,36
06.04.01	ORSE	11645/ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 17MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO – REVISADA 07.20150	M2	697,52	R\$ 152,33	R\$ 108,15	R\$ 75.436,79
06.04.02	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	454,00	R\$ 17,68	R\$ 12,55	R\$ 5.697,70
06.04.03	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	667,00	R\$ 16,50	R\$ 11,71	R\$ 7.810,57
06.04.04	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150,00	R\$ 15,36	R\$ 10,91	R\$ 1.636,50
06.04.05	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	567,00	R\$ 13,64	R\$ 9,68	R\$ 5.488,56
06.04.06	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	884,00	R\$ 11,43	R\$ 8,12	R\$ 7.178,08
06.04.07	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	899,00	R\$ 11,02	R\$ 7,82	R\$ 7.030,18
06.04.08	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1505,00	R\$ 12,51	R\$ 8,88	R\$ 13.364,40
06.04.09	SINAPI	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1402,00	R\$ 12,36	R\$ 8,78	R\$ 12.309,56
06.04.10	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,00	R\$ 16,96	R\$ 12,04	R\$ 1.384,60
06.04.11	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	370,00	R\$ 15,80	R\$ 11,22	R\$ 4.151,40
06.04.12	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2270,00	R\$ 14,71	R\$ 10,44	R\$ 23.698,80
06.04.13	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	529,00	R\$ 13,04	R\$ 9,26	R\$ 4.898,54
06.04.14	SINAPI	34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA Ø E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	124,00	R\$ 642,57	R\$ 456,22	R\$ 56.571,28
06.04.15	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	124,00	R\$ 51,90	R\$ 36,85	R\$ 4.569,40
07			CONTENÇÃO					R\$ 145.719,66
07.01			CONTENÇÃO EM MURO DE ALVENARIA DE PEDRA					R\$ 145.719,66
07.01.01	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	48,36	R\$ 103,64	R\$ 73,58	R\$ 3.558,33
07.01.02	SINAPI	100982	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,45	R\$ 11,16	R\$ 7,92	R\$ 478,76
07.01.03	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=12,70KM)	M3XKM	767,72	R\$ 3,01	R\$ 2,14	R\$ 1.642,91
07.01.04	SUCOP	COT.1002	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	96,72	R\$ 30,24	R\$ 21,47	R\$ 2.076,58
07.01.05	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	129,65	R\$ 4,02	R\$ 2,85	R\$ 369,51

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCORRÊNCIA N° 90006/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção do Mercado de São Caetano, Rua Estrada de Campinas, Bairro: São Caetano – Salvador/BA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – BDI ADOTADO DE 20,96%								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERENCIAL, C/ BDI	PREÇO UNIT. PROPOSTO, C/ BDI	PREÇO TOTAL
07.01.06	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	129,65	R\$ 43,06	R\$ 30,57	R\$ 3.963,49
07.01.07	SICRO	1506055	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3	M3	316,76	R\$ 523,49	R\$ 371,68	R\$ 117.732,91
07.01.08	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA DMT=8,40KM)	M3XKM	3192,93	R\$ 3,01	R\$ 2,14	R\$ 6.832,87
07.01.09	SINAPI	102725	DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	347,00	R\$ 34,82	R\$ 24,72	R\$ 8.577,84
07.01.10	SUCOP	COMP.553	JUNTA PREENCHIDA COM ISOPOR E MASTIQUE POLIURETANO	M	8,50	R\$ 80,61	R\$ 57,23	R\$ 486,46
08			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 224.640,01
08.01			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					R\$ 10.582,90
08.01.01	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	11,26	R\$ 235,87	R\$ 167,47	R\$ 1.885,29
08.01.02	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	75,05	R\$ 87,51	R\$ 62,13	R\$ 4.662,86
08.01.03	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA DMT=8,40KM)	M3XKM	138,70	R\$ 3,01	R\$ 2,14	R\$ 296,81
08.01.04	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	63,48	R\$ 49,73	R\$ 35,31	R\$ 2.241,48
08.01.05	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	32,83	R\$ 57,75	R\$ 41,00	R\$ 1.346,03
08.01.06	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	27,40	R\$ 7,73	R\$ 5,49	R\$ 150,43
08.02			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					R\$ 214.057,11
08.02.01	SINAPI	87748	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	1132,30	R\$ 150,22	R\$ 106,66	R\$ 120.771,12
08.02.02	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	213,22	R\$ 174,69	R\$ 124,03	R\$ 26.445,68
08.02.03	ORSE	10168/ORSE0	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	789,08	R\$ 93,98	R\$ 66,73	R\$ 52.655,31
08.02.04	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	71,89	R\$ 49,73	R\$ 35,31	R\$ 2.538,44
08.02.05	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	248,93	R\$ 68,08	R\$ 48,34	R\$ 11.646,56
09			PAREDES					R\$ 181.287,05
09.01			ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO					R\$ 160.624,95
09.01.01	SINAPI	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1368,27	R\$ 80,84	R\$ 57,40	R\$ 78.538,70
09.01.02	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1745,49	R\$ 5,93	R\$ 4,21	R\$ 7.348,51
09.01.03	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	989,98	R\$ 10,62	R\$ 7,54	R\$ 7.464,45
09.01.04	ORSE	12354/ORSE0	REBOCO INTERNO DE PAREDE, ESPESSURA 0,5CM, COM ARGAMASSA 1:2 CAL E AREIA	M2	1745,49	R\$ 31,49	R\$ 22,36	R\$ 39.029,16
09.01.05	ORSE	04783/ORSE0	REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	M2	989,98	R\$ 40,18	R\$ 28,53	R\$ 28.244,13
09.02			PAREDE DE GESSO ACARTONADO					R\$ 20.662,10
09.02.01	SINAPI	96369	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	107,33	R\$ 271,14	R\$ 192,51	R\$ 20.662,10
10			TELHAMENTO					R\$ 78.946,93
10.01			TELHA TIPO SANDUICHE					R\$ 59.033,31
10.01.01	ORSE	12509/ORSE0	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORM. TELHAS – EXECUTADAS	M2	70,78	R\$ 217,65	R\$ 154,53	R\$ 10.937,63
10.01.02	SUCOP	COMP.005	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO (=30%)	M2	274,33	R\$ 229,20	R\$ 162,73	R\$ 44.641,72
10.01.03	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,96	R\$ 63,21	R\$ 44,88	R\$ 3.453,96
10.02			BRISE					R\$ 19.913,62
10.02.01	ORSE	01933/ORSE0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM PVC COM ALETAS NA COR BRANCO TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM ALUMÍNIO REF 100 "COMO VENT"0	M2	74,18	R\$ 378,10	R\$ 268,45	R\$ 19.913,62
11			FORRO					R\$ 15.579,13
11.01			FORRO DE GESSO					R\$ 15.579,13
11.01.01	ORSE	11492/ORSE0	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO FGE OU SIMILAR, INSTALADO	M2	148,46	R\$ 70,06	R\$ 49,74	R\$ 7.384,40
11.01.02	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	114,74	R\$ 100,59	R\$ 71,42	R\$ 8.194,73
12			ESQUADRIAS					R\$ 203.982,18
12.01			JANELAS E ELEMENTOS VAZADOS					R\$ 163.206,61
12.01.01	SUCOP	COMP.006	COBOGO TIPO VENEZIANA	M2	10,50	R\$ 139,65	R\$ 99,15	R\$ 1.041,08
12.01.02	ORSE	10783/ORSE0	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	110,49	R\$ 237,30	R\$ 168,48	R\$ 18.615,56
12.01.03	ORSE	11945/ORSE0	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO	M2	5,44	R\$ 556,38	R\$ 395,03	R\$ 2.148,96
12.01.04	SINAPI	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	5,44	R\$ 463,95	R\$ 329,40	R\$ 1.791,94
12.01.05	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,40	R\$ 278,69	R\$ 197,87	R\$ 1.068,50
12.01.06	ORSE	11347/ORSE0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVOD	M2	92,23	R\$ 2.115,65	R\$ 1.502,11	R\$ 138.540,57
12.02			PORTAS					R\$ 40.775,57
12.02.01	SUCOP	COMP.007	PORTAS DE ABRIR EM MADEIRA SEMIOCA, ADUELAS E ALISARES	M2	30,28	R\$ 502,73	R\$ 356,94	R\$ 10.808,86
12.02.02	SUCOP	COMP.008	PORTAS DE ABRIR EM MADEIRA SEMIOCA DUAS FOLHAS, ADUELAS E ALISARES	M2	9,20	R\$ 518,95	R\$ 368,45	R\$ 3.389,00
12.02.03	SUCOP	COMP.009	PORTAS DE CORRER EM MADEIRA SEMIOCA COM FORRAS DE MADEIRA	M2	1,81	R\$ 633,72	R\$ 449,94	R\$ 812,59
12.02.04	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,01	R\$ 526,34	R\$ 373,70	R\$ 7.103,29
12.02.05	SUCOP	COMP.010	PORTA DE ABRIR CORTA FOGO	M2	3,70	R\$ 743,47	R\$ 527,86	R\$ 1.951,76
12.02.06	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	2,52	R\$ 369,10	R\$ 262,06	R\$ 660,39
12.02.07	ORSE	13096/ORSE0	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR – REV 01.10/20210	M2	4,20	R\$ 841,12	R\$ 597,20	R\$ 2.508,24
12.02.08	ORSE	12710/ORSE0	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 220	M2	44,51	R\$ 428,48	R\$ 304,22	R\$ 13.541,44
13			REVESTIMENTOS					R\$ 94.402,36

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCORRÊNCIA N° 90006/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção do Mercado de São Caetano, Rua Estrada de Campinas, Bairro: São Caetano – Salvador/BA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – BDI ADOTADO DE 20,96%									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERENCIAL, C/ BDI	PREÇO UNIT. PROPOSTO, C/ BDI	PREÇO TOTAL	
13.01			REVESTIMENTOS DE PAREDES					R\$	94.402,36
13.01.01	SUCOP	COMP.011	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO GLACIAL SOFT BEGE 33x60cm TIPO INCEPA,COM REJUNTE BRANCO GELO	M2	668,37	R\$ 101,87	R\$ 72,33	R\$	48.343,20
13.01.02	SUCOP	COMP.012	REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10CM NA COR AZUL	M2	271,32	R\$ 139,95	R\$ 99,36	R\$	26.958,36
13.01.03	SUCOP	COMP.013	REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10CM NA COR CINZA FOSCO	M2	267,60	R\$ 77,07	R\$ 54,72	R\$	14.643,07
13.01.04	SUCOP	COMP.014	REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10CM NA COR PRETO FOSCO	M2	71,76	R\$ 87,49	R\$ 62,12	R\$	4.457,73
14			PINTURA					R\$	71.392,74
14.01			SELADOR					R\$	6.549,24
14.01.01	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	148,46	R\$ 6,19	R\$ 4,39	R\$	651,74
14.01.02	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1670,68	R\$ 4,97	R\$ 3,53	R\$	5.897,50
14.02			EMASSAMENTO					R\$	40.266,37
14.02.01	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	930,85	R\$ 21,75	R\$ 15,44	R\$	14.372,32
14.02.02	SINAPI	96133	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	739,83	R\$ 49,29	R\$ 35,00	R\$	25.894,05
14.03			TINTA					R\$	24.577,13
14.03.01	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	930,85	R\$ 12,48	R\$ 8,06	R\$	8.247,33
14.03.02	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	739,83	R\$ 21,14	R\$ 15,01	R\$	11.104,85
14.03.03	ORSE	02309/ORSE0	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, 01 DEMÃO DE MASSA A ÓLEO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTADO	M2	78,96	R\$ 64,07	R\$ 45,49	R\$	3.591,89
14.03.04	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	148,46	R\$ 15,49	R\$ 11,00	R\$	1.633,06
15			ACABAMENTOS					R\$	102.616,63
15.01			EM GRANITO					R\$	36.763,92
15.01.01	SUCOP	COMP.015	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM	M2	35,21	R\$ 831,90	R\$ 590,65	R\$	20.796,77
15.01.02	ORSE	10759/ORSE0	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM0	M2	33,33	R\$ 674,66	R\$ 479,01	R\$	15.967,13
15.02			GUARDA-CORPO/CORRIMÃO					R\$	65.852,71
15.02.01	ORSE	12596/ORSE0	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONADO	M	313,45	R\$ 295,90	R\$ 210,09	R\$	65.852,71
16			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					R\$	41.443,50
16.01			LOUÇAS					R\$	21.424,99
16.01.01	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	13,00	R\$ 353,87	R\$ 251,25	R\$	3.266,25
16.01.02	SUCOP	COMP.016	CUBA DE EMBUTIR 38 FX EM AÇO INOX PRÉ-POLIDO Ø 38CM COM TORNEIRA DE MESA FABRIMAR LC BICA ALTA COM AREJADOR E DESPENSER DE DETERGENTE	UN	16,00	R\$ 820,42	R\$ 582,50	R\$	9.320,00
16.01.03	ORSE	3671/ORSE	CUBA DE EMBUTIR, OVAL, CELITE 10116 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO, ENGATE CROMADO	UN	11,00	R\$ 447,73	R\$ 317,89	R\$	3.496,79
16.01.04	SINAPI	86993	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 425,22	R\$ 301,91	R\$	603,82
16.01.05	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 835,12	R\$ 592,94	R\$	592,94
16.01.06	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA DPADRÃO MÉDIO DFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 858,34	R\$ 609,42	R\$	3.656,52
16.01.07	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL – FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 52,94	R\$ 37,59	R\$	488,67
16.02			METAIS					R\$	16.944,88
16.02.01	ORSE	2022/ORSE	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UN	3,00	R\$ 78,91	R\$ 56,03	R\$	168,09
16.02.02	ORSE	9502/ORSE	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 358,60	R\$ 254,61	R\$	509,22
16.02.03	ORSE	3711/ORSE	MISTURADOR EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO, DECA, LINHA TARGA 1875 C40 OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 489,47	R\$ 347,52	R\$	695,04
16.02.04	ORSE	2059/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO	UN	17,00	R\$ 196,00	R\$ 139,16	R\$	2.365,72
16.02.05	SUCOP	COMP.017	TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA AREJADOR ANTI-VANDALISMO COD. 1300-3 – FAUZI METAIS OU SIMILAR	UN	12,00	R\$ 562,97	R\$ 399,71	R\$	4.796,52
16.02.06	SUCOP	COMP.018	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO PEQUENA DUNA CLÁSSICA CROMADA DECA OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 1.000,09	R\$ 710,06	R\$	2.130,18
16.02.07	ORSE	7376/ORSE	VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO ANTIVANDALISMO, 1 1/4", DOCOLBASE REF. 01051300, E ACABAMENTO REF. 01505006, DOCOL OU SIMILAR	UN	13,00	R\$ 454,61	R\$ 322,77	R\$	4.196,01
16.02.08	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 419,85	R\$ 298,09	R\$	1.192,36
16.02.09	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 404,81	R\$ 287,42	R\$	574,04
16.02.10	ORSE	12126/ORSE	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 223,17	R\$ 158,45	R\$	316,90
16.03			METAIS					R\$	3.073,63
16.03.01	ORSE	12511/ORSE	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	13,00	R\$ 99,65	R\$ 70,75	R\$	919,75
16.03.02	ORSE	4286/ORSE	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UN	11,00	R\$ 178,20	R\$ 126,52	R\$	1.391,72
16.03.03	ORSE	12208/ORSE	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	UN	7,00	R\$ 153,35	R\$ 108,88	R\$	762,16
17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$	194.275,63
17.01			ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA					R\$	13.280,94
17.01.01	ORSE	193/ORSE	Coluna em alvenaria de tijolo maciço seção 30cm x 30cm, com núcleo preenchido em concreto armado	m	3,00	R\$ 169,46	R\$ 120,32	R\$	360,96
17.01.02	SINAPI	101548	Isolador com roldana de 1 elemento com parafusos	UN	1,00	R\$ 8,26	R\$ 5,86	R\$	5,86
17.01.03	ORSE	8071/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² – 0,6Kv/1Kv/90°	m	60,00	R\$ 85,98	R\$ 61,05	R\$	3.663,00
17.01.04	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	R\$ 52,22	R\$ 37,08	R\$	222,48
17.01.05	SINAPI	97361	Quadro de medição geral de energia com 16 medidores – fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00	R\$ 10.003,17	R\$ 7.102,25	R\$	7.102,25
17.01.06	ORSE	9051/ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	UN	1,00	R\$ 435,64	R\$ 309,30	R\$	309,30
17.01.07	SUCOP	COMP.019	HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO 2400mm DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO MÍNIMO DE 15,7mm (05/8") COM CAIXA DE INSPEÇÃO PARA O ATERRAMENTO DE CONCRETO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 30x30x30CM	UN	3,00	R\$ 455,37	R\$ 323,31	R\$	969,93
17.01.08	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	9,00	R\$ 77,74	R\$ 55,20	R\$	496,00
17.01.09	SUCOP	COMP.020	SOLDA EXOTÉRMICA N° 115	UN	3,00	R\$ 70,59	R\$ 50,12	R\$	150,36
17.02			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL					R\$	3.357,36
17.02.01	SUCOP	COMP.021	Quadro geral de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QDG-MSC)	UN	1,00	R\$ 4.728,68	R\$ 3.357,36	R\$	3.357,36
17.03			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL					R\$	30.083,63
17.03.01	SUCOP	COMP.022	Quadro de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QDIT-TE)	UN	1,00	R\$ 2.748,77	R\$ 1.951,63	R\$	1.951,63

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCORRÊNCIA N° 90006/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção do Mercado de São Caetano, Rua Estrada de Campinas, Bairro: São Caetano – Salvador/BA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – BDI ADOTADO DE 20,96%								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERENCIAL, C/ BDI	PREÇO UNIT. PROPOSTO, C/ BDI	PREÇO TOTAL
17.03.02	SUCOP	COMP.023	Quadro de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QDIT-SUB)	UN	1,00	R\$ 5.532,39	R\$ 3.928,00	R\$ 3.928,00
17.03.03	SUCOP	COMP.024	Quadro de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QDIT-ADM)	UN	1,00	R\$ 3.163,43	R\$ 2.246,04	R\$ 2.246,04
17.03.04	SUCOP	COMP.025	Quadro de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QD-PX01)	UN	1,00	R\$ 1.758,98	R\$ 1.248,88	R\$ 1.248,88
17.03.05	SUCOP	COMP.026	Quadro de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QD-PX02)	UN	1,00	R\$ 1.758,98	R\$ 1.248,88	R\$ 1.248,88
17.03.06	SUCOP	COMP.027	Quadro de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QD-PX-03)	UN	1,00	R\$ 1.758,98	R\$ 1.248,88	R\$ 1.248,88
17.03.07	SUCOP	COMP.028	Quadro de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QD-PX-04)	UN	1,00	R\$ 1.758,98	R\$ 1.248,88	R\$ 1.248,88
17.03.08	SUCOP	COMP.029	Quadro de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QD-QUIOSQUE01)	UN	1,00	R\$ 1.758,98	R\$ 1.248,88	R\$ 1.248,88
17.03.09	SUCOP	COMP.030	Quadro de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QD-QUIOSQUE02)	UN	1,00	R\$ 1.758,98	R\$ 1.248,88	R\$ 1.248,88
17.03.10	SUCOP	COMP.031	Quadro de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QD-QUIOSQUE03)	UN	1,00	R\$ 1.758,98	R\$ 1.248,88	R\$ 1.248,88
17.03.11	SUCOP	COMP.032	Quadro de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QD-QUIOSQUE04)	UN	1,00	R\$ 1.758,98	R\$ 1.248,88	R\$ 1.248,88
17.03.12	SUCOP	COMP.033	Quadro de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QD-QUIOSQUE05)	UN	1,00	R\$ 1.758,98	R\$ 1.248,88	R\$ 1.248,88
17.03.13	SUCOP	COMP.034	Quadro de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QD-QUIOSQUE06)	UN	1,00	R\$ 1.758,98	R\$ 1.248,88	R\$ 1.248,88
17.03.14	SUCOP	COMP.035	Quadro de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QD-QUIOSQUE07)	UN	1,00	R\$ 1.758,98	R\$ 1.248,88	R\$ 1.248,88
17.03.15	SUCOP	COMP.036	Quadro de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QD-QUIOSQUE08)	UN	1,00	R\$ 1.758,98	R\$ 1.248,88	R\$ 1.248,88
17.03.16	SUCOP	COMP.037	Quadro de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QD-HID)	UN	1,00	R\$ 5.633,10	R\$ 3.999,50	R\$ 3.999,50
17.03.17	SUCOP	COMP.038	Quadro de distribuição, 380/220V trifásico, 60Hz, aparente, instalação interna, grau de proteção IP40 (ver diagrama do QD-INC)	UN	1,00	R\$ 4.185,78	R\$ 2.971,90	R\$ 2.971,90
17.04			ELETRODUTOS					R\$ 22.188,78
17.04.01	ORSE	9973/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	UN	53,00	R\$ 136,26	R\$ 96,74	R\$ 5.127,22
17.04.02	ORSE	12500/ORSE	Cantoneira "Z" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	UN	106,00	R\$ 9,58	R\$ 6,80	R\$ 720,80
17.04.03	ORSE	12545/ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	UN	106,00	R\$ 20,14	R\$ 14,30	R\$ 1.515,80
17.04.04	ORSE	10209/ORSE	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	UN	106,00	R\$ 4,37	R\$ 3,10	R\$ 328,60
17.04.05	ORSE	12559/ORSE	Parafuso com bucha 5-10	UN	212,00	R\$ 2,31	R\$ 1,64	R\$ 347,68
17.04.06	ORSE	9832/ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	UN	424,00	R\$ 1,31	R\$ 0,93	R\$ 394,32
17.04.07	ORSE	9816/ORSE	Arruela Lisa zincada d=1/4"	UN	424,00	R\$ 0,53	R\$ 0,38	R\$ 161,12
17.04.08	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	288,00	R\$ 17,03	R\$ 12,09	R\$ 3.481,92
17.04.09	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	531,00	R\$ 25,78	R\$ 18,30	R\$ 9.717,30
17.04.10	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,00	R\$ 30,83	R\$ 21,89	R\$ 394,02
17.05			CABOS (CONDUTORES QUE OBEDECEM A NORMA NBR 13248)					R\$ 51.316,62
17.05.01	ORSE	11413/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v – fornecimento e instalação	m	89,00	R\$ 10,73	R\$ 7,62	R\$ 678,18
17.05.02	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (NA COR BRANCO)	M	750,00	R\$ 4,79	R\$ 3,40	R\$ 2.550,00
17.05.03	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (NA COR VERMELHO)	M	1520,00	R\$ 4,79	R\$ 3,40	R\$ 5.168,00
17.05.04	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (NA COR AZUL)	M	1940,00	R\$ 4,79	R\$ 3,40	R\$ 6.596,00
17.05.05	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (NA COR VERDE)	M	1940,00	R\$ 4,79	R\$ 3,40	R\$ 6.596,00
17.05.06	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (NA COR VERMELHO)	M	21,00	R\$ 7,38	R\$ 5,24	R\$ 110,04
17.05.07	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (NA COR VERDE)	M	12,00	R\$ 7,38	R\$ 5,24	R\$ 62,88
17.05.08	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(NA COR PRETA)	M	1850,00	R\$ 11,04	R\$ 7,84	R\$ 14.504,00
17.05.09	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015(NA COR PRETA)	M	20,00	R\$ 11,04	R\$ 7,84	R\$ 156,80
17.05.10	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015(NA COR PRETA)	M	600,00	R\$ 17,50	R\$ 12,42	R\$ 7.452,00
17.05.11	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021(NA COR PRETA)	M	200,00	R\$ 29,47	R\$ 20,92	R\$ 4.184,00
17.05.12	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (NA COR PRETA)	M	124,00	R\$ 37,01	R\$ 26,28	R\$ 3.258,72
17.06			CAIXAS DE PASSAGEM					R\$ 2.668,63
17.06.01	ORSE	671/ORSE	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	UN	129,00	R\$ 9,40	R\$ 6,67	R\$ 860,43
17.06.02	ORSE	743/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	UN	1,00	R\$ 18,71	R\$ 13,28	R\$ 13,28
17.06.03	SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 632,02	R\$ 448,73	R\$ 1.794,92
17.07			LUMINÁRIAS					R\$ 25.425,58
17.01.01	ORSE	12368/ORSE	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas tubled de 20w	UN	16,00	R\$ 278,80	R\$ 197,95	R\$ 3.167,20
17.01.02	SUCOP	COMP.039	Luminária de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor e aletas parabólicos em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza, soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, para duas lâmpadas tubo LED de 9W tipo T8 5000K. (Ref.: LSE-100 da Intral ou similar técnico).	UN	22,00	R\$ 261,67	R\$ 185,79	R\$ 4.087,38
17.01.03	ORSE	12793/ORSE	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref.: LMIP65	UN	132,00	R\$ 181,79	R\$ 129,07	R\$ 17.037,24
17.01.04	ORSE	9625/ORSE	2x18 – T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas	UN	3,00	R\$ 339,32	R\$ 240,92	R\$ 722,76
17.01.05	ORSE	12807/ORSE	Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar	UN	6,00	R\$ 96,48	R\$ 68,50	R\$ 411,00
17.08			Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar					R\$ 1.967,68
17.08.01	ORSE	12566/ORSE	CONECTOR E PLUGS					R\$ 1.967,68
17.08.01	ORSE	12566/ORSE	Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m	UN	176,00	R\$ 15,74	R\$ 11,18	R\$ 1.967,68

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCORRÊNCIA N° 90006/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção do Mercado de São Caetano, Rua Estrada de Campinas, Bairro: São Caetano – Salvador/BA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – BDI ADOTADO DE 20,96%								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERENCIAL, C/ BDI	PREÇO UNIT. PROPOSTO, C/ BDI	PREÇO TOTAL
17.09			INTERRUPTORES					R\$ 1.421,97
17.09.01	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	R\$ 34,51	R\$ 24,50	R\$ 661,50
17.09.02	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 52,34	R\$ 37,16	R\$ 185,80
17.09.03	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 70,17	R\$ 49,82	R\$ 199,28
17.09.04	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 58,73	R\$ 41,70	R\$ 83,40
17.09.05	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESEÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	R\$ 137,09	R\$ 97,33	R\$ 291,99
17.10			TOMADAS					R\$ 5.392,57
17.10.01	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	R\$ 40,97	R\$ 29,09	R\$ 989,06
17.10.02	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	R\$ 65,24	R\$ 46,32	R\$ 1.158,00
17.10.03	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 43,12	R\$ 30,62	R\$ 244,96
17.10.04	ORSE	12155/ORSE	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	UN	59,00	R\$ 43,34	R\$ 30,77	R\$ 1.815,43
17.10.05	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	R\$ 69,55	R\$ 49,38	R\$ 1.185,12
17.11			ELETROCALHA					R\$ 7.353,46
17.11.01	ORSE	762/ORSE	Eletrocalha perfurada 100x50x3000mm, chapa #20, galvanizada pré-zincada, acessórios de interligação, fixação e derivação, fornecimento e instalação	m	93,00	R\$ 37,84	R\$ 26,87	R\$ 2.498,91
17.11.02	SINAPI	90462	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	m	47,00	R\$ 5,70	R\$ 4,05	R\$ 190,35
17.11.03	ORSE	12500/ORSE	Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	UN	94,00	R\$ 9,58	R\$ 6,80	R\$ 639,20
17.11.04	ORSE	12545/ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	UN	47,00	R\$ 20,14	R\$ 14,30	R\$ 672,10
17.11.05	ORSE	7878/ORSE	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN	77,00	R\$ 12,16	R\$ 8,63	R\$ 664,51
17.11.06	ORSE	8443/ORSE	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	UN	2,00	R\$ 26,79	R\$ 19,02	R\$ 38,04
17.11.07	ORSE	8113/ORSE	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN	3,00	R\$ 31,39	R\$ 22,29	R\$ 66,87
17.11.08	SUCOP	COMP.040	Curva de inversão 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un	UN	3,00	R\$ 46,42	R\$ 32,96	R\$ 98,88
17.11.09	ORSE	9533/ORSE	Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN	3,00	R\$ 18,33	R\$ 13,01	R\$ 39,03
17.11.10	ORSE	12494/ORSE	Parafuso cabeça lenticla auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	UN	381,00	R\$ 4,96	R\$ 3,52	R\$ 1.341,12
17.11.11	ORSE	9832/ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	UN	567,00	R\$ 1,31	R\$ 0,93	R\$ 527,31
17.11.12	ORSE	9816/ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	UN	567,00	R\$ 0,53	R\$ 0,38	R\$ 215,46
17.11.13	ORSE	12559/ORSE	Parafuso com bucha S-10	UN	93,00	R\$ 2,31	R\$ 1,64	R\$ 152,52
17.11.14	ORSE	723/ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	UN	36,00	R\$ 8,19	R\$ 5,81	R\$ 209,16
17.12			PERFILADOS					R\$ 29.818,41
17.12.01	ORSE	9669/ORSE	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	UN	366,00	R\$ 71,46	R\$ 50,74	R\$ 18.570,84
17.12.02	ORSE	9526/ORSE	Gancho curto para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	UN	183,00	R\$ 12,28	R\$ 8,72	R\$ 1.595,76
17.12.03	ORSE	12500/ORSE	Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	UN	183,00	R\$ 9,58	R\$ 6,80	R\$ 1.244,40
17.12.04	ORSE	12494/ORSE	Parafuso cabeça lenticla auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	UN	482,00	R\$ 4,96	R\$ 3,52	R\$ 1.696,64
17.12.05	ORSE	9832/ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	UN	732,00	R\$ 1,31	R\$ 0,93	R\$ 680,76
17.12.06	ORSE	9816/ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	UN	732,00	R\$ 0,53	R\$ 0,38	R\$ 278,16
17.12.07	ORSE	12559/ORSE	Parafuso com bucha S-10	UN	732,00	R\$ 2,31	R\$ 1,64	R\$ 1.208,48
17.12.08	SUCOP	COMP.041	Emenda interna média, tipo "I", 38 x 38 mm un	UN	20,00	R\$ 19,90	R\$ 14,13	R\$ 282,60
17.12.09	ORSE	9666/ORSE	Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar	UN	61,00	R\$ 12,12	R\$ 8,61	R\$ 525,21
17.12.10	ORSE	9668/ORSE	Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar	UN	41,00	R\$ 15,49	R\$ 11,00	R\$ 451,00
17.12.11	ORSE	12564/ORSE	Caixa metálica com tomada 10A 250V para perfilado e fixação	UN	145,00	R\$ 27,13	R\$ 19,26	R\$ 2.792,70
17.12.12	ORSE	10850/ORSE	Acoplamento para eletrocalha metálica 38 x 38mm	UN	18,00	R\$ 15,07	R\$ 10,70	R\$ 192,60
17.12.13	ORSE	12578/ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	UN	27,00	R\$ 16,03	R\$ 11,38	R\$ 307,26
18			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 97.124,27
18.01			ÁGUA					R\$ 44.246,46
18.01.01	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	R\$ 15,74	R\$ 11,18	R\$ 234,78
18.01.02	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	76,00	R\$ 38,83	R\$ 27,57	R\$ 2.095,32
18.01.03	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	115,00	R\$ 11,60	R\$ 8,24	R\$ 947,60
18.01.04	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	217,00	R\$ 28,72	R\$ 20,39	R\$ 4.424,63
18.01.05	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 111,18	R\$ 78,94	R\$ 236,82
18.01.06	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 51,32	R\$ 36,44	R\$ 218,64
18.01.07	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 16,62	R\$ 11,80	R\$ 129,80
18.01.08	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,00	R\$ 19,81	R\$ 14,07	R\$ 365,82
18.01.09	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 49,40	R\$ 35,07	R\$ 35,07
18.01.10	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 24,07	R\$ 17,09	R\$ 51,27
18.01.11	SINAPI	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 261,96	R\$ 185,99	R\$ 185,99
18.01.12	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,00	R\$ 24,88	R\$ 17,66	R\$ 300,22
18.01.13	ORSE	1056/ORSE	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 20mm x 1/2"	UN	1,00	R\$ 18,18	R\$ 12,91	R\$ 12,91
18.01.14	SINAPI	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 21,88	R\$ 15,53	R\$ 139,77
18.01.15	SINAPI	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	R\$ 11,49	R\$ 8,16	R\$ 106,08
18.01.16	SINAPI	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 17,61	R\$ 12,50	R\$ 12,50

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCORRÊNCIA N° 90006/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção do Mercado de São Caetano, Rua Estrada de Campinas, Bairro: São Caetano – Salvador/BA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – BDI ADOTADO DE 20,96%								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERENCIAL, C/ BDI	PREÇO UNIT. PROPOSTO, C/ BDI	PREÇO TOTAL
18.01.17	SINAPI	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 9,69	R\$ 6,88	R\$ 27,52
18.01.18	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 30,87	R\$ 21,92	R\$ 43,84
18.01.19	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 75,59	R\$ 53,67	R\$ 536,70
18.01.20	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	33,00	R\$ 48,92	R\$ 34,73	R\$ 1.146,09
18.01.21	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,00	R\$ 7,34	R\$ 5,21	R\$ 234,45
18.01.22	SINAPI	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 21,70	R\$ 15,41	R\$ 30,82
18.01.23	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 180,06	R\$ 127,84	R\$ 127,84
18.01.24	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 130,49	R\$ 92,65	R\$ 370,60
18.01.25	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 11,93	R\$ 8,47	R\$ 50,82
18.01.26	SINAPI	89564	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	R\$ 17,16	R\$ 12,18	R\$ 170,52
18.01.27	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	R\$ 102,98	R\$ 73,12	R\$ 511,84
18.01.28	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 357,54	R\$ 253,85	R\$ 253,85
18.01.29	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	46,00	R\$ 31,62	R\$ 22,45	R\$ 1.032,70
18.01.30	SINAPI	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 25,12	R\$ 17,84	R\$ 214,08
18.01.31	SINAPI	103958	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 11,48	R\$ 8,15	R\$ 40,75
18.01.32	SINAPI	89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 11,14	R\$ 7,91	R\$ 94,92
18.01.33	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	75,00	R\$ 17,89	R\$ 12,70	R\$ 952,50
18.01.34	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	R\$ 15,14	R\$ 10,75	R\$ 225,75
18.01.35	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 25,96	R\$ 18,43	R\$ 18,43
18.01.36	SINAPI	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 31,88	R\$ 22,63	R\$ 22,63
18.01.37	ORSE	1076/ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 – 10/2022	UN	1,00	R\$ 38,59	R\$ 27,40	R\$ 27,40
18.01.38	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 45,31	R\$ 32,17	R\$ 128,68
18.01.39	SINAPI	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 87,72	R\$ 62,28	R\$ 62,28
18.01.40	SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	R\$ 8,53	R\$ 6,06	R\$ 139,38
18.01.41	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 467,81	R\$ 332,15	R\$ 4.317,95
18.01.42	SINAPI	89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	R\$ 12,83	R\$ 9,11	R\$ 118,43
18.01.43	SINAPI	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 17,67	R\$ 12,55	R\$ 100,40
18.01.44	SINAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 33,46	R\$ 23,76	R\$ 190,08
18.01.45	SINAPI	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 13,27	R\$ 9,42	R\$ 9,42
18.01.46	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 22,05	R\$ 15,66	R\$ 46,98
18.01.47	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 18,77	R\$ 13,33	R\$ 159,96
18.01.48	ORSE	2050/ORSE	Chuveiro plástico sem registro	UN	3,00	R\$ 38,85	R\$ 27,58	R\$ 82,74
18.01.49	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 110,36	R\$ 78,36	R\$ 235,08
18.01.50	SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 20,35	R\$ 14,45	R\$ 14,45
18.01.51	SINAPI	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 9,52	R\$ 6,76	R\$ 27,04
18.01.52	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 23,50	R\$ 16,68	R\$ 66,72
18.01.53	ORSE	3147/ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	UN	4,00	R\$ 22,38	R\$ 15,89	R\$ 63,56
18.01.54	SINAPI	89979	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 27,46	R\$ 19,50	R\$ 156,00
18.01.55	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	R\$ 9,76	R\$ 6,93	R\$ 131,67
18.01.56	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	R\$ 15,93	R\$ 11,31	R\$ 384,54
18.01.57	ORSE	4964/ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	UN	12,00	R\$ 18,13	R\$ 12,87	R\$ 154,44
18.01.58	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 15,17	R\$ 10,77	R\$ 10,77
18.01.59	SINAPI	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 7,66	R\$ 5,44	R\$ 10,88
18.01.60	SINAPI	103976	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 28,75	R\$ 20,41	R\$ 20,41
18.01.61	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 16,96	R\$ 12,04	R\$ 12,04
18.01.62	SUCOP	COMP.042	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50MM	UN	1,00	R\$ 70,31	R\$ 49,92	R\$ 49,92
18.01.63	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 52,75	R\$ 37,45	R\$ 37,45
18.01.64	SINAPI	102619	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	R\$ 6.005,85	R\$ 4.264,15	R\$ 12.792,45

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCORRÊNCIA N° 90006/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção do Mercado de São Caetano, Rua Estrada de Campinas, Bairro: São Caetano – Salvador/BA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – BDI ADOTADO DE 20,96%								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERENCIAL, C/ BDI	PREÇO UNIT. PROPOSTO, C/ BDI	PREÇO TOTAL
18.01.65	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 45,31	R\$ 32,17	R\$ 32,17
18.01.66	ORSE	8614/ORSE	Bóia automática p/caixa d'agua – 15 amperes	par	1,00	R\$ 98,17	R\$ 69,70	R\$ 69,70
18.01.67	SUCOP	COMP.043	Conjunto Moto-Bomba auto escovante , Q=1,7m³/h, HMT=25mca, potência 1/2CV, trifásico.	UN	2,00	R\$ 3.412,95	R\$ 2.423,19	R\$ 4.846,38
18.01.68	SINAPI	103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 95,75	R\$ 67,98	R\$ 67,98
18.01.69	SINAPI	99628	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 91,37	R\$ 64,87	R\$ 129,74
18.01.70	ORSE	3684/ORSE	Torneira de Acionamento Restrito	UN	11,00	R\$ 78,15	R\$ 55,49	R\$ 610,39
18.01.71	ORSE	1705/ORSE	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto – R1	UN	1,00	R\$ 149,08	R\$ 105,85	R\$ 105,85
18.01.72	SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 20 (40, 1,5 M³/H OFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 216,09	R\$ 153,42	R\$ 153,42
18.01.73	SUCOP	COMP.044	EXTRAVASOR COM VÁLVULA 1"	UNID	2,00	R\$ 56,71	R\$ 40,26	R\$ 80,52
18.01.74	ORSE	1748/ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto – 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	R\$ 884,28	R\$ 627,84	R\$ 627,84
18.01.75	ORSE	6471/ORSE	Bornecimento e Assentamento de Caixa de Proteção de policarbonato p/ligação em parede	UN	4,00	R\$ 116,78	R\$ 82,91	R\$ 331,64
18.01.76	SINAPI	12775	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M³/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	UN	4,00	R\$ 716,85	R\$ 508,96	R\$ 2.035,84
18.02			ESGOTO					R\$ 45.021,58
18.02.01	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	122,00	R\$ 32,08	R\$ 22,78	R\$ 2.779,16
18.02.02	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	158,00	R\$ 10,90	R\$ 7,74	R\$ 1.222,92
18.02.03	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	56,00	R\$ 18,00	R\$ 12,78	R\$ 715,68
18.02.04	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	37,00	R\$ 28,70	R\$ 20,38	R\$ 754,06
18.02.05	ORSE	1659/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 – 10/2022	UN	9,00	R\$ 36,83	R\$ 26,15	R\$ 235,35
18.02.06	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	71,00	R\$ 39,84	R\$ 28,29	R\$ 2.088,59
18.02.07	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	45,00	R\$ 17,74	R\$ 12,60	R\$ 567,00
18.02.08	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$ 54,06	R\$ 38,38	R\$ 767,60
18.02.09	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 31,23	R\$ 22,17	R\$ 66,51
18.02.10	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	R\$ 12,52	R\$ 8,89	R\$ 124,46
18.02.11	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	32,00	R\$ 25,69	R\$ 18,24	R\$ 583,68
18.02.12	SINAPI	104346	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 52,42	R\$ 37,22	R\$ 223,32
18.02.13	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	37,00	R\$ 18,77	R\$ 13,33	R\$ 493,21
18.02.14	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	R\$ 49,74	R\$ 35,32	R\$ 680,44
18.02.15	ORSE	1655/ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UN	4,00	R\$ 20,88	R\$ 14,82	R\$ 59,28
18.02.16	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 20,51	R\$ 14,56	R\$ 14,56
18.02.17	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	92,00	R\$ 44,69	R\$ 31,73	R\$ 2.919,16
18.02.18	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	74,00	R\$ 20,43	R\$ 14,51	R\$ 1.073,74
18.02.19	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	R\$ 32,60	R\$ 23,15	R\$ 370,40
18.02.20	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 33,49	R\$ 23,78	R\$ 237,80
18.02.21	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 50,71	R\$ 36,00	R\$ 36,00
18.02.22	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 59,33	R\$ 42,12	R\$ 585,44
18.02.23	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	R\$ 26,83	R\$ 19,05	R\$ 266,70
18.02.24	SINAPI	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	R\$ 45,14	R\$ 32,05	R\$ 352,55
18.02.25	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,00	R\$ 12,27	R\$ 8,71	R\$ 383,24
18.02.26	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 47,51	R\$ 33,73	R\$ 67,46
18.02.27	ORSE	1656/ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	UN	3,00	R\$ 23,73	R\$ 16,85	R\$ 50,55
18.02.28	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 27,87	R\$ 19,79	R\$ 79,16
18.02.29	ORSE	7862/ORSE	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	UN	3,00	R\$ 58,28	R\$ 41,38	R\$ 124,14
18.02.30	SINAPI	104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 55,29	R\$ 39,26	R\$ 117,78

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCORRÊNCIA N° 90006/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção do Mercado de São Caetano, Rua Estrada de Campinas, Bairro: São Caetano – Salvador/BA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – BDI ADOTADO DE 20,96%								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERENCIAL, C/ BDI	PREÇO UNIT. PROPOSTO, C/ BDI	PREÇO TOTAL
18.02.31	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 17,76	R\$ 12,61	R\$ 12,61
18.02.32	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	57,00	R\$ 26,13	R\$ 18,55	R\$ 1.057,35
18.02.33	SINAPI	89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 17,73	R\$ 12,59	R\$ 62,95
18.02.34	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 25,09	R\$ 17,81	R\$ 71,24
18.02.35	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	14,00	R\$ 384,62	R\$ 273,08	R\$ 3.823,12
18.02.36	SUCOP	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 711,16	R\$ 504,92	R\$ 2.019,68
18.02.37	SUCOP	COMP.045	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO polietileno de alta densidade -ENTERRADA – POTÊNCIA ESTIMADA 1 HP 220V PRINCIPAL E RESERVA- MODELO WCR BCS-255 DA SHNEIDER	CJ	1,00	R\$ 26.263,29	R\$ 18.646,93	R\$ 18.646,93
18.02.38	SUCOP	COMP.046	CAIXA DE GRADEAMENTO CILÍNDRICA EM PRFV (Plástico Reforçado em Fibra de Vidro) – 250 LITROS	CJ	1,00	R\$ 2.151,78	R\$ 1.527,76	R\$ 1.527,76
18.03			PLUVIAL					R\$ 6.984,11
18.03.01	ORSE	8473/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm	M	15,00	R\$ 109,41	R\$ 77,68	R\$ 1.165,20
18.03.02	ORSE	1532/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	M	15,00	R\$ 44,21	R\$ 31,39	R\$ 470,85
18.03.03	ORSE	1531/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	M	26,00	R\$ 31,11	R\$ 22,09	R\$ 574,34
18.03.04	ORSE	8061/ORSE	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm	UN	5,00	R\$ 126,28	R\$ 89,66	R\$ 448,30
18.03.05	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 20,43	R\$ 14,51	R\$ 72,55
18.03.06	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 17,74	R\$ 12,60	R\$ 100,80
18.03.07	SINAPI	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 45,14	R\$ 32,05	R\$ 128,20
18.03.08	SUCOP	COMP.047	JOELHO 90 ESGOTO 200MM	UN	1,00	R\$ 282,72	R\$ 200,73	R\$ 200,73
18.03.09	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	R\$ 32,60	R\$ 23,15	R\$ 648,20
18.03.10	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 26,83	R\$ 19,05	R\$ 76,20
18.03.11	ORSE	4283/ORSE	Ralo hemisférico em F° f°, tipo abacaxi Ø 100mm	UN	2,00	R\$ 52,71	R\$ 37,42	R\$ 74,84
18.03.12	SUCOP	COMP.048	Ralo Hemisférico 8", ferro fundido	UN	1,00	R\$ 90,59	R\$ 64,32	R\$ 64,32
18.03.13	SUCOP	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 711,16	R\$ 504,92	R\$ 2.019,68
18.03.14	SUCOP	COMP.049	RALO METÁLICO 15 X15 CM, COMPLETO COM CORPO E GRELHA	CJ	6,00	R\$ 73,25	R\$ 52,01	R\$ 312,06
18.03.15	ORSE	1748/ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto – 02 anéis h=0,50m cada padrão cehop	CJ	1,00	R\$ 884,28	R\$ 627,84	R\$ 627,84
18.04			DRENOS – CLIMATIZAÇÃO					R\$ 872,12
18.04.01	SINAPI	96678	TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	m	9,00	R\$ 46,05	R\$ 32,70	R\$ 294,30
18.04.02	SINAPI	96677	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	m	15,00	R\$ 33,58	R\$ 23,84	R\$ 357,60
18.04.03	SINAPI	96689	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 31,79	R\$ 22,57	R\$ 45,14
18.04.04	SINAPI	96686	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	7,00	R\$ 17,65	R\$ 12,53	R\$ 87,71
18.04.05	SINAPI	96703	LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 23,04	R\$ 16,36	R\$ 16,36
18.04.06	SUCOP	COMP.050	LUVA EM PROLIPROPILENO (PPR) 40x32MM	UN	1,00	R\$ 34,81	R\$ 24,72	R\$ 24,72
18.04.07	SUCOP	COMP.051	TE 90 EM PROLIPROPILENO (PPR) 40x32MM	UN	1,00	R\$ 38,79	R\$ 27,54	R\$ 27,54
18.04.08	SINAPI	96711	TÉ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 26,41	R\$ 18,75	R\$ 18,75
19			CABEAMENTO ESTRUTURADO					R\$ 18.027,08
19.01			PONTOS DE EMBUTIR COM RJ-45 E ACESSÓRIOS					R\$ 56,97
19.01.01	ORSE	714/ORSE	Fornecimento e instalação de espelho para caixa vertical 4" x 2" com 02 saídas rj-45 (krone ou similar)	UN	7,00	R\$ 7,71	R\$ 5,47	R\$ 38,29
19.01.02	ORSE	715/ORSE	Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45	UN	4,00	R\$ 6,58	R\$ 4,67	R\$ 18,68
19.02			CONECTOR RJ45					R\$ 469,98
19.02.01	ORSE	7164/ORSE	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)	UN	18,00	R\$ 36,77	R\$ 26,11	R\$ 469,98
19.03			ELETRODUTOS PVC (Fornecimento completo, com todos os acessórios)					R\$ 4.585,25
19.03.01	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	R\$ 17,03	R\$ 12,09	R\$ 1.088,10
19.03.02	ORSE	11343/ORSE	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	UN	6,00	R\$ 7,67	R\$ 5,45	R\$ 32,70
19.03.03	ORSE	362/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	UN	13,00	R\$ 7,44	R\$ 5,28	R\$ 68,64
19.03.04	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	R\$ 25,78	R\$ 18,30	R\$ 2.745,00
19.03.05	SUCOP	COMP.052	Curva 45° de PVC rígido roscável Ø1.1/4", com luvas	UN	10,00	R\$ 15,68	R\$ 11,13	R\$ 111,30
19.03.06	ORSE	364/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	UN	34,00	R\$ 14,07	R\$ 9,99	R\$ 339,66
19.03.07	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	R\$ 30,83	R\$ 21,89	R\$ 131,34
19.03.08	ORSE	366/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	UN	2,00	R\$ 27,08	R\$ 19,23	R\$ 38,46
19.03.09	SUCOP	COMP.053	Curva 180° de PVC rígido roscável Ø2", com luvas	UN	1,00	R\$ 42,32	R\$ 30,05	R\$ 30,05
19.04			CAIXAS DE EMBUTIR					R\$ 2.407,97
19.04.01	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	R\$ 22,29	R\$ 15,83	R\$ 174,13
19.04.02	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 138,00	R\$ 97,98	R\$ 97,98
19.04.03	SINAPI	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00	R\$ 245,80	R\$ 174,52	R\$ 1.745,20
19.04.04	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 275,11	R\$ 195,33	R\$ 390,66
19.05			CABOS LSZH					R\$ 6.527,00
19.05.01	ORSE	7138/ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	610,00	R\$ 15,07	R\$ 10,70	R\$ 6.527,00
19.06			CAIXAS DE TELECOMUNICAÇÕES					R\$ 127,81
19.06.01	ORSE	670/ORSE	Caixa de embutir na alvenaria em alumínio, dimensão 40x40x12cm, Padrão telebrás	UN	1,00	R\$ 180,02	R\$ 127,81	R\$ 127,81
19.07			BLOCOS PARA TELEFÔNIA					R\$ 519,10

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCORRÊNCIA N° 90006/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção do Mercado de São Caetano, Rua Estrada de Campinas, Bairro: São Caetano – Salvador/BA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – BDI ADOTADO DE 20,96%								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERENCIAL, C/ BDI	PREÇO UNIT. PROPOSTO, C/ BDI	PREÇO TOTAL
19.07.01	ORSE	11420/ORSE	Bloco terminal para telefone – 10 pares	UN	1,00	R\$ 20,14	R\$ 14,30	R\$ 14,30
19.07.02	SUCOP	COMP.054	Modulos de proteção para bloco NT 10	UN	10,00	R\$ 56,23	R\$ 39,92	R\$ 399,20
19.07.03	SUCOP	COMP.055	Barra de aterramento para bloco NT de 10 pares	UN	1,00	R\$ 50,37	R\$ 35,76	R\$ 35,76
19.07.04	SUCOP	COMP.056	Modulos M10	UN	1,00	R\$ 23,27	R\$ 16,52	R\$ 16,52
19.07.05	SUCOP	COMP.057	Suporte para 05 blocos	UN	1,00	R\$ 47,95	R\$ 34,04	R\$ 34,04
19.07.06	SUCOP	COMP.058	Argolas de fixação	UN	1,00	R\$ 27,16	R\$ 19,28	R\$ 19,28
19.08			EQUIPAMENTOS					R\$ 2.967,06
19.08.01	SUCOP	COMP.059	Mini-Rack de parede 12U's – 570mm. Fechado com KIT ventilação ou exaustão	UN	1,00	R\$ 1.539,44	R\$ 1.093,00	R\$ 1.093,00
19.08.02	ORSE	11229/ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 – Rev 01	UN	1,00	R\$ 940,09	R\$ 667,46	R\$ 667,46
19.08.03	SUCOP	COMP.060	Voice Panel com 30 posições (1U)	UN	1,00	R\$ 356,78	R\$ 253,31	R\$ 253,31
19.08.04	SUCOP	COMP.061	Organizador de cabos horizontais com anéis (1U)	UN	3,00	R\$ 17,59	R\$ 12,49	R\$ 37,47
19.08.05	ORSE	11419/ORSE	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	UN	1,00	R\$ 25,58	R\$ 18,16	R\$ 18,16
19.08.06	ORSE	10268/ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m – Rev 02	UN	18,00	R\$ 42,21	R\$ 29,97	R\$ 539,46
19.08.08	ORSE	11230/ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m – Rev 01	UN	15,00	R\$ 33,63	R\$ 23,88	R\$ 350,20
19.09			CERTIFICAÇÃO					R\$ 365,94
19.09.01	ORSE	10322/ORSE	Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) un	pts	18,00	R\$ 28,64	R\$ 20,33	R\$ 365,94
20			SPDA					R\$ 5.512,55
20.01			CAPTOR					R\$ 1.632,53
20.01.01	ORSE	12740/ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	M	108,00	R\$ 18,49	R\$ 13,13	R\$ 1.418,04
20.01.02	ORSE	11839/ORSE	Parafuso auto-atarraxante em aço inox – 4,2 x 32mm – fornecimento e colocação	UN	104,00	R\$ 1,02	R\$ 0,72	R\$ 74,88
20.01.03	SUCOP	COMP.062	Porca e parafuso sextavado de alumínio 1/4"x65mm (para emenda da barra chata de alumínio)	UN	4,00	R\$ 8,88	R\$ 6,30	R\$ 25,20
20.01.04	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 161,14	R\$ 114,41	R\$ 114,41
20.02			ELETRODOS DE TERRA					R\$ 1.280,34
20.02.01	SUCOP	COMP.063	Vergalhão (RE-BAR) – 10mm	M	54,00	R\$ 33,40	R\$ 23,71	R\$ 1.280,34
20.03			CABOS DE COBRE NU					R\$ 707,00
20.03.01	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	10,00	R\$ 99,58	R\$ 70,70	R\$ 707,00
20.04			MATERIAIS E ACESSÓRIOS					R\$ 1.609,28
20.04.01	ORSE	9051/ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	UN	1,00	R\$ 435,64	R\$ 309,30	R\$ 309,30
20.04.02	ORSE	7904/ORSE	Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 – Rev – 02	UN	108,00	R\$ 16,03	R\$ 11,38	R\$ 1.229,04
20.04.03	SUCOP	COMP.064	Fita perfurada 20x0,8mm (rolo com 3 metros)	UN	2,00	R\$ 31,65	R\$ 22,47	R\$ 44,94
20.04.04	ORSE	7927/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm² – fornecimento e instalação	UN	10,00	R\$ 3,53	R\$ 2,51	R\$ 25,10
20.04.05	ORSE	9825/ORSE	Rebite de alumínio EAD-440 1/8" (fornecimento)	UN	10,00	R\$ 0,12	R\$ 0,09	R\$ 0,90
20.05			SERVIÇO COMPLEMENTAR					R\$ 283,40
20.05.01	SUCOP	COMP.065	Solda Elétrica entre Re-bar e pilar metálico	UN	25,00	R\$ 15,35	R\$ 10,90	R\$ 272,50
20.05.02	SUCOP	COMP.066	Solda Elétrica entre Cabo 50mm² e pilar metálico	UN	1,00	R\$ 15,35	R\$ 10,90	R\$ 10,90
21			SEGURANÇA E INCÊNDIO					R\$ 61.663,26
21.01			EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO					R\$ 4.343,76
21.01.01	ORSE	7861/ORSE	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	UN	3,00	R\$ 178,73	R\$ 126,90	R\$ 380,70
21.01.02	ORSE	11824/ORSE	Sirene audiovisual endereçável, 120db, para alarme de incêndio	UN	3,00	R\$ 267,99	R\$ 190,27	R\$ 570,81
21.01.03	SUCOP	COMP.067	Central de incêndio Convencional c/ 1 laço	UN	1,00	R\$ 1.685,97	R\$ 1.197,04	R\$ 1.197,04
21.01.04	ORSE	12015/ORSE	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	UN	1,00	R\$ 179,32	R\$ 127,32	R\$ 127,32
21.01.05	ORSE	11978/ORSE	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	UN	15,00	R\$ 139,86	R\$ 99,30	R\$ 1.489,50
21.01.06	ORSE	11822/ORSE	Sensor ótico de fumaça "Linear"	PAR	4,00	R\$ 173,78	R\$ 123,38	R\$ 493,52
21.01.07	ORSE	11977/ORSE	Detector de temperatura termovelocimetrico convencional, modelo VR-T, marca VERIN ou similar	UN	1,00	R\$ 119,54	R\$ 84,87	R\$ 84,87
21.02			ELETRODUTOS, CONDULETES, CAIXAS E ACESSÓRIOS					R\$ 3.603,28
21.02.01	ORSE	13375/ORSE	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede – fornecimento e instalação	UN	135,00	R\$ 28,95	R\$ 20,55	R\$ 2.774,25
21.02.02	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	20,00	R\$ 38,07	R\$ 27,03	R\$ 540,60
21.02.03	SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	R\$ 43,46	R\$ 30,86	R\$ 61,72
21.02.04	ORSE	11751/ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm)	UN	3,00	R\$ 106,44	R\$ 75,57	R\$ 226,71
21.03			CABOS E FIOS					R\$ 2.855,00
21.03.01	SUCOP	COMP.068	Cabo com 01 (um) par de condutores em sete elementos de cobre eletrolítico, conforme NM280 classe 02, revestido em PVC retardante a chamas, blindagem eletrostática com fita de alumínio + poliéster com fio dreno em contato elétrico com o alumínio (Classe de isolamento 0,3kV) e classe térmica 70°, 2x1,5mm2	M	250,00	R\$ 16,08	R\$ 11,42	R\$ 2.855,00
21.04			HIDRANTE					R\$ 20.654,46
21.04.01	SINAPI	92362	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	69,00	R\$ 250,06	R\$ 177,54	R\$ 12.250,26
21.04.02	ORSE	12996/ORSE	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e conexões	CJ	3,00	R\$ 3.945,63	R\$ 2.801,40	R\$ 8.404,20
21.05			CASA DE BOMBAS					R\$ 21.393,29
21.05.01	SINAPI	92362	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	30,00	R\$ 250,06	R\$ 177,54	R\$ 5.326,20
21.05.02	SUCOP	COMP.069	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 3", COM CONEXÕES	M	18,00	R\$ 302,08	R\$ 214,48	R\$ 3.860,64
21.05.03	SINAPI	103009	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 400,77	R\$ 284,55	R\$ 569,10
21.05.04	SUCOP	COMP.070	BOMBA 2416 M³/H COM ALTURA MONOMETRICA DE 20 M.C.A, POTÊNCIA ESTIMADA DE 3 CV, TRIFÁSICA. COMPLETO INCLUSIVE COM QUADRO DE COMANDO	UN	1,00	R\$ 2.921,05	R\$ 2.073,95	R\$ 2.073,95
21.05.05	SUCOP	COMP.071	BOMBA DE INCÊNDIO A DIESEL, COM VAZÃO PARA 16 M³/H COM ALTURA MONOMETRICA DE 20 M.C.A. . COMPLETO INCLUSIVE COM QUADRO DE COMANDO	UN	1,00	R\$ 7.173,23	R\$ 5.092,99	R\$ 5.092,99
21.05.06	SUCOP	COMP.072	VÁLVULA GAVETA HASTE ASCENDENTE 3"	UN	2,00	R\$ 887,51	R\$ 630,13	R\$ 1.260,26
21.05.07	SUCOP	COMP.073	VÁLVULA GAVETA HASTE ASCENDENTE 2.1/2"	UN	2,00	R\$ 664,13	R\$ 471,53	R\$ 943,06
21.05.08	ORSE	9670/ORSE	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	UN	2,00	R\$ 246,63	R\$ 175,11	R\$ 350,22
21.05.09	ORSE	7859/ORSE	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP – fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 312,76	R\$ 222,06	R\$ 444,12
21.05.10	SINAPI	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 102,23	R\$ 72,58	R\$ 217,74
21.05.11	SINAPI	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 188,31	R\$ 133,70	R\$ 267,40
21.05.12	SINAPI	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 321,53	R\$ 228,29	R\$ 228,29
21.05.13	ORSE	11894/ORSE	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	UN	1,00	R\$ 1.446,51	R\$ 759,32	R\$ 759,32
21.06			ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					R\$ 6.091,88
21.06.01	ORSE	11867/ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	CJ	19,00	R\$ 199,35	R\$ 141,54	R\$ 2.689,26

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCORRÊNCIA Nº 90006/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção do Mercado de São Caetano, Rua Estrada de Campinas, Bairro: São Caetano – Salvador/BA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – BDI ADOTADO DE 20,96%								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERENCIAL, C/ BDI	PREÇO UNIT. PROPOSTO, C/ BDI	PREÇO TOTAL
21.06.02	ORSE	12887/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	UN	1,00	R\$ 28,40	R\$ 20,16	R\$ 20,16
21.06.03	ORSE	12884/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	UN	42,00	R\$ 28,40	R\$ 20,16	R\$ 846,72
21.06.04	ORSE	12883/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com seta indicativa de localização de equipamentos – Placa E13	UN	22,00	R\$ 25,45	R\$ 18,07	R\$ 397,54
21.06.05	ORSE	12312/ORSE	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED – 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr	CJ	10,00	R\$ 301,15	R\$ 213,82	R\$ 2.138,20
21.07			Extintores					R\$ 2.721,59
21.07.01	ORSE	1511/ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	UN	11,00	R\$ 274,14	R\$ 194,64	R\$ 2.141,04
21.07.02	ORSE	1504/ORSE	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	UN	1,00	R\$ 817,68	R\$ 580,55	R\$ 580,55
22			LIMPEZA DA OBRA					R\$ 2.143,89
22.01			LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 2.143,89
21.01.01	ORSE	02450/ORSED	LIMPEZA GERAL	M2	1093,82	R\$ 2,76	R\$ 1,96	R\$ 2.143,89
TOTAL GERAL (CINCO MILHÕES NOVICENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)								R\$ 5.943.249,04
DESCONTO PROPOSTO 29% (VINTE E NOVE POR CENTO)								

LAURO DE FREITAS, 05 DE AGOSTO DE 2024.



Rodrigo Reis F. Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA 100023574

EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ: 25.173.473/0001-11

RODRIGO REIS FERREIRA SILVA – ENG. CIVIL – CREA 3000023574BA



EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ: 25.173.473/0001-11
MARCELO SOUZA MOURA – SÓCIO / CPF: 814.075.805-15

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
CONCORRÊNCIA Nº 90806/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção do Mercado de São Caetano, Rua Estrada de Campinas, Bairro: São Caetano – Salvador/BA.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 208.555,39	3,51%	R\$ 11,11%	R\$ 11,11%	R\$ 11,11%	R\$ 11,11%	R\$ 11,11%	R\$ 11,11%	R\$ 11,11%	R\$ 11,11%	R\$ 11,12%
02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 464.404,00	7,81%	R\$ 23.170,50	R\$ 23.170,50	R\$ 23.170,50	R\$ 23.170,50	R\$ 23.170,50	R\$ 23.170,50	R\$ 23.170,50	R\$ 23.170,50	R\$ 23.191,36
03	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 43.585,45	0,73%	R\$ 11,11%	R\$ 11,11%	R\$ 11,11%	R\$ 11,11%	R\$ 11,11%	R\$ 11,11%	R\$ 11,11%	R\$ 11,11%	R\$ 11,12%
04	TERRAPLANAGEM	R\$ 118.170,22	1,99%	R\$ 51.595,28	R\$ 51.595,28	R\$ 51.595,28	R\$ 51.595,28	R\$ 51.595,28	R\$ 51.595,28	R\$ 51.595,28	R\$ 51.595,28	R\$ 51.641,72
05	FUNDAÇÃO	R\$ 309.411,03	5,21%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%
06	ESTRUTURA	R\$ 3.260.366,08	54,86%	R\$ 30,941,10	R\$ 92.823,31	R\$ 92.823,31	R\$ 92.823,31	R\$ 92.823,31	R\$ 92.823,31	R\$ 92.823,31	R\$ 92.823,31	R\$ 92.823,31
07	CONTEÇÃO	R\$ 145.719,66	2,45%	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
08	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 224.640,01	3,78%	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
09	PAREDES	R\$ 181.287,05	3,05%	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
10	TELHAMENTO	R\$ 78.946,93	1,33%	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
11	FORRO	R\$ 15.579,13	0,26%	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
12	ESQUADRIAS	R\$ 203.982,18	3,43%	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
13	REVESTIMENTOS	R\$ 94.482,36	1,59%	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
14	PINTURA	R\$ 71.392,74	1,20%	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
15	ACABAMENTOS	R\$ 102.616,63	1,73%	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 41.443,50	0,70%	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 194.275,63	3,27%	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 97.124,27	1,63%	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 18.027,08	0,30%	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
20	SPDA	R\$ 5.512,55	0,09%	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
21	SEGURANÇA E INCÊNDIO	R\$ 61.663,26	1,04%	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
22	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.143,89	0,04%	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
TOTAL DA OBRA		5.943.249,04	100,00%	R\$ 4,50%	R\$ 15,02%	R\$ 25,99%	R\$ 20,29%	R\$ 1,87%	R\$ 4,35%	R\$ 7,25%	R\$ 9,54%	R\$ 11,20%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 267.462,56	R\$ 892.522,14	R\$ 1.544.595,36	R\$ 1.205.632,26	R\$ 111.023,20	R\$ 258.584,28	R\$ 430.862,91	R\$ 567.053,33	R\$ 665.513,00
				R\$ 4,50%	R\$ 19,52%	R\$ 45,51%	R\$ 65,79%	R\$ 67,66%	R\$ 72,01%	R\$ 79,26%	R\$ 88,80%	R\$ 100,00%
				R\$ 267.462,56	R\$ 1.159.984,70	R\$ 2.704.580,06	R\$ 3.910.212,32	R\$ 4.021.235,52	R\$ 4.279.819,80	R\$ 4.710.682,71	R\$ 5.277.736,04	R\$ 5.943.249,04

LAURO DE FREITAS, 05 DE AGOSTO DE 2024.

Rodrigo Reis F. Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA 0000229374

EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ: 25.173.473/0001-11

RODRIGO REIS FERREIRA SILVA – ENG. CIVIL – CREA 3080623574BA

EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ: 25.173.473/0001-11

MARCELO SOUZA MOURA – SÓCIO / CPF: 814.075.805-15

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS


SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCORRÊNCIA Nº 90006/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção do Mercado de São Caetano, Rua Estrada de

BDI SERVIÇOS				
G + S	Garantia + Seguro	0,80%	%	Do custo direto da obra
R	Risco	1,27%	%	Do custo direto da obra
DF	Despesas Financeiras	1,23%	%	Do custo direto da obra
AC	Administração Central	3,00%	%	Do custo direto da obra
L	Lucro	6,16%	%	Do custo direto da obra
I	Impostos (PIS, Cofins e ISS)	6,65%	%	Do custo direto da obra
	PIS	0,65%	%	Do custo direto da obra
	COFINS	3,00%	%	Do custo direto da obra
	ISS	3,00%	%	Do custo direto da obra
	CPRB		%	Do custo direto da obra
BDI		20,96%		
BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) FONTE: – Acórdão Nº 2622/2013-P.				
Declaramos que: Na maioria dos municípios a alíquota é de 5%; como não incide sobre materiais, equipamentos e subempreitadas, corresponde a cerca de 3% sobre o valor total da fatura.				
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a administração pública.				

LAURO DE FREITAS, 05 DE AGOSTO DE 2024.



Rodrigo Reis F. Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA 3000023574



EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ: 25.173.473/0001-11
MARCELO SOUZA MOURA – SÓCIO / CPF: 814.075.805-15

EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ: 25.173.473/0001-11

RODRIGO REIS FERREIRA SILVA – ENG. CIVIL – CREA 3000023574BA

BASE PARA CÁLCULO

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ: 25.173.473/0001-11

Av. Santos Dumont, 2615 – Sl 112 – Estrada do Coco – Cep.: 42.700-000 – Lauro de Freitas / Bahia

Tel.: (71) 99602-4211

Email: marcelo@eptaempreendimentos.com.br

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
CONCORRÊNCIA Nº 90006/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção do Mercado de São Caetano, Rua Estrada de Campinas, Bairro: São Caetano – Salvador/BA.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	31,00%	31,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,99%	Não incide
B2	Feriados	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,19%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,17%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,80%	10,27%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	50,93%	19,95%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,55%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,91%	0,68%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,62%	1,95%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
C	Total	9,68%	7,21%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	15,79%	6,18%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
D	Total	16,27%	6,55%
TOTAL(A+B+C+D)		107,88%	64,71%

LAURO DE FREITAS, 05 DE AGOSTO DE 2024.

Rodrigo Reis F. Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA 3000023574

EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ: 25.173.473/0001-11

RODRIGO REIS FERREIRA SILVA – ENG. CIVIL – CREA 3000023574BA

EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ: 25.173.473/0001-11

MARCELO SOUZA MOURA – SÓCIO / CPF: 814.075.805-15

EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ: 25.173.473/0001-11

Av. Santos Dumont, 2615 – SI 112 – Estrada do Coco – Cep.: 42.700-000 – Lauro de Freitas / Bahia

Tel.: (71) 99602-4211

Email: marcelo@eptaempreendimentos.com.br