

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA N° 90016/2024

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS
DE REFORMA PARCIAL DA EDIFICAÇÃO DA SEDE DO ILÊ AIYÊ- SITUADA
NA RUA DIRETA DO CURUZU, n° 228, CURUZU, SALVADOR/BA.**

**OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA.**

Salvador-Ba, 17 de outubro de 2024.

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ÍNDICE

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ÍNDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA
1	CARTA PROPOSTA	1
2	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	4
3	COMPOSIÇÃO DO BDI	22
4	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	25
5	DECLARAÇÃO DE VISTORIA	27
6	DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA	29
7	DECLARAÇÃO DE ME/EPP	31
8	DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO	33
9	TERMO DE ENCERRAMENTO	35

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CARTA PROPOSTA

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 90016/2024-Processo nº 176723/2024	
Data de abertura: 17/10/2024	
Empresa: Ouriço Construções e Empreendimentos Ltda	CNPJ/MF nº 09.406.009/0001-71
Endereço: Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba/BA.	CEP: 44.340-000
Telefone: (71) 99997 4708 / (71) 99902 0707 / (71) 99658 6518	E-mail: ourico.adm@gmail.com

Apresentamos a V.Sª, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, 228 – Curuzu, Salvador/BA, devendo estes serem prestados continuamente, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com sua proposta, Edital e seus anexos, os quais fazem parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui, integralmente, fosse reproduzida, de acordo com o Edital e seus Anexos.

VALOR DESCONTO: 31,10% (trinta e um vírgula dez por cento), que incidirá sobre todos os preços unitários da Planilha Orçamentária - Anexo II do Edital.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data da assinatura da 1ª Ordem de Serviço e de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que:

- o valor “%” proposto incidirá linearmente sobre todos os preços unitários, limitando-se a 02 (duas) casas decimais, do orçamento (Planilha Orçamentária) estimado pela SUCOP constante no instrumento convocatório, somando-se o valor global a ser contratado,
- conhece as condições de execução e as peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e local das obras, e que nos preços propostos, decorrentes da aplicação do percentual de desconto sobre os preços unitários da planilha apresentada pelo Órgão Licitador, somando-se o valor global, estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante.
- nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

e veículos, sinalização e proteção adequada, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, para fiscais, tributos, bem como o BDI, e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante, necessários ao total cumprimento do objeto desta licitação.

- d) o preço proposto é de responsabilidade exclusiva da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- e) executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP {Especificações Gerais de Serviços (EGS)/Caderno de Projetos (CP) da PMS, Projeto, Memorial Descritivo, Termo de Referência, e Especificações Técnicas da SUCOP, no que couber e ABNT}, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços.
- f) a proposta foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 90016/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- g) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 90016/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- h) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 90016/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
- i) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 90016/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- j) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador – SUCOP antes da abertura oficial das propostas; e
- k) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.


OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

Responsável Legal / Administrador

CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÉ AIYÉ- Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - Bairro: CURUZU

DATA BASE: SINAPI (MAI/2024) NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

BDI Serv. = 20,96%

*BDI Eqp. = 11,86%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
01			SERVIÇOS PRELIMINARES				28.486,98
01.01			INSTALAÇÕES DE CANTEIRO				10.546,14
01.01.01	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	38,09	77,96	2.969,51
01.01.02	SUCOP	COMP.103	PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	18,00	420,92	7.576,63
01.02			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				17.940,84
01.0101.02.01.01	SUCOP		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	17.940,84	17.940,84
02			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				216.176,57
02.01			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				216.176,57
02.01.01	SUCOP	COMP.1003	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	216.176,57	216.176,57
03			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				4.241,38
03.01			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				4.241,38
03.01.01	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,28	53,61	175,84
03.01.02	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,10	8,87	18,62
03.01.03	ORSE	12344/ORSE	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO REV. 01 - 03/2022	M2	2,70	50,77	137,07
03.01.04	ORSE	12631/ORSE	RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL	M2	39,25	21,99	863,22
03.01.05	ORSE	0039/ORSE	REMOÇÃO DE VIDRO	M2	21,50	2,91	62,66
03.01.06	ORSE	12947/ORSE	REMOÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS DIVERSAS	M	24,68	5,49	135,53
03.01.07	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	42,38	7,23	306,60
03.01.08	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DMT=14 KM	M3XKM	593,32	1,47	874,83
03.01.09	SUCOP	COT.1001	TAXA DE DESCARTE	TON	67,81	24,58	1.667,01
04			CANTINA				14.040,91
04.01			FECHAMENTOS - PAREDE E REVESTIMENTO				7.213,99
04.01.01	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,92	65,48	1.107,85
04.01.02	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	7,35	11,15	81,94
04.01.03	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	33,84	4,21	142,46
04.01.04	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	47,47	22,03	1.046,00
04.01.05	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	70,70	3,42	241,61
04.01.06	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	70,70	11,28	797,42
04.01.07	ORSE	02266/ORSE	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM	M	0,80	74,00	59,20
04.01.08	ORSE	09604/ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	47,47	78,73	3.737,52
04.02			PISO				2.562,04
04.02.01	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	24,78	26,89	666,38
04.02.02	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_P E	M2	24,78	76,50	1.895,66
04.03			FORRO EM GESSO				1.810,64
04.03.01	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	24,78	42,59	1.055,48
04.03.02	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	24,78	19,20	475,67
04.03.03	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	24,78	11,28	279,49
04.04			PORTAS E ESQUADRIAS				1.412,15
04.04.01	SINAPI	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	840,57	1.412,15
04.05			BANCADAS E PIAS				1.042,09
04.05.01	ORSE	10759/ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	1,78	466,78	830,88
04.05.02	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	211,22	211,22
05			SALA DE INFORMÁTICA				41.208,88
05.01			FECHAMENTOS - PAREDE E REVESTIMENTO				25.497,37
05.01.01	ORSE	04345/ORSE	DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA	M2	42,67	491,97	20.992,51
05.01.02	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	148,43	3,42	507,24
05.01.03	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	148,43	15,65	2.323,50

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÉ AIYÉ- Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - Bairro: CURUZU

DATA BASE: SINAPI (MAI/2024) NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

BDI Serv. = 20,96%

*BDI Eqp. = 11,86%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
05.01.04	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	148,43	11,28	1.674,11
05.02			PISO				7.842,23
05.02.01	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	75,85	26,89	2.039,73
05.02.02	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	75,85	76,50	5.802,50
05.03			FORRO EM GESSO				5.542,24
05.03.01	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	75,85	42,59	3.230,75
05.03.02	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	75,85	19,20	1.455,98
05.03.03	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	75,85	11,28	855,51
05.04			PORTAS E ESQUADRIAS				2.327,04
05.04.01	SINAPI	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	840,57	840,57
05.04.02	ORSE	08198/ORSE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,60 X 2,10 M, 2 FOLHAS, COM VISOR(50X50CM), INCLUSIVE BATENTES DE 24CM E FERRAGENS, EXCETO VIDROS	UN	1,00	1.486,47	1.486,47
06			AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIO FEMININO				7.753,80
06.01			FECHAMENTOS - PAREDE E REVESTIMENTO				2.458,41
06.01.01	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	8,76	65,48	573,37
06.01.02	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	4,17	11,15	46,49
06.01.03	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	17,51	4,21	73,73
06.01.04	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	17,51	22,03	385,91
06.01.05	ORSE	09604/ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	17,51	78,73	1.378,91
06.02			PISO				617,07
06.02.01	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	4,68	26,89	125,85
06.02.02	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	4,68	76,50	358,02
06.02.03	ORSE	02266/ORSE	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM	M	1,80	74,00	133,20
06.03			FORRO EM GESSO				341,96
06.03.01	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	4,68	42,59	199,34
06.03.02	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	4,68	19,20	89,84
06.03.03	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4,68	11,28	52,79
06.04			PORTAS E ESQUADRIAS				2.355,39
06.04.01	SINAPI	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,00	785,13	2.355,39
06.05			EQUIPAMENTOS LOUÇAS E METAIS				1.980,97
06.05.01	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	660,32	1.980,97
07			SANITÁRIO PCD 2 UNIDADES				17.590,43
07.01			PISO				1.649,52
07.01.01	SINAPI	87769	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	8,00	126,51	1.012,11
07.01.02	ORSE	10984/ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 63 X 63 CM, PEI 5, BIANCOGRÊS, PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, RETIFICADO EXTERNO, LINHA CIMENTO PORFIDO AVARO/SIMILAR, APL. C/ ARG. IND. AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXC. REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	8,00	79,68	637,41
07.02			FECHAMENTO E REVESTIMENTO				6.604,53
07.02.01	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	34,41	48,54	1.670,17
07.02.02	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (PAREDES INTERNA E EXTERNA)	M2	68,82	4,21	289,70

Maria Eduarda Piñeiro Martínez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71

Maria Eduarda Piñeiro Martínez

Responsável Legal / Administrador

CPF: 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÉ AIYÉ- Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - Bairro: CURUZU

DATA BASE: SINAPI (MAI/2024) NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

BDI Serv. = 20,96%

*BDI Eqp. = 11,86%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
07.02.03	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (PAREDE INTERNA)	M2	34,41	22,03	758,15
07.02.04	ORSE	09604/ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	34,41	78,73	2.709,01
07.02.05	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (PAREDE EXTERNA)	M2	34,41	3,42	117,59
07.02.06	SINAPI	88497	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	34,41	15,65	538,63
07.02.07	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PAREDE EXTERNA)	M2	34,41	11,28	388,09
07.02.08	ORSE	02266/ORSE	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM (PAREDE EXTERNA)	M	1,80	74,00	133,20
07.03			PORTAS E ESQUADRIAS				1.430,99
07.03.01	SINAPI	91338U	PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO, FECHADURA COM MAÇANETA CROMADA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, BARRA DE APOIO RETA 0,40M NA PARTE INTERNA, BARRA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO H=0,40M RESISTENTE A IMPACTOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,89	757,14	1.430,99
07.04			FORROS E COBERTURAS				584,55
07.04.01	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	M2	8,00	42,59	340,75
07.04.02	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	8,00	19,20	153,56
07.04.03	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	8,00	11,28	90,23
07.05			EQUIPAMENTOS LOUÇAS E METAIS				7.320,85
07.05.01	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	530,23	1.060,45
07.05.02	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	557,40	3.344,41
07.05.03	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	26,75	53,49
07.05.04	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	57,77	115,55
07.05.05	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	27,17	54,33
07.05.06	SINAPI	86943U	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA METÁLICA CROMADA, ACIONAMENTO ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	316,26	632,52
07.05.07	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	660,32	1.320,65
07.05.08	ORSE	07347/ORSE	ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM LAMINADO, DIM. 50 X 70CM	UN	2,00	273,62	547,23
07.05.09	ORSE	03708/ORSE	CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	UN	2,00	96,11	192,22
08			MEZANINO - SALAS 01 A 04				56.815,34
08.01			PISO				10.568,66
08.01.01	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	102,22	26,89	2.748,87
08.01.02	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	102,22	76,50	7.819,80
08.02			FECHAMENTOS - PAREDE E REVESTIMENTO				36.525,31
08.02.01	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (PAREDES INTERNA)	M2	97,21	4,21	409,23
08.02.02	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (PAREDE INTERNA)	M2	97,21	22,03	2.141,95
08.02.03	ORSE	09604/ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	97,21	78,73	7.653,54
08.02.04	ORSE	04345/ORSE	DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA	M2	53,50	491,97	26.320,59
08.03			PORTAS E ESQUADRIAS				2.772,56
08.03.01	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,89	447,29	845,37

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÉ AIYÉ- Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - Bairro: CURUZU
DATA BASE: SINAPI (MAI/2024) NÃO DESONERADO

BDI Serv. = 20,96%

*BDI Eqp. = 11,86%

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
08.03.02	SINAPI	43607	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS)	CJ	1,00	93,68	93,68
08.03.03	ORSE	09683/ORSE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL (0,80 X 2,10M), COM MIOLO EM VERMICULITA, INCLUSIVE FERRAGEM EM AÇO OU SIMILAR - REV 01_10/2021	UN	4,00	458,38	1.833,51
08.04			FORROS E COBERTURAS				6.948,81
08.04.01	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	95,10	42,59	4.050,69
08.04.02	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	95,10	19,20	1.825,50
08.04.03	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	95,10	11,28	1.072,63
09			SALA DE COSTURA				30.490,96
09.01			PISO				6.154,23
09.01.01	SUCOP	COMP.007	POLIMENTO E ENCERAMENTO DO PISO EXISTENTE DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	87,63	70,23	6.154,23
09.02			FECHAMENTOS - PAREDE E REVESTIMENTO				11.429,95
09.02.01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014	M2	104,28	3,42	356,35
09.02.02	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	104,28	15,65	1.632,33
09.02.03	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	104,28	11,28	1.176,11
09.02.04	ORSE	04345/ORSE	DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA	M2	16,80	491,97	8.265,16
09.03			PORTAS E ESQUADRIAS				5.682,50
09.03.01	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,78	447,29	1.690,74
09.03.02	SINAPI	43607	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS)	CJ	2,00	93,68	187,37
09.03.03	ORSE	12952/ORSE	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - REV 01	UN	1,00	3.336,33	3.336,33
09.03.04	SINAPI	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	1,50	312,04	468,06
09.04			FORROS E COBERTURAS				7.224,28
09.04.01	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	98,87	42,59	4.211,27
09.04.02	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	98,87	19,20	1.897,86
09.04.03	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	98,87	11,28	1.115,15
10			SALA DE DANÇA				98.614,55
10.01			PISO				52.193,46
10.01.01	ORSE	CPU-101	RESTAURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PISO EM MADEIRA COM 02 CAMADAS DE CHAPA COMPENSA E=1,5MM , SOBRE RIPÃO 3,5CM X 5,5CM NA DISPOSIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, INCLUSIVE ENCHIMENTO E RASPAGEM	M2	90,10	341,76	30.792,38
10.01.02	ORSE	13346/ORSE	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ABSORVEDOR ACÚSTICO CONFECCIONADO EM LÃ DE ROCHA BASALTICA, DENSIDADE 64 KG/M³, ESPESSURA 50 MM. ACABAMENTO EM TECIDO TRAMADO NA COR INDICADA PELA ARQUITETURA.(para preenchimento de espaço interno do piso)	M2	90,10	237,53	21.401,08
10.02			FECHAMENTOS - PAREDE E REVESTIMENTO				15.785,94
10.02.01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014	M2	34,96	3,42	119,46
10.02.02	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	34,96	15,65	547,20
10.02.03	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	34,96	11,28	394,27
10.02.04	SUCOP	COMP.008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PLANO 4 MM	M2	27,09	543,56	14.725,01
10.03			PORTAS E ESQUADRIAS				5.055,49
10.03.01	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,89	447,29	845,37
10.03.01	SINAPI	43607	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS)	CJ	1,00	93,68	93,68
10.03.02	ORSE	12952/ORSE	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - REV 01	UN	1,00	3.336,33	3.336,33
10.03.02	SINAPI	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	2,50	312,04	780,10
10.04			PAREDE DE GESSO ACARTONADO				3.546,78
10.04.01	SINAPI	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	30,71	85,01	2.610,83
10.04.02	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	30,71	19,20	589,54
10.04.03	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	30,71	11,28	346,40
10.05			FORROS E COBERTURAS				6.583,47
10.05.01	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	90,10	42,59	3.837,72

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ nº 09.406.009/0001-71
 Maria Eduarda Piñeiro Martínez
 Responsável Legal / Administrador
 CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÉ AIYÉ- Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - Bairro: CURUZU

DATA BASE: SINAPI (MAI/2024) NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

BDI Serv. = 20,96%

*BDI Eqp. = 11,86%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
10.05.02	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	90,10	19,20	1.729,52
10.05.03	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	90,10	11,28	1.016,23
10.06			BARRAS DE FERRO				15.449,42
10.06.01	SINAPI	CPU-102	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	28,00	551,76	15.449,42
11			CLIMATIZAÇÃO				1.815.503,34
11.01			SPLIT'S				1.230.035,32
11.01.01	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	11,00	2.489,43	27.383,76
11.01.02	SINAPI	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	3.623,87	7.247,74
11.01.03	SINAPI	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	3,00	4.946,82	14.840,46
11.01.04	SINAPI	103261	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	11,00	11.604,13	127.645,44
11.01.05	SINAPI	103263	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4,00	16.116,78	64.467,14
11.01.06	SINAPI	103265	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	31,00	19.437,51	602.562,81
11.01.07	SUCOP	CPU-001	UNIDADE CONDICIONADORA DE AR - SPLIT DE ALTA CAPACIDADE DE AR 480.000 BTU/H, FABRICANTE TRAYDUS, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 3F / 60HZ / 9,20 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	59.188,50	118.376,99
11.01.08	SUCOP	CPU-002	UNIDADE CONDENSADORA DE AR - SPLIT DE ALTA CAPACIDADE DE AR 240.000 BTU/H, FABRICANTE TRAYDUS, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 3F / 60HZ / 23,7 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	64.076,44	256.305,77
11.01.09	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	5,00	2.241,04	11.205,21
11.02			VENTILADORES				142.219,11
11.02.01	SUCOP	CPU-003	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+F7, MODELO FH-355, FABRICANTE SICFLUX, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 1F / 0,183 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	5.692,99	17.078,96
11.02.02	SUCOP	CPU-004	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+F7, MODELO FH-315, FABRICANTE SICFLUX, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 1F / 0,330 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	5.088,76	15.266,28
11.02.03	SUCOP	CPU-005	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+F7, MODELO FH-400, FABRICANTE SICFLUX, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 1F / 0,486 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.869,22	6.869,22
11.02.04	SUCOP	CPU-006	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+F7, MODELO FH-250, FABRICANTE SICFLUX, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 1F / 0,182 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.688,72	4.688,72
11.02.05	SUCOP	CPU-007	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+F7, MODELO BBS 200, FABRICANTE BERLINER LUFT, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 3F / 0,55 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.186,53	3.186,53
11.02.06	SUCOP	CPU-008	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+F7, MODELO BBT 160, FABRICANTE BERLINER LUFT, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 3F / 0,18 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	2.517,25	10.069,02
11.02.07	SUCOP	CPU-009	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+F7, MODELO BBT-S-150, FABRICANTE BERLINER LUFT, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 3F / 0,18 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	2.492,52	59.820,47
11.02.08	SUCOP	CPU-010	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+M5, MODELO SPLITVENT, FABRICANTE SICFLUX, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 2F / 0,017 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	317,46	7.619,13
11.02.09	SUCOP	CPU-011	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+F7, MODELO BBS 160, FABRICANTE BERLINER LUFT, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 3F / 0,18 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	2.517,25	17.620,78
11.03			DAMPERS				14.540,10
11.03.01	SUCOP	CPU-012	REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO, FABRICANTE TROX, MODELO JN-B. 300X345 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	484,67	14.540,10
11.04			GRELHAS				27.126,39
11.04.01	SUCOP	CPU-013	GRELHAS DE INSUFLAMENTO, MODELO VAT/DG, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 425X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	279,78	1.119,13
11.04.02	SUCOP	CPU-014	GRELHAS DE INSUFLAMENTO, MODELO VAT/DG, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 325X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	236,94	5.686,57
11.04.03	SUCOP	CPU-015	GRELHAS DE INSUFLAMENTO, MODELO VAT/DG, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 1025X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	547,56	11.498,66
11.04.04	SUCOP	CPU-016	GRELHAS DE RETORNO, MODELO VAT/DG, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 825X525 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	735,17	8.822,04
11.05			VENEZIANAS				2.929,44
11.05.01	SUCOP	CPU-017	VENEZIANAS PARA TOMADA DE AR, MODELO AWK, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 297X197 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	103,61	207,22
11.05.02	SUCOP	CPU-018	VENEZIANAS PARA TOMADA DE AR, MODELO AWK, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 347X197 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	111,86	111,86
11.05.03	SUCOP	CPU-019	VENEZIANAS PARA TOMADA DE AR, MODELO AWK, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 547X197 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	143,37	143,37
11.05.04	SUCOP	CPU-020	VENEZIANAS PARA TOMADA DE AR, MODELO AWK, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 447X197 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	139,26	139,26
11.05.05	SUCOP	CPU-021	VENEZIANAS PARA TOMADA DE AR, MODELO AWK, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 597X297 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	231,92	231,92

Maria Eduarda Piñeiro Martínez
OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martínez
Responsável Legal / Administrador
CPF: 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÉ AIYÉ- Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - Bairro: CURUZU

DATA BASE: SINAPI (MAI/2024) NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

BDI Serv. = 20,96%

*BDI Eqp. = 11,86%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
11.05.06	SUCOP	CPU-022	VENEZIANAS PARA TOMADA DE AR, MODELO AWK, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 247X197 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	92,77	371,10
11.05.07	SUCOP	CPU-023	VENEZIANAS PARA TOMADA DE AR, MODELO AWG, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 385X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	204,70	204,70
11.05.08	SUCOP	CPU-024	VENEZIANAS PARA TOMADA DE AR, MODELO AWG, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 985X495 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	566,07	1.132,14
11.05.09	SUCOP	CPU-025	VENEZIANAS PARA TOMADA DE AR, MODELO AWG, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 785X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	387,89	387,89
11.06			DAMPER				11.367,25
11.06.01	SUCOP	ARP-011	REGISTRO DE VÃO CONSTANTE , FABRICANTE SICFLUX, MODELO RVC 100. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	270,67	812,00
11.06.02	SUCOP	ARP-012	DAMPERS PARA REGULAGEM , FABRICANTE SICFLUX, MODELO RVC 125. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	363,92	2.547,41
11.06.03	SUCOP	CPU-026	REGISTRO DE VÃO CONSTANTE , FABRICANTE SICFLUX, MODELO RVC 150. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	400,39	8.007,83
11.07			TUBULAÇÃO				81.503,22
11.07.01	ORSE	11786/ORSE	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1 1/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	82,00	300,01	24.600,92
11.07.02	ORSE	11780/ORSE	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/2", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	4,00	31,93	127,71
11.07.03	ORSE	11779/ORSE	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	248,00	159,17	39.473,14
11.07.04	ORSE	11782/ORSE	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	189,00	48,03	9.077,71
11.07.05	ORSE	11783/ORSE	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 7/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	14,00	217,57	3.045,92
11.07.06	ORSE	11789/ORSE	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1 3/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	14,00	130,53	1.827,43
11.07.07	ORSE	11781/ORSE	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	19,00	176,34	3.350,38
11.08			DUTOS FLEXÍVEIS				5.972,44
11.08.01	SUCOP	ARP-013	DUTO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM LAMINADO DE ALUMÍNIO COM ESTRUTURA EM ARAME DE AÇO TRATADO, ALTAMENTE FLEXÍVEL E COMPACTÁVEL, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:FLEX AP Ø 100 MM DO FABRICANTE: SICFLUX. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00	62,53	812,94
11.08.02	SUCOP	ARP-014	DUTO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM LAMINADO DE ALUMÍNIO COM ESTRUTURA EM ARAME DE AÇO TRATADO, ALTAMENTE FLEXÍVEL E COMPACTÁVEL, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:FLEX AP Ø 125 MM DO FABRICANTE: SICFLUX. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,00	114,15	2.168,92
11.08.03	SUCOP	CPU-027	DUTO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM LAMINADO DE ALUMÍNIO COM ESTRUTURA EM ARAME DE AÇO TRATADO, ALTAMENTE FLEXÍVEL E COMPACTÁVEL, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:FLEX AP Ø 150 MM DO FABRICANTE: SICFLUX. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00	93,46	2.990,59
11.09			DUTOS				299.810,07
11.09.01	SUCOP	CPU-028	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 300X350 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	13,70	326,77	4.476,78
11.09.02	SUCOP	CPU-029	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 150X200 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	24,42	326,77	7.979,77
11.09.03	SUCOP	CPU-030	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 300X200 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	16,64	326,77	5.437,49

Maria Eduarda Pinheiro Martinez
OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Pinheiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF: 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÉ AIYÉ- Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - Bairro: CURUZU

DATA BASE: SINAPI (MAI/2024) NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

BDI Serv. = 20,96%

*BDI Eqp. = 11,86%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
11.09.04	SUCOP	CPU-031	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 200X200 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	35,28	326,77	11.528,52
11.09.05	SUCOP	CPU-032	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 250X200 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,64	326,77	1.842,99
11.09.06	SUCOP	CPU-033	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 100X150 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	39,92	326,77	13.044,74
11.09.07	SUCOP	CPU-034	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 150X150MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,15	326,77	1.029,33
11.09.08	SUCOP	CPU-035	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 1550X450 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	355,83	326,77	116.275,29
11.09.09	SUCOP	CPU-036	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 1300X450 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	28,72	326,77	9.384,89
11.09.10	SUCOP	CPU-037	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 650X450 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	39,42	326,77	12.881,35
11.09.11	SUCOP	CPU-038	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 1000X450 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	56,81	326,77	18.563,92
11.09.12	SUCOP	CPU-039	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 1400X450 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	68,22	326,77	22.292,39
11.09.13	SUCOP	CPU-040	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 2000X600 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	42,56	326,77	13.907,42
11.09.14	SUCOP	CPU-041	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 1300X450 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	179,50	326,77	58.655,58
11.09.15	SUCOP	CPU-042	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 100X200 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,68	326,77	2.509,61
12			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				40.966,29
12.01			ÁGUA FRIA				16.902,55
12.01.01	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	20,33	487,81
12.01.02	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	240,00	26,93	6.462,27
12.01.03	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,00	19,75	39,51
12.01.04	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	22,67	22,67
12.01.05	SINAPI	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	2,00	24,06	48,12
12.01.06	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	8,25	123,81
12.01.07	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	10,97	274,22
12.01.08	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,99	13,99
12.01.09	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,14	60,85
12.01.10	SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	135,00	13,55	1.829,61
12.01.11	SINAPI	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	12,07	24,14
12.01.12	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	11,30	67,80
12.01.13	SINAPI	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	15,19	60,74
12.01.14	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	33,13	99,40
12.01.15	SINAPI	104005	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	27,13	27,13

Maria Eduarda Pinheiro Martinez
OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Pinheiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF: 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÉ AIYÉ- Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - Bairro: CURUZU

DATA BASE: SINAPI (MAI/2024) NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

BDI Serv. = 20,96%

*BDI Eqp. = 11,86%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
12.01.16	SUCOP	CPU-057	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	62,12	62,12
12.01.17	SINAPI	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	6,67	133,39
12.01.18	SINAPI	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	70,00	8,02	561,40
12.01.19	SINAPI	104009	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,53	21,07
12.01.20	SUCOP	CPU-058	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	19,17	19,17
12.01.21	SINAPI	103971	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	17,20	17,20
12.01.22	SINAPI	89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,59	21,18
12.01.23	ORSE	01356/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 1/2" - REV 01_10/2022	UN	6,00	2,23	13,35
12.01.24	SINAPI	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	9,24	184,79
12.01.25	SINAPI	3874	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 1/2"	UN	2,00	3,84	7,69
12.01.26	SINAPI	89387	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	20,72	41,44
12.01.27	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	5,13	20,53
12.01.28	SINAPI	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	9,04	27,12
12.01.29	ORSE	01465/ORSE	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=20MM (3/4") - REF.1509 DECA OU SIMILAR	UN	2,00	93,61	187,22
12.01.30	SUCOP	CPU-055	TUBO ESPONJOSO PARA ISOLAMETO DE TUDO DE PVC 25MM X 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	240,00	3,78	906,17
12.01.31	SUCOP	ARP-058	TUBO ESPONJOSO PARA ISOLAMETO DE TUDO DE PVC 40MM X 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	5,48	657,31
12.01.32	ORSE	07750/ORSE	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4"	UN	80,00	5,76	460,80
12.01.33	ORSE	07881/ORSE	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2"	UN	20,00	4,53	90,53
12.01.34	ORSE	10448/ORSE	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 4"	UN	20,00	8,58	171,70
12.01.35	ORSE	12545/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=1/4"X3000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	UN	30,00	13,05	391,49
12.01.36	SUCOP	CPU-056	CHUMBADOR TIPO UR 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120,00	23,78	2.854,11
12.01.37	ORSE	09832/ORSE	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UN	400,00	0,99	394,11
12.01.38	ORSE	05005/ORSE	ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø 1/4"	UN	401,00	0,04	16,58
12.02			ESGOTO SANITÁRIO				7.557,88
12.02.01	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	138,00	17,82	2.458,82
12.02.02	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,00	21,86	655,65
12.02.03	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	42,00	30,45	1.279,06
12.02.04	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	70,00	8,48	593,71
12.02.05	ORSE	01672/ORSE	JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	4,00	12,48	49,94
12.02.06	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	12,41	124,09
12.02.07	SINAPI	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	25,89	129,46
12.02.08	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	10,35	51,74
12.02.09	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	8,63	345,05
12.02.10	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	12,88	90,14
12.02.11	SINAPI	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	26,44	132,18
12.02.12	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	12,15	206,62
12.02.13	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	20,95	20,95

Maria Eduarda Piñeiro Martínez
OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martínez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÉ AIYÉ- Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - Bairro: CURUZU

DATA BASE: SINAPI (MAI/2024) NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

BDI Serv. = 20,96%

*BDI Eqp. = 11,86%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
12.02.14	SINAPI	102710	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	6,00	47,91	287,44
12.02.15	SINAPI	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	12,02	24,03
12.02.16	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	12,09	60,43
12.02.17	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	19,44	77,77
12.02.18	SINAPI	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	29,90	29,90
12.02.19	ORSE	01655/ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	1,00	14,36	14,36
12.02.20	SINAPI	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	6,21	18,62
12.02.21	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	7,35	73,52
12.02.22	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	11,69	23,37
12.02.23	SINAPI	89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	16,10	321,90
12.02.24	SINAPI	89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	15,56	31,12
12.02.25	SINAPI	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	25,60	102,41
12.02.26	SINAPI	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	50,00	1,56	78,20
12.02.27	SINAPI	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	5,00	2,30	11,51
12.02.28	SINAPI	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	55,00	2,78	152,72
12.02.29	SUCOP	ARP-099	GRELHA ARTICULADA QUADRADA EM AÇO INOX 100MM INCLUSIVE PORTA GRELHA QUADRADA EM PVC	UN	2,00	26,99	53,98
12.02.30	ORSE	04280/ORSE	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UN	2,00	29,59	59,19
12.03			LOUÇAS E METAIS				16.505,86
12.03.01	ORSE	12099/ORSE	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR	UN	3,00	2.319,97	6.959,90
12.03.02	ORSE	02003/ORSE	BACIA TURCA (CELITE REF 003006), CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR (MONTANA) OU SIMILARES	UN	2,00	1.451,49	2.902,98
12.03.03	ORSE	08235/ORSE	VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX CROMADA C/ CANOPLA LISA 32MM (1 1/4"), DECA OU SIMILAR	UN	3,00	282,19	846,56
12.03.04	ORSE	02066/ORSE	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	5,00	46,21	231,06
12.03.05	ORSE	08211/ORSE	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	UN	2,00	366,62	733,23
12.03.06	ORSE	07759/ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPensa, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00	629,84	1.259,68
12.03.07	ORSE	02010/ORSE	CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37) P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) , ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES	UN	2,00	419,77	839,55
12.03.08	ORSE	07612/ORSE	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR	UN	4,00	683,23	2.732,90
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				459.803,40
13.01			ILUMINAÇÃO (ELETRODUTOS / CAIXAS E CONDULETES)				30.479,22
13.01.01	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	907,00	15,34	13.917,04
13.01.02	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	18,37	1.653,19
13.01.03	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,00	18,87	679,38
13.01.04	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	21,05	147,34
13.01.05	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	290,00	11,72	3.398,77
13.01.06	SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	13,64	545,41
13.01.07	ORSE	00671/ORSE	CAIXA DE DERIVAÇÃO EM PVC 4" X 2" S/TAMPA, EMBUTIR, P/ELETRODUTO	UN	112,00	6,29	704,54

Maria Eduarda Pinheiro Martinez
OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Pinheiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÉ AIYÉ- Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - Bairro: CURUZU

DATA BASE: SINAPI (MAI/2024) NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

BDI Serv. = 20,96%

***BDI Eqp. = 11,86%**

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
13.01.08	ORSE	09138/ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X4", SISTEMA "X", COM TAMPA	UN	9,00	19,60	176,36
13.01.09	ORSE	00650/ORSE	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UN	4,00	58,88	235,50
13.01.10	SINAPI	95809	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	44,00	31,74	1.396,35
13.01.11	SINAPI	104405	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	84,00	38,38	3.224,27
13.01.12	SINAPI	104403	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	12,00	27,17	326,01
13.01.13	SINAPI	104397	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	55,00	22,03	1.211,88
13.01.14	SINAPI	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	1,00	44,33	44,33
13.01.15	SINAPI	95809	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	7,00	31,74	222,15
13.01.16	SINAPI	104405	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	9,00	38,38	345,46
13.01.17	SUCOP	CPU-045	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	40,55	40,55
13.01.18	SINAPI	39129	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	330,00	1,98	654,83
13.01.19	SINAPI	39130	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	45,00	3,22	144,79
13.01.20	ORSE	10620/ORSE	PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	400,00	3,53	1.411,07
13.02			ILUMINAÇÃO - INTERRUPTORES E TOMADAS				6.259,65
13.02.01	ORSE	03296/ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO	pt	16,00	250,65	4.010,42
13.02.02	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	17,00	24,78	421,20
13.02.03	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	24,00	37,88	909,15
13.02.04	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	11,00	28,35	311,80
13.02.05	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	15,00	23,74	356,04
13.02.06	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	7,00	35,86	251,04
13.03			ILUMINAÇÃO - QUADROS				18.129,19
13.03.01	SUCOP	CPU-046	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC 1S) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.763,94	1.763,94
13.03.02	SUCOP	CPU-047	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC 2S) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.246,43	1.246,43
13.03.03	SUCOP	CPU-048	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC 3S) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.214,68	1.214,68
13.03.04	SUCOP	CPU-049	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC 4S) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.588,88	4.588,88
13.03.05	SUCOP	CPU-050	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC G1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.011,33	3.011,33
13.03.06	SUCOP	CPU-051	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC G2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.609,86	2.609,86
13.03.07	SUCOP	CPU-052	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC M1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.206,39	1.206,39
13.03.08	SUCOP	CPU-053	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC M2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.216,96	1.216,96
13.03.09	SUCOP	CPU-054	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC M3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.270,72	1.270,72
13.04			ILUMINAÇÃO - FIOS E CABOS				34.399,00
13.04.01	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	4.231,00	3,54	14.983,92
13.04.02	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	1.164,00	5,44	6.335,77
13.04.03	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	144,00	7,58	1.091,38
13.04.04	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	210,00	21,78	4.573,65
13.04.05	SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2020	M	382,00	19,41	7.414,29
13.05			ILUMINAÇÃO - LUMINÁRIAS				18.997,18
13.05.01	ORSE	11440/ORSE	LUMINÁRIA DE HERMÉTICA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X14/24W, IP66, REF.: E-73, DA ABALUX OU SIMILAR	UN	22,00	229,44	5.047,61
13.05.02	ORSE	11952/ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT	UN	93,00	150,00	13.949,56

Maria Eduarda Pinheiro Martinez
OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Pinheiro Martinez
 Responsável Legal / Administrador
 CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÉ AIYÉ- Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - Bairro: CURUZU

DATA BASE: SINAPI (MAI/2024) NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

BDI Serv. = 20,96%

*BDI Eqp. = 11,86%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
13.06			ALIMENTAÇÃO -ELETRODUTOS / CAIXAS E CONDULETES)				6.842,95
13.06.01	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	12,24	73,42
13.06.02	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,00	15,34	368,26
13.06.03	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	18,37	734,75
13.06.04	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	54,77	328,61
13.06.05	ORSE	09510/ORSE	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 4" X 3M	UN	1,00	444,70	444,70
13.06.06	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	16,18	64,74
13.06.07	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	18,87	150,97
13.06.08	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	21,05	210,49
13.06.09	SINAPI	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	41,47	165,88
13.06.10	ORSE	00916/ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 1"	UN	2,00	40,58	81,16
13.06.11	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	10,29	102,94
13.06.12	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	224,00	11,72	2.625,26
13.06.13	SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	13,64	327,25
13.06.14	SINAPI	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	10,00	41,47	414,71
13.06.15	ORSE	00936/ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1"	UN	4,00	20,04	80,17
13.06.16	SINAPI	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	25,33	25,33
13.06.17	SINAPI	104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	21,88	43,77
13.06.18	SINAPI	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	18,60	18,60
13.06.19	SINAPI	39128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	6,00	1,85	11,12
13.06.20	SINAPI	39129	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	24,00	1,98	47,62
13.06.21	SINAPI	39130	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	40,00	3,22	128,71
13.06.22	SINAPI	39126	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	5,00	8,34	41,72
13.06.23	ORSE	10620/ORSE	PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	100,00	3,53	352,77
13.07			ALIMENTAÇÃO - ELETROCALHAS E CONEXÕES				35.063,00
13.07.01	ORSE	00765/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UN	33,00	32,10	1.059,32
13.07.02	ORSE	08359/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	m	75,00	29,69	2.226,68
13.07.03	ORSE	00748/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	183,00	87,30	15.976,48
13.07.04	ORSE	00764/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	12,00	66,96	803,57
13.07.05	ORSE	11287/ORSE	CURVA VERTICAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	4,00	18,33	73,31
13.07.06	ORSE	08443/ORSE	CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	4,00	18,64	74,58
13.07.07	SUCOP	CPU-059	CURVA VERTICAL 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00	37,66	225,96
13.07.08	ORSE	11923/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL EM PVC, PARA ELETROCALHA, 300X100MM	UN	1,00	104,90	104,90
13.07.09	ORSE	08689/ORSE	CURVA VERTICAL 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00	14,43	86,61
13.07.10	ORSE	07877/ORSE	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00	17,35	104,09
13.07.11	ORSE	13179/ORSE	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 150 X 50MM	UN	11,00	28,06	308,69
13.07.12	ORSE	09521/ORSE	CURVA HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	64,06	64,06

Maria Eduarda Pinheiro Martinez
OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Pinheiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF: 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÉ AIYÉ- Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - Bairro: CURUZU

DATA BASE: SINAPI (MAI/2024) NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

BDI Serv. = 20,96%

*BDI Eqp. = 11,86%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
13.07.13	ORSE	08686/ORSE	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	20,64	20,64
13.07.14	ORSE	08113/ORSE	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	3,00	21,81	65,44
13.07.15	ORSE	08782/ORSE	TÊ HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	127,40	127,40
13.07.16	SUCOP	ARP-018	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA EM FERRO GALVANIZADO TIPO "C" COM TAMPA 100X50 X 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	79,99	239,98
13.07.17	ORSE	13181/ORSE	REDUÇÃO CONCÊNTRICA LISA ZINCADA 150 X 50MM PARA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00	22,12	44,23
13.07.18	ORSE	08783/ORSE	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 300 X 100 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00	62,45	124,90
13.07.19	SUCOP	ARP-019	FLANGE PARA QUADRO ELÉTRICO EM FERRO GALVANIZADO COM 50 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	12,60	12,60
13.07.20	ORSE	09533/ORSE	FLANGE DE LIGAÇÃO 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	8,14	8,14
13.07.21	SUCOP	CPU-062	FLANGE DE LIGAÇÃO 150X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	4,00	24,42	97,67
13.07.22	ORSE	12805/ORSE	FLANGE 300X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	32,98	32,98
13.07.23	ORSE	00752/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA COM BASE LISA 50 X 50 MM (REF. VL 3.01-21-50/50 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	38,00	4,77	181,44
13.07.24	ORSE	07878/ORSE	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	45,00	8,56	385,08
13.07.25	ORSE	00751/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA COM BASE LISA 150 X 50 MM (REF. VL 3.01-21-150/50 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	103,00	10,61	1.092,89
13.07.26	ORSE	12803/ORSE	EMENDA INTERNA 300 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	13,00	19,88	258,50
13.07.27	ORSE	07881/ORSE	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	20,00	8,91	178,18
13.07.28	ORSE	07879/ORSE	SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	49,00	9,77	478,73
13.07.29	ORSE	07879/ORSE	SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	120,00	9,77	1.172,40
13.07.30	SUCOP	CPU-064	SUPORTE VERTICAL 300 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	8,00	27,85	222,80
13.07.31	ORSE	00424/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"x1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	UN	33,00	18,04	595,48
13.07.32	SUCOP	ARP-024	CHUMBADOR TIPO UR 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00	26,32	5.263,96
13.07.33	ORSE	00721/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	200,00	1,83	366,55
13.07.34	ORSE	12506/ORSE	ARRUELA DE LISA 3/8"	UN	400,00	0,43	173,63
13.07.35	ORSE	09832/ORSE	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UN	1.500,00	0,99	1.477,91
13.07.36	ORSE	09816/ORSE	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UN	1.500,00	0,37	558,09
13.07.37	ORSE	11036/ORSE	PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1.500,00	0,52	775,13
13.08			ALIMENTAÇÃO - QUADROS				32.909,56
13.08.01	SUCOP	CPU-065	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO, EM CHAPA DE AÇO, COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR (QGBT) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	32.909,56	32.909,56
13.09			ALIMENTAÇÃO - FIOS E CABOS				140.430,97
13.09.01	SINAPI	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	72,00	197,23	14.200,79
13.09.02	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	384,00	121,68	46.724,12
13.09.03	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	18,00	100,61	1.810,94
13.09.04	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	508,00	77,50	39.369,35
13.09.05	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	97,00	43,41	4.210,48
13.09.06	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	244,00	27,40	6.685,97
13.09.07	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	521,00	20,35	10.603,94
13.09.08	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	825,00	13,00	10.726,18
13.09.09	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	320,00	8,15	2.608,28
13.09.10	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	24,00	3,54	85,00
13.09.11	ORSE	08350/ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 50MM², 1KV / 90° C	m	20,00	47,51	950,27
13.09.12	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	M	36,00	44,47	1.600,85
13.09.13	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	M	15,00	56,99	854,81
13.10			EQUIPAMENTOS SUBESTAÇÃO				117.590,79

Maria Eduarda Piñeiro Martinez
OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÉ AIYÉ- Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - Bairro: CURUZU

DATA BASE: SINAPI (MAI/2024) NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

BDI Serv. = 20,96%

***BDI Eqp. = 11,86%**

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
13.10.01	ORSE	13583/ORSE	TRANSFORMADOR À SECO, TRIFÁSICO CLASSE DE ISOLAMENTO 15KV - POTÊNCIA 500 KVA - DERIVAÇÕES PRIMÁRIAS 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4. TENSÃO SECUNDÁRIA 220/127V-ESTRELA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-00, FATOR K = 1. ITAIPU OU SIMILAR. OBRA - COMPLEXO DE GLÓRIA	UN	1,00	48.667,83	48.667,83
13.10.02	ORSE	12073/ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR, A VÁCUO, COMANDO AUTOMÁTICO, ACIONAMENTO FRONTAL, MONTAGEM FIXA EM CARRINHO, CLASSE DE TENSÃO 25KV/25KA, CORRENTE NOMINAL 630A,CAP.INT.SIMETRICA 350MVA, 60HZ, NI 95KV C/ PROT. SOBRECORRENTE. REV 01-04/2024	UN	1,00	42.617,01	42.617,01
13.10.03	ORSE	09913/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A	UN	1,00	2.167,41	2.167,41
13.10.04	ORSE	02858/ORSE	FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL 15KV - 100A, RUPTURA ASSIM. 10 KA	UN	3,00	325,03	975,09
13.10.05	ORSE	12993/ORSE	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABOS, C/SUORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX1.1/2" E 3MX2" E BASE E SINALIZADOR DUPLO	UN	4,00	1.301,62	5.206,50
13.10.06	ORSE	12877/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE - REV 01	UN	7,00	240,76	1.685,35
13.10.07	ORSE	07380/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR SUPORTE PEDESTAL DE USO INTERNO COM PRENHA FIO, EM PORCELANA TIPO PILAR COR BRANCA, CLASSE TENSÃO 15 KV	UN	6,00	192,16	1.152,93
13.10.08	ORSE	12847/ORSE	PUNHO DE MANOBRAS COM BLOQUEIO KIRK	UN	1,00	1.097,26	1.097,26
13.10.09	SUCOP	CPU-066	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	234,47	234,47
13.10.10	ORSE	12169/ORSE	PORTA CORTA FOGO, 1,65 X 2,10, DE ABRIR, 02 FOLHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	UN	1,00	2.716,46	2.716,46
13.10.11	ORSE	10721/ORSE	PORTA CORTA FOGO, 1,50 X 2,10, DE ABRIR, 01 FOLHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	UN	2,00	2.515,10	5.030,20
13.10.12	ORSE	10789/ORSE	GRADIL COM QUADRO EM TUBO METALON 40X30MM, TELA SOLDADDA DE 3X3CM E TUBO METALON DE 35X25MM, CONFORME PROJETO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE ITABAIANA	M2	5,04	315,80	1.591,65
13.10.13	ORSE	04350/ORSE	COLOCAÇÃO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, SEM REVESTIMENTO, MALHA 2 1/2"	M2	8,30	20,52	170,30
13.10.14	ORSE	00424/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"x1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	UN	24,00	18,04	433,08
13.10.15	ORSE	07931/ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 150 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	18,84	113,06
13.10.16	SUCOP	CPU-067	DERIVAÇÃO TIPO "T" (BORNE CONCÊNTRICO À PRESSÃO) CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO POR PORCAS E ARRUELAS PARA VERGALHÃO ELETROLÍTICO DE 3/8"	UN	3,00	42,10	126,29
13.10.17	SUCOP	CPU-068	CONECTOR DE PRESSÃO PRA CABO DE # 50,0mm² COM FURO 1/4" PARA ATERRAMENTO NA SUBESTAÇÃO	UN	13,00	13,72	178,42
13.10.18	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	73,76	442,59
13.10.19	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	36,19	217,16
13.10.20	ORSE	13580/ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO "PROIBIDO PRODUIR CHAMAS", 15X20 CM, EM PVC 2MM FOTOLUMINESCENTE	UN	1,00	11,26	11,26
13.10.21	ORSE	12889/ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5	UN	1,00	14,92	14,92
13.10.22	ORSE	12138/ORSE	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	2,00	20,61	41,22
13.10.23	ORSE	12895/ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA	UN	1,00	11,62	11,62
13.10.24	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	2,00	672,18	1.344,36
13.10.24	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	2,00	672,18	1.344,36
13.11			EQUIPAMENTOS SUBESTAÇÃO - TOMADAS / INTERRUPTOR / LUMINÁRIAS				391,02
13.11.01	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	29,63	29,63
13.11.02	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	23,74	23,74
13.11.03	ORSE	07717/ORSE	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA FOCO DUPLO EM ALUMÍNIO ESCOVADO, COR BRANCO, REF:40/2, SERRA, DIMLUX OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADAS HALOGENA REFLETORA E-27 60W/127V	UN	1,00	146,95	146,95
13.11.04	ORSE	11866/ORSE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR	UN	1,00	190,71	190,71
13.12			AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO				18.310,88
13.12.01	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,18	52,02	269,42
13.12.02		03240/ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m2	23,11	16,51	381,51
13.12.03	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0.80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,50	7,23	68,74
13.12.04	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DMT=14 KM	M3XKM	133,03	1,47	196,15
13.12.05		COT.1001	TAXA DE DESCARTE	TON	10,14	24,58	249,17

Maria Eduarda Pinheiro Martinez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71

Maria Eduarda Pinheiro Martinez

Responsável Legal / Administrador

CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÉ AIYÉ- Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - Bairro: CURUZU
DATA BASE: SINAPI (MAI/2024) NÃO DESONERADO

BDI Serv. = 20,96%

*BDI Eqp. = 11,86%

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
13.12.06	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,11	48,54	976,04
13.12.07	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (PAREDES INTERNA E EXTERNA)	M2	60,32	4,21	253,95
13.12.08	SINAPI	88497	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	60,32	15,65	944,32
13.12.09	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	169,88	11,28	1.916,04
13.12.10	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	169,88	15,65	2.659,28
13.12.11	ORSE	08431/ORSE	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	m2	23,11	57,67	1.332,74
13.12.12	SUCOP	COMP.007	POLIMENTO E ENCERAMENTO DO PISO EXISTENTE DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	23,11	70,23	1.623,01
13.12.13	ORSE	04345/ORSE	DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA	m2	8,22	617,70	5.077,46
13.12.14	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	2,00	731,74	1.463,48
13.12.15	SUCOP	CPU-103	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PORTAS METÁLICA DE 02 FOLHAS 1,60X2,10M, II PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COM PINTURA FE FUNDO .	UN	1,00	505,17	505,17
13.12.16	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,08	14,79	149,11
13.12.17	SINAPI	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	10,08	7,72	77,79
13.12.18	SINAPI	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	10,08	16,62	167,52
14			PASSARELA METÁLICA				147.507,98
14.01			BASE DE FIXAÇÃO				10.078,05
14.01.01	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	31,25	86,49	2.702,82
14.01.02	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	24,00	72,80	1.747,19
14.01.03	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/202	M3	9,00	467,37	4.206,32
14.01.04	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,90	38,16	34,35
14.01.05	SUCOP	COMP.006	INSTALAÇÃO CHAPAS (ASTM A36)	UN	4,00	346,84	1.387,37
14.02			PILARES				9.886,68
14.02.01	SUCOP	COMP.005	PILAR EM TUBO INDUSTRIAL EM AÇO CARBONO (Ø 127 X 5)	M	31,14	317,49	9.886,68
14.03			VIGAS				20.682,13
14.03.01	SUCOP	COMP.002	VIGA METÁLICA PERFIL ESTR. W 200 X 15,0 (200X100X4,3MM)	KG	1.203,87	12,84	15.452,96
14.03.02	SUCOP	COMP.003	VIGA METÁLICA PERFIL U 5 SIMP 3,00MM (127X50) 6M	KG	465,90	11,22	5.229,17
14.04			GUARDA-CORPO				43.180,89
14.04.01	SUCOP	COMP.004	GUARDA-CORPO DE AÇO CARBONO TUBO DE 2 1/2" PILARES VERTICAIS E 1 1/2" TUBOS HORIZONTAIS	M	170,29	253,57	43.180,89
14.05			PISO				45.878,87
14.05.01	ORSE	00582/ORSE	CHAPA XADREZ 3/16" - 4,75MM - (38,00KG/M2)	KG	2.377,28	19,30	45.878,87
14.06			GRADIL				14.465,03
14.06.01	ORSE	11494/ORSE	GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 2"x2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS E VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1" X 1/2"	M2	48,00	275,66	13.231,45
14.06.02	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	24,00	51,40	1.233,59
14.07			PORTA DE ACESSO A PASSARELA				3.336,33
14.07.01	ORSE	12952/ORSE	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - REV 01	UN	1,00	3.336,33	3.336,33
15			FECHAMENTO DO COBOGÓ				23.921,97
15.01			INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO				23.921,97
15.01.01	SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	68,40	349,74	23.921,97
16			RECUPERAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO				1.010,09
16.01			ESCADA DE ACESSO				1.010,09
16.01.01	ORSE	04513/ORSE	RESTAURO - LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB	M2	31,71	13,75	436,12
16.01.02	ORSE	00126/ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,95	497,22	473,03
16.01.03	ORSE	03641/ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M2	31,71	3,18	100,95
17			RECOMPOSIÇÃO DO PORTÃO DO ACESSO				9.792,62
17.01			PORTÃO DE ACESSO				9.792,62
17.01.01	SUCOP	COT.1006	RECOMPOSIÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO EM METAL -RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 3 PORTÕES MEDINDO 400X340/217x340/217x340	UN	1,00	9.792,62	9.792,62
18			PINTURA INTERNA				109.511,07
18.01			PINTURA DAS PAREDES INTERNA				109.511,07
18.01.01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014	M2	3.608,22	3,42	12.330,87
18.01.02	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.608,22	15,65	56.483,35

Maria Eduarda Piñeiro Martínez
OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martínez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÉ AIYÉ- Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - Bairro: CURUZU

DATA BASE: SINAPI (MAI/2024) NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

BDI Serv. = 20,96%

*BDI Eqp. = 11,86%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
18.01.03	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.608,22	11,28	40.696,85
19			RECUPERAÇÃO DE FACHADA E PINTURA EXTERNA				201.026,53
19.01			RECUPERAÇÃO DE FACHADA FRONTAL				39.615,09
19.01.01	ORSE	04408/ORSE	RESTAURO - LAVAGEM DE PAREDES COM CLORO LÍQUIDO	M2	540,00	4,00	2.161,67
19.01.02	ORSE	04516/ORSE	RESTAURO - REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DETERIORADO	M2	162,00	21,91	3.549,45
19.01.03	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	162,00	52,12	8.442,79
19.01.04	SUCOP	CPU-070	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS 10 X 10CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, REJUNTADO.	M2	162,00	157,17	25.461,18
19.02			PINTURA DE FACHADAS LATERAIS E FUNDO				123.793,76
19.02.01	ORSE	07725/ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	4.006,95	5,83	23.356,27
19.02.03	SINAPI	88413	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	4.006,95	4,75	19.021,83
19.02.04	SINAPI	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	4.006,95	20,32	81.415,65
19.03			ANDAIME				37.617,68
19.03.01	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	1.136,74	19,97	22.697,49
19.03.02	SINAPI	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	M2XMES	1.136,74	13,13	14.920,19
20			TROCA DO GUARDA CORPO E RECOMPOSIÇÃO DE MURETA - GALERIA				35.666,04
20.01			GUARDA CORPO E MURETA (GALERIA)				35.666,04
20.01.01	ORSE	12947/ORSE	REMOÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS DIVERSAS	M	80,70	5,49	443,15
20.01.02	ORSE	04819/ORSE	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, H = 1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,75M (1 1/2"), 3 (TRES) TUBOS HORIZONTAIS INTERMEDIÁRIOS (1 1/2") E TUBO HORIZONTAL SUPERIOR (2")	M	80,70	392,04	31.637,71
20.01.03	SINAPI	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	40,54	14,65	593,89
20.01.04	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	64,56	3,42	220,63
20.01.05	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	64,56	15,65	1.010,63
20.01.06	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	64,56	11,28	728,17
20.01.07	ORSE	08637/ORSE	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	24,21	42,62	1.031,87
21			PORTAS E ESQUADRIAS				48.571,59
21.01			SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS METÁLICAS				7.510,59
21.01.01	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	18,27	8,87	161,99
21.01.02	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	18,27	372,96	6.813,40
21.01.03	SINAPI	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	36,54	14,65	535,19
21.02			REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA				36.329,33
21.02.01	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	44,14	8,87	391,39
21.02.02	SINAPI	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	1.005,59	9.050,30
21.02.03	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	917,38	7.339,01
21.02.04	SINAPI	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	769,28	6.154,26
21.02.05	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	366,66	1,83	669,47
21.02.06	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	366,66	20,04	7.346,44
21.02.07	ORSE	02288/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	366,66	14,67	5.378,47
21.03			SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS EM ESQUADRIAS				4.731,67
21.03.01	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	10,00	19,02	190,16
21.03.02	SINAPI	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS	M2	10,00	429,29	4.292,88
21.03.03	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,10	7,23	0,72

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÉ AIYÉ- Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - Bairro: CURUZU

DATA BASE: SINAPI (MAI/2024) NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

BDI Serv. = 20,96%

*BDI Eqp. = 11,86%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
21.03.04	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DMT=14 KM	M3XKM	1,40	1,47	2,06
21.03.05	SUCOP	COT.1001	TAXA DE DESCARTE	TON	10,00	24,58	245,84
22			RECUPERAÇÃO DE PISO DE CONCRETO				34.583,58
22.01			PISO DE CONCRETO				34.583,58
22.01.01	ORSE	02187/ORSE	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	M2	1.027,30	25,33	26.019,08
20.01.02	ORSE	05022/ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	M2	1.027,30	8,34	8.564,50
23			MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES				43.997,20
23.01			MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES				43.997,20
23.01.01	SUCOP	COT.1005	MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES (FAB.:THYSSENKRUPP. CAP.: 08 PASSAGEIROS, VEL.: 45M/MIN MAQ. EM-33 TENSÃO:220V , NUMERO DE PARADAS: 05	UN	1,00	43.997,20	43.997,20
24			PADRONIZAÇÃO DAS LUMINÁRIAS				55.874,57
24.01			LUMINÁRIAS				55.874,57
24.01.01	ORSE	07715/ORSE	LUMINÁRIA PENDENTE SIMPLES, REF: 1110/1, BIANCA OU SIMILAR	un	10,00	176,95	1.769,49
24.01.02	ORSE	11911/ORSE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 4X32W, COMPLETA, REF. A-300, DA ABALUX OU SIMILAR INCL.REATOR ELETRONICO E LAMPADAS	UN	104,00	475,44	49.445,51
24.01.03	ORSE	12312/ORSE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED - 3000 LUMENS, SEGURIMAX OU SIMILARR	un	20,00	232,98	4.659,57
25			REFORMA DOS SANITÁRIOS				36.023,08
25.01			FORROS E COBERTURAS				11.131,98
25.01.01	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	152,35	42,59	6.489,19
25.01.02	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	152,35	19,20	2.924,44
25.01.03	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	152,35	11,28	1.718,34
25.02			FECHAMENTOS - PAREDE E REVESTIMENTO				20.125,23
25.02.01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014	M2	161,63	3,42	552,36
25.02.02	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	161,63	15,65	2.530,18
25.02.03	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	161,63	11,28	1.823,02
25.02.04	SUCOP	COMP.008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PLANO 4 MM	M2	28,00	543,56	15.219,65
25.03			PISO				2.084,87
25.03.01	ORSE	04513/ORSE	RESTAURO - LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB	M2	151,60	13,75	2.084,87
25.04			FECHAMENTOS DOS SHAFTS				2.681,01
25.04.01	ORSE	07755/ORSE	PAINEL PARA SHAFT DE 1,00 X 0,65 SEM VISITA E COM ACESSÓRIOS	UN	14,00	191,50	2.681,01
26			IMPERMEABILIZAÇÃO E REVISÃO DE TELHADO				62.703,93
26.01			IMPERMEABILIZAÇÃO				36.535,79
26.01.01	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	223,36	106,43	23.772,17
26.01.02	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	161,28	48,23	7.778,53
26.01.03	SINAPI	98566	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	62,08	60,12	3.732,38
26.01.04	ORSE	07218/ORSE	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	m2	223,36	5,61	1.252,71
26.02			REVISÃO DE TELHADO				26.168,14
26.02.01	SINAPI	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS (30% da área para troca / substituição de telhas quebradas)	M2	251,97	103,85	26.168,14
27			SISTEMA DE INCÊNDIO				115.705,07
27.01			EXTINTOR DE INCÊNDIO				27.466,17
27.01.01	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	43,00	211,72	9.104,08
27.01.02	SINAPI	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	57,00	322,14	18.362,09
27.02			ABRIGOS (EQUIPAMENTOS DE HIDRANTES)				25.758,46
27.02.01	SINAPI	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATÃO, PARA INSTALCAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	16,00	20,24	323,77
27.02.02	SINAPI	21034	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	32,00	670,05	21.441,46
27.02.03	SINAPI	37554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	16,00	249,58	3.993,22
27.03			ALARME				35.938,57
27.03.01	ORSE	12660/ORSE	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	un	1,00	5.445,35	5.445,35
27.03.02	ORSE	11824/ORSE	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO	un	1,00	187,45	187,45
27.03.03	ORSE	12018/ORSE	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	un	139,00	218,03	30.305,78
27.04			PLACA DE SINALIZAÇÃO				15.974,45
27.04.01	ORSE	12137/ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Un	195,00	27,88	5.436,00
27.04.02	ORSE	11852/ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Un	192,00	30,62	5.878,88

Maria Eduarda Piñeiro Martinez
OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÉ AIYÉ- Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - Bairro: CURUZU

DATA BASE: SINAPI (MAI/2024) NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

BDI Serv. = 20,96%

*BDI Eqp. = 11,86%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
27.04.03	ORSE	12312/ORSE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED - 3000 LUMENS, SEGURIMAX OU SIMILARR	un	20,00	232,98	4.659,57
27.05			BOMBAS				10.567,41
27.05.01	SINAPI	102122	BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2020	UN	2,00	5.080,12	10.160,24
27.05.02	SINAPI	102138	MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_ 12/2020	UN	2,00	203,59	407,17
28			SPDA				48.622,71
28.01			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				48.622,71
28.01.01	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	M	549,88	56,99	31.336,12
28.01.02	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	M	204,20	44,47	9.080,38
28.01.03	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	UN	12,00	36,19	434,32
28.01.04	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	12,00	73,76	885,17
28.01.05	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	12,00	49,62	595,46
28.01.06	SINAPI	104751	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	12,00	20,92	251,02
28.01.07	ORSE	11273/ORSE	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	un	1,00	320,39	320,39
28.01.08	ORSE	11132/ORSE	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	un	550,00	1,98	1.091,38
28.01.09	ORSE	10093/ORSE	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	un	550,00	0,05	26,53
28.01.10	ORSE	10729/ORSE	BUCHA DE NYLON Nº06, REF:TEL-5306 - SPDA (FORNECIMENTO)	un	24,00	23,18	556,44
28.01.11	SINAPI	96988	FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM2 - FORNECIMENTO	UN	4,00	134,11	536,43
28.01.12	SINAPI	96989	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	4,00	112,24	448,98
28.01.13	ORSE	06779/ORSE	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	un	4,00	444,46	1.777,84
28.01.14	ORSE	09041/ORSE	SINALIZADOR DUPLO C/ CÉLULA PARA MASTRO (PÁRA-RAIO)	un	4,00	72,76	291,03
28.01.15	ORSE	06659/ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	un	4,00	54,51	218,03
28.01.16	ORSE	13721/ORSE	SUPORTE PARA SINALIZADOR EM MASTRO PK 0860 (PÁRA-RAIO)	un	8,00	11,50	92,00
28.01.17	ORSE	13722/ORSE	ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADO 1 DESCIDA PARA MASTRO 1.1/2", INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO, REF. TEL-340	un	16,00	10,13	162,05
28.01.18	ORSE	11050/ORSE	ABRAÇADEIRA GUIA SIMPLES 1 DESCIDA PARA MASTRO 1.1/2", INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO, REF. TEL-320	un	550,00	0,94	519,16
29			ENERGIA FOTOVOTAICA				101.831,14
29.01			ENERGIA FOTOVOTAICA				101.831,14
29.01.01	SUCOP	COT.1007	SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOTAICA- 83 unidades Pannel 610wpSunova Mono N-Type Half Cell (SS-610-72MDH(T),01 Inversor SOLIS 6KWp Mono 220V (S6-GR1P6K-S)SD, 03 Inversor SOLIS 8KWp Mono 220V (S6-GR1P8K2)SD, INCLUSIVE CONECTORES,PERFIL FOTOFIX, CABOS FOTOVOTÁICO, GANCHO COMPLETO, PRESILHAS, ETC.)	UN	1,00	101.831,14	101.831,14
30			LIMPEZA				11.890,24
30.01			LIMPEZA				11.890,24
30.01.01	ORSE	2450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	5.992,10	1,98	11.890,24
			TOTAL GERAL				3.919.932,24

Maria Eduarda Pinheiro Martinez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71

Maria Eduarda Pinheiro Martinez

Responsável Legal / Administrador

CPF: 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

COMPOSIÇÃO DO BDI

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Concorrência nº 90016/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, nº 228, Curuzu, Salvador/BA.

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

NÃO DESONERADO

A - DESPESAS INDIRETAS			
		und.	VALOR
AC	Administração Central (AC)	%	3,00%
SG	Seguros e Garantias	%	0,80%
R	Risco	%	1,27%
B - DESPESAS FINANCEIRAS			
DF	Despesas Financeiras (DF)	%	1,23%
C - LUCRO			
L	Lucro	%	6,16%
D - TRIBUTOS (I)			
F	PIS	%	0,65%
G	COFINS	%	3,00%
H	ISS	%	3,00%
FÓRMULA PADRÃO			
$BDI = [(1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L) / (1-I)] - 1$			
I	BDI ADOTADO	%	20,96%

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.

Maria Eduarda Piñeiro Martinez
OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Concorrência nº 90016/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, nº 228, Curuzu, Salvador/BA.

COMPOSIÇÃO DE BDI - EQUIPAMENTOS

NÃO DESONERADO

A - DESPESAS INDIRETAS			
		und.	VALOR
AC	Administração Central (AC)	%	1,50%
SG	Seguros e Garantias	%	0,30%
R	Risco	%	0,85%
B - DESPESAS FINANCEIRAS			
DF	Despesas Financeiras (DF)	%	0,85%
C - LUCRO			
L	Lucro	%	4,11%
D - TRIBUTOS (I)			
F	PIS	%	0,65%
G	COFINS	%	3,00%
H	ISS	%	0,00%
FÓRMULA PADRÃO			
$BDI = [(1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L) / (1-I)] - 1$			
I	BDI ADOTADO	%	11,86%

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.

Maria Eduarda Piñeiro Martinez
OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - SUCOP - DIRETORIA DE CUSTOS E CONVÊNIOS GERÊNCIA DE ANÁLISE DE PROJETOS E ORÇAMENTOS								
REFORMA PARCIAL DA SEDE DO ILÊ AIYÊ - RUA DIRETA DO CURUZU, 228 - BAIRRO: CURUZU								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.486,98	0,73%	100,00% 28.486,98				
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	216.176,57	5,51%	20,00% 43.235,31	20,00% 43.235,31	20,00% 43.235,31	20,00% 43.235,31	20,00% 43.235,31
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4.241,38	0,11%	100,00% 4.241,38				
04	CANTINA	14.040,91	0,36%		80,00% 11.232,73	20,00% 2.808,18		
05	SALA DE INFORMÁTICA	41.208,88	1,05%	34,00% 14.011,02	33,00% 13.598,93	33,00% 13.598,93		
06	AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIO FEMININO	7.753,80	0,20%	50,00% 3.876,90	50,00% 3.876,90			
07	SANITÁRIO PCD 2 UNIDADES	17.590,43	0,45%	34,00% 5.980,75	33,00% 5.804,84	33,00% 5.804,84		
08	MEZANINO - SALAS 01 A 04	56.815,34	1,45%	25,00% 14.203,84	25,00% 14.203,84	25,00% 14.203,84	25,00% 14.203,84	
09	SALA DE COSTURA	30.490,96	0,78%	34,00% 10.366,93	33,00% 10.062,02	33,00% 10.062,02		
10	SALA DE DANÇA	98.614,55	2,52%	25,00% 24.653,64	25,00% 24.653,64	25,00% 24.653,64	25,00% 24.653,64	
11	CLIMATIZAÇÃO	1.815.503,34	46,31%	20,00% 363.100,67	20,00% 363.100,67	20,00% 363.100,67	20,00% 363.100,67	20,00% 363.100,67
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	40.966,29	1,05%	34,00% 13.928,54	33,00% 13.518,88	33,00% 13.518,88		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	459.803,40	11,73%	20,00% 91.960,68	20,00% 91.960,68	20,00% 91.960,68	20,00% 91.960,68	20,00% 91.960,68
14	PASSARELA METÁLICA	147.507,98	3,76%	30,00% 44.252,39	35,00% 51.627,79	35,00% 51.627,79		
15	FECHAMENTO DO COBOGÓ	23.921,97	0,61%			50,00% 11.960,98	50,00% 11.960,98	
16	RECUPERAÇÃO DA ESCADA DE ACES	1.010,09	0,03%	100,00% 1.010,09				
17	RECOMPOSIÇÃO DO PORTÃO DO ACE	9.792,62	0,25%	100,00% 9.792,62				
18	PINTURA INTERNA	109.511,07	2,79%		25,00% 27.377,77	25,00% 27.377,77	25,00% 27.377,77	25,00% 27.377,77
19	RECUPERAÇÃO DE FACHADA E PINTU	201.026,53	5,13%		25,00% 50.256,63	25,00% 50.256,63	25,00% 50.256,63	25,00% 50.256,63
20	TROCA DO GUARDA CORPO E RECOM	35.666,04	0,91%				50,00% 17.833,02	50,00% 17.833,02
21	PORTAS E ESQUADRIAS	48.571,59	1,24%	50,00% 24.285,79	50,00% 24.285,79			
22	RECUPERAÇÃO DE PISO DE CONCRE	34.583,58	0,88%			50,00% 17.291,79	50,00% 17.291,79	
23	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	43.997,20	1,12%	25,00% 10.999,30	25,00% 10.999,30	25,00% 10.999,30	25,00% 10.999,30	
24	PADRONIZAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	55.874,57	1,43%	25,00% 13.968,64	25,00% 13.968,64	25,00% 13.968,64	25,00% 13.968,64	
25	REFORMA DOS SANITÁRIOS	36.023,08	0,92%	40,00% 14.409,23	30,00% 10.806,92	30,00% 10.806,92		
26	IMPERMEABILIZAÇÃO E REVISÃO DE T	62.703,93	1,60%	30,00% 18.811,18	30,00% 18.811,18	30,00% 18.811,18	40,00% 25.081,57	
27	SISTEMA DE INCÊNDIO	115.705,07	2,95%				50,00% 57.852,53	50,00% 57.852,53
28	SPDA	48.622,71	1,24%				50,00% 24.311,35	50,00% 24.311,35
29	ENERGIA FOTOVOTAICA	101.831,14	2,60%					100,00% 101.831,14
30	LIMPEZA	11.890,24	0,30%	20,00% 2.378,05	20,00% 2.378,05	20,00% 2.378,05	20,00% 2.378,05	20,00% 2.378,05
TOTAL DA OBRA		3.919.932,24	100,00%	18,86% 739.142,75	20,56% 805.760,51	20,37% 798.426,04	20,32% 796.465,78	19,90% 780.137,16
TOTAL ACUMULADO				18,86% 739.142,75	39,41% 1.544.903,26	59,78% 2.343.329,30	80,10% 3.139.795,08	100,00% 3.919.932,24

Maria Eduarda Pinheiro Martinez

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71

Maria Eduarda Pinheiro Martinez

Responsável Legal / Administrador

CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Concorrência nº 90016/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Inspeção e Recuperação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais em diversos logradouros no município de Salvador/Ba, devendo estes serem prestados continuamente, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos.

Declaramos que a empresa **NÃO** efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.


OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

Responsável Legal / Administrador

CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

Ouriço Construções e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.406.009/0001-71, sediada na Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba/BA, por intermédio de sua representante legal a Srª Maria Eduarda Piñeiro Martinez, portador da carteira de identidade nº 13.760.455-67 SSP/BA e do CPF nº 030.148.185-77, **DECLARA** que:

- I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência nº 90016/2024, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;
- III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência nº 90016/2024, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.


OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

Responsável Legal / Administrador

CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com


OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.406.009/0001-71, sediada na Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba/BA, por intermédio de seu representante legal a Srª Maria Eduarda Piñeiro Martinez, portador da carteira de identidade nº 13.760.455-97 SSP/BA e do CPF nº 030.148.185-77, **DECLARA** que se ENQUADRA como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007.

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.


OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 09.406.009/0001-71
Maria Eduarda Piñeiro Martinez
Responsável Legal / Administrador
CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Concorrência nº 90016/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, nº 228, Curuzu, Salvador/BA.

DADOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A empresa **Ouriço Construções E Empreendimentos Ltda**, inscrita no CNPJ/MF nº 09.406.009/0001-71, por intermédio de sua representante legal a Srª Maria Eduarda Piñeiro Martinez, portador da carteira de identidade nº 13.760.455-67 SSP/BA e do CPF nº 030.148.185-77, apresenta a seus dados para assinatura de contrato:

- Nome: Ouriço Construções E Empreendimentos Ltda
- Endereço: Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba/BA, CEP. 44.340-000
- Telefone: 55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
- E-mail: ourico.adm@gmail.com
- CNPJ: 09.406.009/0001-71
- Inscrição Estadual: Isenta
- Inscrição Municipal: CGA nº 294300452
- Dados Bancários: Banco Itaú
Agência 9200
Conta corrente 00993-5
- Dados do Responsável: Maria Eduarda Piñeiro Martinez
RG nº 13.760.455-67 SSP/BA
CPF nº 030.148.185-77

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.


OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

Responsável Legal / Administrador

CPF. 030.148.185-77

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Praça Rio de Janeiro, 28, 1º H, Muritiba, BA, CEP: 44.340-000.
Tel: +55 (71) 99997-4708 / +55 (71) 99902-0707 / +55 (71) 99658-6518
Email: ourico.adm@gmail.com

OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Concorrência nº 90016/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de Reforma Parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ- situada na Rua Direta do Curuzu, nº 228, Curuzu, Salvador/BA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Esta PROPOSTA DE PREÇOS contém 36 (trinta e seis) páginas, ordenadas e numeradas sequencialmente, inclusive esta.

Salvador/Ba, 17 de outubro de 2024.


OURIÇO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.406.009/0001-71

Maria Eduarda Piñeiro Martinez

Responsável Legal / Administrador

CPF. 030.148.185-77