



ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

**À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-
SUCOP- BA**

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90019/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256720/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma de Campo de Futebol, Praça Doutor João Mangabeira-Salvador/BA.

INÍCIO DA SESSÃO: 05 de fevereiro de 25 às 10:00h

LOCAL: <http://www.compras.gov.br> - plataforma eletrônica

**EMPRESA: GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES
LTDA**

**END: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA
305, CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400**

CNPJ: 23.694.541/0001-62





À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR- SUCOP- BA
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256720/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma de Campo de Futebol, Praça Doutor João Mangabeira-Salvador/BA.

ÍNDICE

Termo de Abertura	01
Declaração de Preço	02
Proposta de Preços	03-04
Planilha Orçamentária	05-06
Cronograma Físico-Financeiro	07
Planilha de composição do BDI	08
Encargos Sociais	09
Declaração de Enquadramento	10
Declaração Geral Conjunta	11
Dados Para Assinatura do Contrato	12
Documentos Complementares	13-20
Termo de encerramento	21

Lauro de Freitas-BA, 27 de fevereiro de 2025

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
CPF: 039.200.175-60





À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR- SUCOP- BA
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256720/2024

TERMO DE ABERTURA

A **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, CNPJ nº 23.694.541/0001-62, localizada na AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400, apresenta seus documentos relativos à Licitação, citada acima, para análise.

Lauro de Freitas-BA, 27 de fevereiro de 2025


Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
CPF: 039.200.175-60





À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR- SUCOP- BA
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256720/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma de Campo de Futebol, Praça Doutor João Mangabeira-Salvador/BA

DECLARAÇÃO DE PREÇO

A empresa **GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENÇÃO LTDA**, registrada no CNPJ sob nº 23.694.541/0001-62 com sede AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883 ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42702400, **DECLARA:**

Que renúncia do valor de **R\$ 13,96 (treze reais e noventa e seis centavos)** do valor arrematado, devido ao arredondamento de casas decimais na planilha orçamentária.

Tornando nossa proposta de preço final no valor de **R\$ 930.681,68 (novecentos e trinta mil e seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos)**.

Lauro de Freitas-BA, 27 de fevereiro de 2025

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA

23.694.541/0001-62

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida

CPF: 039.200.175-60





CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 90019/2024-Processo nº 256720/2024	
Data de abertura: 05/02/2025 às 10:00h	
Empresa: Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA	CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62
Endereço: Avenida Santos Dumont, 1883, Andar 3 Sala 305, Centro, Lauro De Freitas-Ba, CEP 42.702-400	
Telefone: (71) 3226-1450	E-mail: globalcomercial.msm@gmail.com

Apresentamos a V.S^a, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução da obra de Reforma de Campo de Futebol, Praça Doutor João Mangabeira-Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos.

VALOR DESCONTO 17,10% (dezessete virgula dez por cento), que incidirá sobre todos os preços unitários das Planilhas Orçamentárias- Anexo II do Edital.

VALOR GLOBAL: R\$ 930.681,68 (novecentos e trinta mil e seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da 1ª Ordem de Serviço e de acordo com o Cronograma Físico Financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que:

- o valor “%” proposto incidirá linearmente sobre todos os preços unitários, limitando-se a 02 (duas) casas decimais, do orçamento (Planilha Orçamentária) estimado pela SUCOP constante no instrumento convocatório, somando-se o valor global a ser contratado,
- conhece as condições de execução e as peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e local das obras, e que nos preços propostos, decorrentes da aplicação do percentual de desconto sobre os preços unitários da planilha apresentada pelo Órgão Licitador, somando-se o valor global, estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante.
- nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, sinalização e proteção adequada, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, para fiscais, tributos, bem como o BDI, e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante, necessários ao total cumprimento do objeto desta licitação.
- o preço proposto é de responsabilidade exclusiva da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP {Especificações Gerais de Serviços (EGS)/Caderno de Projetos (CP) da PMS, Projeto, Memorial Descritivo, Termo de Referência, e Especificações Técnicas da SUCOP, no que couber e ABNT}, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços.

☎ 71 3226-1450

✉ globalcomercial.msm@gmail.com

📍 Aero Empresarial & Hotel, SI 305 - Av. Santos Dumont, 1883 - Centro, CEP: 42.702-400, Lauro de Freitas - BA.





- f) a proposta foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 90019/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- g) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 90019/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- h) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 90019/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
- i) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 90019/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- j) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador - SUCOP antes da abertura oficial das propostas; e
- k) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Lauro de Freitas-BA, 27 de fevereiro de 2025

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
CPF: 039.200.175-60



		PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DEFESA CIVIL SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					BDI Serv. = 22,47%			
REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL - Local: PRAÇA DOUTOR JOÃO MANGABEIRA -Bairro: BARRIS								
DATA BASE: SINAPI (AGO/2024) NÃO DESONERADO								
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)	
01			SERVIÇOS PRELIMINARES					58.757,61
01.01			CANTEIRO DE OBRAS					32.573,43
01.01.01	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	80,00	97,71		7.816,80
01.01.02	SUCOP	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	18,00	447,86		8.061,48
01.01.03	SINAPI	COMP.006	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - ESCRITÓRIO	UN	1,00	5.025,44		5.025,44
01.01.04	SINAPI	COMP.007	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (ALMOXARIFADO)	UN	1,00	3.926,12		3.926,12
01.01.05	SINAPI	COMP.003	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - SANITÁRIO	UN	1,00	5.705,94		5.705,94
01.01.12	SUCOP	COMP.004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS	UN	1,00	2.037,65		2.037,65
01.02			SERVIÇOS AUXILIARES					26.184,18
01.02.01	SUCOP	COMP.1001	MOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	4.557,78		4.557,78
01.02.02	SUCOP	COMP.1002	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	4.557,78		4.557,78
01.02.03	SUCOP	COMP.005	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	MÊS	1,00	17.068,62		17.068,62
02			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					71.169,35
02.01			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					71.169,35
02.01.01	SUCOP	COMP.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	71.169,35		71.169,35
03			MOVIMENTO DE TERRA					3.821,68
03.01			CORTE					1.967,01
03.01.01	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M.	M3	116,46	16,89		1.967,01
03.02			ATERRO				#VALOR!	1.854,67
03.02.01	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	181,83	10,20		1.854,67
04			GRAMADO					702.189,53
04.01			ESCAVAÇÃO E DESCARTE					48.100,78
04.01.01	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	390,00	16,89		6.587,10
04.01.02	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=21,60 KM)	M3xKM	8.765,01	2,48		21.737,22
04.01.03	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	649,26	30,46		19.776,46
04.02			BASE					107.404,60
04.02.01	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.000,00	1,42		4.260,00
04.02.02	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	300,00	202,00		60.600,00
04.02.03	SUCOP	COMP.510	REGULARIZAÇÃO DE BASE COM PÓ DE PEDRA E=3CM	M3	90,00	227,33		20.459,70
04.02.04	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA E PÓ DE PEDRA DMT=18,10KM)	M3xKM	8.905,20	2,48		22.084,90
04.03			GRAMA					546.684,15
04.03.01	SUCOP	COT.1001	INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE GRAMA SINTÉTICA DO TIPO FIBRILADO MONOFILAMENTO, ALTURA MÍNIMA DE 48MM, OS FIOS DISPOSTOS EM FIBRILADOS DE POLIETILENO DE NO MÍNIMO DE 9.400 DTEX E MONOFILAMENTO DE POLIETILENO DE NO MÍNIMO DE 10.000 DTEX, DENSIDADE DE TECIMENTO DE NO MÍNIMO DE 130 PONTOS POR METRO LINEAR NA LONGITUDINAL E NO MÍNIMO 64 PONTOS POR METRO LINEAR NA TRANSVERSAL, ESCARTAMENTO DE TECIMENTO DE NO MÁXIMO 16 MM, BASE DUPLA UV ESTABILIZADA, INCLUSO BORRACHA GRANULADA, COLA PU BICOMPONENTE, FITA ADESIVA, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA, MANTA AMORTECEDORA DE IMPACTOS COM ALTURA MÍNIMA DE 11 MM E MÁXIMO DE 12 MM DE ESPESSURA TOTAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO. INCLUSIVE FRETE.	M2	3.000,00	175,43		526.290,00
04.03.02	SUCOP	COMP.008	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA FINA	M3	105,00	194,23		20.394,15
05			DRENAGEM					81.310,65
05.01			DRENAGEM LATERAL					81.310,65
05.01.01	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	79,21	93,29		7.389,50
05.01.02	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	59,45	7,26		431,61
05.01.03	SICRO	2003815	Canaleta de concreto - CAU 05 - seção de 40 x 40 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	M	132,10	269,18		35.558,68
05.01.04	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	4,56	266,97		1.217,38
05.01.05	SUCOP	COMP.502	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	46,50	392,18		18.236,37
05.01.06	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	19,25	107,59		2.071,11
05.01.07	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA DMT=30 DE 63,80 KM)	M3xKM	952,45	2,48		2.362,08
05.01.08	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA DMT=33,80 DE 63,80 KM)	M3XKM	1.086,97	0,98		1.065,23
05.01.09	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	22,81	23,53		536,72
05.01.10	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	70,50	9,14		644,37
05.01.11	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=21,60 KM)	M3xKM	1.522,83	2,48		3.776,62
05.01.12	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T	112,80	30,46		3.435,89
05.01.13	SUCOP	COMP.354	CAIXA DE PASSAGEM 0,80X0,80X1,00M, COM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	2,00	1.350,23		2.700,46
05.01.14	SUCOP	COMP.355	CAIXA DE PASSAGEM 1,00X1,00X1,20M, COM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	1,00	1.884,63		1.884,63
06			PINTURA					7.072,86
06.01			PINTURA DOS MONTANTES DO ALAMBRADO					7.072,86
06.01.01	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	247,13	28,62		7.072,86
07			LIMPEZA FINAL DA OBRA					6.360,00

 GLOBAL CONSTRUÇÕES		PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DEFESA CIVIL SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							BDI Serv. = 22,47%
REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL - Local: PRAÇA DOUTOR JOÃO MANGABEIRA -Bairro: BARRIS							
DATA BASE: SINAPI (AGO/2024) NÃO DESONERADO							
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)							
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
07.01			LIMPEZA FINAL DA OBRA				6.360,00
07.01.01	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.000,00	2,12	6.360,00
			TOTAL GERAL				930.681,68



Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - SUCOP - DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS

REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL - PRAÇA DOUTOR JOÃO MANGABEIRA - BAIRRO: BARRIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	58.757,61	6,31%	33,33% 19.583,91	33,33% 19.583,91	33,34% 19.589,79
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	71.169,35	7,65%	33,33% 23.720,74	33,33% 23.720,74	33,34% 23.727,86
03	MOVIMENTO DE TERRA	3.821,68	0,41%	100,00% 3.821,68		
04	GRAMADO	702.189,53	75,45%	5,00% 35.109,48	50,00% 351.094,77	45,00% 315.985,29
05	DRENAGEM	81.310,65	8,74%	35,00% 28.458,73	65,00% 52.851,92	
06	PINTURA	7.072,86	0,76%			100,00% 7.072,86
07	LIMPEZA FINAL DA OBRA	6.360,00	0,68%			100,00% 6.360,00
TOTAL DA OBRA		930.681,68	100,00%	11,89% 110.694,54	48,06% 447.251,34	40,05% 372.735,80
TOTAL ACUMULADO				11,89% 110.694,54	59,95% 557.945,88	100,00% 930.681,68


Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62

**01 – PROPONENTE:**

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA

02 – DESCRIÇÃO:

REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL - PRAÇA DOUTOR JOÃO MANGABEIRA - BAIRRO: BARRIS

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO					DESONERAÇÃO	
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas					NÃO	
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:					60,00%	
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):					5,00%	
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,01%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,30%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	0,97%	3,00%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,47%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
 23.694.541/0001-62



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA	VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023
-------	------------------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,99%	Não incide	17,99%	Não incide
B2	Feriados	3,97%	Não incide	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,19%	8,33%	11,19%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,17%	Não incide	2,17%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,80%	10,27%	13,80%	10,27%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	50,93%	19,95%	50,93%	19,95%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,55%	4,13%	5,55%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,91%	0,68%	0,91%	0,68%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,62%	1,95%	2,62%	1,95%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%	0,47%	0,35%
C	Total	9,68%	7,21%	9,68%	7,21%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,56%	3,35%	18,74%	7,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%	0,49%	0,37%
D	Total	9,03%	3,70%	19,23%	7,71%
TOTAL(A+B+C+D)		86,44%	47,66%	116,64%	71,67%

FONTE: SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI



À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR- SUCOP- BA
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256720/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma de Campo de Futebol, Praça Doutor João Mangabeira-Salvador/BA.

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE**

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.694.541/0001-62, DECLARA, para fins de participação na **Concorrência Eletrônica N.º 90019/2024**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que na presente data, esta empresa:

() está enquadrada como MICROEMPRESA, conforme Inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constante do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

(x) está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constante do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

() não está enquadrada como MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Declara ainda ter conhecimento de que por esse motivo não será aplicado a esta empresa o tratamento exclusivo ou diferenciado concedido pela Lei Complementar n.º 123/2006.

Lauro de Freitas-BA, 27 de fevereiro de 2025

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
CPF: 039.200.175-60





À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR- SUCOP- BA
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256720/2024

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **23.694.541/0001-62**, sediada na Avenida Santos Dumont, 1883, Andar 3 Sala 305, Centro, Lauro De Freitas-Ba, CEP 42.702-400, por intermédio de seu representante legal o Sr **Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**, portador da carteira de identidade nº 1308849777 e do CPF nº 039.200.175-60, DECLARA que:

- I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência nº 90019/2024, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;
- III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência nº 90019/2024, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Lauro de Freitas-BA, 27 de fevereiro de 2025


Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
CPF: 039.200.175-60





À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR- SUCOP- BA
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256720/2024

DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL	GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA		
C.N.P.J. N.º	23.694.541/0001-62		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	128.887.871		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	10045273		
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400		
TELEFONE	(71) 3226-1450	E-MAIL	globalcomercial.msm@gmail.com

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO			
NOME COMPLETO	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA		
C.I. N.º	1308849777		
C.P.F. N.º	039.200.175-60		
PROFISSÃO	EMPRESÁRIO		
ENDEREÇO RESID.	RUA SÍTIO DO POMBAL, Nº 300, PITUAÇU - SALVADOR		
NACIONALIDADE	BRASILEIRO	ESTADO CIVIL	CASADO

DADOS BANCÁRIOS		
Banco: BRADESCO	Ag.: 3673	Conta Corrente: 67153-3
ENDEREÇO DA AGÊNCIA:	Av. Manoel Dias da Silva, 1121 - Pituba, Salvador - BA, 41830-000	

Lauro de Freitas-BA, 27 de fevereiro de 2025

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
CPF: 039.200.175-60



Laboratório de Química e Manufaturados / Bionanomanufatura

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1 149 391 – 203

Cliente: Onegrass Indústria e Comércio de Grama Sintética Ltda.
CNPJ: 24.703.291/0001-42
Estrada Murillo de Almeida Passos, 980 – Vila Industrial
12 955-000 – Bom Jesus dos Perdões – SP

Natureza do Trabalho: ensaios em grama sintética

Referência: Material recebido: 25.04.2024
Formulário de aprovação via e-mail: 25.04.2024
Orçamentos FIPT nº 2815/24 e 2820/24

1 DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ITEM

Fornecido pelo Cliente, representado por seis placas de grama sintética na cor verde, duas bobinas de fios na cor verde, e três rolos da manta amortecedora na cor preta, designado pelo Cliente como “Híbrido (monofilamento e Fibrilado) 52 mm / 25,8 / 13 / DB” e cujas características são apresentadas na Figura 1 e que recebeu por parte do Laboratório de Química e Manufaturados o código LQM 514-24.



Material

Figura 1 – Material codificado como LQM 514-24.

Nota: A coleta/amostragem do material foi realizada sob responsabilidade do Cliente.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

2 MÉTODOS UTILIZADOS

2.1 BSI BS EN 12616:2022 – *Surfaces for sports areas – Test methods for the determination of vertical water infiltration and horizontal water flow rates. Part 1, Method A.*

Corpos de prova:

Montaram-se três corpos de prova do material, com diâmetro aproximado 300 mm, formados por placa de grama sintética sobreposta em placa de amortecimento de impacto.

Condições de ensaio:

Equipamento utilizado: Infiltrômetros com diâmetro de (300 ± 5) mm.

Temperatura da água (°C): 25.

Número de furos de drenagem: 6 a 8.

Quantidade de areia utilizada (kg/m^2): 12.

Quantidade de borracha utilizada (kg/m^2): 8.

2.2 ISO 2060:1994 – *Textiles – Yarn from packages – Determination of linear density (mass per unit length) by the skein method – Option 1.*

Corpos de prova:

Utilizaram-se vinte corpos de prova com comprimento aproximado de 10 m, retirados de cada suporte de fio.

Condições de ensaio:

Material condicionado a (20 ± 2) °C e (65 ± 4) %U.R., durante 8 h.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

2.3 ISO 2549:1972 – Textile floor coverings - Hand-knotted carpets - Determination of tuft leg length above the woven ground.

Corpos de prova:

Utilizaram-se três placas, do material conforme recebido.

2.4 Procedimento interno para determinação da característica construtiva do fio.

Corpos de prova:

Utilizaram-se três tufo do material conforme recebido.

2.5 ISO 1763:2020 – Textile floor coverings – Determination of number of tufts and/or loops per unit length and per unit area.

Corpos de prova:

Utilizaram-se três placas, do material conforme recebido.

Forma de avaliação:

Determinou-se o número de tufo por metro quadrado.

2.6 Procedimento interno para determinação do escartamento.

Corpos de prova:

Utilizaram-se três placas, do material conforme recebido.

Processo de avaliação:

Efetuaram-se dez leituras de escartamento, isto é, da distância entre pontos na direção longitudinal, em pontos distintos de cada corpo de prova.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

2.7 Diretrizes gerais da norma ISO 5084:1996 – *Textiles – Determination of thickness of textiles and textile products.*

Corpos de prova:

Utilizaram-se dez corpos de prova, retirados de cada uma das bobinas de fio.

Condições de ensaio:

Material condicionado a $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ e $(65 \pm 4) \% \text{U.R.}$, durante 24 h.

Data de início dos ensaios: 30.04.2024.

Data de término dos ensaios: 15.05.2024.

3 RESULTADOS

A(s) Tabela(s) 1 a 7 apresenta(m) o(s) resultado(s) de ensaios em grama sintética, efetuado(s) no material LQM 514-24.

Tabela 1 – Índice de infiltração de água

Corpo de prova	Índice de infiltração a $10 ^\circ\text{C}$ ^[1]		
	Valor individual (mm/h)	Média (mm/h)	Coefficiente de variação (%)
1	2 437	1 731	41,9
2	1 768		
3	987		

^[1] Quanto maior o índice de infiltração, maior é a capacidade da água de permear através do material.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Tabela 2 – Título de fios retirados do suporte

Tipo de fio	Título		Coeficiente de variação (%)
	Média (tex)	Média (dtex)	
Fibrilada	1 044,6	10 446	2,2
Monofilamento	1 238,0	12 380	0,6

Tabela 3 – Altura de tufos

Número da leitura	Altura dos tufos			Média (mm)	Coeficiente de variação (%)
	Valor individual (mm)				
	Corpo de prova				
	1	2	3		
1	56	54	58	56	3,3
2	55	56	58		
3	55	56	52		
4	56	57	55		
5	55	53	52		
6	57	53	54		
7	56	57	55		
8	58	57	57		
9	55	57	57		
10	56	60	56		

Tabela 4 – Característica construtiva do fio

Corpo de prova	Característica construtiva do fio
1	Fibrilado e monofilamento
2	Fibrilado e monofilamento
3	Fibrilado e monofilamento

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Tabela 5 – Número de tufos

Corpo de prova	Número de tufos por metro linear		Número de tufos por metro quadrado		
	Longitudinal (m ⁻¹)	Transversal (m ⁻¹)	Valor Individual (m ⁻²)	Média (m ⁻²)	Coefficiente de variação (%)
1	132	62	8 184	8 272	1,2
2	133	63	8 379		
3	131	63	8 253		

Tabela 6 – Determinação do escartamento de tecimento

Escartamento de tecimento	
Média (mm)	Coefficiente de variação (%)
16	1,6

Tabela 7 – Espessura de superfícies têxteis

Tipo do fio	Espessura	
	Média (mm)	Coefficiente de variação (%)
Fibrilado	0,14	5,5
Monofilamento	0,25	1,5

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

4 EQUIPE TÉCNICA

Bruna de Souza Silva - FIPT
 Fernando Soares de Lima - IPT
 Gabriele Paula de Oliveira - IPT
 Gislene de Freitas Macione - FIPT
 Jurandir Rodrigues - IPT
 Renato Rodrigues Fioritti - IPT

Este relatório só poderá ser reproduzido por inteiro e com a aprovação escrita do Cliente.

São Paulo, 4 de junho de 2024.

BIONANOMANUFATURA
 Laboratório de Química e Manufaturados
 Assinado digitalmente
 Bel. Têxtil e Moda Gabriele Paula de Oliveira
 Supervisor do Ensaio
 RE nº 8819

BIONANOMANUFATURA
 Laboratório de Química e Manufaturados
 Assinado digitalmente
 Me. Eng. Prod. Quim. Fernando Soares de Lima
 Gerente Técnico do Laboratório
 CRQ-IV 04366845 - CREA nº 5070290303 - RE nº 8833

DECLARAÇÃO

Nós da empresa ONEGRASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº24.703.291/0001-42 e I.E. nº220.023.986.115, estabelecida na Estrada Murilo de Almeida Passos, 980 – Vila Industrial – Bom Jesus dos Perdões/SP - CEP 12.955-000 em parceria com a SLC Grama Sintética, CNPJ 17.468.096/0001-10, com sede na Estrada Murilo de Almeida Passos, 1100 - Vila Industrial, Bom Jesus dos Perdões - SP, fabricante de grama sintética esportiva, vimos por meio desta, declarar para atendimento às licitações da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba de número 90019/2024, que a empresa Global Construções Serviços e Manutenções Ltda, inscrita no CNPJ Nº 23.694.541/0001-62, com endereço à Avenida Santos Dumont, 1883 - Centro, Lauro de Freitas - BA, 42702-400, está habilitada para revender e instalar os nossos produtos.

Bom Jesus dos Perdões, 26 de fevereiro de 2025

ONEGRASS INDUSTRIA E
 COMERCIO DE GRAMA
 SINTETICA :24703291000
 142

Assinado de forma digital por
 ONEGRASS INDUSTRIA E
 COMERCIO DE GRAMA
 SINTETICA :24703291000142
 Dados: 2025.02.26 16:00:20 -03'00'

Estrada Murilo de Almeida Passos, 980 – Vila Industrial - Bom Jesus dos Perdões – SP - CEP:
 12.955-000

(011) 4012-5250 – www.onegrass.com.br



OURO



**À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR- SUCOP- BA
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256720/2024**

TERMO DE ENCERRAMENTO

**A GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA, CNPJ nº
23.694.541/0001-62, localizada na AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3, SALA
305, CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400, encerra sua proposta de preços.**

Lauro de Freitas-BA, 27 de fevereiro de 2025


Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
CPF: 039.200.175-60

