

1º TERMO ADITIVO

Contrato nº 20/2024

Processo Administrativo nº 130528/2025

Base Legal: art. 124, I, "a" e "b" e art. 125, da Lei Federal nº 14.133/2021

A SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, Autarquia Municipal, vinculada à SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS, com Sede na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.635.089/0001-16, neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr. **ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.259.215-00 e o **CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua João Chagas Ortins de Freitas, 577, Torre Empresarial, Sala 410/411, Buraquinho, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.710-610, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.145.847/0001-86, neste ato representada pelo seu Sócio, Sr. **MATHEUS COELHO AMORIM**, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.181.255-50, doravante denominadas, respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADO, tendo em vista o constante do processo administrativo nº 130528/2025, resolvem firmar o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2024, cujo objeto consiste na execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA, mediante as cláusulas e condições que anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica alterado, em acréscimo e supressão, nos itens que compõe a planilha de preços e serviços do Contrato nº 20/2024, referida na cláusula quinta, constante da nova planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo, devidamente rubricada pelas partes.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - Fica aditado o valor de **R\$ 1.809.297,72 (um milhão oitocentos e nove mil duzentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos)**, equivalente a 16,48% do valor global contratado, fixado na cláusula sétima, conforme planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo, devidamente rubricada pelas partes.

2.2 - O valor global do contrato passa a totalizar **R\$ 12.785.563,57 (doze milhões setecentos e oitenta e cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA

As despesas dos serviços contratados correrão por conta das verbas decorrentes de Recursos do Orçamento Municipal Descentralizado da SECULT para a SUCOP: Unidade Orçamentária: 54002 – SECULT – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; Projeto/Atividade: 13.695.0006.1268 – Implantação e Recuperação da Infraestrutura e Equipamentos; Natureza da Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações; Saldo de Dotação Disponível por fonte: 1.500.1 - Recursos Não Vinculados de Impostos – Tesouro, 1.501.1 - Outros Recursos Não Vinculados.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 - Com a assinatura do presente Termo Aditivo obriga-se a CONTRATADA a apresentar o reforço da garantia, conforme disposto na cláusula décima quarta da avença original

4.2 - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, do qual este passa a fazer parte integrante, ressaltando a Contratada o direito a reajuste previsto na cláusula décima, de modo que o presente Termo Aditivo não representa renúncia ao direito de reajustamento.

4.3 - E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, para um mesmo fim e efeito.

Salvador, 15 de julho de 2025



Orlando Cezar da Costa Castro
SUCOP/Contratante



Matheus Coelho Amorim
PENTÁGONO /Contratado



ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO YLA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSAGE PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
Supervisão de Obras Públicas

DATA BASE: 30/09/2023 - 15% Descontado

15,04% (HORISTAS) + 47,30% (MENSALISTAS)

100 SERVIÇOS/25,00% DO EMP. (11,04% S.A.M)

CONTRATO: 200204

EMPRESA: CONSTRUTORA PORTACON LDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR		
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES										
01.01			SERVIÇOS INICIAIS CANTEIRO										
01.01.01			PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	10,00	435,11	7.051,90			10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.051,90
01.01.02			TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_052000	M2	370,00	117,02	44.530,74	47,00		425,00	R\$ 5.530,01	R\$ -	R\$ 50.077,75
01.01.03			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,20 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - ESCRITÓRIO	MÊS	10,00	1.625,70	16.257,00		10,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 16.257,00
01.01.04			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,20 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM SANITÁRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (ALMOXARIFADO)	MÊS	10,00	1.270,00	12.700,00		10,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.700,00
01.01.05			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,20 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICROFONO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - SANITÁRIO	MÊS	10,00	1.045,04	10.450,40		10,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.450,40
01.01.06			EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_042016	M2	5,00	408,15	2.040,75			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.040,75
01.01.07			EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_042016	M2	5,00	895,80	4.479,00			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.479,00
01.01.08	SUCOP	93297	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_002016	M2		1.192,46		44,31		44,31	R\$ 51.068,02	R\$ -	R\$ 51.068,02
01.01.09	SUCOP	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_002016	M2		630,76		44,72		44,72	R\$ 28.585,35	R\$ -	R\$ 28.585,35
01.01.10	SUCOP	93535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 10 CM AF_052018	UNO		1.420,00		2,00		2,00	R\$ 2.040,00	R\$ -	R\$ 2.040,00
			SUB TOTAL				106.759,07				R\$ 88.010,19	R\$ 47.416,20	R\$ 147.352,00
01.02			SERVIÇOS AUXILIARES										
01.02.01			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNO	1,00	55.274,51	55.274,51			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.274,51
01.02.02	SUCOP	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,00 M POR PAINEL, INCLUSIVE DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	M2/MES		16,00		3.592,00		3.592,00	R\$ 56.832,00	R\$ -	R\$ 56.832,00
01.02.03	SUCOP	54063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_110007	M2		13,01		1.776,00		1.776,00	R\$ 24.528,58	R\$ -	R\$ 24.528,58
01.02.04	SUCOP	97592	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO AF_110007	M2		6,30		1.074,00		1.074,00	R\$ 7.442,82	R\$ -	R\$ 7.442,82
01.02.05	SUCOP	CCOP 000	EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO	M		30,00		35,00		35,00	R\$ 3.206,15	R\$ -	R\$ 3.206,15



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Página: 3

Assinatura Eletrônica

PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO MILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR

SUCOP
 Sistema Unificado de
 Controle de Obras Públicas

DATA BASE: 09/07/2025 - Não Durável

Kilômetros (PERÍODOS): 1/4/2025 (MENSALIDADE)

R\$ SERVIÇOS: 20%, R\$ FORÇA-DE-TRABALHO: 1,4%

CONTRATO: 20208

EMPRESA CONSULTORA: PENADÃO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR		
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
01.02.06	SUCOP	COMP.400	LOCAÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO COM SISTEMA MODULAR, PARA LAJES E VIGAS, COMPOSTO DE POSTES, TRAVESSA, DIAGONAIS, PERIS DE CUMPRIMENTO PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS E ACESSÓRIOS	M2S		5.521,25		3,00		3,00	R\$ 16.564,05	R\$ -	R\$ 16.564,05
01.02.07	SUCOP	COMP.407	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE EXPULSO	MP		133,68		163,31		163,31	R\$ 21.831,28	R\$ -	R\$ 21.831,28
01.02.08	SINAPI	14026	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE 80 L, DE MASSA GPMEL (UNIDADE: M3XMM) AF_02/2019	M3XMM		1.118,73		42,10		42,10	R\$ 47.098,53	R\$ -	R\$ 47.098,53
01.02.09	SUCOP	COMP.412	PASSADÇO DE MADEIRA	MP		8,34		385,00		385,00	R\$ 3.210,90	R\$ -	R\$ 3.210,90
			SUB TOTAL				55.274,51				R\$ 180.792,89	R\$ -	R\$ 180.792,89
			TOTAL ITEM 01				162.002,58				R\$ 268.003,08	R\$ 47.416,29	R\$ 301.119,46
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
02.01			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
02.01.01	SUCOP	COMP.100	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNO	1,00	512.454,31	512.454,31	0,55		1,55	R\$ 281.048,07	R\$ -	R\$ 281.048,07
			SUB TOTAL				512.454,31				R\$ 281.048,07	R\$ -	R\$ 281.048,07
			TOTAL ITEM 02				512.454,31				R\$ 281.048,07	R\$ -	R\$ 281.048,07
3			DEMOLIÇÕES										
03.01			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										
03.01.01	SINAPI	10459	DEMOLUÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	80,05	10,41	841,05			80,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 841,05
03.01.02	SINAPI	10775	DEMOLUÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	31,04	26,88	835,74	148,91		177,99	R\$ 3.850,41	R\$ -	R\$ 4.286,15
03.01.03	SINAPI	10776	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	41,79	24,01	1.003,01	217,21		259,00	R\$ 5.108,98	R\$ -	R\$ 6.425,79
03.01.04	SINAPI	10777	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LAPIDEADO	M2	88,67	18,08	1.598,99	10,87		97,54	R\$ 1.765,53	R\$ -	R\$ 1.765,53
03.01.05	SINAPI	10583	DEMOLUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	67,56	136,41	9.215,86			67,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.215,86
03.01.06	SINAPI	10584	DEMOLUÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UNO	23,00	13,70	316,40			23,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 316,40
03.01.07			DEMOLUÇÃO DE METAS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UNO	25,00	10,03	250,75			25,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,75
03.01.08	SUCOP	COMP.108	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	127,42	60,99	7.771,25			127,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.771,25
03.01.09			DEMOLUÇÃO DE DIVISÓRIA LEME	M2	43,40	39,88	1.730,79			43,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.730,79
03.01.10			DEMOLUÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARFOS)	M2	9,38	20,17	189,19			9,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,19
03.01.11			DEMOLUÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	18,39	120,40	2.214,16			18,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.214,16
03.01.12			DEMOLUÇÃO DE COFRIMÃO	M2	19,48	20,04	400,07			19,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,07
03.01.13			DEMOLUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,55	136,41	1.439,12	58,40		108,03	R\$ 13.432,08	R\$ -	R\$ 14.872,20
03.01.14	SUCOP	COMP.404	DEMOLUÇÃO DE ARGILA EXPANDIDA	M3	22,66		65,20			65,20	R\$ 1.930,63	R\$ -	R\$ 1.930,63
03.01.15	CPSE	0721MORSE	DEMOLUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M2	6,57		692,28			692,28	R\$ 3.063,05	R\$ -	R\$ 3.063,05
03.01.16	SUCOP	COMP.405	TRATAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA (ÁREA DA SÓTUA)	M2	21,05		691,48			691,48	R\$ 14.245,15	R\$ -	R\$ 14.245,15

ASJUR
FL. _____
SERVIDOR
SUCOP

Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE - SUMP (04/2025) Não Descontado

S&M (HORISTAS) 147,30% (MERCALISTAS)

ED. SERVIÇOS 20,00% ED. EMP. 11,00%, L&M

CONTRATO 280204

EMPRESA CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR		
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
03.01.17	OFSE	020301OFSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOIS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2		19,57		681,40		681,40	R\$ 13.336,56	R\$ -	R\$ 13.336,56
03.01.18	SUCOP	COMP.400	REMOÇÃO DE DUTOS E TUBULAÇÕES DE AR-CONDICIONADO	M		34,29		360,00		360,00	R\$ 12.333,00	R\$ -	R\$ 12.333,00
03.01.20	SUCOP	COMP.401	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	UND		54,04		19,00		19,00	R\$ 1.041,96	R\$ -	R\$ 1.041,96
03.01.20	SUCOP	COMP.402	REMOÇÃO DE HIDRANTES E TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO	UND		54,43		4,00		4,00	R\$ 217,72	R\$ -	R\$ 217,72
03.01.21	OFSE	010101OFSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	M3		76,29		3,00		3,00	R\$ 299,67	R\$ -	R\$ 299,67
03.01.22	SUCOP	COMP.403	REMOÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO	M2		19,10		216,81		216,81	R\$ 3.487,42	R\$ -	R\$ 3.487,42
03.01.23	SUCOP	COMP.405	REMOÇÃO DE PISO WALL E REVESTIMENTO ACÚSTICO LA DE VIBRO (ÁREA DA SORTA)	M2		19,27		362,00		362,00	R\$ 6.975,74	R\$ -	R\$ 6.975,74
03.01.24	SUMP	5740	REMOÇÃO DE FORROS DE GYPSUM, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_002023	M2		2,25		381,49		381,49	R\$ 858,35	R\$ -	R\$ 858,35
03.01.25	SUCOP	COMP.413	REMOÇÃO DE ELEMENTO DE FRAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA (GRANDEZES)	M		15,04		783,00		783,00	R\$ 12.246,12	R\$ -	R\$ 12.246,12
			SUB TOTAL				27.010,96				R\$ 82.996,06	R\$ -	R\$ 82.996,06
03.02			CARGA, TRANSPORTE E BOTA-FORA										
03.02.01			CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHO BASCULANTE 6 M3	M3	367,30	32,54	11.954,55	149,50		516,80	R\$ 4.064,73	R\$ -	R\$ 16.019,28
03.02.02			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, (MT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_072023 (MT desconto=23,00KM)	M3/KM	8.449,02	2,49	21.040,05	3.430,40		11.089,22	R\$ 8.561,62	R\$ -	R\$ 29.601,67
03.02.03			TAXA DE DESCANTE DE MATERIAL EM ÁREA LICENCIADA	TOM	597,49	25,40	15.175,40	224,24		821,70	R\$ 5.095,70	R\$ -	R\$ 20.871,10
			SUB TOTAL				48.170,00				R\$ 19.122,04	R\$ -	R\$ 67.292,12
			TOTAL ITEM 03				75.181,04				R\$ 113.118,11	R\$ -	R\$ 188.299,15
4			MOVIMENTO DE TERRA										
04.01			ESCOVAÇÃO										
04.01.01			ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COORDENAMENTO-CU SAPATA (SEM ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FERRAS). AF_062017	M3	251,70	168,06	42.527,23			251,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.527,23
			SUB TOTAL				42.527,23				R\$ -	R\$ -	R\$ 42.527,23
04.02			ATERRO										
04.02.01			ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	16,50	67,87	1.121,51			16,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.121,51
			SUB TOTAL				1.121,51				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.121,51
04.03			CARGA, TRANSPORTE E BOTA-FORA										
04.03.01			CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHO BASCULANTE 6 M3	M3	314,62	32,54	10.237,73			314,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.237,73
04.03.02			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, (MT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_072023 (MT desconto=23,00KM)	M3/KM	7.236,31	2,49	18.018,41			7.236,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.018,41
04.03.03			TAXA DE DESCANTE DE MATERIAL EM ÁREA LICENCIADA	TOM	503,40	25,40	12.786,36			503,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.786,36
			SUB TOTAL				41.042,51				R\$ -	R\$ -	R\$ 41.042,51
			TOTAL ITEM 04				84.591,24				R\$ -	R\$ -	R\$ 84.591,24
5			INFRAESTRUTURA										
05.01			ESCOVAÇÃO										



Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO MIA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.


SUCOP
 Superintendência de Obras Públicas

DATA BASE: SUCOP (04/2025) - Não Descontado

05,04% (HORISTAS) / 47,30% (MENSALISTAS)

DO SERVIÇO 20,00%, DO EOP - 11,00%, E AJM

CONTRATO: 302006

EMPRESA CONSTRUTORA PERFECÇÃO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR				
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO		
05.01.01			ESCOVAÇÃO MANUAL DE VILA PARA VIGA BALDRAME (INCLINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_062017	M2		18,95	140,10	2.654,90			18,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.654,90
05.01.02	SUCOP	COMP 4%	EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM MICROESTACAS E TRANTES	LND			1.193.732,40		1,00		1,00	R\$ 1.193.732,40	R\$ -	R\$ -	1.193.732,40
			SUB TOTAL				2.654,90				R\$ 1.193.732,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.193.732,40
05.02			CARGA, TRANSPORTE E BORA-FORA												
05.02.01			CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	23,68	32,54	770,55	18,95		40,63	R\$ 551,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.322,10
05.02.02			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, OMT ATE 30 KM (UNIDADE: 453000). AF_062020 (MT desconto=23,0000)	1000KM	544,08	2,48	1.356,25	388,85		934,53	R\$ 970,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.326,98
05.02.03			TAXA DE DESCARTE DE MATERIAL EM ÁREA LICENCIADA	TCM	37,88	25,40	962,41	25,40		63,32	R\$ 645,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.608,33
			SUB TOTAL				3.089,21				R\$ 2.167,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.256,39
05.03			ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO												
05.03.01			CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:3:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_062021	M3	2,25	439,14	988,07			2,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	988,07
05.03.02			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_062017	M2	57,81	134,18	7.730,89			57,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7.730,89
05.03.03			ARMADA PARA EXECUÇÃO DE RANDEI, PRISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-195. AF_062021	KG	45,81	12,25	559,80			45,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	559,80
05.03.04			ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-38 DE 5,8 MM - MONTAGEM. AF_062022	KG	2,46	14,78	36,16			2,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	36,16
05.03.05			ARMADA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,2 MM - MONTAGEM. AF_062017	KG	168,88	16,78	2.822,14			168,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.822,14
05.03.06			ARMADA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_062017	KG	275,86	15,17	4.184,00			275,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.184,00
05.03.07			ARMADA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_062017	KG	689,22	13,28	9.152,84			689,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9.152,84
05.03.08			CONCRETO FOX - 30MPa, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_062021	M3	19,88	554,51	10.979,30			19,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10.979,30
05.03.09			LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_062022	M3	19,88	44,78	889,84			19,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	889,84
05.03.10			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 14X19X19 DE CONCRETO APARENTE DE 150KG/CM3 EM PEÇUPELA 10 CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_102021	M2	44,31	126,34	5.600,34			44,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.600,34
			SUB TOTAL				42.950,77				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	42.950,77
			TOTAL ITEM 05				48.694,87				R\$ 1.195.928,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.244.595,56
6			SUPERESTRUTURA												
06.01			SUPERESTRUTURA MOLDADA IN LOCO												
06.01.01			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_062020	M2	12,42	110,28	1.369,68			12,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.369,68
06.01.02			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GAFFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_062020	M2	48,07	229,34	10.993,14	12,32		60,39	R\$ 2.724,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11.817,53
06.01.03			CONCRETO FOX - 30MPa, TRAÇO 1:2:2:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_062021	M3	12,58	535,78	6.732,89	10,41		22,99	R\$ 5.567,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12.340,57



Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Sistema Unificado de
 Controle de Obras Públicas

DATA BASE: 30/09/2023 - Não Descontado

REDAZ (FORÇAS) 147,30% (MENSALISTAS)

R\$ 0,00 SERVIÇOS, R\$ 0,00 ESP. LUPA, 6,4,0,0

CONTINÚO 2020M

EMPRESA: CONSTRUTORA PEREGRINO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRANIZAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRANIZAÇÃO VALOR		
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
06.01.24			LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 06/2022	M3	12,58	324,43	4.091,33	8,41		20,99	R\$ 2.720,46	R\$ -	R\$ 6.809,79
06.01.25			ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	17,66	14,09	248,03	28,00		45,66	R\$ 394,52	R\$ -	R\$ 643,55
06.01.26			ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	130,25	13,62	1.816,20	147,01		280,25	R\$ 2.002,75	R\$ -	R\$ 3.819,94
06.01.27			ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	60,51	12,65	866,65	50,20		110,70	R\$ 836,04	R\$ -	R\$ 1.502,69
06.01.08			ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	300,77	11,19	3.365,62	142,49		443,26	R\$ 1.594,46	R\$ -	R\$ 4.959,08
06.01.10			ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	257,06	8,91	2.290,40	10,47		267,53	R\$ 93,29	R\$ -	R\$ 2.383,69
06.01.10			ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 14,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	110,96	9,02	1.000,96	84,20		195,16	R\$ 750,48	R\$ -	R\$ 1.751,44
06.01.11			ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	69,40	10,22	709,27			69,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 709,27
06.01.12			ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE LAJE, COM USO DE TELA Q=2	KG	185,00	11,05	2.044,25	82,00		267,00	R\$ 936,10	R\$ -	R\$ 2.980,35
06.01.13			ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCOROS TUBULARES TIPO "P" (H=3,00 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	1.050,84	30,74	32.302,82	51,25		1.102,09	R\$ 1.575,43	R\$ -	R\$ 33.878,25
06.01.14			LAJE PRÉ-FABRICADA TRILICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTERIORE 30CM, H=10CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=10CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO ACM.	M2	350,28	221,21	77.485,44	44,00		394,28	R\$ 9.733,24	R\$ -	R\$ 87.218,68
06.01.15			REPARAÇÃO ESTRUTURAL DE PILARES EM CONCRETO COM FISSURAS EM CONCRETO ARMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA EPOXI CONFORME CADEIRÃO DE ESPECIFICAÇÕES	M2	74,00	148,22	10.969,02			74,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.969,02
			SUB TOTAL				154.196,19				R\$ 28.746,95	R\$ -	R\$ 182.943,14
			TOTAL ITEM 06				154.196,19				R\$ 28.746,95	R\$ -	R\$ 182.943,14
7			ESTRUTURA METÁLICA										
07.01			ESTRUTURA METÁLICA										
07.01.01			COBERTURA - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO W, L, U, CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA	KG	938,18	28,45	26.691,22	1.182,70		2.100,94	R\$ 33.080,52	R\$ -	R\$ 59.771,74
07.01.02			COBERTURA - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO W, L, U, CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA	KG	4.108,29	27,87	113.727,84			4.108,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.727,84



Página 1/3

Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO YLA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PARQUE PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Sistema de Controle
 de Obras Públicas

DATA BASE: SUCOP (04/08/2025) - Não Descontado

REAJUSTE (HORISTAS) 147,38% (MENSALISTAS)

REAJUSTE (SOMADO) 151,82% (SOMADO) 11,00%, 6,40%

CONTRATO: 202501

EMPRESA CONSTRUTORA: PONTAS DO LULA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª METAFÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR					
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO			
07.01.03			PISO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICO CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO W, L, U CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA.	KG	2.663,32	23,06	61.546,02			2.663,32	R\$	-	R\$	-	R\$	61.546,02
07.01.04			CABINE, SANITÁRIOS E DEPÓSITO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICO CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO W, L, U CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA.	KG	2.893,67	28,02	81.080,63			2.893,67	R\$	-	R\$	-	R\$	81.080,63
07.01.05			SOFITA - MEZANINO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICO CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO W, L, U CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA.	KG	775,57	28,06	21.927,84			775,57	R\$	-	R\$	-	R\$	21.927,84
07.01.06			PASSARELA - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICO CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO W, L, U CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA.	KG	7.510,00	31,34	234.130,55	1.027,12		8.536,02	R\$	32.295,92	R\$	-	R\$	266.426,47
07.01.07			PAVIMENTO 2ª GALERIA - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICO CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO W, L, U CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA.	KG	3.077,59	28,45	87.557,44			3.077,59	R\$	-	R\$	-	R\$	87.557,44
07.01.08	SUCOP	COMP. 05	COBERTURA EM STEEL DECK, E=100M	M²		329,53		54,70		54,70	R\$	17.970,59	R\$	-	R\$	17.970,59
			SUB TOTAL				621.978,13				R\$	50.247,03	R\$	-	R\$	715.217,16
			TOTAL ITEM 07				621.978,13				R\$	50.247,03	R\$	-	R\$	715.217,16
8			PAREDES E PAINÉIS													
08.01			ALVENARIAS													
08.01.01			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 60X60X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 1302021	M²	526,94	96,29	50.691,03			526,94	R\$	-	R\$	-	R\$	50.691,03
08.01.02			FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUCLO MACIÇO AF. 1302016	M	1.080,72	29,12	31.465,53			1.080,72	R\$	-	R\$	-	R\$	31.465,53
08.01.03			VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF. 1302016	M	28,40	39,73	1.128,23			28,40	R\$	-	R\$	-	R\$	1.128,23
08.01.04			VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF. 1302016	M	14,90	65,92	982,21			14,90	R\$	-	R\$	-	R\$	982,21
			SUB TOTAL				58.267,00				R\$	-	R\$	-	R\$	58.267,00
08.02			DIVISÓRIAS													
08.02.01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MÓDULARES COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM MDF ATÉ 1,20M E EM VÉRIO ACIMA DE 1,20M, OU SIMILAR, CONFORME FABRICANTE.	M²	37,09	2.029,71	75.281,94			37,09	R\$	-	R\$	-	R\$	75.281,94



Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PARQUE PÚBLICO - BARRIO, CAMPO GRANDE - SALVADOR.



DATA BASE: 31/07/2025 Não Descontado

16,9% (PERSOAS) / 4,36% (MENSALISMS)

RE SERVIÇOS ZONA 01 E 02 - 11/07/25, 6-0-0

CONTRATO 2025/01

EMPRESA: CONSTRUTORA PERDIGÃO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR					
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO			
01.02.02			PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM CLIPS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS AF_020203_P5	M2	86,72	120,01	10.459,30			86,72	R\$	-	R\$	-	R\$	10.459,30
01.02.03			PAREDE DE GESSO ACIONADO - DRYWALL DISTINGUO - CHAPA 1/4" 1/4" ESP. 12,5MM, INSTALADO SISTEMA LAFARGE GYPSUM OU SIMILAR	M2	23,07	142,25	3.385,51			23,07	R\$	-	R\$	-	R\$	3.385,51
01.02.04			DIVISÓRIAS EM ARDÓZIA ESPESURA DE 1CM, POLEADA DOS DOIS LADOS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 016, EXCLUSIVE FERRAGENS AF_010201	M2	35,16	650,13	22.854,57			35,16	R\$	-	R\$	-	R\$	22.854,57
			SUB TOTAL				111.995,32				R\$	-	R\$	-	R\$	111.995,32
			TOTAL ITEM 08				170.290,02				R\$	-	R\$	-	R\$	170.290,02
9			COBERTURA													
08.01			COBERTURA													
08.01.04			TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CIRCULAR DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCOLADA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_070209	M2	230,31	180,01	41.460,00			230,31	R\$	-	R\$	-	R\$	41.460,00
08.01.02			TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCOLADA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO AF_070209	M2	230,31	195,12	45.049,05			230,31	R\$	-	R\$	-	R\$	45.049,05
08.01.03			REVISÃO INTEGRAL DA COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E FECHAMENTOS DE TELHA	M2	455,31	94,27	42.922,07			455,31	R\$	-	R\$	-	R\$	42.922,07
08.01.04			FILÓ EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,8MM, LARG = 30,0CM	M	41,45	147,01	6.100,07			41,45	R\$	-	R\$	-	R\$	6.100,07
08.01.05			CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 01 CM	M	27,10	134,07	3.633,30			27,10	R\$	-	R\$	-	R\$	3.633,30
08.01.06			REVISÃO DE CALHA EM PERFIL DE ALUMÍNIO L=20CM, COM LIMPEZA GERAL	M	75,00	22,05	1.653,75			75,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.653,75
08.01.07			FECHAMENTO EM TELHAS METÁLICAS PERFORADAS NA COR VERMELHO COLÔNIAL, MARCA CORAL OU SIMILAR, PERFILOR 1/2" OU SIMILAR	M2	190,42	145,37	27.630,00	04,20		202,62	R\$	12.578,95	R\$	-	R\$	40.208,95
			SUB TOTAL				172.610,06				R\$	12.578,95	R\$	-	R\$	185.189,01
			TOTAL ITEM 09				172.610,06				R\$	12.578,95	R\$	-	R\$	185.189,01
10			REVESTIMENTOS													
10.01			REVESTIMENTO INTERNO													
10.01.01			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:1 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF_100202	M2	907,09	5,42	4.925,50			907,09	R\$	-	R\$	-	R\$	4.925,50
10.01.02			EMBOÇO PARA REVESTIMENTO DE CORTA-ÁGUA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:1, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_060204	M2	304,32	40,25	12.251,40			304,32	R\$	-	R\$	-	R\$	12.251,40
10.01.03			MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:1, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_060204	M2	547,01	45,25	24.750,21			547,01	R\$	-	R\$	-	R\$	24.750,21
10.01.04			RECUPERAÇÃO DE REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESURA 1CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:2 (40/70/1) (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	M2	3.072,30	59,40	182.495,37			3.072,30	R\$	-	R\$	-	R\$	182.495,37
10.01.05			REVESTIMENTO PORCELANATO ELAB. FORMA 12,5X12,5CM RETIFICADO, COR BRANCO APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_100203_P5	M2	254,42	100,02	25.470,02	10,49		264,91	R\$	1.058,76	R\$	-	R\$	26.528,78
			SUB TOTAL				250.955,16				R\$	1.058,76	R\$	-	R\$	251.723,91



Assinatura Eletrônica

PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Sistema Unificado de Controle
 de Obras Públicas

DATA BASE: 30/09/2025 Não Descontado

VALOR PESSOAS: 17,39% (MENSALIDADE)

RDI SERVIÇOS: 20,00% RDI ESP: 11,00% RDI OUT: 0,00%

CONTRATO: 2025/0000

EMPRESA: CONSTRUTORA PERDIGÃO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR					
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO			
10.02			REVESTIMENTO EXTERNO													
10.02.01			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_102002	M2	63,31	5,42	342,77			63,31	R\$	-	R\$	-	R\$	342,77
10.02.02			RECUPERAÇÃO DE REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:4 (CIMENTO, AREIA E AREIA MÉDIA)	M2	1.745,28	59,40	103.698,53			1.745,28	R\$	-	R\$	-	R\$	103.698,53
10.02.03			MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 2MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_102014	M2	63,31	45,25	2.868,08			63,31	R\$	-	R\$	-	R\$	2.868,08
10.02.04			FECHAMENTO EM TELHAS METÁLICAS PERFORADAS NA COR VERMELHO COLÔNIAL, MARCA CORAL OU SIMILAR, PERFILADORES OU SIMILAR	M2	19,14	149,37	2.858,94			19,14	R\$	-	R\$	-	R\$	2.858,94
10.02.05			REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANTO CINZA ANDORINHA, LEVIGADO, E = 3CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	17,00	909,00	15.453,00			17,00	R\$	-	R\$	-	R\$	15.453,00
			SUB TOTAL				125.267,00				R\$	-	R\$	-	R\$	125.267,00
10.03			REVESTIMENTO DE TETO													
10.03.01			CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENHADERA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG, AF_102002	M2	350,28	19,46	6.816,17			350,28	R\$	-	R\$	-	R\$	6.816,17
10.03.02			MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 2MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_102015	M2	350,28	59,09	20.698,05			350,28	R\$	-	R\$	-	R\$	20.698,05
10.03.03			FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIFUNCIONAL DE FIDAJÃO, AF_102020_PS	M2	9,75	86,01	846,40			9,75	R\$	-	R\$	-	R\$	846,40
10.03.04		COMP-00	FORRO EM DRYWALL, CHAPA DUPLA DE GESSO ACARTONADO ST OU FU COM CAMADA DE LÂ DE PET, DENSIDADE MÍNIMA 10KG/M², OU LÂ DE VIDRO OU DE FIBRA, DENSIDADE MÍNIMA 25KG/M², COM 50MM DE ESPESURA	M2		130,91		381,49		381,49	R\$	52.992,78	R\$	-	R\$	52.992,78
			SUB TOTAL				28.010,61				R\$	52.992,78	R\$	-	R\$	52.992,78
			TOTAL ITEM 10				403.542,00				R\$	54.051,53	R\$	-	R\$	54.051,53
11			PAVIMENTAÇÕES													
11.01			PISOS INTERIORS													
11.01.01			LASTRO DE CONCRETO ANGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 9 CM, AF_010206	M2	762,27	34,77	26.504,13			762,27	R\$	-	R\$	-	R\$	26.504,13
11.01.02			CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACERVO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM, AF_010201	M2	762,27	25,27	19.365,26			762,27	R\$	-	R\$	-	R\$	19.365,26
11.01.03			PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COM CORDOIA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULAÇÃO, APLICADO	M2	357,66	63,01	22.558,05			357,66	R\$	-	R\$	-	R\$	22.558,05
11.01.04			PISO ALTA RESISTÊNCIA, BRANCO, E=125MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULAÇÃO	M2	289,95	150,18	43.544,00			289,95	R\$	-	R\$	-	R\$	43.544,00



Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BAIXA: 30/07/2025 - Não Encerrada

REVISÃO (VERSÃO): 07/2025 (VERSÃO ÚNICA)

RDI: 02/07/2025 09:00, RDI: 03/07/2025 09:00, 04/07/2025

CONTRATO: 2025/01

EMPRESA: CONSTRUTORA PENADASSO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR					
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO			
11.01.05			PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COM LAM. CORRIDA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, LACADO	M2	27,49	45,31	1.240,23			27,49	R\$	-	R\$	-	R\$	1.240,23
11.01.06			PISO PORCELANATO 60X60 CM, REFINADO, ACABAMENTO ACETINADO, YORK PORTINARI	M2	86,67	150,75	13.048,00			86,67	R\$	-	R\$	-	R\$	13.048,00
11.01.07			REPROGRAMAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA	M2	583,23	12,50	7.290,38			583,23	R\$	-	R\$	-	R\$	7.290,38
11.01.08			REMOÇÃO DE PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA	M2	583,23	4,25	2.468,72			583,23	R\$	-	R\$	-	R\$	2.468,72
11.01.09			RESTAURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA, LAJES, REGUAS, MARCHA E FERRA, L=20 A 30 CM X 2 CM, FIXADO SOBRE VIGAS DE MADEIRA 10X10 CM, INCLUSIVE ENCHIMENTO E REPARAGEM COM FIXAÇÃO EM PARAFUSO	M2	583,23	365,75	216.000,35			583,23	R\$	-	R\$	-	R\$	216.000,35
11.01.10			RESTAURAÇÃO DE PISO EM ARDÓSIA	M2	103,46	27,39	2.830,67			103,46	R\$	-	R\$	-	R\$	2.830,67
11.01.11			ESCALA METÁLICA C/POSO EM CHAPA XADREZ 3 MM, C/PINTURA FUNDO E ACABAMENTO: 2 DEMÃO	LIND	1,00	8.678,06	8.678,06			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	8.678,06
11.01.12			PISO VINÍLICO EM MANEIRA, CONDUTIVO, DIM. 2,0 X 2,3 MM, L=20 CM, REF. 10 TORO 10, DA TARNETT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO PISO	M2	62,43	595,16	37.157,14		32,43	30,00	R\$	-	R\$	16.382,34	R\$	15.154,80
11.01.13			PISO EM CHAPA XADREZ 10P - 8,3MM, COM PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA NA COR PRETO E VERMELHO	M2	146,89	791,76	116.301,63			146,89	R\$	-	R\$	-	R\$	116.301,63
11.01.14	SUCOP	COMP.114	INSTALAÇÃO DE ELEMENTO DE FIXAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA (GRANDEZES)	M		59,09		783,00		783,00	R\$	44.388,27	R\$	-	R\$	44.388,27
11.01.15	SUCUPI	4700	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSEURA 5 CM. AF. 010201	M2		55,51		381,49		381,49	R\$	21.176,51	R\$	-	R\$	21.176,51
			SUB TOTAL				509.711,83				R\$	65.564,78	R\$	16.382,34	R\$	539.894,95
11.02			PISOS EXTERNOS													
11.02.01			LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSEURA DE 5 CM. AF. 0102016	M2	151,71	34,77	5.274,96			151,71	R\$	-	R\$	-	R\$	5.274,96
11.02.02			CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSEURA 2 CM. AF. 010201	M2	151,71	35,27	5.360,81			151,71	R\$	-	R\$	-	R\$	5.360,81
11.02.03			EXECUÇÃO DE PASSARELA (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM CERRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSEURA 4 CM, AF. 010202	M2	151,71	97,44	14.782,82			151,71	R\$	-	R\$	-	R\$	14.782,82
11.02.04			PISO DE ENLAME em placas de 40x40x3 CM	M2	38,08	184,35	6.999,61			38,08	R\$	-	R\$	-	R\$	6.999,61
11.02.05			GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG. = 15 CM, FORNECIMENTO E ASENTAMENTO	M	7,09	194,19	1.376,91			7,09	R\$	-	R\$	-	R\$	1.376,91
			SUB TOTAL				33.215,50				R\$	-	R\$	-	R\$	33.215,50
			TOTAL ITEM 11				542.927,43				R\$	65.564,78	R\$	16.382,34	R\$	592.109,87
12			ACABAMENTOS													
12.01			ACABAMENTOS													
12.01.01			SOLEIRA ALTA RESISTÊNCIA MOLDADA 10x10 CM, L=15 CM	M	30,44	107,36	3.283,26			30,44	R\$	-	R\$	-	R\$	3.283,26



ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 SUPERVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS

DATA BASE: 30/09/2023 - R\$ 100,00

9,64% FORÇAS 147,70% (MENSALISTAS)

BOL. SERVIÇOS 20,00% BOL. ESP. 11,00% 6,44%

CONTRATO 2023/01

EMPRESA CONSTRUTORA PERISSIMO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR					
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO			
12.01.02			SOLEIRA MADEIRA, L = 10 CM, E = 2 CM	M	6,50	38,72	251,68			6,50 R\$	-	R\$	-	R\$	251,68	
12.01.03			SOLEIRA EM MADEIRA PULVÃO L=25CM	M	4,20	64,10	269,56			4,20 R\$	-	R\$	-	R\$	269,56	
12.01.04			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM POLIESTIRENO H=30CM COR CINZA	M	296,32	104,80	54.798,40			296,32 R\$	-	R\$	-	R\$	54.798,40	
12.01.05			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM POLIESTIRENO H=30CM COR PRETO	M	61,70	104,80	11.410,10			61,70 R\$	-	R\$	-	R\$	11.410,10	
12.01.06			PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO AF_1120209	M	99,92	105,72	10.563,54			99,92 R\$	-	R\$	-	R\$	10.563,54	
12.01.07			RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM AF_0820209	M	24,18	60,87	1.471,04			24,18 R\$	-	R\$	-	R\$	1.471,04	
12.01.08	SUCOP	COMP 470	CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M²		572,60		55,82		55,82 R\$	31.852,46	R\$	-	R\$	31.852,46	
			SUB TOTAL				82.040,51				R\$	31.852,46	R\$	-	R\$	113.892,97
			TOTAL ITEM 12				82.040,51				R\$	31.852,46	R\$	-	R\$	113.892,97
13			ESQUADRIAS													
13.01			ESQUADRIAS DE MADEIRA													
13.01.01			KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 102X10CM, ESPESSEURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1202019	UNO	11,00	989,46	10.884,06			11,00 R\$	-	R\$	-	R\$	10.884,06	
13.01.02			KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 102X10CM, ESPESSEURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1202019	UNO	9,00	1.256,22	11.305,98			9,00 R\$	-	R\$	-	R\$	11.305,98	
13.01.03			PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEM-OCA, 2,00 X 2,10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATESNTE E FERREJOS	UNO	1,00	1.182,13	1.182,13			1,00 R\$	-	R\$	-	R\$	1.182,13	
13.01.04			PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEM-OCA, 1,00 X 2,10 M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATESNTE E FERREJOS	UNO	1,00	1.299,68	1.299,68			1,00 R\$	-	R\$	-	R\$	1.299,68	
13.01.05			KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 102X10CM, ESPESSEURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1202019	UNO	1,00	980,96	980,96			1,00 R\$	-	R\$	-	R\$	980,96	
13.01.06			PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEM-OCA, 1,00 X 2,10 M, INCLUSIVE BATESNTE E FERREJOS	UNO	2,00	811,84	1.623,70			2,00 R\$	-	R\$	-	R\$	1.623,70	
			SUB TOTAL				27.203,58				R\$	-	R\$	-	R\$	27.203,58
13.02			PORTA DE MADEIRA LAMINADA													
13.02.01			PORTA DE GRCO 2 FOLHAS DE ABIR, SEM-OCA EM MADEIRA LAMINADA - P10 - 200X10CM, INCLUSIVE BATESNTE E FERREJOS	UNO	1,00	2.428,92	2.428,92			1,00 R\$	-	R\$	-	R\$	2.428,92	
13.02.02			PORTA DE GRCO 2 FOLHAS DE ABIR, SEM-OCA EM MADEIRA LAMINADA - P10 - 120X10CM, INCLUSIVE BATESNTE E FERREJOS	UNO	1,00	1.678,09	1.678,09			1,00 R\$	-	R\$	-	R\$	1.678,09	
13.02.03			PORTA DE GRCO 2 FOLHAS DE ABIR, SEM-OCA EM MADEIRA LAMINADA - P11 - 80X10CM, INCLUSIVE BATESNTE E FERREJOS (INTEC/OCCUPADO)	UNO	14,00	1.129,25	15.809,50			14,00 R\$	-	R\$	-	R\$	15.809,50	



Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.



DATA BASE: SUCOP (04/2025) Não Consente

DIÁRIOS (DIÁRIOS) 17,0% (DIÁRIOS)

DIÁRIOS SERVIÇOS 20,0% (DIÁRIOS) 11,0% (DIÁRIOS)

CONTRATO 200204

EMPRESA CONSTRUTORA PERDADO LIMA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
13.02.04			PORTA DE GRC - FOLHA ÚNICA DE ABIR, SEM OCA EM MADEIRA LAMINADA - PIS - 700X2100, INCLUSIVE BATERIAS E FERREJOS	UNID	4,00	1.145,40	4.581,60			4,00	R\$	-	R\$	4.581,60
			SUB TOTAL				24.580,53				R\$	-	R\$	24.580,53
13.03			ESQUADRIAS METÁLICAS											
13.03.01			GRADIL EM FERRO COM 3 FOLHAS DE CORRER, FECHAMENTO EM TELA SOLDADA GALVANIZADA E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR GRÁFITE.	M2	11,00	640,41	7.044,51			11,00	R\$	-	R\$	7.044,51
13.03.02			GRADIL REMOVÍVEL EM FERRO COM 2 FOLHAS, FECHAMENTO EM TELA SOLDADA GALVANIZADA E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHO COLONIAL, CORAL OU SIMILAR.	M2	6,21	1.104,25	6.858,01			6,21	R\$	-	R\$	6.858,01
13.03.03			PORTA DE CORRER EM FERRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA - PIS - 2.250,00MM	M2	6,00	1.972,00	11.932,00			6,00	R\$	-	R\$	11.932,00
13.03.04			PORTA DE GRC - FOLHA ÚNICA DE ABIR, METÁLICA E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA - PIS - 4.000,00MM	M2	3,70	449,12	1.661,74			3,70	R\$	-	R\$	1.661,74
13.03.05			PORTA DE GRC - FOLHA ÚNICA DE ABIR, EM ESTRUTURA METÁLICA, E ACABAMENTO EM TELA METÁLICA PERFURADA LARGA PERIFERIA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHO COLONIAL - PIS - 0,000,00MM	M2	1,00	900,00	900,00			1,00	R\$	-	R\$	900,00
13.03.06			PORTÃO DE CORRER SOBRE TRILHOS, EM ESTRUTURA E CHAPA METÁLICA, REVESTIMENTO COM LETREIRO E LOGO TIPO DO "SOL" DO TEATRO - PIS - 2.000,00MM	M2	5,52	870,20	4.804,50			5,52	R\$	-	R\$	4.804,50
13.03.07			GRADE DE FERRO COM BARRA QUADRADA DE 10" NA VERTICAL, BARRAS DE QUADRADA DE 10" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 10", INCLUSIVE CHUMBADORES COM PARAFUSOS - POCO VENTILAÇÃO	M2	0,00	1.200,00	0,00			0,00	R\$	-	R\$	0,00
			SUB TOTAL				45.282,05				R\$	-	R\$	45.282,05
13.04			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM PINTURA PRETO, E VIDRO INCOLOR DE 10MM											
13.04.01			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VIDRO INCOLOR (10MM) - J01	M2	0,40	1.723,20	689,28			0,40	R\$	-	R\$	689,28
13.04.02			JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, COM VIDRO INCOLOR (10MM), COM GRADE DE PROTEÇÃO NA FACE EXTERNA - J04	M2	2,00	2.394,00	4.788,00			2,00	R\$	-	R\$	4.788,00
13.04.03			JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, COM VIDRO INCOLOR (10MM), COM GRADE DE PROTEÇÃO NA FACE EXTERNA - J03	M2	0,50	2.394,00	1.197,00			0,50	R\$	-	R\$	1.197,00
13.04.04			JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, COM VIDRO INCOLOR (10MM), COM FATOR DE SOMBRILHO E GRADE DE PROTEÇÃO NA FACE EXTERNA - J06	M2	1,20	2.445,00	2.934,00			1,20	R\$	-	R\$	2.934,00
13.04.05			JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, COM VIDRO INCOLOR (10MM) - J07	M2	1,70	1.718,00	2.920,60			1,70	R\$	-	R\$	2.920,60
13.04.06			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 4 FOLHAS EM VIDRO INCOLOR (10MM) - J06	M2	2,40	1.723,20	4.135,68			2,40	R\$	-	R\$	4.135,68
13.04.07			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 5 FOLHAS EM VIDRO INCOLOR (10MM) - J08	M2	3,10	1.723,20	5.341,92			3,10	R\$	-	R\$	5.341,92
13.04.08			JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, COM VIDRO INCOLOR (10MM) - J09	M2	3,05	1.723,20	5.255,76			3,05	R\$	-	R\$	5.255,76
13.04.09			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VIDRO INCOLOR (10MM) E FOLHA FIBRA - J11	M2	2,10	1.704,76	3.579,99			2,10	R\$	-	R\$	3.579,99
13.04.10			JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO INCOLOR (10MM), ESPECIAL COM FATOR DE SOMBRILHO - J02	M2	7,00	1.722,00	12.054,00			7,00	R\$	-	R\$	12.054,00
13.04.11			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 35 FOLHAS EM VIDRO INCOLOR (10MM), ESPECIAL COM FATOR DE SOMBRILHO - J03	M2	12,00	1.723,00	20.676,00			12,00	R\$	-	R\$	20.676,00

Assinatura Eletrônica

PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO YLA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

DATA BASE: 30/09/2025 - Não Documentado

VALOR: R\$ 1.470.000,00 (MILHARES)

REVISÃO: 01/09/2025, 02/09/2025, 03/09/2025

CONTRATO: 2025/01

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
13.04.12			JANELA FIXA EM ALUMÍNIO PRETO, COM 5 FOLHAS EM VIDRO INCOLOR INM, ESPECIAL COM FATOR DE SOMBRAS 0,3 - J14	M2	7,67	1.774,00	13.806,58			7,67	R\$	-	R\$	13.806,58
13.04.13			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VIDRO INCOLOR INM - J15	M2	5,76	1.723,20	9.925,63			5,76	R\$	-	R\$	9.925,63
13.04.14			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VIDRO INCOLOR INM - J17	M2	0,28	1.692,44	474,16			0,28	R\$	-	R\$	474,16
13.04.15			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VIDRO INCOLOR INM - J18	M2	0,49	1.723,22	844,38			0,49	R\$	-	R\$	844,38
13.04.16			JANELA FIXA EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VIDRO LAMINADO INM, COM ABERTURA - J19	M2	1,45	1.723,20	2.498,64			1,45	R\$	-	R\$	2.498,64
13.04.17			ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO PRETO, COM VIDRO INCOLOR INM - J22	M2	2,14	1.722,42	3.695,98			2,14	R\$	-	R\$	3.695,98
13.04.18			JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO INCOLOR INM, 4 FOLHAS DE CORRETE - J23	M2	4,00	1.723,20	6.892,80			4,00	R\$	-	R\$	6.892,80
			SUB TOTAL				106.141,68				R\$	-	R\$	106.141,68
13.05			ESQUADRIAS DE VIDRO LAMINADO											
13.05.01			PANEL DE VIDRO FIO TEMPERADO INM, COM PORTA DE GIRO, EM VIDRO DE INM, 1002,10CM - P1A - 2,5002,10M	M2	7,52	2.087,24	15.696,54			7,52	R\$	-	R\$	15.696,54
13.05.02			PANEL DE VIDRO FIO TEMPERADO INM, COM PORTA DE GIRO, EM VIDRO DE INM, 1002,10CM - P1B5 - 2,5002,10CM	M2	0,04	2.088,21	16.790,01			0,04	R\$	-	R\$	16.790,01
13.05.03			PANEL DE VIDRO FIO TEMPERADO INM, COM PORTA DE GIRO, EM VIDRO DE INM, 1002,10CM - P1C1C - 2,0702,10CM	M2	6,68	2.086,94	13.889,02			6,68	R\$	-	R\$	13.889,02
13.05.04			PANEL DE VIDRO FIO TEMPERADO INM, COM PORTA DE GIRO, EM VIDRO DE INM, 1002,10CM - P1D1 - 2,5002,10CM	M2	5,25	2.087,89	10.960,37			5,25	R\$	-	R\$	10.960,37
13.05.05			PANEL DE VIDRO FIO TEMPERADO INM, COM PORTA DE GIRO, EM VIDRO DE INM, 1002,10CM - P1E1 - 2,0702,10CM	M2	6,30	2.087,89	13.152,45			6,30	R\$	-	R\$	13.152,45
13.05.06			PANEL DE VIDRO FIO TEMPERADO INM, COM PORTA DE GIRO, EM VIDRO DE INM, 1002,10CM - P1F1 - 1,4302,10CM	M2	3,00	2.089,25	6.268,05			3,00	R\$	-	R\$	6.268,05
13.05.07			PANEL DE VIDRO FIO TEMPERADO INM, COM PORTA DE GIRO, EM VIDRO DE INM, 1002,10CM - P1G1 - 2,4002,10CM	M2	5,04	2.087,89	10.521,96			5,04	R\$	-	R\$	10.521,96
			SUB TOTAL				87.287,90				R\$	-	R\$	87.287,90
13.06			PORTA DE METÁLICA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA											
13.06.01			PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA TIPO CORTA-FOGO, DUAS FOLHAS DE GIRO, COM BARRA ANTE PÂNICO, FECHADURA, E TRILHAMENTO ACÚSTICO, ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA NA COR CINZA GRÁFITE - P1A - 2,1002,10M2 - E1	UNO	4,00	6.324,61	25.298,44			4,00	R\$	-	R\$	25.298,44
13.06.02			PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA TIPO CORTA-FOGO, DUAS FOLHAS DE GIRO, COM BARRA ANTE PÂNICO, FECHADURA, E TRILHAMENTO ACÚSTICO, ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA NA COR CINZA GRÁFITE - P1B - 2,1002,10M2 - E1	UNO	1,00	7.077,25	7.077,25			1,00	R\$	-	R\$	7.077,25
13.06.03			PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA TIPO CORTA-FOGO, DUAS FOLHAS DE GIRO, COM BARRA ANTE PÂNICO, FECHADURA, ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA NA COR CINZA GRÁFITE - P1C - 2,1002,10M	UNO	2,00	4.312,86	8.625,72			2,00	R\$	-	R\$	8.625,72
13.06.04			PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA TIPO CORTA-FOGO, DUAS FOLHAS DE GIRO, COM BANDEIRA SUPERIOR, COM BARRA ANTE PÂNICO, FECHADURA, ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA NA COR CINZA GRÁFITE - P1D - 1,0002,10M	UNO	2,00	5.228,12	10.456,24			2,00	R\$	-	R\$	10.456,24
13.06.05			PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA TIPO CORTA-FOGO, DUAS FOLHAS DE GIRO, COM BANDEIRA SUPERIOR, COM BARRA ANTE PÂNICO, FECHADURA, ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA NA COR CINZA GRÁFITE - P1E - 2,1002,10M	UNO	1,00	5.298,24	5.298,24			1,00	R\$	-	R\$	5.298,24
			SUB TOTAL				56.796,88				R\$	-	R\$	56.796,88



ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO YLA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
Sistema Unificado de
Compras Públicas

DATA BASE: 30/09/2023 Não Descontado

REAJUSTE: 12,30% (INFLAÇÃO)

REAJUSTE: 12,30% (INFLAÇÃO)

CONTRATO: 000004

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
13.07			PORTA ARTICULADA											
13.07.01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA ARTICULADA TIPO CAMARÃO, QUATRO FOLHAS EM METAL PERFURADO, ACABAMENTO TIPO METALON-P14-4,00x2,00M	UNO	1,00	10.192,16	10.192,16			1,00	R\$	-	R\$	10.192,16
			SUB TOTAL				10.192,16				R\$	-	R\$	10.192,16
			TOTAL ITEM 13				10.192,16				R\$	-	R\$	10.192,16
14			BANCADAS E BALCÕES											
14.01			BANCADAS E BALCÕES											
14.01.01			BANCADA EM ARDÓSIA ESPESURA DE 2CM COM RODAPÉ DE 10X10X10 TESTEIRA DE 2CM	M2	11,46	675,10	7.726,05			11,46	R\$	-	R\$	7.726,05
14.01.02			BALCÃO EM ARDÓSIA ESPESURA DE 2CM COM TESTEIRA DE 10CM	M2	2,41	504,57	1.216,01			2,41	R\$	-	R\$	1.216,01
14.01.03			TAMPO EM ARDÓSIA ESPESURA DE 2CM	M2	0,19	517,58	98,34			0,19	R\$	-	R\$	98,34
			SUB TOTAL				9.040,40				R\$	-	R\$	9.040,40
			TOTAL ITEM 14				9.040,40				R\$	-	R\$	9.040,40
15			CORRIMÃO E GUARDA-CORPOS											
15.01			CORRIMÃO E GUARDA-CORPOS											
15.01.01			ESCALADA EM ESTRUTURA METÁLICA COM DEGRAUS VAZIOS EM CHAPA LISA ESTRUTURAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR VERMELHO COLONIAL, CORAL OU SIMILAR	M2	50,07	2.100,01	105.147,50			50,07	R\$	-	R\$	105.147,50
15.01.02			GUARDA-CORPO EM PERFIL TUBULAR DE AÇO 80X80X3mm ESMALTADO POR BARRA CHATA FORADA NO PERFIL 1" DA ESCADA, FECHAMENTO EM TELA SOLDADA GALVANIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHO COLONIAL, CORAL OU SIMILAR	M	40,31	404,07	16.289,02			40,31	R\$	-	R\$	16.289,02
15.01.03			GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 10MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF 042010 P/5	M	8,44	1.537,57	12.900,47			8,44	R\$	-	R\$	12.900,47
			SUB TOTAL				134.336,99				R\$	-	R\$	134.336,99
			TOTAL ITEM 15				134.336,99				R\$	-	R\$	134.336,99
16			PINTURA											
16.01			PINTURA INTERNA											
16.01.01			FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF 042003	M2	547,01	4,22	2.308,38			547,01	R\$	-	R\$	2.308,38
16.01.02			EMBOSSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF 042003	M2	3.619,29	18,79	68.009,34			3.619,29	R\$	-	R\$	68.009,34
16.01.03			PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 042003	M2	3.072,38	13,13	40.340,35			3.072,38	R\$	-	R\$	40.340,35
			SUB TOTAL				110.658,07				R\$	-	R\$	110.658,07
16.02			PINTURA EXTERNA											
16.02.01			FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF 042003	M2	63,31	4,22	267,17			63,31	R\$	-	R\$	267,17
16.02.02			APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS AF 042007	M2	1.808,59	30,03	54.307,11			1.808,59	R\$	-	R\$	54.307,11
16.02.03			PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 042003	M2	1.745,29	13,13	22.915,53			1.745,29	R\$	-	R\$	22.915,53
			SUB TOTAL				78.579,81				R\$	-	R\$	78.579,81
16.03			PINTURA EM TETO											
16.03.01			EMBOSSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF 042003	M2	1.019,00	22,82	23.271,04			1.019,00	R\$	-	R\$	23.271,04
16.03.02			PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 042003	M2	1.019,00	15,72	16.011,26			1.019,00	R\$	-	R\$	16.011,26
			SUB TOTAL				39.282,30				R\$	-	R\$	39.282,30
16.04			PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS											
16.04.01			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A FOLIO OU PINEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 012000	M2	70,78	27,11	1.919,85			70,78	R\$	-	R\$	1.919,85



Assinatura Eletrônica

PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PARQUE PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Sistema Unificado de
 Controle Operacional

DATA BASE: 30/09/2024 - 16h 00min

VALOR (PIS/PASEP): 47,30% (PIS/PASEP)

RTE SERVIÇOS: 100,00% (RTE)

CONTRATO: 2020/01

EMPRESA: CONSTRUTORA PONTACON LTA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR		
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO
16.04.02			PINTURA COM TINTA LÍQUIDA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A BOLA OU PIVEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF: 01/2020	M2	70,70	12,00	855,02			70,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 855,02
			SUB TOTAL				2.770,07				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.770,07
16.05			PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA										
16.05.01			PINTURA FUNDO NIVELADOR LÍQUIDO BRANCO EM MADEIRA. AF: 01/2021	M2	90,20	24,70	2.235,90			90,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.235,90
16.05.02			APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA). AF: 01/2021	M2	90,20	20,00	1.804,00			90,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.804,00
16.05.03			PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF: 01/2021	M2	90,20	18,24	1.645,68			90,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.645,68
			SUB TOTAL				6.196,55				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.196,55
16.06			PINTURA EPOXI										
16.06.01			PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF: 05/2021	M2	19,50	61,94	1.207,81			19,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.207,81
			SUB TOTAL				1.207,81				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.207,81
			TOTAL ITEM 16				238.719,20				R\$ -	R\$ -	R\$ 238.719,20
17			IMPERMEABILIZAÇÃO										
17.01			IMPERMEABILIZAÇÃO										
17.01.01			REVESTIMENTO DE LAJE EM CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE ARMADURAS COM LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER REV. 01 03/2022	M2	414,45	285,01	118.371,06			414,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.371,06
17.01.02			REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERFENIMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.: 6CM E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	414,45	77,39	32.022,96			414,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.022,96
17.01.03			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF: 06/2023	M2	414,45	125,94	52.195,82			414,45	R\$ 23.786,25	R\$ -	R\$ 75.972,07
17.01.04			PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF: 06/2023	M2	414,45	91,10	37.754,40			414,45	R\$ 17.202,41	R\$ -	R\$ 54.956,81
			SUB TOTAL				240.544,25				R\$ 40.988,66	R\$ -	R\$ 281.532,91
			TOTAL ITEM 17				240.544,25				R\$ 40.988,66	R\$ -	R\$ 281.532,91
18			TRATAMENTO ACÚSTICO										
18.01			DIVISÓRIAS ACÚSTICAS										
18.01.01			FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIA ISOLANTE - DIVISÓRIA MÓVEL ISOLANTE ACÚSTICA, DA WALLSYSTEM HUPFORD, SÉRIE 800, ÍNDICE DE TRANSMISSÃO SONORA DE 51 STC (NORMA ASTM E-90), PESO ESPECÍFICO 100,00MM (100,00MM POR PAINEL - 25,00MM) CERTIFICAÇÃO LEED DE FABRICAÇÃO SUSTENTÁVEL, P. TIPO 0101 -	UNO	1,00	67.729,01	67.729,01			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.729,01
			SUB TOTAL				67.729,01				R\$ -	R\$ -	R\$ 67.729,01
18.02			PORTAS ACÚSTICAS										
18.02.01			PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS DE ABIR, SEM-OCIA EM MADEIRA, COM TRATAMENTO ACÚSTICO, E ACABAMENTO EM PINTURA NA COR GELCO - PIS - 180X210CM - E01	UNO	6,00	12.309,52	73.857,12			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.857,12
18.02.02			PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS DE ABIR, SEM-OCIA EM MADEIRA, COM TRATAMENTO ACÚSTICO, E ACABAMENTO EM PINTURA NA COR GELCO - PIS - 120X210CM - E01	UNO	2,00	11.799,50	23.597,20			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.597,20
18.02.03			PORTA DE GIRO, FOLHA ÚNICA DE ABIR, SEM-OCIA EM MADEIRA, COM TRATAMENTO ACÚSTICO, E ACABAMENTO EM PINTURA NA COR GELCO - PIS - 120X210CM - E01	UNO	3,00	11.696,39	35.089,17			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.089,17
18.02.04			PORTA DE GIRO, FOLHA ÚNICA DE ABIR, SEM-OCIA EM MADEIRA, COM TRATAMENTO ACÚSTICO, E ACABAMENTO EM PINTURA NA COR GELCO - PIS - 70X210CM - E01	UNO	3,00	6.016,57	18.049,71			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.049,71



Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Sistema de Controle de
 Obras Públicas

DATA BASE: SUCOP (04/2025) - Não Descontado

R.S.M.A. (HORISTAS) 147,00% (MENSALISTAS)

NO SERVIÇOS 25,00%, NO EDP 11,00%, R.S.M.A.

CONTRATO 2025/04

EMPRESA CONSTRUTORA PERDIGÃO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
14.02.05			PORTA DE GIRO, FOLHA ÚNICA DE ABRIR, SEM-OCAS EM MADEIRA, COM TRATAMENTO ACÚSTICO, E ACABAMENTO EM PINTURA NA COR GELCO - P14 - 90X210CM	UNID	2,00	6.616,67	13.233,34			2,00	R\$	-	R\$	13.233,34
14.02.06			PORTA DE GIRO, FOLHA ÚNICA DE ABRIR, SEM-OCAS EM MADEIRA, COM TRATAMENTO ACÚSTICO, E ACABAMENTO EM PINTURA NA COR GELCO - P15 - 70X180CM - E01	UNID	1,00	6.616,67	6.616,67			1,00	R\$	-	R\$	6.616,67
14.02.07			JANELA DE CORRER 2 FOLHAS SUPERIORES E 2 FOLHAS INFERIORES SEPARADOS POR ENDO HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO INCOLOR MM, ESPECIAL, COM FATOR DE SOMBRAS 0,3 E TRATAMENTO ACÚSTICO, 1 FOLHA DE CORRER - J01	M2	15,03	5.696,05	80.752,41			15,03	R\$	-	R\$	80.752,41
			SUB TOTAL				252.988,38				R\$	-	R\$	252.988,38
14.03			E102 - ESQUADRIA ISOLANTE - ESQUADRIA DE ABRIR DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO. NÍVEL DE ISOLAMENTO MÍNIMO RW=30DB. PERFIS METÁLICOS PREENCHIDOS. ACABAMENTO DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.											
14.03.01			JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO INCOLOR MM, ESPECIAL, COM FATOR DE SOMBRAS 0,3, COM 8 FOLHAS, 6 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO BASCULANTES E TRATAMENTO ACÚSTICO - J01-A - E02	M2	30,51	2.654,30	80.893,00			30,51	R\$	-	R\$	80.893,00
14.03.02			JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO INCOLOR MM, ESPECIAL, COM FATOR DE SOMBRAS 0,3, COM 8 FOLHAS, 7 FOLHAS FIXAS E 1 FOLHAS DE ABRIR TIPO BASCULANTES E TRATAMENTO ACÚSTICO - J01-B - E02	M2	15,25	2.650,51	40.446,78			15,25	R\$	-	R\$	40.446,78
14.03.03			JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO INCOLOR MM, ESPECIAL, COM FATOR DE SOMBRAS 0,3, COM 7 FOLHAS, 5 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO BASCULANTES E TRATAMENTO ACÚSTICO - J01-C - E02	M2	106,79	2.651,25	282.126,96			106,79	R\$	-	R\$	282.126,96
14.03.04			JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO INCOLOR MM, ESPECIAL, COM FATOR DE SOMBRAS 0,3, COM 5 FOLHAS, 3 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO BASCULANTES E TRATAMENTO ACÚSTICO - J01-D - E02	M2	8,48	2.649,82	22.470,47			8,48	R\$	-	R\$	22.470,47
14.03.05			E103 - ESQUADRIA ISOLANTE - PAINEL FIXO COMPOSTO POR VIDRO LAMINADO, ESPESURA 10,00MM, DEMAS DIMENSÕES DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	0,58	1.722,42	999,00			0,58	R\$	-	R\$	999,00
14.03.06			JANELA FIXA EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VIDRO LAMINADO MM, CONFORME PROJETO ACÚSTICO - J04 - E03	M2	0,48	1.696,12	809,34			0,48	R\$	-	R\$	809,34
			SUB TOTAL				428.746,19				R\$	-	R\$	428.746,19
14.04			E104 - ESQUADRIA ISOLANTE - PORTA ACÚSTICA EM VIDRO E PERFIS DE ALUMÍNIO, CONTENDO DUAS FOLHAS EM PAINÉIS FIXO DE VIDRO E DUAS FOLHAS MÓVEIS DE GIRO. NÍVEL DE ISOLAMENTO MÍNIMO RW=30DB.											
14.04.01			PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS EM VIDRO COM TRATAMENTO ACÚSTICO - P10 - 1,80 X 2,10M - E04	M2	3,36	1.696,12	5.698,36			3,36	R\$	-	R\$	5.698,36
14.04.02			PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS EM VIDRO COM TRATAMENTO ACÚSTICO - P12 - 1,80 X 2,10M - E04	M2	3,84	1.696,12	6.474,70			3,84	R\$	-	R\$	6.474,70
			SUB TOTAL				12.140,06				R\$	-	R\$	12.140,06
14.05			FORRO ACÚSTICO											



Yago Alves de Oliveira

Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 SUPERVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS

DATA BASE: 09/07/2025 - Não Descontado

VALOR PORCENTAGEM: 0,30% (MENSAIS/ANOS)

VALOR SERVIÇOS: 20,96% (R\$ 20.960,00) R\$ 100.000,00

CONTRATO: 2020/04

EMPRESA CONSTRUTORA: PERGOERNO LULA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTITATIVA			REPROGRAMAÇÃO VALOR		
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
18.05.01			FA.01 - FORRO ABSORVENTE - FORRO EM GESSO ACARTONADO PERFORADO TIPO RIGITONE PERFORAÇÃO REDONDA 1205 Ø, DA PLACA, CHAPA ESTRUTURADA DE GESSO ACARTONADO ESPECIAL, ESPESURA 12,5MM, PERCENTUAL DE PERFORAÇÕES 10,1%, DIMENSÕES 1.200,00X2.000,00MM, PESO 9,50KG/M²	M²	556,38	437,28	239.955,57			556,38 R\$	- R\$	- R\$	239.955,57
18.05.02			FA.02 - FORRO ABSORVENTE - PLACA DE LÂ DE PET, DA TRISOFT, TIPO ISOISOFT FORRO, ESPESURA 25,00MM, DENSIDADE 0,95 KG/M³, DIMENSÕES 1250,00X625,00 REVESTIDO COM TEGIDO PRETO FOSCO NO LADO DO MATERIAL VOLTADO PARA O AMBIENTE TRATADO ACUSTICAMENTE. MATERIAL FABRICADO SEM ADIÇÃO DE RESINAS, RESILIENTE, ANTIALÉRGICO, ANTIMOFO, 100% RECICLÁVEL, ECOLÓGICO E AUTO-EXTINGUÍVEL. FRAÇÃO SUSPensa ATRAVÉS DE PERIS METÁLICOS FIXADOS POR TIRANTES RÍGIDOS AWH-1,75 (PT 1.087.464-200).	M²	825,06	88,28	72.836,30			825,06 R\$	- R\$	- R\$	72.836,30
18.05.03			FA.03 - FORRO ABSORVENTE - Baffles TRISOFT, LINHA NESS, CHAMFADOS, DIMENSÕES 1200X600MM, PAINÉIS RETANGULARES SUSPENSOS COMPOSTOS 100% DE LÂ DE PET RECICLADA E 100% RECICLÁVEL, COM ESPESURA 50 MM E DENSIDADE DE 0,95KG/M³ - AWH-0,00.	M²	154,14	361,39	55.797,14			154,14 R\$	- R\$	- R\$	55.797,14
18.05.04			FL.01 - FORRO ISOLANTE - FORRO COMPOSTO POR CHAPA DUPLA DE GESSO ACARTONADO, ESPESURA 25,00MM (0X2,50MM), TIPO PERFORMA, DA PLACA, ESTRUTURADO COM PERIS METÁLICOS FORNECIDOS PELO FABRICANTE E SUSPENSO POR MEIO DE AMORTECEDORES ISOFLIX-S-400-40, DA AWO. O FORRO DEVERÁ SER ESTANQUE SEM PERFORAÇÕES. SOBRE O PAINEL DE GESSO ACARTONADO DEVERÁ SER INSTALADA MANTA DE LÂ DE PET, DA TRISOFT, DENSIDADE MÍNIMA 7,00KG/M³ OU MANTA LÂ DE ROCHA OU DE VIDRO, DENSIDADE MÍNIMA 20,00KG/M³, ESPESURA 50,00MM.	M²	117,54	188,14	22.113,98			117,54 R\$	- R\$	- R\$	22.113,98
18.05.05			FR.01 - FORRO REFLEXIVO - FORRO DE GESSO ACARTONADO, EM PLACAS 1250X625MM E PERIS T, ACABAMENTO EM FILME PVC, MARCA GYPEREX, MODELO LINDO OU SIMILAR, INSTALADO	M²	163,38	140,04	22.879,74			163,38 R\$	- R\$	- R\$	22.879,74
SUB TOTAL							413.582,71			R\$	- R\$	- R\$	413.582,71
18.05			PISO ACUSTICO										
18.05.01			PL.01 - PISO ISOLANTE - PISO VINÍLICO, COM TRATAMENTO ANTI CHAMAS, EM COR A DEFINIR GLACIER BELGOTEX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	944,16	217,41	205.299,03		914,16	30,00 R\$	- R\$	198.747,53	6.551,50
18.05.02			PL.02 - PISO ISOLANTE - PAINEL WALL (DA ETERNIT, PAINEL COMPOSTO DE MILO DE MADEIRA LAMINADA OU SARRAFADA, CONTRAPLACADO EM AMBAS AS FACES POR LÂMINAS DE MADEIRA E EXTERIORMENTE POR PLACAS CILINDRICAS PRENSADAS TIPO COPS - CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO, SUPORTA CARGAS DISTRIBUÍDAS DE ATÉ 500,00KG/M², NAS DIMENSÕES 1.200,00X1.000,00MM, PESO 32,00KG/M², JUNTAS DOS PAINÉIS WALL (INTERCALADAS E) SELADAS COM SHAPLEX.	M²	415,00	314,02	130.322,45	38,05		443,05 R\$	0,058,77	- R\$	130.381,22



Página 11 de 13

Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.



DATA BASE: SUCOP (04/2025) - Não Descontado

15,04% (HORISTAS) / 47,30% (MENSALISTAS)

NO SERVIÇO 20,04% NO ESP. 11,04% 3,44%

CONTRATO 2025/04

EMPRESA CONSTRUTORA PERDIGÃO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR		
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
18.06.03			PF-01 - PISO FLUTUANTE - PANEL WALL (DA ETERNIT, PANEL COMPOSTO DE MILO DE MADEIRA LAMINADA OU SAPRAREADA, CONTRAPLACADO EM AMBAS AS FACES POR LAMINAS DE MADEIRA E EXTERNAMENTE POR PLACAS CIMENTÍCIAS PRENSADAS TIPO CFFS - CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO, SUPORTA CARGAS DISTRIBUÍDAS DE ATÉ 600,00KG/M², NAS DIMENSÕES 1,20X2,10X1, ESPESSURA 40,00MM, PISO 32,00KG/M²	M²	27,86	311,71	8.684,24			27,86 R\$	- R\$	- R\$	8.684,24
			SUB TOTAL				344.276,52			R\$ 3.058,77	R\$ 198.747,53	- R\$	151.580,76
18.07			REVESTIMENTO ACÚSTICO										
18.07.01			RA-01 - REVESTIMENTO ABSORVENTE - TRAPS EM MADEIRA TIPO MDF, ESPESSURA 18MM, FUNDOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI POR MEIO DE COLA PLÁSTICA E PREGOS	M²	397,32	594,40	236.167,01			397,32 R\$	- R\$	- R\$	236.167,01
18.07.02			RI-01 - REVESTIMENTO ISOLANTE - DISPERSÃO ÁGUA DE RESINA ACRÍLICA E ELASTÔMERO, MASSA ANTI-RUÍDO E ANTIVIBRAÇÃO BASEADO EM RESINA ACRÍLICA E ELASTÔMERO DISPERSAS EM ÁGUA, CONTENDO ADITIVOS RETARDANTES DE CHAMA, TIPO TEROTEX KEMPER (TEROPHON-112 DB), DA KEMPER BRASIL	M²	418,18	87,11	35.730,78			418,18 R\$	- R\$	- R\$	35.730,78
18.07.03			RA-02 - REVESTIMENTO ABSORVENTE - PANEL EM Lã DE PET, DA TRISOFT, TIPO REVEST DECOR, REVESTIDO EM TECIDO FIADO NA PAREDE POR MEIO DE COLA	M²	401,02	703,45	281.117,92			401,02 R\$	- R\$	- R\$	281.117,92
			SUB TOTAL				592.015,71			R\$ -	R\$ -	- R\$	592.015,71
			TOTAL ITEM 18				2.091.471,30			R\$ 3.058,77	R\$ 198.747,53	- R\$	1.891.723,62
19			SPDA										
19.01			SPDA										
19.01.01			FORNECIMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1" X 3/8"	M	480,00	65,97	31.665,60			480,00 R\$	- R\$	- R\$	31.665,60
19.01.02			CORDOALHA DE COBRE Nº16 MIP NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 080203	M	60,00	66,11	3.966,60			60,00 R\$	- R\$	- R\$	3.966,60
19.01.03			CORDOALHA DE COBRE Nº16 MIP ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 080203	M	190,00	50,05	9.509,50			190,00 R\$	- R\$	- R\$	9.509,50
19.01.04			PARTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/8", COM 1 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 080203	UNID	30,00	97,29	2.917,80			30,00 R\$	- R\$	- R\$	2.917,80
19.01.05			MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 080203	UNID	12,00	27,49	329,88			12,00 R\$	- R\$	- R\$	329,88
19.01.06			CADA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF 1.02020	UNID	30,00	45,75	1.372,50			30,00 R\$	- R\$	- R\$	1.372,50
19.01.07			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO DÚCTIL (DVM) - 60MM EM POÇO DE VISITA E CADAIS DE PASSAGEM	UNID	30,00	899,45	26.983,50			30,00 R\$	- R\$	- R\$	26.983,50
19.01.08			PIRA-PATO TIPO FRANKLIN 35MM LATAO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, CUSPORTE E CONECTORES PIRABO TERÇA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3/8" E BASE	UNID	1,00	756,81	756,81			1,00 R\$	- R\$	- R\$	756,81
19.01.09			BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO TRIPLO	UNID	1,00	704,29	704,29			1,00 R\$	- R\$	- R\$	704,29
19.01.10			GRAMPO ESTAMPADO TIPO "T" EM COBRE, COM 04 PARAFUSOS, PARA CABOS DE COBRE Nº16MM - TEL. 163 (SPDA)	UNID	10,00	29,43	294,30			10,00 R\$	- R\$	- R\$	294,30
19.01.11			PARAFUSO CABAÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 3/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	320,00	0,62	201,60			320,00 R\$	- R\$	- R\$	201,60
19.01.12			PARAFUSO AUTO-ATORNHANTE EM AÇO INOX 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	675,00	0,86	580,50			675,00 R\$	- R\$	- R\$	580,50
19.01.13			PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 1/4" X 3/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	125,00	1,28	160,00			125,00 R\$	- R\$	- R\$	160,00
19.01.14			ARRUELA DE LATA 3/8"	UNID	800,00	0,89	712,00			800,00 R\$	- R\$	- R\$	712,00
19.01.15			CADA DE PASSAGEM INOX 1/2" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO	UNID	675,00	25,15	16.976,25			675,00 R\$	- R\$	- R\$	16.976,25
19.01.16			CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LB DE 3/4"	UNID	125,00	24,09	3.011,25			125,00 R\$	- R\$	- R\$	3.011,25

ASSUR
FL
SERVIDOR
SUCOP

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
Sistema Unificado de Controle
de Obras Públicas

DATABASE: SUCOP (MUNIC) - Não Desempenha

ALFA (PROFESSOR) 0,70% (MENSALISTAS)

BDI SERVIÇOS 20,00%, BDI EQUIP. 11,00%, 14,00%

CONTRATO 2020R

EMPRESA CONSULTORIA PERITAGGIO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª METAFÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
19.01.17			CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 1002022	UND	1,00	42,67	42,67			1,00	R\$	-	R\$	42,67
19.01.18			ELETRODUTO METÁLICO LEVE 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	21,56	64,68			3,00	R\$	-	R\$	64,68
19.01.19			PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOSFO, PERFURADO 30 X 30 X 0,8MM	UND	32,00	60,04	1.922,08			32,00	R\$	-	R\$	1.922,08
19.01.20			CURVA HORIZONTAL 30 X 30 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	4,00	22,89	91,56			4,00	R\$	-	R\$	91,56
19.01.21			JUNÇÃO VERTICAL T. PARA PERFILADO METÁLICO PERFURADO GALVANIZADO A QUENTE 30X30MM	UND	2,00	21,30	42,76			2,00	R\$	-	R\$	42,76
19.01.22			JUNÇÃO HORIZONTAL T. PARA PERFILADO METÁLICO PERFURADO GALVANIZADO A QUENTE 30X30MM	UND	2,00	21,30	42,76			2,00	R\$	-	R\$	42,76
19.01.23			FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 50 MM²	UND	30,00	14,15	424,50			30,00	R\$	-	R\$	424,50
19.01.24			FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 35 MM²	UND	30,00	11,16	335,40			30,00	R\$	-	R\$	335,40
			SUB TOTAL				100.443,89				R\$	-	R\$	100.443,89
			TOTAL ITEM 19				100.443,89				R\$	-	R\$	100.443,89
20			CABEAMENTO ESTRUTURADO											
20.01			CABEAMENTO ESTRUTURADO											
20.01.01			FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	5.050,00	12,60	64.135,44			5.050,00	R\$	-	R\$	64.135,44
20.01.02			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT	UND	7,00	1.310,52	9.173,64			7,00	R\$	-	R\$	9.173,64
20.01.03			ROTEADOR	UND	11,00	189,50	1.997,30			11,00	R\$	-	R\$	1.997,30
20.01.04			PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 1102019	UND	7,00	723,84	5.066,88			7,00	R\$	-	R\$	5.066,88
20.01.05			CENTRAL TELEFÔNICA (PABX - CPA 410) - REV 02_04/2022	UND	1,00	1.154,92	1.154,92			1,00	R\$	-	R\$	1.154,92
20.01.06			TERMINAL INTELIGENTE (TELEFONE)	UND	19,00	335,06	6.366,12			19,00	R\$	-	R\$	6.366,12
20.01.07			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220 V, 1,2 KVA COM 03 SAÍDAS 110 V AC	UND	7,00	940,89	6.586,23			7,00	R\$	-	R\$	6.586,23
20.01.08			FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 30U X 600MM	UND	1,00	2.274,27	2.274,27			1,00	R\$	-	R\$	2.274,27
20.01.09			BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 40MM DE PROFUNDIDADE	UND	1,00	352,57	352,57			1,00	R\$	-	R\$	352,57
20.01.10			REGUA (FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS)	UND	2,00	21,49	42,98			2,00	R\$	-	R\$	42,98
20.01.11			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 6 C2,5MM - REV 02	UND	150,00	36,09	5.413,50			150,00	R\$	-	R\$	5.413,50
20.01.12			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS 110RJ45 C2,5MM - REV 01	UND	6,00	44,38	266,34			6,00	R\$	-	R\$	266,34
20.01.13			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6	UND	181,00	6,04	1.101,24			181,00	R\$	-	R\$	1.101,24
20.01.14			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 (MOPNE OU SIMILAR)	UND	139,00	31,47	4.374,33			139,00	R\$	-	R\$	4.374,33
20.01.15			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 1002003	M	91,00	14,57	1.325,87			91,00	R\$	-	R\$	1.325,87
20.01.16			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 1,000 MM (REF.: MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	M	300,00	37,54	11.262,00			300,00	R\$	-	R\$	11.262,00
20.01.17			TÉ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	20,00	26,40	528,00			20,00	R\$	-	R\$	528,00
20.01.18			CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	13,00	20,36	274,68			13,00	R\$	-	R\$	274,68
20.01.19			CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 19 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 1002022	UND	165,00	30,18	5.145,25			165,00	R\$	-	R\$	5.145,25



Assinatura Eletrônica

PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA SUC: SUCOP (04/2025) Não Desempenhado

R\$ 0,0% (HORISTAS) / 47,38% (MENSALISTAS)

R\$ 0,0% SERVIÇOS 20,0% R\$ 0,0% R\$ 11,0% R\$ 6,40%

CONTRATO: 202509

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA: 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
20.01.20			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PIGCONDULETE CAIXA 4" X 2"	UND	25,00	6,00	175,00			25,00	R\$	-	R\$	175,00
20.01.21			PLACA CEGA PARA TOMADA P446, REF. TABLET, DA TRAMONTINA	UND	139,00	13,00	1.811,17			139,00	R\$	-	R\$	1.811,17
			SUB TOTAL				128.829,26			R\$	-	R\$	-	128.829,26
			TOTAL ITEM 20				128.829,26			R\$	-	R\$	-	128.829,26
21			ELETRICA											
21.01			SUBESTAÇÃO ABRIGADA TIPO BLINDADA											
21.01.01			CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE: 0=100 X 08 X 153M	UND	1,00	2.416,36	2.416,36			1,00	R\$	-	R\$	2.416,36
21.01.02			CORDALHA DE COBRE NÚM 10 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0102003	M	6,64	84,00	561,74			6,64	R\$	-	R\$	561,74
21.01.03			CABO DE COBRE ISOLADO EM EPRI FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM² - 0,6/1KVX100M	M	250,00	52,00	13.000,00			250,00	R\$	-	R\$	13.000,00
21.01.04			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0102003	M	53,55	109,34	5.855,16			53,55	R\$	-	R\$	5.855,16
21.01.05			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTICHAUVA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0102001	M	400,00	224,00	89.600,00			400,00	R\$	-	R\$	89.600,00
21.01.06			CONECTOR ELÉTRICO DERIVAÇÃO TICO OU SIMILAR	UND	7,00	10,26	71,86			7,00	R\$	-	R\$	71,86
21.01.07			CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO DE 15MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	44,44	444,40			10,00	R\$	-	R\$	444,40
21.01.08			CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO DE 240MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	94,25	942,50			10,00	R\$	-	R\$	942,50
21.01.09			PAINÉIS COMPACTOS BLINDADOS DE MÉDIA TENSÃO SÉRIE SYSTEMAIR PARA ENTRADA, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO - CUBÍCULO DE ENTRADA, CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E CUBÍCULO DE PROTEÇÃO, COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	142.129,61	142.129,61			1,00	R\$	-	R\$	142.129,61
21.01.10			DISJUNTOR 2000 A REGULÁVEL	UND	1,00	29.946,03	29.946,03			1,00	R\$	-	R\$	29.946,03
21.01.11			ELETRODUTO RÍGIDO RISCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0102001	M	30,00	66,01	1.980,30			30,00	R\$	-	R\$	1.980,30
21.01.12			PARAFUSO DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0102003	UND	12,00	97,25	1.167,12			12,00	R\$	-	R\$	1.167,12
21.01.13			ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0102003	UND	6,00	88,12	528,72			6,00	R\$	-	R\$	528,72
21.01.14			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIO TIPO POLIMÉRICO 15KV 110KA	UND	3,00	236,30	708,14			3,00	R\$	-	R\$	708,14
21.01.15			TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 0,6/12, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUI ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0202022	UND	1,00	92.986,69	92.986,69			1,00	R\$	-	R\$	92.986,69
21.01.16			TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	43,85	1.315,50			30,00	R\$	-	R\$	1.315,50
21.01.17			MUFLA DE PORCELANA INTERNA	UND	4,00	707,74	2.830,96			4,00	R\$	-	R\$	2.830,96
21.01.18			MUFLA DE PORCELANA EXTERNA	UND	4,00	1.143,88	4.575,52			4,00	R\$	-	R\$	4.575,52
21.01.19			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TRABE-CLIFRISA 0=300X1000MM (NAPITEC REF. 143) OU SIMILAR)	UND	18,00	22,20	399,60			18,00	R\$	-	R\$	399,60
21.01.20			DERIVAÇÃO TIPO "P" (BORNE CONCENTRADO À PRESSÃO) CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO POR PORCAS E APRÉLHAS PARA VERGALHÃO ELETROLÍTICO DE 50"	UND	6,00	171,36	1.028,16			6,00	R\$	-	R\$	1.028,16
21.01.21			EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 060801 PE	UND	2,00	872,43	1.744,86			2,00	R\$	-	R\$	1.744,86



Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.



DATA INSC. SUCOP (MÊS) No Documento
DATA DE INSCRIÇÃO: 10/07/2025 (MÊS/ANO)
DO SERVIÇO: 2025/001, DO EMP. 11/001, 6.0.0.0
CONTRATO: 2025/001
EMPRESA CONSTRUTORA PERDIZO LIDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
21.01.22			ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (CORPO) DE TUBULAGEM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_052020	M2	0,64	158,57	101,74			0,64	R\$	-	R\$	101,74
21.01.23			TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15KV - 400VA	UND	3,00	3.220,14	9.660,42			3,00	R\$	-	R\$	9.660,42
21.01.24			TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 400V	UND	3,00	288,79	866,37			3,00	R\$	-	R\$	866,37
21.01.25	ORSE	1107	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75KVA 220/127V, A SECO	UND		102.406,66		1,00		1,00	R\$	102.406,66	R\$	102.406,66
			SUB TOTAL				406.138,43				R\$	102.406,66	R\$	92.066,69
21.02			POSTE DE ENTRADA											
21.02.01			ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_072020	UN	3,00	88,12	264,36			3,00	R\$	-	R\$	264,36
21.02.02			FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABAÇA QUADRADA 16 X 250MM	UND	4,00	17,78	71,12			4,00	R\$	-	R\$	71,12
21.02.03			CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 200 MM 400 KGf, FORNECIMENTO	UND	2,00	250,00	500,00			2,00	R\$	-	R\$	500,00
21.02.04			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MAMP, 0,9/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_072020	M	30,00	31,19	935,70			30,00	R\$	-	R\$	935,70
21.02.05			FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL 15KV - 100A, RUPTURA ASSIM. 10 KA	UND	4,00	306,29	1.225,16			4,00	R\$	-	R\$	1.225,16
21.02.06			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV - 12KA	UND	3,00	236,30	708,90			3,00	R\$	-	R\$	708,90
21.02.07			TERMINAÇÃO EXTERNA 15KV	UND	4,00	875,25	3.501,00			4,00	R\$	-	R\$	3.501,00
21.02.08			CABO 40MAMP - 120KV EPR - T 40MAMP	M	40,00	193,62	7.745,20			40,00	R\$	-	R\$	7.745,20
21.02.09			ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO SEM COSTURA Ø= 4" - FORNECIMENTO	UND	3,00	1.009,92	3.029,76			3,00	R\$	-	R\$	3.029,76
21.02.10			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1,25"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_032020	M	15,00	8,37	125,55			15,00	R\$	-	R\$	125,55
21.02.11			POSTE CONCRETO CILÍNDRICO 11400 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	1,00	2.040,24	2.040,24			1,00	R\$	-	R\$	2.040,24
21.02.12			HASTE CORRIDA DE COPPERNIEL PINTERRAMENTO Ø= 50" X 2,40M	UND	3,00	41,78	125,34			3,00	R\$	-	R\$	125,34
21.02.13			CLAVIA CURTA 60 GRÁUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELUI, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRADEIRA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_022020	UND	1,00	41,06	41,06			1,00	R\$	-	R\$	41,06
21.02.14			CAIXA TIPO PE EM ALVENARIA 160X120X130	UND	1,00	4.301,78	4.301,78			1,00	R\$	-	R\$	4.301,78
21.02.15			FORNECIMENTO DE GANCHO DE CUNHA C/ FURTO 18 MM	UND	3,00	13,20	39,60			3,00	R\$	-	R\$	39,60
21.02.16			GANCHO SUSPENSÃO COM CUNHA, FORNECIMENTO	UND	3,00	13,92	41,76			3,00	R\$	-	R\$	41,76
21.02.17			PORTA QUADRADA PORTA DN 16 MM FORNECIMENTO	UND	0,00	2,59	0,00			0,00	R\$	-	R\$	0,00
21.02.18			FORNECIMENTO DE APARELHO GALVANIZADO, QUADRO, 16 X 30 MM	UND	0,00	1,00	0,00			0,00	R\$	-	R\$	0,00
21.02.19			FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABAÇA QUADRADA 16 X 250MM	UND	12,00	12,04	144,48			12,00	R\$	-	R\$	144,48
21.02.20			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA REFORÇADA 100 X 140MM (REF. MORA OU SIMILAR)	UND	4,00	469,35	1.877,40			4,00	R\$	-	R\$	1.877,40
21.02.21			MANILHA SAPATILHA PREFORMADA, FORNECIMENTO	UND	0,00	17,17	0,00			0,00	R\$	-	R\$	0,00
21.02.22			CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO DE 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	36,59	109,77			3,00	R\$	-	R\$	109,77
21.02.23			FORNECIMENTO DE CONECTOR ESTABO PARA CONDUTORES 4 E 2 820	UND	0,00	29,57	0,00			0,00	R\$	-	R\$	0,00
21.02.24			FITA EM AÇO INOX, FURMECO OU SIMILAR - FORNECIMENTO	M	78,00	4,17	325,26			78,00	R\$	-	R\$	325,26
21.02.25			BASE PARA POSTES E CILINDROS	UND	1,00	782,74	782,74			1,00	R\$	-	R\$	782,74
21.02.26			APARELHO QUADRADO 5MM C/ FURTO 18MM	UND	0,00	3,96	0,00			0,00	R\$	-	R\$	0,00
21.02.28			FORNECIMENTO DE GRUPO DE LINHA VIVA 6 A 250 MCM, RAMAL 0 A 200 MCM	UND	0,00	50,00	0,00			0,00	R\$	-	R\$	0,00
21.02.29			TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15KV - 400VA	UND	1,00	3.220,14	3.220,14			1,00	R\$	-	R\$	3.220,14
21.02.30			TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 400V	UND	1,00	288,79	288,79			1,00	R\$	-	R\$	288,79



Assinatura Eletrônica

PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO YLA YELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
Sistema de Controle de Obras Públicas

DATA BAIXE: 09/07/2025 - Não Desempenhou

REDAÇÃO (HORAS): 4:30h (MENSURADA)

REDAÇÃO (HORAS): 4:30h (MENSURADA)

CONTRATO: 26204

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
21.02.34			QUADRO DE MEDIÇÃO INDIRETA PARA TRANSFORMADORES DE ATÉ 112 KV, 300A, DIM. 1.50X0,70X0,25M. EXCETO DISJUNTORES - REF 120202	UNID	1,00	3.765,25	3.765,25			1,00	R\$	-	R\$	3.765,25
			SUB TOTAL				37.067,03				R\$	-	R\$	37.067,03
21.03			REDE GERAL DO QGBT AO QGD E AOS QUADROS PARCIAIS - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO											
21.03.04			QGD - PAINEL DE SOBREPOR, PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, COM LATERAIS EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESURA, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA (RAL 7032). PORTA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESURA, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA (RAL 7032) COM ABERTURA ESQUERDA/DIREITA DE 100° PERFIS VERTICAIS PERFURADOS, COM FECHO RÁPIDO COM MILO UNIVERSAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP53. DIMENSÕES CONFORME BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS, DO QUADRO DE CARGA DA PLANTA ALTO	UNID	1,00	10.363,77	10.363,77			1,00	R\$	-	R\$	10.363,77
21.03.02			QGBT - PAINEL SOBRE PEDIESTAL, PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, COM LATERAIS EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESURA, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA (RAL 7032). PORTA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESURA, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA (RAL 7032) COM ABERTURA ESQUERDA/DIREITA DE 100° PERFIS VERTICAIS PERFURADOS, COM FECHO RÁPIDO COM MILO UNIVERSAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP53. DIMENSÕES CONFORME BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS, DO QUADRO DE CARGA DA PLANTA ALTO	UNID	1,00	28.661,60	28.661,60			1,00	R\$	-	R\$	28.661,60
			SUB TOTAL				28.025,45				R\$	-	R\$	28.025,45
21.04			REDE GERAL DO QGBT AO QGD E AOS QUADROS PARCIAIS - CAIXAS E ELETRODUTOS											
21.04.00			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEDI, DN 100 (P), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120201	M	582,00	26,10	15.258,70			582,00	R\$	-	R\$	15.258,70
21.04.02			ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, 250X100	M	40,00	65,80	2.632,00			40,00	R\$	-	R\$	2.632,00
21.04.03			ELETROCALHA DE 40° DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, 250X100	UNID	2,00	38,39	76,78			2,00	R\$	-	R\$	76,78
21.04.04			ELETROCALHA DE 60° DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, 250X100	UNID	1,00	38,39	38,39			1,00	R\$	-	R\$	38,39
21.04.05			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL. 30 VALENMAM OU SIMILAR)	UNID	2,00	11,45	22,90			2,00	R\$	-	R\$	22,90
21.04.06			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL. 30 VALENMAM OU SIMILAR)	UNID	2,00	12,46	24,92			2,00	R\$	-	R\$	24,92
21.04.07			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL. 30 DE VALENMAM OU SIMILAR)	UNID	2,00	14,51	29,02			2,00	R\$	-	R\$	29,02
21.04.08			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL. 30 DE VALENMAM OU SIMILAR)	UNID	2,00	13,87	27,74			2,00	R\$	-	R\$	27,74
21.04.09			SUSPENSÃO HORIZONTAL 250X100 DE AÇO GALVANIZADO A FOGO	UNID	35,00	17,35	607,25			35,00	R\$	-	R\$	607,25
21.04.10			SUSPENSÃO P/ TRINTE 30X30 DE AÇO GALVANIZADO A FOGO	UNID	70,00	10,68	747,60			70,00	R\$	-	R\$	747,60
21.04.11			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TRINTE C/ ROSCA D=14X1200MM (MARTINIS) REF. 1431 OU SIMILAR)	UNID	12,00	16,30	195,60			12,00	R\$	-	R\$	195,60
21.04.12			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CARRICA LENTILHA 3/8" X 100" (REF. VL. 1.00 VALENMAM OU SIMILAR)	UNID	105,00	4,30	514,50			105,00	R\$	-	R\$	514,50
21.04.13			ARRUELA DE C/ISA 5/16"	UNID	105,00	0,50	52,50			105,00	R\$	-	R\$	52,50
21.04.14			PORCA SEXTAVADA ZINCOADA 5/16" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UNID	105,00	0,37	38,85			105,00	R\$	-	R\$	38,85
21.04.15			COLUNADOR WALEYMA C30 214200 D=1432"	UNID	140,00	2,14	299,60			140,00	R\$	-	R\$	299,60



Assinatura Eletrônica

PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO NINA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
Sistema Unificado de
Compras Públicas

DATA BASE: 55049 (4/2025) Não Descontada

REPERTE: 10,3% DESCONTADA

DE SERVIÇOS: 10,3% DESCONTADA

CONTINUA: 2025/04

EMPRESA CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR		
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
21.04.16			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1020023	M	60,00	19,82	1.129,20			60,00 R\$	- R\$	- R\$	1.129,20
21.04.17			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1020021	M	33,00	17,00	561,00			33,00 R\$	- R\$	- R\$	561,00
21.04.18			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1020021	M	20,00	26,17	523,40			20,00 R\$	- R\$	- R\$	523,40
21.04.19			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 65 MM (2 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1020021	M	20,00	44,27	885,40			20,00 R\$	- R\$	- R\$	885,40
21.04.20			CURVA ELETRODUTO PVC 45° DN 1 1/4"	UND	7,00	10,99	76,93			7,00 R\$	- R\$	- R\$	76,93
21.04.21			CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN = 50MM (1 1/2")	UND	4,00	8,89	35,56			4,00 R\$	- R\$	- R\$	35,56
21.04.22			CURVA ELETRODUTO PVC 45° DN 2"	UND	4,00	14,21	56,84			4,00 R\$	- R\$	- R\$	56,84
21.04.23			CURVA ELETRODUTO PVC 45° DN 2 1/2"	UND	4,00	23,36	93,44			4,00 R\$	- R\$	- R\$	93,44
21.04.24			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1020023	UND	11,00	19,93	219,23			11,00 R\$	- R\$	- R\$	219,23
21.04.25			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1020021	UND	4,00	24,13	96,52			4,00 R\$	- R\$	- R\$	96,52
21.04.26			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1020021	UND	4,00	30,29	121,16			4,00 R\$	- R\$	- R\$	121,16
21.04.27			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 65 MM (2 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1020021	UND	4,00	50,79	203,16			4,00 R\$	- R\$	- R\$	203,16
21.04.28			LINHA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1020023	UND	33,00	16,05	529,65			33,00 R\$	- R\$	- R\$	529,65
21.04.29			LINHA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1020021	UND	12,00	15,06	180,72			12,00 R\$	- R\$	- R\$	180,72
21.04.30			LINHA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1020021	UND	12,00	19,21	230,52			12,00 R\$	- R\$	- R\$	230,52
21.04.31			LINHA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 65 MM (2 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1020021	UND	12,00	33,49	401,88			12,00 R\$	- R\$	- R\$	401,88
21.04.32			ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO - LEVE, D= 1 1/4"	M	38,00	48,97	1.860,86			38,00 R\$	- R\$	- R\$	1.860,86
21.04.33			ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO - LEVE, D= 1 1/2"	M	85,00	112,40	9.554,00			85,00 R\$	- R\$	- R\$	9.554,00
21.04.34			ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO - LEVE, D= 2"	M	12,00	51,61	619,32			12,00 R\$	- R\$	- R\$	619,32
21.04.35			ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO - LEVE, D= 2 1/2"	M	34,00	136,17	4.631,78			34,00 R\$	- R\$	- R\$	4.631,78
21.04.36			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4"	UND	3,00	79,80	239,40			3,00 R\$	- R\$	- R\$	239,40
21.04.37			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UND	17,00	98,12	1.668,04			17,00 R\$	- R\$	- R\$	1.668,04
21.04.38			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 2"	UND	2,00	155,05	310,10			2,00 R\$	- R\$	- R\$	310,10
21.04.39			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"	UND	2,00	356,17	712,34			2,00 R\$	- R\$	- R\$	712,34
21.04.40			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LINHA DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4"	UND	28,00	21,89	613,00			28,00 R\$	- R\$	- R\$	613,00



Página 2 de 3

Assinatura Eletrônica

PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência da
 Obra Pública

DATA BASE: 30/09/2024 - 10/07/2025

VALOR MENSUAL: R\$ 0,00 (ZERO)

VALOR SERVIÇO: R\$ 0,00 (ZERO)

CONTRATO: 2020/24

EMPRESA CONSTRUTORA: PERDIGÃO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
21.04.01			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LULA DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UNO	63,00	31,90	2.009,70			63,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.009,70
21.04.02			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LULA DE FERRO GALVANIZADO DE 2"	UNO	9,00	54,31	488,79			9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	488,79
21.04.03			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LULA DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	UNO	18,00	126,48	2.276,64			18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.276,64
21.04.04			BUCHA COM APRUELA EM LUGA ESPECIAL ZAMAK PNEUROTUDO 30MM Ø=1 1/4"	UNO	13,00	2,00	26,00			13,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	26,00
21.04.05			BUCHA COM APRUELA EM LUGA ESPECIAL ZAMAK PNEUROTUDO 40MM Ø=1 1/2"	UNO	16,00	3,01	60,16			16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	60,16
21.04.06			BUCHA COM APRUELA EM LUGA ESPECIAL ZAMAK PNEUROTUDO 50MM Ø=2"	UNO	9,00	10,61	95,49			9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	95,49
21.04.07			BUCHA COM APRUELA EM LUGA ESPECIAL ZAMAK PNEUROTUDO 60MM Ø=2"	UNO	9,00	10,57	95,13			9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	95,13
21.04.08			CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ØN 32MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1002022	UNO	1,00	59,70	59,70			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	59,70
21.04.09			CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ØN 102" (4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	5,00	67,30	336,50			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	336,50
21.04.10			CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 1 1/2"	UNO	2,00	64,26	128,52			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	128,52
21.04.11			CAIXA DE ALVENARIA E CONCRETO 800x800x1000 COM TAMPA DE PEP ARTICULÁVEL, CLASSE D-400 E COM DRENHO NO FUNDO	UNO	2,00	1.610,20	3.220,40			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.220,40
21.04.12			PROTEÇÃO DE TUBOS COM LAJE DE CONCRETO E AREIA COMPACTADA 800x50	M	24,00	75,00	1.821,12			24,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.821,12
21.04.13			REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SCOPFOR	UNO	1,00	30,13	30,13			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,13
			SUB TOTAL				58.766,70				R\$ -	R\$ -	R\$ -	58.766,70
21.05			REDE GERAL DO QGBT AO QGT E AOS QUADROS PARCIAIS - CABOS E CONDUITORES											
21.05.01			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA Ø 0,91 Ø 1KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1002015	M	229,00	9,32	2.134,28			229,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.134,28
21.05.02			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², Ø 0,91 Ø 1KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0102020	M	296,00	14,27	4.223,92			296,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.223,92
21.05.03			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², Ø 0,91 Ø 1KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0102020	M	168,00	22,10	3.712,80			168,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.712,80
21.05.04			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², Ø 0,91 Ø 1KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0102020	M	685,00	31,19	21.365,15			685,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	21.365,15
21.05.05			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA Ø 0,91 Ø 1KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1002021	M	817,00	49,54	40.566,18			817,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40.566,18
21.05.06			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA Ø 0,91 Ø 1KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1002021	M	26,00	68,43	1.779,18			26,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.779,18
21.05.07			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², Ø 0,91 Ø 1KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0102020	M	494,00	83,63	41.312,22			494,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	41.312,22
21.05.08			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 110 MM², ANTI-CHAMA Ø 0,91 Ø 1KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1002021	M	2.856,00	169,34	483.491,84			2.856,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	483.491,84



Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASEIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 SUPERVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS

DATA BASE: 30/07/2025 Não Desmembrado

ALÍQUOTA (ICMS): 17,00% (RECALCULADA)

R\$ SERVIÇOS: R\$ 984.128,17

CONTRATO: 000004

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
21.05.00			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA PEÇA EMPREGADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0302021	M	1.750,00	224,00	392.540,00			1.750,00	R\$	-	R\$	363.540,00
			SUB TOTAL				392.540,00				R\$	-	R\$	363.540,00
21.06			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTO											
21.06.01			BUCHA COM APRUELA EM LIGA ESPECIAL ZN-MK P/ ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2"	UNO	12,00	3,81	45,72			12,00	R\$	-	R\$	45,72
21.06.02			BUCHA COM APRUELA EM LIGA ESPECIAL ZN-MK P/ ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UNO	3,00	2,00	6,00			3,00	R\$	-	R\$	6,00
21.06.03			CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PSS), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0302023	UNO	114,00	19,10	2.177,40			114,00	R\$	-	R\$	2.177,40
21.06.04			CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0302023	UNO	140,00	16,16	2.262,40			140,00	R\$	-	R\$	2.262,40
21.06.05			LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0302023	UNO	25,00	8,77	219,25			25,00	R\$	-	R\$	219,25
21.06.06			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0302023	UNO	40,00	14,08	563,20			40,00	R\$	-	R\$	563,20
			SUB TOTAL				5.277,81				R\$	-	R\$	5.277,81
21.07			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - ACESSÓRIOS USO GERAL											
21.07.01			FORNECIMENTO DE KIT PARAFUSO PHILIPS, BUCHA, APRUELA SR	UNO	1.051,00	0,13	136,63			1.051,00	R\$	-	R\$	136,63
21.07.02			FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M - FORNECIMENTO	UNO	75,00	12,00	900,00			75,00	R\$	-	R\$	900,00
21.07.03			PARAFUSO AUTO-ATARRAVANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNO	1.051,00	0,86	903,86			1.051,00	R\$	-	R\$	903,86
21.07.04			PARAFUSO AUTO-ATARRAVANTE EM AÇO INOX - 4,8 X 45MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNO	1.051,00	0,61	641,11			1.051,00	R\$	-	R\$	641,11
			SUB TOTAL				2.541,60				R\$	-	R\$	2.541,60
21.08			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - CABO TRIPOLAR (COBRE)											
21.08.04			CABO DE COBRE PP COROPLAST 3 X 2,5 MM², 600V/50V - FORNECIMENTO	M	4.500,00	7,31	32.895,00			4.500,00	R\$	-	R\$	32.895,00
21.08.05			CABO DE COBRE PP COROPLAST 3 X 4,0 MM², 600V/50V - FORNECIMENTO	M	500,00	10,37	5.185,00			500,00	R\$	-	R\$	5.185,00
			SUB TOTAL				38.080,00				R\$	-	R\$	38.080,00
21.09			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - CABO UNIPOLAR (COBRE)											
21.09.01			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0302023	M	5.038,29	4,00	20.153,16			5.038,29	R\$	-	R\$	20.153,16
21.09.02			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0302023	M	8.480,00	6,27	53.189,60			8.480,00	R\$	-	R\$	53.189,60
21.09.03			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0302023	M	650,00	8,72	5.668,00			650,00	R\$	-	R\$	5.668,00
21.09.04			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 650/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0302015	M	590,00	9,74	5.746,60			590,00	R\$	-	R\$	5.746,60
21.09.05			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0302023	M	260,00	22,36	5.813,60			260,00	R\$	-	R\$	5.813,60
			SUB TOTAL				90.545,36				R\$	-	R\$	90.545,36
21.10			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - CONDULETES											



Página 7

Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO YLA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA INSC: 09/07/2025 Não Desempenha

CLASSE DE PREÇOS: 140,30% (REQUALIFICAÇÃO)

SIC: REQUALIFICAÇÃO, DO EMP. 1.000% 3.4.0.0

CONTRATO: 202001

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LDA

PLANILHA PREFEITURA - V META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR		
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO
21.10.01			CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102022	UND	295,00	29,33	7.921,45			295,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.921,45
21.10.02			CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102022	UND	82,00	28,79	2.360,78			82,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.360,78
21.10.03			CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102022	UND	10,00	19,06	190,60			10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,60
21.10.04			CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102022	UND	5,00	25,36	126,80			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,80
21.10.05			CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102022	UND	87,00	22,00	1.914,00			87,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.914,00
21.10.06			CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102022	UND	10,00	23,13	231,30			10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,30
21.10.07			CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102022	UND	104,00	33,57	3.491,28			104,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.491,28
			SUB TOTAL				16.248,71				R\$ -	R\$ -	R\$ 16.248,71
21.11			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO - CONDULETE										
21.11.01			TONADA BARRA DE EMBITIR (2) MÓDULOS, 1P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102023	UND	45,00	70,74	3.183,30			45,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.183,30
21.11.02			INTERFLOP SIMPLES (1) MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102023	UND	64,00	29,97	1.919,08			64,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.919,08
21.11.03			INTERFLOP SIMPLES (2) MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102023	UND	40,00	45,48	1.819,20			40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.819,20
21.11.04			INTERFLOP SIMPLES (3) MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102023	UND	5,00	69,98	349,90			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,90
			SUB TOTAL				7.225,48				R\$ -	R\$ -	R\$ 7.225,48
21.12			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBITIR										
21.12.01			TONADA BARRA DE EMBITIR (1) MÓDULO, 1P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102023	UND	104,00	33,26	3.459,04			104,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.459,04
21.12.02			TONADA BARRA DE EMBITIR (2) MÓDULOS, 1P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102023	UND	25,00	48,18	1.204,75			25,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.204,75
			SUB TOTAL				4.663,79				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.663,79
21.13			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL										
21.13.01			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102023	M	600,00	11,25	6.750,00			600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.750,00
21.13.02			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102021	M	550,00	9,54	5.247,00			550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.247,00
			SUB TOTAL				12.052,00				R\$ -	R\$ -	R\$ 12.052,00
21.14			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC RÍGIDO										
21.14.01			ABRIGADORIA METÁLICA TIPO "M" DE 3/4" (19MM) COM FORÇAS, PITULO GALVANIZADO	UND	450,00	3,08	1.386,00			450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.386,00



Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PARQUE PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

DATE INSE **SEAF INSE** **NO. EMERSON****KATA PENGANTAR**

BO3 SERVIÇOS 21,90%, BO4 EDP 21,00%, E-134

CONFIDENTIAL

EMPRESA CONSULTECA PENTAGON LTDA

SUCOP
Superintendencia de
Obras Públicas

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR					
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO			
21.14.02			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_022223	M	341,00	14,57	4.969,57			341,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.969,57
21.14.03			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122221	M	30,00	17,00	510,00			30,00	R\$	-	R\$	-	R\$	510,00
			SUB TOTAL				5.522,77				R\$	-	R\$	-	R\$	5.522,77
21.15			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS													
21.15.01			LUMINÁRIA DE EMBEZALHADA LED COM REFLETOR COM ALETAS, 220W DA ALUINFE 20222 AL CU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BINOLT	UND	164,00	181,25	29.714,00			164,00	R\$	-	R\$	-	R\$	29.714,00
21.15.02			PANEL PLAFON LED, SOBREPOR BRNOM, MODELO ST1044 OU SIMILAR 8 W	UND	17,00	72,08	1.225,36			17,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.225,36
21.15.03			PANEL PLAFON LED, DE SOBREPOR QUADRADO 17CM, BINOLT, 3000K BRANCO QUENTE, AVANT 12 W	UND	14,00	47,62	666,68			14,00	R\$	-	R\$	-	R\$	666,68
21.15.04			LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO PRATEADO, DIFUSOR EM VIDRO FRISADO TEMPERADO, REF. EX02-S, DA LUMICENTER OU SIMILAR (TIPO TARTARUGA)	UND	8,00	133,25	1.066,00			8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.066,00
21.15.05			SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF MT-2220, MARCA DESCORLUX OU SIMILAR	UND	5,00	9,00	45,00			5,00	R\$	-	R\$	-	R\$	45,00
21.15.06			SOQUETE G10 DE PRESSÃO	UND	656,00	10,94	7.176,64			656,00	R\$	-	R\$	-	R\$	7.176,64
			SUB TOTAL				38.520,76				R\$	-	R\$	-	R\$	38.520,76
21.16			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - LÂMPADAS LED													
21.16.01			LÂMPADA LED TUBULAR 9 BINOLT 1822 W, BASE G13	UND	329,00	15,41	5.054,40			329,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.054,40
			SUB TOTAL				5.054,40				R\$	-	R\$	-	R\$	5.054,40
21.17			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO													
21.17.01			QDFL 01	UND	1,00	1.982,00	1.982,00			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.982,00
21.17.02			QDFL 02	UND	1,00	1.043,75	1.043,75			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.043,75
21.17.03			QDFL 03	UND	1,00	2.029,04	2.029,04			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.029,04
21.17.04			QDFL 04	UND	1,00	1.134,74	1.134,74			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.134,74
21.17.05			QDFL 05	UND	1,00	4.312,10	4.312,10			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.312,10
21.17.06			QDFL 06	UND	1,00	2.915,52	2.915,52			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.915,52
21.17.07			QDFL 07	UND	1,00	844,90	844,90			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	844,90
21.17.08			QDFL 08	UND	1,00	2.225,01	2.225,01			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.225,01
21.17.09			QDFL 09	UND	1,00	3.681,05	3.681,05			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.681,05
21.17.10			QDFL 10	UND	1,00	3.681,05	3.681,05									

ASJUR
FL. 6
SERVIDOR
SUCOP

PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE: 30/09/2025 - Não Determinado

%IMP. (ICMS/ITBI): 47,30% (MERCALUSTAG)

RDI REQUALIFICAÇÃO: RDI IMP. 1,00%, 14,04

CONTRATO: 2020M

EMPRESA: CONSTRUTORA PENAGÃO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META/FÍSICA

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPRODUÇÃO QUANTIDADE			REPRODUÇÃO VALOR			
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	
22.01.01			REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS	UND	1,00	21,49	21,49			1,00	R\$	-	R\$	21,49
22.01.02			FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	1.400,00	12,69	17.752,00			1.400,00	R\$	-	R\$	17.752,00
22.01.03			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 6 Q25M - REV 02	UND	32,00	36,09	1.154,88			32,00	R\$	-	R\$	1.154,88
22.01.04			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6	UND	50,00	6,94	346,70			50,00	R\$	-	R\$	346,70
22.01.05			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1020203	M	240,00	14,57	3.496,80			240,00	R\$	-	R\$	3.496,80
22.01.06			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1020203	M	9,00	19,34	165,06			9,00	R\$	-	R\$	165,06
22.01.07			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERPRISE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1020201	M	30,00	17,80	534,00			30,00	R\$	-	R\$	534,00
22.01.08			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2 1/4"), PARA REDE ENTERPRISE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1020201	M	4,00	26,17	104,68			4,00	R\$	-	R\$	104,68
22.01.09			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (3"), PARA REDE ENTERPRISE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1020201	M	2,00	36,30	72,60			2,00	R\$	-	R\$	72,60
22.01.10			CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1020202	UND	70,00	31,19	2.183,30			70,00	R\$	-	R\$	2.183,30
22.01.11			CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1020202	UND	6,00	32,10	192,60			6,00	R\$	-	R\$	192,60
22.01.12			CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO 1" DE 1 1/2"	UND	10,00	62,24	622,40			10,00	R\$	-	R\$	622,40
22.01.13			CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO 1" DE 2"	UND	4,00	70,25	281,00			4,00	R\$	-	R\$	281,00
22.01.14			CONDULETE 2 1/2"	UND	2,00	168,52	337,04			2,00	R\$	-	R\$	337,04
			SUB TOTAL				27.317,25				R\$	-	R\$	27.317,25
			TOTAL ITEM 22				27.317,25				R\$	-	R\$	27.317,25
23			AR CONDICIONADO											
23.01			AR CONDICIONADO											
23.01.01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	1.955.996,49	1.955.996,49			1,00	R\$	-	R\$	1.955.996,49
			SUB TOTAL				1.955.996,49				R\$	-	R\$	1.955.996,49
			TOTAL ITEM 23				1.955.996,49				R\$	-	R\$	1.955.996,49
24			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA											
24.01			LOUÇAS E METAS											
24.01.01			VASO SANITÁRIO SFORNADO COM CABO ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1010200	UND	10,00	498,00	4.980,74			10,00	R\$	-	R\$	4.980,74
24.01.02			VASO SANITÁRIO INFANTE LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1010201	UND	1,00	547,52	547,52			1,00	R\$	-	R\$	547,52
24.01.03			CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1010200	UND	8,00	97,26	778,08			8,00	R\$	-	R\$	778,08
24.01.04			LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 24 X 36,5" CM (PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE BIAO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 3/4" EM PLÁSTICO E CONJUNTO PARA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1010200	UND	7,00	429,57	3.006,99			7,00	R\$	-	R\$	3.006,99
24.01.05			COUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA E BIAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1010200	UND	12,00	353,72	4.244,64			12,00	R\$	-	R\$	4.244,64



Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSARILHO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
Sistema Unificado de
Controle de Obras Públicas

DATA DA RE: 07/07/2025

DATA DE REVISÃO: 07/07/2025

DIÁRIO DE SERVIÇOS: 07/07/2025

CONTRATO 2025

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA-1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR				
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO		
24.01.06			LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 15L	UNO	21,00	48,90	1.026,90			21,00	R\$	-	R\$	-	1.026,90
24.01.07			LIXEIRA PLÁSTICA 50L	UNO	3,00	186,18	558,54			3,00	R\$	-	R\$	-	558,54
24.01.08			SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO PRAÇÃO AF 01/2020	UNO	14,00	70,01	980,14			14,00	R\$	-	R\$	-	980,14
24.01.09			DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UNO	18,00	75,20	1.428,00			18,00	R\$	-	R\$	-	1.428,00
24.01.10			PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO PRAÇÃO AF 01/2020	UNO	15,00	32,05	480,75			15,00	R\$	-	R\$	-	480,75
24.01.11			FORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, DOCCOL 17160009 OU SIMILAR	UNO	18,00	248,00	4.464,00			18,00	R\$	-	R\$	-	4.464,00
24.01.12			BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FICANDO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UNO	4,00	328,52	1.314,08			4,00	R\$	-	R\$	-	1.314,08
24.01.13			BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FICANDO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UNO	6,00	317,40	1.904,76			6,00	R\$	-	R\$	-	1.904,76
24.01.14			BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX L-4036, D=1 1/4", INCLUI DOU SIMILAR	UNO	5,00	113,27	566,35			5,00	R\$	-	R\$	-	566,35
24.01.15			ASSENTO PARA BANHO ARTICULÁVEL, REF. 2055 EBR, LINHA CONFORTO, DECA OU SIMILAR	UNO	2,00	4.275,00	8.550,00			2,00	R\$	-	R\$	-	8.550,00
24.01.16			ESPELHO PLANO 60x90	M2	12,45	539,00	7.280,01			12,45	R\$	-	R\$	-	7.280,01
24.01.17			MICRÔFONO DE LOUÇA COM SÓFIO INCLUI DOU DECA REF. 71151100, ENGATE CROMADO (DECA REF. 71151100) E BOLA MICRÔFONO ANTI VIBRAÇÃO (DOCCOL REF. 71151100) OU SIMILARES	UNO	3,00	1.164,00	4.164,00			3,00	R\$	-	R\$	-	4.164,00
			SUB TOTAL				50.262,48			R\$	-	R\$	-	R\$	50.262,48
24.02			ÁGUA FRIA												
24.02.01			TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	M	54,00	21,32	1.151,28			54,00	R\$	-	R\$	-	1.151,28
24.02.02			TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	M	125,00	5,04	630,00			125,00	R\$	-	R\$	-	630,00
24.02.03			TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	M	12,00	9,88	118,56			12,00	R\$	-	R\$	-	118,56
24.02.04			TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	M	9,00	26,61	239,49			9,00	R\$	-	R\$	-	239,49
24.02.05			BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UNO	17,00	6,55	111,35			17,00	R\$	-	R\$	-	111,35
24.02.06			BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UNO	4,00	8,12	32,52			4,00	R\$	-	R\$	-	32,52
24.02.07			BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 30MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UNO	1,00	6,96	6,96			1,00	R\$	-	R\$	-	6,96
24.02.08			BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UNO	2,00	9,31	18,62			2,00	R\$	-	R\$	-	18,62
24.02.09			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UNO	5,00	8,80	44,00			5,00	R\$	-	R\$	-	44,00
24.02.10			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UNO	5,00	6,22	31,10			5,00	R\$	-	R\$	-	31,10
24.02.11			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 30MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UNO	2,00	36,05	72,10			2,00	R\$	-	R\$	-	72,10
24.02.12			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UNO	38,00	7,81	296,58			38,00	R\$	-	R\$	-	296,58



Assinatura Eletrônica

PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.



DATA INÍCIO: 04/03/2025 **Não Decorreu**
15,0% (FORNECIMENTO) / 47,0% (MENSALIDADE)
DO SERVIÇO: 20,0% (FORNECIMENTO) / 11,0% (MENSALIDADE)
CONTRATO: 2025/01
EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR		
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
24.02.13			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UNO	27,00	5,52	149,04			27,00 R\$	- R\$	- R\$	149,04
24.02.14			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UNO	1,00	12,05	12,05			1,00 R\$	- R\$	- R\$	12,05
24.02.15			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UNO	2,00	38,25	76,50			2,00 R\$	- R\$	- R\$	76,50
24.02.16			JOELHO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CUBUCHA DE LATÃO, D= 25MM X 1/2"	UNO	50,00	15,16	848,00			50,00 R\$	- R\$	- R\$	848,00
24.02.17			CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UNO	1,00	7,09	7,09			1,00 R\$	- R\$	- R\$	7,09
24.02.18			CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UNO	3,00	10,12	30,36			3,00 R\$	- R\$	- R\$	30,36
24.02.19			CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UNO	10,00	7,50	75,00			10,00 R\$	- R\$	- R\$	75,00
24.02.20			CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UNO	4,00	11,94	47,76			4,00 R\$	- R\$	- R\$	47,76
24.02.21			TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UNO	33,00	13,09	431,67			33,00 R\$	- R\$	- R\$	431,67
24.02.22			TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UNO	2,00	19,24	38,48			2,00 R\$	- R\$	- R\$	38,48
24.02.23			TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UNO	8,00	7,74	61,92			8,00 R\$	- R\$	- R\$	61,92
24.02.24			TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UNO	2,00	11,01	22,02			2,00 R\$	- R\$	- R\$	22,02
24.02.25			TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UNO	1,00	22,02	22,02			1,00 R\$	- R\$	- R\$	22,02
24.02.26			TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UNO	1,00	44,56	44,56			1,00 R\$	- R\$	- R\$	44,56
24.02.27			ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRFROCCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UNO	7,00	19,49	136,43			7,00 R\$	- R\$	- R\$	136,43
24.02.28			ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRFROCCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UNO	41,00	20,43	838,40			41,00 R\$	- R\$	- R\$	838,40
24.02.29			ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRFROCCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UNO	2,00	26,19	52,38			2,00 R\$	- R\$	- R\$	52,38
24.02.30			UNÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UNO	2,00	10,00	20,00			2,00 R\$	- R\$	- R\$	20,00
24.02.31			UNÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UNO	2,00	16,36	32,72			2,00 R\$	- R\$	- R\$	32,72
24.02.32			CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, WAFER DN 25MM	UNO	1,00	10,29	10,29			1,00 R\$	- R\$	- R\$	10,29
24.02.33			LUNA DE COOPER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UNO	1,00	14,09	14,09			1,00 R\$	- R\$	- R\$	14,09





Página 21/3



Assinatura Eletrônica

PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA DA RE: SUCOP (04/02/2025) Não Desempenha

RE: (04/02/2025) 147,00% (MENSALIDADE)

RE: (04/02/2025) 50,00% (SUCOP - 1,00%, 4,00%)

CONTINUAÇÃO

EMPRESA CONSTRUTORA PERSONAL LULA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR					
								ACRESCIM.	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIM.	REDUÇÃO	REVISADO			
24.02.24			LULA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UND	4,00	9,84	39,36			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	39,36
24.02.25			TÊ Y DE PVC Ø34"	UND	1,00	40,42	40,42			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	40,42
24.02.25			TÊ Y DE PVC Ø1"	UND	1,00	47,55	47,55			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	47,55
24.02.26			TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	M	28,00	52,80	1.478,40			28,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.478,40
24.02.27			JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UND	1,00	14,57	14,57			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	14,57
24.02.28			JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UND	4,00	18,12	72,48			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	72,48
24.02.29			LULA DE TRANSIÇÃO AQUATHERM X SOLDÁVEL Ø20X25MM	UND	2,00	25,60	51,20			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	51,20
24.02.30			TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 20 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UND	2,00	21,28	42,56			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	42,56
24.02.31			REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UND	5,00	88,27	441,35			5,00	R\$	-	R\$	-	R\$	441,35
24.02.32			REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UND	20,00	97,80	1.957,00			20,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.957,00
24.02.33			REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UND	5,00	39,88	199,00			5,00	R\$	-	R\$	-	R\$	199,00
24.02.34			REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UND	2,00	59,40	118,80			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	118,80
24.02.35			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE LIMPEZA O CHAVE DE ACIONAMENTO Ø = 1/2"	UND	1,00	58,47	58,47			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	58,47
24.02.36			VALVULA DE ESCOMENTO PARA MICTÓRIO, DECA, DECATO 2570C OU SIMILAR	UND	1,00	263,20	263,20			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	263,20
24.02.37			FILTRO DE PAREDE	UND	1,00	195,89	195,89			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	195,89
24.02.38			TORNEIRA DE BOIA PARA CADA O	UND	1,00	40,01	40,01			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	40,01
24.02.39			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUGS DE PVC ROSCÁVEL Ø = 1/2" - REV 01 - 10/2022	UND	58,00	2,62	151,56			58,00	R\$	-	R\$	-	R\$	151,56
24.02.39			PLUGS EM PVC RIGIDO ROSCÁVEL Ø=3/4" REV. 01 - 10/2022	UND	20,00	4,60	92,00			20,00	R\$	-	R\$	-	R\$	92,00
24.02.40			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MPE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1"	UND	4,00	22,10	88,40			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	88,40
24.02.41			VALVULA PE O CPVC Ø = 32 MM (1 1/4")	UND	1,00	159,59	159,59			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	159,59
24.02.42			VALVULA PE O CPVC Ø = 25 MM (1")	UND	1,00	100,77	100,77			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	100,77
24.02.43			ABRACADERA METÁLICA TIPO 1/2" DE 1/2"	UND	34,00	5,32	180,88			34,00	R\$	-	R\$	-	R\$	180,88
24.02.44			ABRACADERA METÁLICA TIPO 1/2" DE 3/4"	UND	100,00	5,57	557,00			100,00	R\$	-	R\$	-	R\$	557,00
24.02.45			ABRACADERA EM AÇO INOX TIPO 1/2", 1", FORNECIMENTO	UND	4,00	1,22	4,88			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4,88
24.02.46			ABRACADERA METÁLICA TIPO 1/2" DE 1 1/2"	UND	2,00	8,08	16,16			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	16,16
24.02.47			ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3/4" X 3M	UND	10,00	114,54	1.145,40			10,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.145,40
24.02.48			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2021	UND	8,00	11,33	90,70			8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	90,70
24.02.49			CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2021	UND	8,00	20,18	161,44			8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	161,44
24.02.50			CADA TIPO AA-10100 COM TAMPA DA WETZEL OU SIMILAR	UND	1,00	61,21	61,21			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	61,21
24.02.51			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2021	M	60,00	2,83	169,80			60,00	R\$	-	R\$	-	R\$	169,80
24.02.52			CHAVE DE PARTIDA COMUTADORA JSE 1110 TIPO SIRIUS OU SIMILAR, DESJUNTOR TIPO SIRIUS PARA DE AJUSTE 2-4-6 COMUTADOR TIPO JSE 110	UND	1,00	1.084,92	1.084,92			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.084,92
24.02.53			CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERDIPNIFER 15A250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UND	1,00	88,89	88,89			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	88,89



Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSAGEO PUBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR

DATA BASE SNAPSHOTS: No Demands

15.4% HOBBISTAS / 4.3% MENSALISTAS

图 5-10-2 示 2 种情况, 即 $EP=1$ 和 $K=1$ 时

CONTRACT NUMBER:

EMPRESA CONSTRUIDA ENTORNO: 1981

SUCOP
Superintendencia de
Consumidores

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
24.02.05			CONJUNTO MOTOR/BOMBA PARA ELEVATÓRIA POTÁVEL, 50L/MIN 1,3CV/220V/3F/4500MM	UNO	2,00	1.453,23	2.906,46			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.906,46
			SUB TOTAL				18.508,37				R\$ -	R\$ -	R\$ -	18.508,37
24.03			ESGOTO											
24.03.01			TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_080202	M	48,00	21,58	993,14			48,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	993,14
24.03.02			TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PULMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_080202	M	48,00	11,32	572,16			48,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	572,16
24.03.03			TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PULMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_080202	M	23,00	20,85	479,55			23,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	479,55
24.03.04			TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SÉRIE REFORÇADA, P/ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, Ø = 75MM	M	10,00	43,10	431,00			10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	431,00
24.03.05			TUBO PVC RÍGIDO CANEL BOMBRACHA, SÉRIE REFORÇADA, P/ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, Ø = 100MM	M	28,00	48,38	1.354,64			28,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.354,64
24.03.06			TUBO PVC COQUE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_080202	M	72,00	48,58	3.497,76			72,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.497,76
24.03.07			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_080202	UNO	36,00	10,58	380,16			36,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	380,16
24.03.08			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PULMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_080202	UNO	6,00	10,37	62,22			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	62,22
24.03.09			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PULMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_080202	UNO	4,00	21,37	85,48			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	85,48
24.03.10			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_080202	UNO	3,00	32,82	98,46			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	98,46
24.03.11			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_080202	UNO	43,00	10,37	445,91			43,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	445,91
24.03.12			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_080202	UNO	13,00	15,21	197,73			13,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	197,73
24.03.13			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PULMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_080202	UNO	3,00	28,55	85,65			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	85,65
24.03.14			LUNA DE COPIER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_080202	UNO	5,00	24,43	122,15			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	122,15
24.03.15			LUNA DE COPIER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_080202	UNO	1,00	41,98	41,98			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	41,98
24.03.16			JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_080202	UNO	1,00	14,33	14,33			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14,33
24.03.17			JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN = 100 X 300MM	UNO	10,00	43,82	438,20			10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	438,20



PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE: 30/07/2025 - Não Documentado

R\$ 0,00 PORCENTOS / 0,00% MESCLURUS

R\$ 0,00 SERVIÇOS DE OBRA, R\$ 0,00% PLANO, R\$ 0,00% LULA

CONTRATO: 2025/01


EMPRESA CONSTRUTORA PERDIGÃO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª METAFÍSICA

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR				
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO		
24.02.18			JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO CI ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DÂM = 100 X 75MM	UND	3,00	49,83	149,49			3,00 R\$	-	R\$	-	R\$	149,49
24.02.19			JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_082022	UND	14,00	51,25	717,25			14,00 R\$	-	R\$	-	R\$	717,25
24.02.20			JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO CI ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DÂM = 75 X 75MM	UND	1,00	39,45	39,45			1,00 R\$	-	R\$	-	R\$	39,45
24.02.21			CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_082022	UND	1,00	61,17	61,17			1,00 R\$	-	R\$	-	R\$	61,17
24.02.22			CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082022	UND	1,00	37,16	37,16			1,00 R\$	-	R\$	-	R\$	37,16
24.02.23			CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082022	UND	18,00	40,34	726,12			18,00 R\$	-	R\$	-	R\$	726,12
24.02.24			CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082022	UND	2,00	24,35	48,70			2,00 R\$	-	R\$	-	R\$	48,70
24.02.25			CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082022	UND	2,00	74,57	149,14			2,00 R\$	-	R\$	-	R\$	149,14
24.02.26			CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_082022	UND	2,00	64,17	128,34			2,00 R\$	-	R\$	-	R\$	128,34
24.02.26			CURVA 90° PIPE DE COLUNA SÉRIE REFORÇADA 100MM	UND	3,00	36,05	108,15			3,00 R\$	-	R\$	-	R\$	108,15
24.02.27			TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_082022	UND	4,00	16,82	67,28			4,00 R\$	-	R\$	-	R\$	67,28
24.02.27			TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_082022	UND	4,00	34,25	138,00			4,00 R\$	-	R\$	-	R\$	138,00
24.02.28			TE SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DÂM = 75 X 50MM REV. 01 - 182022	UND	5,00	30,67	153,35			5,00 R\$	-	R\$	-	R\$	153,35
24.02.28			TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082022	UND	10,00	36,77	367,70			10,00 R\$	-	R\$	-	R\$	367,70
24.02.31			BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082022	UND	1,00	10,00	10,00			1,00 R\$	-	R\$	-	R\$	10,00
24.02.32			BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARFOM, D= 40 X 25MM	UND	2,00	22,18	44,36			2,00 R\$	-	R\$	-	R\$	44,36
24.02.33			REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_082022	UND	8,00	18,18	145,44			8,00 R\$	-	R\$	-	R\$	145,44
24.02.37			TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_082022	UND	4,00	9,05	36,20			4,00 R\$	-	R\$	-	R\$	36,20
24.02.38			TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_082022	UND	4,00	20,21	80,84			4,00 R\$	-	R\$	-	R\$	80,84
24.02.39			REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO CI ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DÂM = 100 X 50MM	UND	2,00	19,82	39,64			2,00 R\$	-	R\$	-	R\$	39,64



 Paulo Goes Vieira


 Yago Alves de Oliveira

Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
Supremacia de
Direito Público

DATA DESE: 04/07/2025 Não Desempenhado

USAR FORTES: 0,00% (MENSALIDADE)

DO FORTES: 0,00% (MENSALIDADE)

CONTINUA: 0,00%

EMPRESA CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR					
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO			
24.03.25			TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UNID.	2,00	9,05	18,10			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	18,10
24.03.26			TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UNID.	3,00	20,21	60,63			3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	60,63
24.03.27			VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN= 100MM	UNID.	16,00	22,22	355,52			16,00	R\$	-	R\$	-	R\$	355,52
24.03.28			PAULO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID.	6,00	17,42	104,52			6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	104,52
24.03.29			CADA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAÍDA, D= 100X100X50MM, BRANCO, COM GRELHA, ANOS OU SIMILAR	UNID.	11,00	38,58	424,38			11,00	R\$	-	R\$	-	R\$	424,38
24.03.30			CADA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAÍDA, D=100X100X50MM, PVC, BRANCA, COM TAMPA CEGA, TIPO E OU SIMILAR	UNID.	1,00	45,24	45,24			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	45,24
24.03.41			CADA SIFONADA, PVC, DN 150 X 105 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID.	2,00	53,11	106,22			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	106,22
24.03.42			CADA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D= 150 X 105 X 75MM, REF. PVC, ACABAMENTO ALUMINIZADO, MARCA ANOS OU SIMILAR	UNID.	2,00	127,54	255,08			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	255,08
24.03.43			CADA DE GORRURA PEQUENA (CAPACIDADE= 10 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_10/2020	UNID.	1,00	322,40	322,40			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	322,40
24.03.44			CADA DE INSPEÇÃO Ø 700 COM PROFUNDIDADE MÉDIA DE 700MM CONFORME DETALHE NA PLANTA COM TAMPA METÁLICA Ø600MM, REBAIXADO COM VEDAÇÃO	UNID.	5,00	1.588,02	7.940,10			5,00	R\$	-	R\$	-	R\$	7.940,10
			SUB TOTAL				22.276,52				R\$	-	R\$	-	R\$	22.276,52
24.04			AGUAS PLUVIAIS													
24.04.01			TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	21,00	11,02	231,42			21,00	R\$	-	R\$	-	R\$	231,42
24.04.02			TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	4,00	20,05	80,20			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	80,20
24.04.03			TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	12,00	27,54	330,48			12,00	R\$	-	R\$	-	R\$	330,48
24.04.04			TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_04/2021	M	10,00	125,12	1.251,20			10,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.251,20
24.04.05			TUBO DEFOFO DN 75 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	4,00	37,46	149,84			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	149,84
24.04.06			TUBO DEFOFO DN 150 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	4,00	85,12	340,52			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	340,52
24.04.07			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UNID.	3,00	21,37	64,11			3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	64,11
24.04.08			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM TUBO COLETOIRAS DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID.	4,00	32,02	128,08			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	128,08
24.04.09			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID.	4,00	15,31	61,24			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	61,24





Paulo G. V.



Assinatura Eletrônica

PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BAURRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.



DATA BASE: 30/09/2024 - 16/09/2024

RECURSOS (HORISTAS) 147,30% (MENSALISTAS)

RECURSOS 20,9% (RECURSOS) 11,0%, 8,4%



CONTRATO 200204

EMPRESA CONSTRUTORA PEDAGÓGICA LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR		
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
24.04.10			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREGAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_062022	UNO	3,00	20,55	61,65			3,00 R\$	- R\$	- R\$	61,65
24.04.11			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREGAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_062022	UNO	1,00	100,04	100,04			1,00 R\$	- R\$	- R\$	100,04
24.04.12			JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_062022	UNO	4,00	181,50	727,60			4,00 R\$	- R\$	- R\$	727,60
24.04.13			REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DÁM = 100 X 50MM	UNO	4,00	21,15	84,60			4,00 R\$	- R\$	- R\$	84,60
24.04.14			RAIO HEMISFÉRICO EM PP, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UNO	22,00	38,12	838,64			22,00 R\$	- R\$	- R\$	838,64
24.04.15			RAIO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI Ø 6-50MM	UNO	5,00	77,70	388,55			5,00 R\$	- R\$	- R\$	388,55
24.04.16			CADA ENTUPEDORA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 400X200X100 MM PARA PEDE DE DRENAGEM. AF_130209	UNO	1,00	815,47	815,47			1,00 R\$	- R\$	- R\$	815,47
24.04.17			CAIXA DE DRENAGEM EM ALVENARIA CONCRETO, CHAPISCADA E REBOCADA, SEM IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVACÃO MANUAL	M2	3,91	428,37	1.674,93			3,91 R\$	- R\$	- R\$	1.674,93
			SUB TOTAL				7.394,07			R\$	- R\$	- R\$	7.394,07
			TOTAL ITEM 24				98.521,44			R\$	- R\$	- R\$	98.521,44
25			ELEVADOR										
25.01			ELEVADOR										
25.01.01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR MODELO WING 100MM 2 GENZ COMFORT	UNO	1,00	215.216,27	215.216,27			1,00 R\$	- R\$	- R\$	215.216,27
			SUB TOTAL				215.216,27			R\$	- R\$	- R\$	215.216,27
			TOTAL ITEM 25				215.216,27			R\$	- R\$	- R\$	215.216,27
26			INSTALAÇÃO DE CONTAINER										
26.01			REGULARIZAÇÃO										
26.01.01			REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	10,68	6,80	127,02			10,68 R\$	- R\$	- R\$	127,02
26.01.02			CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_062021	M2	10,68	3,08	57,53			10,68 R\$	- R\$	- R\$	57,53
26.01.03			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_062021	M2	3,39	141,59	479,99			3,39 R\$	- R\$	- R\$	479,99
26.01.04			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA REFORÇADA CA- 60, (2-42 MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM (1-40 KG/M), PAINEL 2,45X0,6M), TELON OU SIMILAR	M2	10,68	22,81	426,46			10,68 R\$	- R\$	- R\$	426,46
26.01.05			CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FOX 30 MPa- LANÇAMENTO, ALISAMENTO E ACABAMENTO. AF_062021	M2	3,74	628,35	2.350,03			3,74 R\$	- R\$	- R\$	2.350,03
			SUB TOTAL				3.441,04			R\$	- R\$	- R\$	3.441,04
26.02			INSTALAÇÃO CONTAINER										
26.02.01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINER MARÍTIMO NAVIL 20 PÉS, INCLUSIVE TRATAMENTO EXTERNO COM BASE ANTI-CORROSIVA E ACABAMENTO EM PINTURA SÓLIDA COM ESMALTE SINTÉTICO MONOCROMÁTICO	UNO	2,00	41.223,33	82.447,06			2,00 R\$	- R\$	- R\$	82.447,06
			SUB TOTAL				82.447,06			R\$	- R\$	- R\$	82.447,06
26.03			ESTRUTURA METÁLICA										



Assinatura Eletrônica

PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10


ANEXO 2 DO TRAMITE 1
OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO MILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.
SUCOP
 SUPERINTENDÊNCIA DE
 OBRAS PÚBLICAS

DATA ANE: SUCOP (PAC2025) - Não Descontado

R\$ 146.153,56 (R\$ 146.153,56) (R\$ 146.153,56)

R\$ 146.153,56 (R\$ 146.153,56) (R\$ 146.153,56)

CONTRATO: 2025/01

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA - V METAFÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
26.03.01			ESCALADA METÁLICA C/PSO EM CHAPA XADREZ 3,0MM, H = 1,50M, VIGA Nº200 X 15 E PILAR Nº150 X 10, INCLUSIVE GUARDA-CORPO Ø 1,10", ESP = 2,0MM, RODÍZIOS INDUSTRIAL, C/PINT.FUNDO E ACAB. 2 DEMÃO (PROJETO ESQUEMÁTICO-OBRA CONSTÂNCIO) - FORNEC. E MONTAGEM	UNO	1,00	8.670,76	8.670,76			1,00	R\$	-	R\$	8.670,76
26.03.02			ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO P/MEZANINOS E PLATAFORMAS, VÃO LIVRE ATÉ 6,0MM, CHAPA XADREZ 3,0", ÁREA SUPERIOR A 50 M2, SOBRECARGA 500 KG/M2, PINTURA 01 DEMÃO DE EPOXI FUNDO CINZA DE FERRO + 02 DEMÃOS DE ESMALTE EPOXI BRANCO. REV.01_03/2022	M2	4,49	970,75	4.358,67			4,49	R\$	-	R\$	4.358,67
26.03.03			CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1,10"; EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P5	M	1,25	119,85	149,81			1,25	R\$	-	R\$	149,81
26.03.04			GUARDA-CORPO EM TELA SOLDADA GALVANIZADA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHO COLONIAL, CORAL OU SIMILAR OU SIMILAR	M	1,51	442,33	668,02			1,51	R\$	-	R\$	668,02
			SUB TOTAL				13.652,22				R\$	-	R\$	13.652,22
26.04			ESQUADRIAS											
26.04.01			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO NA COR PRETO, COM VIDRO LISO DE 6MM, 1 FOLHA - 160X200CM - JC01	M2	2,11	416,04	879,82			2,11	R\$	-	R\$	879,82
26.04.02			JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NA COR PRETO, COM VIDRO LISO DE 6MM, 6 FOLHAS - 400X50CM - JC02	M2	2,00	374,55	749,10			2,00	R\$	-	R\$	749,10
26.04.03			GRADE DE PROTEÇÃO C/ACABAMENTO EM BARRA HORIZONTAL CHATA DE 1,10" X 5/16" E BARRA VERTICAL EM FERRO REDONDO 5/8" A CADA 10CM	M2	2,00	879,03	1.757,06			2,00	R\$	-	R\$	1.757,06
			SUB TOTAL				3.386,29				R\$	-	R\$	3.386,29
26.05			PINTURA											
26.05.01			PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	191,05	10,81	2.072,04			191,05	R\$	-	R\$	2.072,04
			SUB TOTAL				2.072,04				R\$	-	R\$	2.072,04
			TOTAL ITEM 26				195.153,66				R\$	-	R\$	195.153,66
27.00			SISTEMA DE INCÊNDIO											
27.01			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA											
27.01.01			ILUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 01 LÂMPADA LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNO	10,00	375,36	3.753,60			10,00	R\$	-	R\$	3.753,60
27.01.02			ILUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBRETETO, TIPO BICO AUTÔNOMO, COM AUTONÔMIA DE 16, ACABADO LILAZ, 04 LÂMPADAS	UNO	14,00	167,32	2.342,48			14,00	R\$	-	R\$	2.342,48
			SUB TOTAL				2.720,54				R\$	-	R\$	2.720,54
27.02			SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA											
27.02.01			PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 30X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA 02	UNO	34,00	57,57	1.952,78			34,00	R\$	-	R\$	1.952,78
27.02.02			PLACA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" 300X211 (MM) SÍMBOLO: RETÂNGULAR FUNDO VERDE FOTOGRAFIA, FOTOLUMINESCENTE S2	UNO	1,00	38,29	38,29			1,00	R\$	-	R\$	38,29
27.02.03			PLACA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" 300X211 (MM) SÍMBOLO: RETÂNGULAR FUNDO VERDE FOTOGRAFIA, FOTOLUMINESCENTE S12	UNO	0,00	35,54	35,54			0,00	R\$	-	R\$	35,54
27.02.04			PLACA DE PROIBIÇÃO DE ACESSO E ELEVADORES EM ACRÍLICO	UNO	4,00	24,79	99,16			4,00	R\$	-	R\$	99,16
27.02.05			PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM RODAS" - PLACA E11	UNO	20,00	28,45	569,00			20,00	R\$	-	R\$	569,00
27.02.06			PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 300X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PLACA E12	UNO	20,00	47,77	955,40			20,00	R\$	-	R\$	955,40



Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO MILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Sistema de Controle
 de Obras Públicas

DATA BASE: SUCOP (4/2025) - 10/07/2025

VALOR: R\$ 1.470.000,00 (MILHAR E QUATROZENTOS MIL REAIS)

R\$ 1.470.000,00 (MILHAR E QUATROZENTOS MIL REAIS)

CONTRATO: 2025/01

EMPRESA CONSTRUTORA PERGOON LULA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR		
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
27.02.07			PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCÊNDIO" - PLACA E9	UND	6,00	28,45	170,70			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,70
27.02.08			PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" - PLACA E5	UND	26,00	24,79	644,54			26,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 644,54
27.02.09			PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF: 052021	M2	20,00	21,59	431,80			20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 431,80
27.02.10			PLACA DE BALIZAMENTO SÁDIA ROTA DE FUGA VERDE SELETOR 24 X 18, REF.: SEGURIMAX, COM ADESIVOS, OU SIMILAR, TIPO SZ (DIREITA)	UND	7,00	29,57	206,99			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,99
27.02.11			PLACA DE BALIZAMENTO SÁDIA ROTA DE FUGA VERDE SELETOR 24 X 18, REF.: SEGURIMAX, COM ADESIVOS, OU SIMILAR, TIPO SZ (ESQUERDA)	UND	10,00	28,69	286,90			10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 286,90
27.02.12			PLACA DE BALIZAMENTO, SÁDIA EM FRENTE, VERDE SELETOR 24 X 18, REF.: SEGURIMAX, COM ADESIVOS, OU SIMILAR, TIPO SZ (ESQUERDA)	UND	45,00	28,43	1.279,35			45,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.279,35
27.02.13			PLACA DE BALIZAMENTO ESCADA, VERDE, VERDE SELETOR 24 X 18, REF.: SEGURIMAX, COM ADESIVOS, OU SIMILAR, TIPO SZ (DIREITA)	UND	5,00	29,12	145,60			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 145,60
27.02.14			PLACA DE SINALIZAÇÃO ESCADA, VERDE, VERDE SELETOR 24 X 18, REF.: SEGURIMAX, COM ADESIVOS, OU SIMILAR, TIPO SZ	UND	8,00	28,50	228,00			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,00
27.02.15			PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO ACONTECIMENTO MANUAL DE ALARME	UND	14,00	24,79	347,06			14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 347,06
27.02.16			PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO AVISADOR SONORO	UND	14,00	28,45	398,30			14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,30
			SUB TOTAL				7.383,38			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.383,38
27.03			EXTINTORES										
27.03.01			EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PCIS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 102020, FE	UND	21,00	382,01	7.992,01			21,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.992,01
			SUB TOTAL				7.992,01			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.992,01
27.04			CASA DE MÁQUINAS, TUBULAÇÃO DE HIDRANTES E ACESSÓRIOS										
27.04.01			TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 102020	M	220,00	224,25	49.335,00			220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.335,00
27.04.02			LULA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 102020	UND	38,00	257,01	9.752,38			38,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.752,38
27.04.03			TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 102020	M	20,00	114,16	2.283,20			20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.283,20
27.04.04			LULA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 102020	UND	2,00	92,41	184,82			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,82
27.04.05			TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 102020	UND	12,00	242,66	2.911,92			12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.911,92
27.04.06			CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 102020	UND	12,00	167,02	2.004,24			12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.004,24
27.04.07			TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 102020	UND	7,00	705,07	4.935,49			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.935,49
27.04.08			CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 102020	UND	14,00	435,11	6.091,54			14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.091,54
27.04.09			FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	UND	6,00	32,75	196,50			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,50



Assinatura Eletrônica

PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
Sistema Unificado de
Compra Pública

DATA BASE: 30/06/2025 - Não Documentado

USUÁRIO: JORISUS / 02/2025 JORISUSUS

NO SERVIÇO: 2025/06/25/02/2025 JORISUSUS

CONTINUA: 2025/06/25

EMPRESA: CONSTRUTORA FERTAGS LTA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	
27.04.10			VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	UND	6,00	154,38	926,28			6,00	R\$	-	R\$	926,28
27.04.11			REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	UND	3,00	287,12	861,36			3,00	R\$	-	R\$	861,36
27.04.12			VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	UND	3,00	291,00	843,00			3,00	R\$	-	R\$	843,00
27.04.13			MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 MEGAPAS), Ø = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UND	3,00	191,50	574,50			3,00	R\$	-	R\$	574,50
27.04.14			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO Ø 1/4" NPT FOR22	UND	3,00	267,28	801,84			3,00	R\$	-	R\$	801,84
27.04.15			UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UND	11,00	88,86	977,46			11,00	R\$	-	R\$	977,46
27.04.16			UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UND	5,00	193,15	965,75			5,00	R\$	-	R\$	965,75
27.04.17			REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	UND	2,00	109,98	219,96			2,00	R\$	-	R\$	219,96
27.04.18			REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	UND	1,00	300,94	300,94			1,00	R\$	-	R\$	300,94
27.04.19			LINA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UND	1,00	109,67	109,67			1,00	R\$	-	R\$	109,67
27.04.20			VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	UND	1,00	158,64	158,64			1,00	R\$	-	R\$	158,64
27.04.21			VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	UND	2,00	359,94	719,88			2,00	R\$	-	R\$	719,88
27.04.22			VALVULA DE SEGURANÇA E ALMO Ø 1"	UND	1,00	3.405,55	3.405,55			1,00	R\$	-	R\$	3.405,55
27.04.23			CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER, MOTOR 5 CV, TRIFÁSICO, CENTRÍFUGA, SUÇÃO 2 1/2", RECALQUE 2 1/2" (OU SIMILAR)	UND	2,00	8.027,54	16.055,08			2,00	R\$	-	R\$	16.055,08
27.04.24			BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 1 1/2" CV	UND	1,00	3.095,71	3.095,71			1,00	R\$	-	R\$	3.095,71
27.04.25			INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO) AF_102020	UND	1,00	79,31	79,31			1,00	R\$	-	R\$	79,31
27.04.26			TÊ DE REDUÇÃO DN 1/2" - 3/4" FOF	UND	2,00	60,88	121,76			2,00	R\$	-	R\$	121,76
27.04.27			TÊ DE REDUÇÃO 2 1/2" - 3/4" FOF	UND	1,00	124,30	124,30			1,00	R\$	-	R\$	124,30
27.04.28			TANQUE HIDROPNEUMÁTICO VOL.200 LITROS PRESSÃO DE OPERAÇÃO POSIÇÃO VERTICAL 2,40MG/CM²	UND	1,00	3.257,34	3.257,34			1,00	R\$	-	R\$	3.257,34
			SUB TOTAL				111.222,48				R\$	-	R\$	111.222,48
27.05			HIDRANTES TIPO ARMÁRIO											
27.05.01			ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X50X10CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESQUILHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UND	6,00	2.294,00	13.764,00			6,00	R\$	-	R\$	13.764,00
			SUB TOTAL				13.764,00				R\$	-	R\$	13.764,00
27.06			HIDRANTES TIPO PASSO (NA CALÇADA)											
27.06.01			TAMPA CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2 1/2"	UND	2,00	222,35	444,70			2,00	R\$	-	R\$	444,70
27.06.02			REGISTRO GLOBO ANGULAR 90° PARA HIDRANTE, Ø=2 1/2", EXCLUIVE TAMPA COM CORRENTE	UND	2,00	318,04	636,08			2,00	R\$	-	R\$	636,08
27.06.03			VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	UND	2,00	588,15	1.176,30			2,00	R\$	-	R\$	1.176,30
27.06.04			TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X50CM PARA CAIXA DE INCÊNDIO - REV 02	UND	1,00	329,35	329,35			1,00	R\$	-	R\$	329,35

Página 37

Assinatura Eletrônica

PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE: 30/09/2023 - 100 Descontado

S.M. FORÇAS: 0,30% (MENSALISTAS)

RDI SERVIÇOS: 0,30% (RDI ESP: 11,00%, R.JUN)

CONTRATO: 2023/04

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 1ª METAFÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
27.06.05			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UNÃO DE FERRO GALVANIZADO ASSENTO BRONZE DE 2 1/2"	UNO	2,00	309,40	618,80			2,00	R\$	-	R\$	618,80
			SUB TOTAL				3.148,29				R\$	-	R\$	3.148,29
27.07			DETECÇÃO DE INCÊNDIO											
27.07.04			TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO PROSQUENA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_100200	M	651,25	44,25	28.822,24			651,25	R\$	-	R\$	28.822,24
27.07.02			LULA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_100200	UNO	217,00	45,10	9.787,21			217,00	R\$	-	R\$	9.787,21
27.07.03			CONDUTITE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELÉTRICIDADE DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_100202	UNO	28,00	35,44	992,32			28,00	R\$	-	R\$	992,32
27.07.04			DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VFE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UNO	80,00	292,11	23.368,80			80,00	R\$	-	R\$	23.368,80
27.07.05			DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOMECÂNICO CONVENCIONAL, MODELO VR-T, MARCA VERIN OU SIMILAR	UNO	1,00	100,40	100,40			1,00	R\$	-	R\$	100,40
27.07.06			CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV	UNO	651,25	12,04	7.842,25			651,25	R\$	-	R\$	7.842,25
27.07.07			CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA PI ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	UNO	1,00	6.553,31	6.553,31			1,00	R\$	-	R\$	6.553,31
27.07.08			BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA OP000, 185AH, 12V FREEDOM OU SIMILAR	UNO	1,00	1.181,90	1.181,90			1,00	R\$	-	R\$	1.181,90
27.07.09			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRICALIA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAN OU SIMILAR)	UNO	303,00	39,95	12.107,80			303,00	R\$	-	R\$	12.107,80
27.07.10			MÓDULO ISOLADOR DE LINHA PARA DETECTORES ENDEREÇÁVEL PARA INSTALAÇÃO NO TETO	UNO	13,00	182,85	2.377,10			13,00	R\$	-	R\$	2.377,10
27.07.11			PONTO PI ACIONADOR MANUAL, P20 ENDEREÇÁVEL, TIPO APENHE AQU, CLASSE AB, ALTURA ENCR. 0,90M E 1,30M/20 PISO ACABADO	UNO	12,00	205,54	2.466,48			12,00	R\$	-	R\$	2.466,48
27.07.12			PONTO PI AVISADOR ÁUDIO VISUAL, P20 ENDEREÇÁVEL, CLASSE AB	UNO	12,00	221,98	2.663,76			12,00	R\$	-	R\$	2.663,76
			SUB TOTAL				96.229,81				R\$	-	R\$	96.229,81
27.08			GRUPO GERADOR DAS BOMBAS DE INCÊNDIO											
27.08.01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR, ABERTO, NA POTÊNCIA EMERGENCIAL (STAND-BY) DE 112,5 KVA, E POTÊNCIA CONTÍNUA (PRIME) DE 102,5 KVA, FATOR DE POTÊNCIA 0,8, TRIFÁSICO, 220V/127V, COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADO, DA LEONHEIMER	UNO	1,00	1.706.690,06	1.706.690,06			1,00	R\$	-	R\$	1.706.690,06
27.08.02			CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETRICALIA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_100200	M	160,00	22,41	3.585,60			160,00	R\$	-	R\$	3.585,60
27.08.03			CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETRICALIA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_100200	M	40,00	14,40	577,20			40,00	R\$	-	R\$	577,20
27.08.04	SUCOP	OCOP 417	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 30KVA, ALIMENTADO POR MOTOR A DIESEL, COM TENSÃO DE SAÍDA DE 220V/127V, MONTADO EM CONJUNTO COM ALTERNADOR E CAPENAGEM ACÚSTICA (CABINADO), PRONTO PARA OPERAÇÃO EM REGIME DE EMERGÊNCIA OU USO CONTÍNUO, CONFORME NECESSIDADE DO TEATRO	UNO		47.259,59		1,00		1,00	R\$	47.259,59	R\$	47.259,59
			SUB TOTAL				174.052,46				R\$	47.259,59	R\$	170.690,06
			TOTAL ITEM 27				416.766,48				R\$	47.259,59	R\$	170.690,06



Assinatura Eletrônica

 PAULO GOES VIEIRA - 10/07/2025 12:06:09
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/07/2025 12:09:10

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PARQUE PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.



DATA BASE: 30/06/2024 Não Descontado

15,04% (PROPOSTA) / 47,30% (MENSALISTAS)

NO SERVIÇOS 20,00% EDESP-11,00%, ILUM

CONTRATO 200204

EMPRESA CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 1ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRANIZAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRANIZAÇÃO VALOR		
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
28			LIMPEZA FINAL DA OBRA										
28.04			LIMPEZA FINAL DA OBRA										
28.04.01			LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF. 020009	M2	2.056,97	2,04	4.196,22			2.056,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.196,22
			SUB TOTAL				4.196,22				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.196,22
			TOTAL ITEM 28				4.196,22				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.196,22
			TOTAL				10.976.265,95				R\$ 2.335.521,13	R\$ 526.223,41	R\$ 12.785.563,57
			TOTAL GERAL PLANILHA PREFEITURA CONTRATO ORIGINAL				10.976.265,95				ADITIVO	1.909.297,72	16,48%
			TOTAL GERAL 1ª META FÍSICA PLUS				1.009.297,72						
			TOTAL GERAL CONTRATO				12.785.563,57						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA CIDADE - SEMAN

RESUMO DO 4º ADITIVO/2025

CONTRATO Nº 011/2023

CONTRATO Nº 011/2023
PR E-SALVADOR Nº 115119/2025
CONTRATANTE: SEMAN - Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade
CNPJ: 13.927.801/0030-83
CONTRATADA: CB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 05.553.057/0001-31

Constitui objeto do Contrato nº 011/2023, contratação de empresa de engenharia civil, para prestação de serviços comuns de engenharia, sob regime de empreitada, a preços unitários, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para execução de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, conservação e reparação das edificações de uso público da Administração Municipal, incluindo prédios e monumentos tombados situados no Município de Salvador.

Fica ajustado entre as partes a prorrogação do prazo do Contrato referido no preâmbulo por mais 12 (doze) meses, conforme art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, passando a vigorar a partir de 11/07/2025 a 11/07/2026. Acordam as partes ainda que o valor global do contrato atualizado será de R\$ 13.168.911,83 (Treze milhões, cento e sessenta e oito mil, novecentos e onze reais e oitenta e três centavos) - fator reajuste: 7,24% (Sete inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) - INCC - Maio/2024 a Maio/2025), respeitado os limites estabelecidos no §1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93).

BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93

Data da assinatura: 11/07/2025

ASSINAM:
Lazaro França Jezler Filho- SEMAN
Cesar Braga Baccelar - CB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

LAZARO FRANÇA JEZLER FILHO
Secretário

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

**RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 02/2025**

Processo Administrativo nº 121471/2025

Contrato nº 02/2025-objeto: prestação dos Serviços de Apoio ao Gerenciamento, à Fiscalização, às Análises e Aprovações de Projetos e ao Apoio Técnico das obras referentes às intervenções "C" e "H", integrantes do projeto da Nova Tancredo Neves, Salvador - Bahia, empreitada sob regime de execução indireta por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com sua proposta, Edital e seus anexos.

Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-CNPJ nº 10.635.089/0001-16

Contratada: CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA-GEOHIDRO NTN CH-CNPJ/MF nº 58.841.899/0001-55 (formado pelas empresas SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A e GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA)

Fica alterado, em acréscimo, item que compõe a planilha de preços e serviços do Contrato nº 02/2025, referida na cláusula quinta, constante da nova planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo, devidamente rubricada pelas partes.

Fica aditado o valor de R\$ 765.560,68 (setecentos e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos), equivalente a 20,36% do valor global contratado, fixado na cláusula sétima, conforme planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo, devidamente rubricada pelas partes.

O valor global do contrato passa a totalizar R\$ 4.524.863,78 (quatro milhões quinhentos e vinte e quatro mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos).

As despesas correrão por conta das verbas decorrentes de Recursos do Orçamento Municipal, Unidade Orçamentária: 61602 SUCOP - Superintendência de Obras Públicas do Salvador; Projeto/Atividade: 15.451.0008.123600 - Sistema Viário Moderno - Implantação de Infraestrutura Viária; Natureza da Despesa: 44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Fontes de Recursos: 1.500.1 - Recursos não Vinculados de Impostos; 1.501.1 Outros Recursos Não Vinculados.

Base Legal: art. 124, I, "b", e art. 125, Lei Federal nº 14.133/2021

Data de Assinatura: 8/07/2025

Assinam: ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO-SUCOP e BRUNO DE BRITO SOARES-CONSÓRCIO

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 20/2024

Processo Administrativo nº 130529/2025

Contrato nº 20/2024-objeto: execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA

Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-CNPJ nº 10.635.089/0001-16

Contratada: CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA-CNPJ/MF nº 34.145.847/0001-86

Fica alterado, em acréscimo e supressão, nos itens que compõe a planilha de preços e serviços do

Contrato nº 20/2024, referida na cláusula quinta, constante da nova planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo, devidamente rubricada pelas partes.

Fica aditado o valor de R\$ 1.809.297,72 (um milhão oitocentos e nove mil duzentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), equivalente a 16,48% do valor global contratado, fixado na cláusula sétima, conforme planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo, devidamente rubricada pelas partes.

O valor global do contrato passa a totalizar R\$ 12.785.563,57 (doze milhões setecentos e oitenta e cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

As despesas dos serviços contratados correrão por conta das verbas decorrentes de Recursos do Orçamento Municipal Descentralizado da SECULT para a SUCOP: Unidade Orçamentária: 54002 - SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; Projeto/Atividade: 13.695.0006.1268 - Implantação e Recuperação da Infraestrutura e Equipamentos; Natureza da Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações; Saldo de Dotação Disponível por fonte: 1.500.1 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Tesouro. 1.501.1 - Outros Recursos Não Vinculados.

Base Legal: art. 124, I, "b", e art. 125, Lei Federal nº 14.133/2021

Data de Assinatura: 15/07/2025

Assinam: ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO-SUCOP e MATHEUS COELHO AMORIM-PENTÁGONO

RESUMO DO CONTRATO Nº 07/2025

Processo Administrativo nº: 58323/2025

Pregão nº 90002/2025

Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-CNPJ nº 10.635.089/0001-16

Contratada: ABEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-CNPJ/MF nº 44.402.871/0001-07

Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, incluindo reposição de peças, componentes/acessórios, instalação e desinstalação, se necessários, localizados na SUCOP (Sede 1 e Sede 2), de acordo com TR, sua proposta, Edital e seus anexos.

Valor global: R\$ 103.124,60 (cento e três mil cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos) Do valor global: R\$ 53.124,60 (cinquenta e três mil cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos) corresponde aos serviços de manutenção corretiva/preventiva; Do valor global: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) corresponde a reserva do valor fixo, conforme disposto no subitem 4.3 do TR. As despesas decorrentes dos serviços contratados, correrão por conta das verbas e Recursos do Orçamento Municipal, sendo:

Unidade Orçamentária: 61602 SUCOP - Superintendência de Obras Públicas de Salvador

Projeto/Atividade: 15.122.0014.250130 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos

Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Saldo de Dotação Disponível por fonte: 1.500.1 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Tesouro

Prazo de vigência do contrato: 05 (cinco) anos, contados a partir da data da assinatura da 1ª Ordem de Serviço/O.S

Data de assinatura do contrato: 14/07/2025

Assinam: ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO-SUCOP e UÁLACE SANTOS SOARES-ABEC

RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 35/2023

Processo nº: 128265/2025

Contrato nº: 35/2023-Objeto: Execução de obras de Construção da Escola de Artes e Tecnologia e Casa de Espetáculos, Rua Santos Dumont, Comércio - Salvador/BA

Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-CNPJ nº 10.635.089/0001-16

Contratada: CONSTRUTORA NM LTDA-CNPJ/MF nº 74.190.620/0001-77

O prazo previsto na cláusula vigésima do contrato original fica aditado em mais 210 (duzentos e dez) dias, com início em 28/07/2025 e término em 22/02/2026.

Base Legal: art. 57, §1º, I e II, Lei Federal nº 8.666/93

Data de Assinatura: 14/07/2025

Assinam: ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO-SUCOP e NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS-NM

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 014/2025

Processo nº: 127685/2025

Contrato nº: 042/2022-objeto: Execução dos serviços de Requalificação de Vias Urbanas em diversos logradouros da Cidade, devendo ser prestado continuamente, correspondente ao LOTE 03 (Área de Abrangência: Prefeituras Balrois I, VI e VII - Centro/Brotas, Barra/Pituba e Liberdade/ São Caetano).

Empresa: CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Objeto: Reajuste das medições pagas e não reajustadas, com relação às medições:

PERÍODO	FATOR REAJUSTE
MAIO/2025 A ABRIL/2026	K = 0,029404

Parecer ASJUR nº 174/2025

Amparo Legal: art. 40, Inc. XI, art.55, Inc. III da Lei nº 8.666/1993, e arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001, cláusula décima do contrato.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, em 15 de julho de 2025

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
Superintendente