

2º TERMO ADITIVO

Contrato nº 25/2024

Processo Administrativo nº 190474/2025

Base Legal: art. 124, I, "a" e "b" e art. 125, da Lei Federal nº 14.133/2021

A SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, Autarquia Municipal, vinculada à SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS, com Sede na Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, Salvador/BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.635.089/0001-16, neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr. **ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.259.215-00 e a empresa **COMTECH ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Professora Auta Andrade Souza, 345, Centro, Muritiba/BA, CEP 44.340-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.440.770/0001-02, neste ato representado pelo Sr. **LAÉRCIO ALVES DA SILVA JUNIOR**, inscrito no CPF/MF sob o nº 513.701.581-49, doravante denominadas, respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA, tendo em vista o constante do processo administrativo nº 190474/2025, resolvem firmar o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2024, cujo objeto consiste na execução da obra de construção de imóveis para atendimento da demanda de implantação e implementação dos referidos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em Narandiba e Construção Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em São Marcos, Salvador/BA, mediante as cláusulas e condições que anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Ficam alterados os itens que compõe a planilha de preços e serviços do Contrato nº 25/2024, constante da nova planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo, devidamente rubricada pelas partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 - Fica aditado o valor de **R\$ 740.995,20 (setecentos e quarenta mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)**, correspondente a 10,63% do valor global contratado, fixado na cláusula quinta, conforme planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo, devidamente rubricada pelas partes.

2.2 - O valor global do contrato passa a totalizar **R\$ 7.713.271,82 (sete milhões setecentos e treze mil duzentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes dos serviços contratados correrão por conta das verbas de Recursos do Orçamento Municipal Descentralizado da SEMOP para a SUCOP: Unidade Orçamentária: 52100 FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social; Projeto/Atividade: 08.244.0003.119400 Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS; Projeto/Atividade: 08.244.0003.120400 Implantação de Equipamentos Socioassistencial da Proteção Social Especial-CREAS; Natureza da Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações; Fontes: 1.500.1 - Recursos Não Vinculados de Impostos – Tesouro, 1.501.1 Outros Recursos Não Vinculados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, que não contrariem o presente termo, ressalvando a Contratada o direito ao reajuste previsto na cláusula nona, de modo que o presente Termo Aditivo não representa renúncia ao direito de reajustamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo será publicado na Imprensa Oficial, no PNCP e em sítio eletrônico oficial (art. 94 da Lei nº 14.133/2021).

CLÁUSULA SEXTA - DA DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - Com a assinatura do presente Termo Aditivo obriga-se a CONTRATADA a apresentar endosso-reforço da garantia contratual, conforme disposto na cláusula décima oitava da avença original.

6.2 - E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, para um mesmo fim e efeito.

Salvador, 29 de setembro de 2025


Orlando Cezar da Costa Castro
SUCOP/Contratante


Laércio Alves da Silva Junior
COMTECH/Contratado



ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SUCOP
Superintendência de
Obras Públicas

METAFISICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARANDEIRA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS LORETTI Local - Bairro NARANDEIRA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO R\$ 6.172.734,62 Nº do Contrato: 26/2024 EMPRESA: COMTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO			METAFISICA QUANTIDADE			METAFISICA VALOR \$			REVISADO
		USD	QUNT	PREÇO UNITARIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADM (2 unidades)										
01.01	INSTALAÇÃO DO CANTO				628.463,50						
01.01.01	CANTO DE OBRAS (2 UNID)				121.751,15						
01.01.01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3,00x3,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	M2	36,0000	408,2000	14.695,20			36,00	-	-	14.695,20
01.01.01.02	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 1 CHUVEIRO, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MES	16,0000	1.342,7500	21.484,00			16,00	-	-	21.484,00
01.01.01.03	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 1 CHUVEIRO, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MES	16,0000	1.677,1200	26.833,92			16,00	-	-	26.833,92
01.01.01.04	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZA DIÁRIA	MES	16,0000	590,4400	9.447,04			16,00	-	-	9.447,04
01.01.01.05	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDARIM MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS Pavimentos (EXCLUSIVE ANCAM E LIMPEZA AF 042016)	M2	1.357,6000	11,0000	14.933,60			1.357,60	-	-	14.933,60
01.01.01.06	LOCAÇÃO DE ANDARIM METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,30 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MOXIMES	1.357,6000	14,0000	19.025,60			1.357,60	-	-	19.025,60
01.01.01.07	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF 042016	M2	20,0000	264,0000	5.280,00			20,00	-	-	5.280,00
01.01.01.08	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF 042016	M2	20,00	404,7400	8.094,80			20,00	-	-	8.094,80
01.01.01.09	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 052013	M2		552,4000	552,40			552,40	87.207,00	-	87.207,00
01.01.01.10	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (ALMOVARIFADO)	MES		1.140,2400	18,00			18,00	16.771,84	-	16.771,84
01.01.02	SERVIÇOS DE APOIO				61.504,55						
01.01.02.01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (APOIO DE OBRA - EQUIPAMENTOS)	MES	2,0000	14.352,1000	28.704,20			2,00			28.704,20
01.01.02.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	34.800,3500	34.800,35			1,00			34.800,35
01.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
01.02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				453.210,32						
01.02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	453.210,32	453.210,32			1,00			453.210,32
02	IMPLANTAÇÃO DO CRAS DE NARANDEIRA										
02.01	SERVIÇOS INICIAIS										
02.01.01	LIMPEZA MECANIZADA				33.267,85						
02.01.01.01	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENOS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 1,20 M, COM TRATOR DE ESTERAS AF 052010)	M2	2.404,7900	8,5000	943,85			2.404,79	-	-	943,85
02.01.01.02	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,00 M³ / 111 MP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3 AF 072020)	M3	372,2600	8,2500	3.071,40			372,26	-	-	3.071,40
02.01.01.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM (UNIDADE M3/KM AF 072020 - DM 19,7 KM)	M3 X KM	7.333,5200	2,2000	16.133,20			7.333,52	-	-	16.133,20
02.01.01.04	TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL, COM LICENÇA AMBIENTAL	TOM	695,0000	22,7200	15.793,60			695,00			15.793,60
02.02	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES										
02.02.01	DEMOLIÇÕES				1.420,54						
02.02.01.01	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	m3	10,0000	68,5200	722,74			10,00	-	-	722,74
02.02.01.02	REMOÇÃO DE CERCAS E MURIS DE FERRO, SEM REAPROVEITAMENTO AF 052023	M	88,8600	8,9600	796,00			88,86	-	-	796,00
02.02.02	CARGA E TRANSPORTE				2.723,00						
02.02.02.01	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,00 M³ / 111 MP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3 AF 072020)	M3	52,2400	8,2500	431,00			52,24	-	-	431,00
02.02.02.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM (UNIDADE M3/KM AF 072020 - DM 19,7 KM)	M3 X KM	1.628,34	2,2000	3.582,28			1.628,34	-	-	3.582,28
02.03	CONTENÇÃO DE TERRAPLENAGEM										
02.03.01	TERRAPLENAGEM - CORTE E ATERRO				63.386,85						
02.03.01.01	EXCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 4,0 MP / 111 MP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³ DM ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 40 KM/H AF 050204 (CORTE E COMPENSAÇÃO DE ATERRO)	M3	751,0000	8,4500	6.345,95			751,00	-	-	6.345,95
02.03.01.02	EXCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (125 HP, LARGURA 2,70 M) AF 070208 (PARA BOTA-FORRA)	M3	591,5700	11,5000	6.803,05			591,57	-	-	6.803,05



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) VARANDIA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS-LITE II - Local - Bairro VARANDIA e SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.872.279,92 Nº do Contrato: 25/2024 EMPRESA: COMTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATO			METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR \$			
		UND	QUNT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
02.03.01.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF: 020116 - DMT = 10 ⁷ km	M3 X KM	11.851,92	2,23000	25.980,24			1.983,92	-	-	25.980,24
02.03.01.04	TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL COM LICENÇA AMBIENTAL	TOM	946,91	21,73000	20.540,73			946,91	-	-	20.540,73
02.03.01.05	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVO: SOLO ESCARPADA, CARGA E TRANSPORTE AF: 020115	M3	500.499,69	3,80000	1.421,23			346,91	-	-	1.421,23
02.03.02	MOVIMENTO DE TERRA (CONTENÇÃO/ALVENARIA DE PEDRA)				27.229,00						
02.03.02.01	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADORA (8,0 M3, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF: 020001	M3	275.776,00	10,70000	2.967,29			275,77	-	-	2.967,29
02.03.02.02	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVO: SOLO ESCARPADA, CARGA E TRANSPORTE AF: 020115	M3	133.866,00	3,80000	1.105,47			1.93,89	-	-	1.105,47
02.03.02.03	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF: 020208	M3	295,83	3,94000	1.164,36			295,83	-	-	1.164,36
02.03.02.04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF: 020116 - DMT = 10 ⁷ km	M3 X KM	5.461.430,64	2,23000	13.640,82			1.812,49	-	-	13.640,82
02.03.02.05	TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL COM LICENÇA AMBIENTAL	TOM	200.290,00	21,73000	0.254,14			980,20	-	-	0.254,14
02.03.03	MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO				15.281,99						
02.03.03.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE MADEIRA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DRITO SIMPLES, EM CHUVA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF: 020209	M2	325.750,00	97,50000	12.266,91			125,75	-	-	12.266,91
02.03.03.02	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF: 020202	KG	538.460,00	11,00000	9.582,27			696,46	-	-	9.582,27
02.03.03.03	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF: 020202	KG	262.038,28	5,64000	2.533,39			262,03	-	-	2.533,39
02.03.03.04	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF: 020202	KG	1.326.904,00	3,80000	10.887,56			1.326,90	-	-	10.887,56
02.03.03.05	CONCRETO USADO BOMBEEI, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRTA E 1,0 LIMP + 100 +/- 20 MM EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 2953)	M3	30.140,00	490,50000	10.700,85			30,14	-	-	10.700,85
02.03.03.06	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF: 020202	M3	30.140,23	30,00000	1.461,01			88,14	-	-	1.461,01
02.03.03.07	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PE-80 MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM AREIA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	54.710,00		55,89			36,80	1.252,16	-	1.252,16
02.04.03.04	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF: 050116	M3	93.210,00		27,71			17,72	2.983,70	-	2.983,70
02.03.04	CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA				95.460,30						
02.03.04.01	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO AF: 020202	M3	92.570,00	476,40000	44.589,82			92,57	-	-	44.589,82
02.03.04.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF: 020116 - (PEDRA DMT=10 ⁷ KM)	M3XKM	626.460,00	2,23000	1.389,49			896,46	-	-	1.389,49
02.03.04.03	GEOTÊXTIL, NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 30 KNN (RT-30), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 020201	M2	1.326.910,00	27,33000	36.090,90			1.326,90	-	-	36.090,90
02.03.04.04	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL AF: 020201	M3	30,14	343,30000	5.381,47			30,14	-	-	5.381,47
02.03.04.05	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PE-80 MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRTA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL AF: 020201	M	30.140,00	49,20000	1.879,40			30,14	-	-	1.879,40
02.03.04.06	DRENO BARBACOA DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE AF: 020201	DN	20.500,00	24,38000	891,83			20,50	-	-	891,83
02.03.04.07	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF: 020116 - (AREIA DMT=10 ⁷ KM)	M3XKM	515.010,00	2,23000	1.156,71			515,01	-	-	1.156,71
02.03.04.08	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCESSIVAMENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF: 020116 - (AREIA)	M3XKM	282.540,00	0,00000	170,32			282,54	-	-	170,32
02.03.04.09	CAVALETA MEIA CAVA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 020201	M	141.610,00	33,60000	4.733,36			65,62	-	-	4.733,36
02.04	INFRA-ESTRUTURA										
02.04.01	LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO				12.365,66						
02.04.01.01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF: 020110	M	274.300,00	55,33000	12.365,66			12,37	-	-	12.365,66
02.04.02	ESTACA/BLOCO DE CONCRETO				88.634,05						



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16


ANEXO 1 DO TRAMITE 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
 SUSOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS


METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARANJIBA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS - LOTE 11, Local: Bairro NARANJIBA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.276,52 Nº do Contrato: 25/2024 EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALORES		
		CMO	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
02.04.02.01	EXECUÇÃO DE ESTACA MÉLICE CONTÍNUA MONITORADA Ø 40MM, CONCRETO FCK=40MPa, INCLUSIVE AÇO BOMBAMENTO EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E BATE-ESTACAS	m	100,0000	290,0000	29.000,00			290,00	-	-	29.000,00
02.04.02.02	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM, AF 05/2021	CM	9,0000	19,0000	171,00			9,00	-	-	171,00
02.04.02.03	ENSAYO - INTEGRIDADE FÍSICA EM ESTACA - PIT	m	9,0000	72,0000	655,20			9,00	-	-	655,20
02.04.02.04	ENSAYO - PROVA DE CARGA DINÂMICA - PARA 5 ESTACAS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE COM 2 QUADRAS E RELATÓRIOS DE ANÁLISES CAPINAP POR ESTACA - COM EXECUÇÃO EM 02 DIAS	m	1,0000	10.963,0400	10.963,04			1,00	-	-	10.963,04
02.04.02.05	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015	M3	22,6500	30,0000	679,50			22,65	-	-	679,50
02.04.02.06	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 9,00 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020 - (material escarado estaca)	M3	30,27	8,2500	250,23			30,27	-	-	250,23
02.04.02.07	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020 - DMT-19,70M	M3 X KM	556,9500	2,2500	1.253,10			556,95	-	-	1.253,10
02.04.02.08	TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL COM LICENÇA AMBIENTAL	TOM	45,2300	22,7000	985,94			45,23	-	-	985,94
02.04.02.09	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM, AF 05/2021	CM	9,0000	19,0000	171,00			9,00	-	-	171,00
02.04.02.10	ENSAYO - INTEGRIDADE FÍSICA EM ESTACA - PIT	m	9,0000	72,0000	655,20			9,00	-	-	655,20
02.04.02.11	ENSAYO - PROVA DE CARGA DINÂMICA - PARA 5 ESTACAS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE COM 2 QUADRAS E RELATÓRIOS DE ANÁLISES CAPINAP POR ESTACA - COM EXECUÇÃO EM 02 DIAS	m	1,0000	10.963,0400	10.963,04			1,00	-	-	10.963,04
02.04.02.12	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDÃO DE SAPATA (INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF 06/2017	M3	42,6500	91,0000	3.881,50			42,65	-	-	3.881,50
02.04.02.13	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO DE SAPATAS, AF 06/2017	M3	1,0000	607,2000	607,20			1,00	-	-	607,20
02.04.02.14	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDÃO DE SAPATA, EM MADEIRA SERVIDA, E=25 MM, UTILIZANDO AF 06/2017	M2	20,2600	197,0000	4.001,70			20,26	-	-	4.001,70
02.04.02.15	ARMADAÇÃO DE BLOCO: VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	M3	16,9000	16,5000	278,85			16,90	-	-	278,85
02.04.02.16	ARMADAÇÃO DE BLOCO: VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,1 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	M3	50,0000	14,5000	725,00			50,00	-	-	725,00
02.04.02.17	ARMADAÇÃO DE BLOCO: VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	M3	30,0000	13,5000	405,00			30,00	-	-	405,00
02.04.02.18	ARMADAÇÃO DE BLOCO: VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	M3	37,0000	9,5000	351,50			37,00	-	-	351,50
02.04.02.19	ARMADAÇÃO DE BLOCO: VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	M3	91,9000	9,2000	845,48			91,90	-	-	845,48
02.04.02.20	CONCRETAÇÃO DE BLOCOS DE CORDÃO DE SAPATA, FCK 20 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 06/2017	M3	7,2000	607,5000	4.374,00			7,20	-	-	4.374,00
02.04.02.21	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLDO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, AF 05/2016	M3	37,8100	60,5000	2.278,40			37,81	-	-	2.278,40
02.04.02.22	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 9,00 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020 (DESCARTE)	M3	6,0000	8,2500	49,50			6,00	-	-	49,50
02.04.02.23	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020 (ARENOSO) DMT-30 KM	M3 X KM	294,00	2,2500	661,50			294,00	-	-	661,50
02.04.02.24	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020 (ARENOSO) DMT-50 X 6 KM	M3 X KM	140,00	0,0000	0,00			140,00	-	-	0,00
02.04.02.25	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020 (ARENOSO) DMT-30 KM	M3 X KM	1,0000	2,2500	2,25			1,0000	-	-	2,25
02.04.02.26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020 (DMT-20 KM)	M3XKM	0,0000	-	0,00			0,0000	-	-	0,00
02.04.02.27	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020 (DMT-19,70) (DESCARTE)	M3XKM	2,2500	-	0,00			2,2500	-	-	0,00
02.04.03	SAPATA				156.725,05						
02.04.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF 06/2017	M3	252,7000	130,0000	32.851,00			252,70	-	-	32.851,00


Assinatura Eletrônica

 BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

METAFISICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) VARANINHA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS-LOTE 01 Local: Bairro VARANINHA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO R\$ 6.972.276,52 Nº do Contrato: 252/21 EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO			METAFISICA QUANTIDADE			METAFISICA VALOR \$			SOMADO
		UND	QUANT	PREÇO UNITARIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	
12.04.03.02	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS AF 06/2017	M2	4.064,00	607,20000	2.478,05			4,36	-	-	2.770,13
12.04.03.03	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA 5-25 MM 2 UTILIZAÇÕES AF 06/2017	M2	296,20	102,40000	32.061,30			256,20	-	-	32.361,30
12.04.03.04	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	29,44	16,50000	307,21			22,48	-	-	327,22
12.04.03.05	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	22,91,70	14,00000	366,59			22,39	-	-	394,59
12.04.03.06	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	56,90000	13,50000	799,06			56,29	-	-	855,06
12.04.03.07	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	32,30000	11,00000	389,66			32,30	-	-	421,96
12.04.03.08	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	582,10000	6,94000	5.706,67			582,38	-	-	6.288,67
12.04.03.09	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	264,30000	9,22000	2.629,25			264,38	-	-	2.893,25
12.04.03.10	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	658,90000	10,01000	6.991,51			698,38	-	-	7.689,53
12.04.03.11	CONCRETAÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 06/2017	M3	112,91000	611,20000	87.947,72			109,36	-	-	88.342,72
12.04.03.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM7 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020 (DM7-30 KM) (DESCARTE)	M3 X KM	3.914,33000	2,20000	6.721,56	3.000,00		6.264,29	6.000,00	-	13.464,29
12.04.03.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DM7 EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020 (ADICION CONCRETAÇÃO) DM7-30 KM	M3 X KM	2.803,84000	0,00000	1.021,46	2.000,00		4.966,04	1.700,00	-	3.966,04
12.04.03.14	ATERRO INFIMAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 06/2016	M3	134,66000	93,20000	13.465,12			94,46	-	-	12.465,12
12.04.03.15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,10 M³ / 101 MP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020 (DESCARTE)	M3		0,25		43,25		43,26	36,39	-	86,91
12.04.03.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM7 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020 (DM7-30 KM) (DESCARTE)	M3 X KM		2,22		852,22		852,22	1.982,46	-	1.982,46
12.04.03.17	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON		21,71		69,22		69,22	1.562,08	-	1.562,08
12.04.04	VIGA BALDRAME				118.484,06						
12.04.04.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF 06/2017	M3	163,06000	129,05	19.677,95			163,06	-	-	19.677,95
12.04.04.02	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS AF 06/2017	M2	1.760,00	627,20	3.033,07			1,76	-	-	3.033,07
12.04.04.03	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA 5-25 MM 2 UTILIZAÇÕES AF 06/2017	M2	271,67	113,42	38.676,90			271,67	-	-	38.676,90
12.04.04.04	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	286,73	16,53	4.772,21			286,73	-	-	4.772,21
12.04.04.05	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	38,89000	14,92	593,02			38,36	-	-	593,02
12.04.04.06	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	567,94	13,53	7.409,03			563,08	-	-	7.409,03
12.04.04.07	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	325,48	11,80	3.065,76			325,48	-	-	3.065,76
12.04.04.08	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	429,20000	9,94	4.965,65			429,20	-	-	4.965,65
12.04.04.09	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	922,00000	9,22	1.130,37			922,00	-	-	1.130,37
12.04.04.10	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	421,00000	10,11	4.222,22			421,00	-	-	4.222,22
12.04.04.11	CONCRETAÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 06/2017	M3	41,43000	611,12	25.319,12			41,43	-	-	25.319,12
12.04.04.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM7 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020 (ADICION CONCRETAÇÃO) DM7-30 KM	M3 X KM	167,79000	2,22	1.935,17	3.000,00		3.932,79	6.000,00	-	8.932,79




ANEXO 1 DO TRAMITE 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
 SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS


METAFISICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARANDIBA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS - LOTE 01 Local: 8º km NARANDIBA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.276,62 Nº do Contrato: 25/2024 EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO			METAFISICA QUANTIDADE			METAFISICA VALOR \$			
		UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
02.04.04.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA ENT EXCEDENTE 4 X 3M (UNIDADE: M3XKM) AF 012020 (ÁREA CONCRETAGEM) (DMT=50,6 KM)	M3 X KM	595,6866	0,36	524,37	2,786,00		3,295,00	2,556,00	-	2,980,37
02.04.04.14	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 052016	M3	117,68836	93,21	10.960,95			117,68	-	-	10.960,95
02.04.04.17	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPAÇA DE 1,00 MP; 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 012020 (DESCARTE)	M3		0,25		37,33		37,33	471,32	-	471,32
02.04.04.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 012020 (DMT=19,70) (DESCARTE)	M3XKM		0,23		3,325,46		3,325,46	250,06	-	250,06
02.04.04.19	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON		21,71000		93,41		93,41	1.384,47	-	1.384,47
02.04.05	RESERVIATÓRIO ENTERRADO				45.078,00						
02.04.05.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE) COMPOSIÇÃO POR TRECHO COM ESCAVADEIRA (1,2 MILHAR) DE 1,5 M A 2,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 020001	M3	75,52004	5,12000	386,56			75,52	-	-	386,56
02.04.05.02	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CIMENTO OU SAPATAS AF 002017	M3	2,02913	637,20000	1.287,14			2,00	-	-	1.287,14
02.04.05.03	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF 090000	M2	172,6488	40,57000	7.004,02			172,66	-	-	10.400,02
02.04.05.04	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 062022	KG	138,30000	12,54000	1.732,56			138,30	-	-	1.632,06
02.04.05.05	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 062022	KG	202,40000	11,00000	2.226,00			202,40	-	-	2.023,60
02.04.05.06	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 062022	KG	993,26520	10,00000	9.932,65			993,26	-	-	9.839,39
02.04.05.07	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 062022	KG	754,64000	9,64000	7.273,36			754,50	-	-	7.273,36
02.04.05.08	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 062022	KG	375,10000	8,00000	3.002,00			375,20	-	-	3.023,20
02.04.05.09	CONCRETO USANDO BOMBAS/ANEL CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, COM BRTA II E 1,0 LIMP + 100 +/- 20 MM EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 0853)	M3	46,45000	490,51000	23.000,00			46,45	-	-	23.046,45
02.04.05.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 022022	M3	14,45000	30,30000	437,35			14,45	-	-	437,35
02.04.05.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPAÇA DE 0,90 MP; 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 012020	M3	94,40000	7,35000	691,00			94,40	-	-	715,04
02.04.05.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 012020 (DESCARTE) (DMT=19,7 km)	M3 X KM	1.007,4999	2,20000	2.216,50			1.007,49	-	-	2.157,46
02.04.05.13	TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL COM LICENÇA AMBIENTAL	TON	320,03000	21,71000	6.937,23			320,00	-	-	6.853,23
02.05	SUPRÊSTRUTURA										
02.05.01	PILARES				51.302,00						
02.05.01.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES AF 090000	M2	334,7300	52,40000	17.551,00			334,37	-	-	17.082,00
02.05.01.02	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 062022	KG	403,70000	13,07000	5.276,50			400,70	-	-	5.276,50
02.05.01.03	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 062022	KG	292,40000	12,20000	2.469,20			292,40	-	-	2.400,20
02.05.01.04	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 062022	KG	679,80000	9,00000	6.105,15			679,40	-	-	6.055,15
02.05.01.05	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 062022	KG	654,10000	8,15000	5.328,50			654,00	-	-	5.295,15
02.05.01.06	CONCRETO USANDO BOMBAS/ANEL CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, COM BRTA II E 1,0 LIMP + 100 +/- 20 MM EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 0853)	M3	26,13000	290,51000	12.007,00			26,13	-	-	12.027,00
02.05.01.07	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 022022	M3	26,13000	30,30000	437,35			26,13	-	-	437,35
02.05.02	VIGAS				240.302,20						
02.05.02.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF 090000	M2	1.357,01000	\$7,55000	102.454,00			1.357,51	-	-	102.494,00


Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA M		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) VARANDEIRA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS LOTE 01 - Local - Rua VAREZINHA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO R\$ 6.922.274,82 1º de Contrato: 25/2021 EMPRESA: COMTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR R\$		
		UNO	QUNT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
12.15.12.02	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 11,1 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	1.222.500,00	13,4700	15.948,60			2.123,00	-	-	13.825,60
12.15.12.03	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 13,3 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	47.000,00	12,2000	574,00			47,10	-	-	526,90
12.15.12.04	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 11,1 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	1.903.000,00	11,3000	21.493,00			1.903,00	-	-	19.590,00
12.15.12.05	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	1.150,00	10,0000	11.500,00			1.150,00	-	-	10.350,00
12.15.12.06	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	733.900,00	8,4500	6.201,40			733,90	-	-	5.467,50
12.15.12.07	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	1.514,00	8,1500	12.358,10			1.514,00	-	-	10.844,10
12.15.12.08	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	21.540,00	9,2500	200,00			21,50	-	-	198,50
12.15.12.09	CONCRETO USADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C15, COM BRTA I E 1 SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSO SERVIÇO DE BOMBAMENTO NBR 0853	M3	30.110,00	89,5100	44.199,00			90,21	-	-	44.289,20
12.15.12.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2022	M3	90.110,00	30,3000	2.730,40			90,11	-	-	2.640,29
12.15.13	ESCALAS				25.255,00						
12.15.13.01	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA ESCALAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 18 MM AF 11/2020	M2	125.000,00	133,0000	16.625,00			74,30	-	-	16.550,70
12.15.13.02	ARMADURA DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 11,1 MM - MONTAGEM AF 11/2020	KG	10.400,00	29,0000	299,00	2,00		12,00	54,25	-	171,00
12.15.13.03	ARMADURA DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 13,3 MM - MONTAGEM AF 11/2020	KG	34.000,00	10,7000	363,54			34,00	-	-	329,54
12.15.13.04	ARMADURA DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 11,1 MM - MONTAGEM AF 11/2020	KG	101.300,00	14,5000	1.469,74			101,30	-	-	1.368,44
12.15.13.05	ARMADURA DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 11/2020	KG	80.300,00	11,7300	947,40	30,30		120,30	456,00	-	1.303,70
12.15.13.06	CONCRETO USADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C15, COM BRTA I E 1 SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSO SERVIÇO DE BOMBAMENTO NBR 0853	M3	8.010,00	490,5100	4.023,29			8,01	-	-	4.031,29
12.15.13.07	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2022	M3	8.010,00	30,30	240,40			8,01	-	-	232,39
12.15.14	LAJES				205.420,45						
12.15.14.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2 UTILIZAÇÕES AF 09/2020	M2	805.400,00	60,5700	48.787,20			805,40	-	-	48.011,80
12.15.14.02	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 11,1 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	1.000.000,00	12,5400	12.540,00			1.000,00	-	-	11.540,00
12.15.14.03	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 13,3 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	1.354.000,00	11,0000	14.894,00			1.354,00	-	-	13.536,00
12.15.14.04	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 11,1 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	2.042.000,00	10,0000	20.420,00			2.042,00	-	-	18.378,00
12.15.14.05	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	4.700.000,00	9,5400	44.838,00			4.700,00	-	-	40.138,00
12.15.14.06	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	1.420,00	8,1600	11.587,20			1.420,00	-	-	10.167,20
12.15.14.07	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 15,0 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	12.700,00	7,0000	88,90	1.105,30		1.105,30	8.700,00	-	8.611,10
12.15.14.08	CONCRETO USADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C15, COM BRTA I E 1 SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSO SERVIÇO DE BOMBAMENTO NBR 0853	M3	104.100,00	490,5100	51.022,50	0,75		104,10	1.200,00	-	51.226,60
12.15.14.09	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2022	M3	104.100,00	30,3000	3.153,20	0,75		104,10	305,00	-	3.458,20
12.15.14.10	TRÁ SUCOPADA NERVINHA CLIS	M2		10,2300	-	131,14		131,14	1.200,00	-	1.331,14
12.15.15	RESERVAÇÃO SUPERIOR				14.720,00						
12.15.15.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18 UTILIZAÇÕES AF 09/2020	M2	34.000,00	97,5500	3.304,40			34,00	-	-	3.270,40
12.15.15.02	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 11,1 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	15.000,00	12,5400	188,10			15,00	-	-	173,10



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) VARANDIA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS - LOTE 01 - Local - Bairro VARANDIA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.972.275,82 Nº do Contrato: 25/2024 EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALORES		
		UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
12.05.05.05	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,1 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	147.000	11.0000	1.617,00			146,00	-	-	1.641,54
12.05.05.24	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,1 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	25.300	10.0000	253,00			22,38	-	-	231,74
12.05.05.05	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	566.720	9.0000	5.100,48			596,00	-	-	4.070,00
12.05.05.05	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	126.200	8.0000	1.011,60			124,20	-	-	1.011,07
12.05.05.07	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	61.500	7.0000	430,50			48,00	-	-	382,50
12.05.05.00	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO INDI 0053	M3	5.874	400.0000	2.350,76			5,67	-	-	2.350,19
12.05.05.09	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2022	M3	5.670	30.0000	170,10			5,67	-	-	170,10
12.05.06	REGRAS METÁLICAS				1.000,00						
12.05.06.01	REGRAS METÁLICAS EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E LANCAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2022 - PSA	KG	100.000	17.4000	1.740,00			100,00	-	-	1.740,00
12.05.07	REGRAS E FECHAMENTO LATERAL COM ACM				142.670,00						
12.05.07.01	FECHAMENTO LATERAL COM PAINEL MODULAR SM 500R PERFORADO T10, SULMETAL OU SIMILAR	M2	900,00	1.121.4000	1.009.200,00			900,00	-	-	1.009.200,00
12.05.07.02	TELAHAMENTO COM PAINEL MODULAR SM 500R LISO, SULMETAL OU SIMILAR	M2	21.000	901.7500	18.936,75			21,00	-	-	18.936,75
12.06	REVESTIMENTOS										
12.06.01	ALVENARIA DE BLOCO				25.120,30						
12.06.01.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 17,5X19X19 CM, ESPESURA 11,5 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	M2	140.000	74.0000	10.360,00			646,96	-	-	10.360,00
12.06.01.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COROJO) DE 17,5X19X19 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 16/2021	M2	192.000	131.9000	25.224,00			25,30	-	-	25.224,00
12.06.02	DIVISÓRIA EM GRANITO				9.000,00						
12.06.02.01	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP. = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-10 E EXCLUSIVE FERROUS AF 10/2021	M2	16.500	540.0000	8.910,00			16,50	-	-	8.910,00
12.07	IMPERMEABILIZAÇÃO										
12.07.01	IMPERMEABILIZAÇÃO				24.027,34						
12.07.01.01	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1:1, 0-3CM AF 16/2023	M2	337.200	58.3500	19.680,00	610,07		464,06	5.873,36	-	22.000,42
12.07.01.02	MEMBRANA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO APLICADA A PED (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA)	KG	337.000	67.5000	22.747,50		337,30	8,00	5.940,54	-	
12.07.01.03	IMPERMEABILIZAÇÃO ANTRACIZ PARA JARDINS, COM UTILIZAÇÃO DE 02 DEMAGOS DE PINTURA A BASE DE ALCATRAZ	M2	472.000	10.5700	4.988,40			17,00	-	-	4.988,40
12.07.01.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMAGOS AF 16/2023	M2	40.700			552,03		102,03	40.400,00	-	40.400,00
12.08	REVESTIMENTOS										
12.08.01	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				36.134,00						
12.08.01.01	MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2,0, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 16/2014	M2	576.000	40.1300	23.115,20	400,00		1.272,73	23.000,00	-	23.000,00
12.08.01.02	EMBOÇO PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2,0, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 16/2014	M2	160.000	34.5000	5.520,00			136,04	-	-	5.520,00
12.08.01.03	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 16/2022	M2	100.000	4.3000	430,00			1.292,92	2.040,13	-	5.000,00
12.08.02	REVESTIMENTO INTERNO				9.200,67						
12.08.02.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 40 CM, BRANCO/GRIS, LÍNEA OVIEDO PURO, BRANCO - APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - AC-10 REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	450.000	61.3400	27.603,00			136,04	-	-	27.603,00
12.09	PAVIMENTAÇÃO										



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA M1		CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) VARANDIA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS - LOTE 11 Local: Zona VARANDIA E SÃO MARCOS								
		VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.274,62								
		Nº do Contrato: 25/2024								
		EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATO			METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR R		
		UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	%TVA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO
02.09.01	PISO					150.544,56				
02.09.01.01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM AF 15/2014	m²	541.500	30,6700	20.294,70	27,34		799,46	9.000,41	-
02.09.01.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM AF 15/2021	m²	40.400	51,3700	2.077,40			40,44	-	-
02.09.01.03	PISO EM GRANULITE 0-10MM COM JUNTAS A CADA 2,30	m²	44.900	21,7000	977,44	55,74		39,79	1.222,80	-
02.09.01.04	PISO EM PORCELANATO SIMULANDO MADEIRA, TOM AMENDADO CLARO, REGUAS DE 20X120CM, PORTOBELLO	m²	271.100	216,7500	50.770,27	105,36		496,54	40.179,70	-
02.09.01.05	PISO MARMORIZADO EM PLACA CIMENTICA DE ALTA RESISTÊNCIA 60X60, PORTOBELLO	m²	214.500	204,9000	43.902,37			214,50	-	-
02.09.01.06	PISO MARMORIZADO EM PLACA CIMENTICA DE ALTA RESISTÊNCIA 60X60, PORTOBELLO (para vedação de juntas de dilatação)	m²	40.500	204,9000	9.366,36			40,50	-	-
02.09.01.07	PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:1 CIMENTO E AREIA, AF 15/2020	m²	46.700	65,0000	3.034,50			46,72	-	-
02.09.01.08	FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÓDAPES C/CLARET COM 80X100X2,4MM EM ALUMINUM	m	167.000	52,0400	8.692,70		107,00	0,00	-	-
02.09.01.09	RÓDAPES ALTA RESISTÊNCIA, H=10CM, MEIA CAVA (GRANULITE)	m		52,0400		74,00		74,00	3.903,56	-
02.09.02	PISO INTERTRAVADO					19.319,30				
02.09.02.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM AF 10/2022	m²	30.250	60,3200	1.822,93			30,25	-	-
02.09.02.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM) AF 03/2020 (AFRIM-DMT-30 KM)	M3/KM	156,60	2,2300	429,50		40,02	55,70	-	-
02.09.02.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3/KM) AF 03/2020 (AFRIM-DMT-30 KM)	M3/KM	1.705.400	1,0000	1.571,93		1.601,10	304,22	-	-
02.09.02.04	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BOTA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	m³	17.450	574,4300	1.000,00			17,45	-	-
02.09.02.05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM) AF 03/2020 (AFRIM-DMT-30 KM)	M3/KM	301.950	2,2300	600,11			221,95	-	-
02.09.03	GRANIS DE CONCRETO					1.106,54				
02.09.03.01	ASSENTAMENTO DE GUA (MEO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 20X10X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF 16/2016 (INDICADOR ESTACIONAMENTO)	m	32.400	34,1400	1.106,54			32,40	-	-
02.09.04	PARQUEIO E PISO TÁTIL					13.220,63				
02.09.04.01	EXECUÇÃO DE PARQUEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM ARMADO AF 08/2022	m²	167.500	20,5100	13.220,63			167,50	-	-
02.09.04.02	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF 15/2020	m		1.029,300		20,00		750,00	1.000,22	-
02.09.05	RAMPAS/ESCALAS DE ACESSO					50.000,34				
02.09.05.01	EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO EXCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF 10/2017	m³	5.740	120,0000	688,32			5,74	-	-
02.09.05.02	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF 10/2017	m²	1.364	31,0400	20,25			6,36	-	-
02.09.05.03	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF 13/2016	m	75.500	60,3200	4.665,77			75,50	-	-
02.09.05.04	GRANITE FCK-20 MPa, TRAÇO 1:1:2:10:4 (EM MALHA SECA DE CIMENTO) AREIA GROSSA BOTA 11 AUTOTEL-PRÉPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 10/2021	m³	4.700	542,7000	2.550,97			4,70	-	-
02.09.05.05	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 10/2022	kg	561.000	54,0000	30.354,00			561,00	-	-
02.09.05.06	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM), FCK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO AF 10/2022	m²	54.150	75,0000	7.153,52			54,15	-	-
02.09.05.07	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUCAS AF 10/2014	m²	100.000	42,0000	7.900,00			100,00	-	-
02.09.05.08	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAS AF 11/2016	m²	100.000	16,1300	3.102,45			100,00	-	-



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFRICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARANDEIRA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS-LOTE 01 - Local - Bairro NARANDEIRA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO R\$ 612.273,12 R\$ do Contrato 25/2024 EMPRESA: COMTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATO				METAFRICA QUANTIDADE			METAFRICA VALOR \$		
		CND	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO
02.05.04.03	EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO DO PISO PARA RAUPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM ARMADO	M2	64,45000	85,0000	5.478,20			64,45	-	-	5.478,20
02.05.05.01	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 110MM (11" E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR INTERMEDIÁRIAS (QUAD) E INFERIOR) DE 1 1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO - REV 02	m	57,25000	202,0000	11.592,50			57,25	-	-	11.592,50
02.05.05.01	PINTURA COM TINTA ALÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (RANCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMARCOS) AF 01/2020	M2	62,57000	47,5000	2.922,25			62,57	-	-	2.922,25
02.05.06	MURETA EM ALVENARIA (0,40m ESP=0,30m)				8.630,00						
02.05.06.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MUR ESCALONADA (INCLUINDO ESCADA PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF 06/2017	M3	1,99000	40,0000	79,60			1,99	-	-	79,60
02.05.06.02	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORCORAMENTO OU SAPATAS AF 06/2017	M2	0,20000	637,2000	127,44			0,20	-	-	127,44
02.05.06.03	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERVIDA E=25 MM 2 UTILIZAÇÕES AF 06/2017	M2	8,96000	190,4000	1.707,20			8,96	-	-	1.707,20
02.05.06.04	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	60,70000	14,5000	880,10			60,70	-	-	880,10
02.05.06.05	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	74,50000	13,5000	1.015,75			74,50	-	-	1.015,75
02.05.06.06	CONCRETAÇÃO DE BLOCOS DE CORCORAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FOR 20 MPa, COM USO DE BOMBA (LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO) AF 06/2017	M3	1,89000	611,1000	1.155,99			1,89	-	-	1.155,99
02.05.06.07	ALVENARIA DE EMBOAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X28 CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2018	M3	8,57000	701,4000	6.011,88			8,57	-	-	6.011,88
02.06	FORRO										
02.06.01	FORRO				12.714,57						
02.06.01.01	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF 06/2017 P	M2	204,00000	44,7000	9.138,80	234,32		204,32	58.400,36	-	59.334,68
02.06	ACRÉSCIMOS										
02.06.01	SOLERA PEITORIL/RODAPÉ				24.080,54						
02.06.01.01	SOLERA EM MADEIRA BRANCA L=15 CM E=2 CM	M	24,50000	62,7000	1.537,05			24,50	-	-	1.537,05
02.06.01.02	PEITORIL EM GRANITO BRANCO SEMA, POLIDO, C/LARGURA=22 CM, ESP=2 CM	M	67,50000	179,3000	12.102,75			67,50	-	-	12.102,75
02.06.01.03	RODAPÉ EM POLIESTIRENO ALTA 5 CM AF 09/2020	M	150,07000	64,8200	9.747,41	137,25		150,32	8.896,55	-	18.643,96
02.07	ESQUADRIAS										
02.07.01	JANELAS				10.907,02						
02.07.01.01	JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO, TIPO BASCULANTE, COM VIDROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	36,75000	291,5000	10.708,25			36,75	-	-	10.708,25
02.07.02	PORTAS				34.060,03						
02.07.02.01	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUNADOR - REV 01 06/2021	M2	17,62000	622,02	10.975,69			17,62	-	-	10.975,69
02.07.02.02	BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	1,00000	1.203,0700	1.203,07			1,00	-	-	1.203,07
02.07.02.03	PORTA EM ALUMÍNIO DE ADOIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	M2	7,95000	309,2400	2.462,65			7,95	-	-	2.462,65
02.07.02.04	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA) LISA, SEM-ÓCA, 2,00 X 2,00 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATERNOS E FERRAGENS	UN	14,00000	1.259,1000	17.627,40			14,00	-	-	17.627,40
02.07.02.05	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA) LISA, SEM-ÓCA, 0,80 X 2,00 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATERNOS E FERRAGENS	UN	2,90000	1.003,5000	2.910,15			2,90	-	-	2.910,15
02.07.03	GRADIL PORTA E CORRIMÃO EM METALON				104.640,49						
02.07.03.01	GRADE EM METALON	M2	532,74000	276,5000	147.371,07			532,74	-	-	147.371,07
02.07.03.02	CORRIMÃO DUPLA CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	74,20000	324,1000	24.172,64			74,20	-	-	24.172,64
02.07.03.03	PORTÃO DE CORRER EM METALON, CONFORME PROJETO 4-2,00M (ESTACIONAMENTO E PEDESTRE)	M2	27,25000	400,0000	10.912,50			27,25	-	-	10.912,50
02.07.04	BRISSE				475.575,47						
02.07.04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISSE EM ALUMÍNIO, USO COMPOSTO POR LÂMINHAS LINEARES DE SEÇÃO RETANGULAR, COM ALTURA DE 50MM, ESPAÇAMENTO DE 10MM, PINTADAS EM CORES DIVERSAS, FIXADAS EM PORTA-PAINÉIS POR PRESSÃO, PINTADO NA COR PRETO, (EXCETO ENDO DE 100MM), INCLUSIVE ESTRUTURA ALUMINAR E FRIETE (BRISSE FACHADA)	M2	651,64000	710,0000	462.706,14			651,64	-	-	462.706,14



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARANHA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS-LITE 01 - Local - Eixo NARANHA e SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.276,62 Nº do Contrato: 25/2024 EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO			METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR R\$			
		CND	QUNT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE DEBENSADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	RELEVADO
02.12.04.02	BRISSE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 04R - SL4 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA	02	20.0000	340,0000	7.175,33			23,30	-	-	7.175,33
02.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
02.13.01	ELETRODUTOS ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS				15.506,73						
02.13.01.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120915	01	750.0000	12,5000	9.375,04			756,30	-	-	9.375,04
02.13.01.02	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120915	01	50.0000	15,0000	475,40	15,00		42,30	200,30	-	714,90
02.13.01.03	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120915	01	6.0000	19,0000	114,70			6,30	-	-	114,70
02.13.01.04	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120921	01	24.0000	22,0000	547,20			24,00	-	-	547,20
02.13.01.05	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120915	01	67.0000	16,4000	1.100,20			17,00	-	-	1.430,20
02.13.01.06	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120915	01	3.0000	19,2000	57,60			3,00	-	-	57,60
02.13.01.07	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120915	01	2.0000	21,4000	42,80			2,00	-	-	42,80
02.13.01.08	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120921	01	2.0000	26,2000	52,40			2,00	-	-	52,40
02.13.01.09	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PILETRIDUTO 20MM Ø=3/4"	01	362.0000	1,5200	333,04			362,00	-	-	333,04
02.13.01.10	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PILETRIDUTO 25MM Ø=1"	01	6.0000	1,4000	8,70			6,00	-	-	8,70
02.13.01.11	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PILETRIDUTO 32MM Ø=1 1/4"	01	6.0000	1,7000	10,20			6,00	-	-	10,20
02.13.01.12	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PILETRIDUTO 40MM Ø=2"	01	3.0000	8,5000	25,50			3,00	-	-	25,50
02.13.01.13	LUA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120915	01	252.0000	9,4000	2.370,80			252,00	-	-	2.662,80
02.13.01.14	LUA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120915	01	14.0000	11,9000	166,60			14,00	-	-	116,60
02.13.01.15	LUA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120915	01	2.1000	13,0000	27,30			2,10	-	-	27,30
02.13.01.16	LUA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120921	01	6.0000	13,7000	82,20			6,00	-	-	88,20
02.13.02	LUMINÁRIAS E ARANDELAS				50.928,14						
02.13.02.01	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADIE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 020920	01	3.0000	113,2900	339,87			3,00	-	-	399,87
02.13.02.02	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, QUADRADO LUMINÁRIA REF. RE 1105 DA REVOLUZ OU SIMILAR	01	2.0000	68,4000	136,80			2,00	-	-	136,80
02.13.02.03	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 1000 W (TECNOLUX REF. FLE-015/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LÂMPADA TUBO LED	01	17.0000	160,5000	2.728,50			17,00	-	-	2.745,50
02.13.02.04	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR C/ ALÉIAS 2 X 20 W (TECNOLUX REF. FLE-0440 OU SIMILAR), COMPLETA	01	05.0000	225,1600	1.125,80			5,00	-	-	1.130,80
02.13.02.05	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, PLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 110919	01	6.0000	2.002,0000	12.012,00			6,00	-	-	12.062,00
02.13.02.06	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, EMBASTIÇADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 110919	01	6.0000	2.105,0000	12.630,00			6,00	-	-	12.693,00
02.13.02.07	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 020921	01	4.0000	319,2000	1.276,80			4,00	-	-	1.276,80
02.13.03	INTERRUPTORES E COMANDOS ACESSÓRIOS				3.241,02						
02.13.03.01	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120915	01	12.0000	25,5200	306,24			12,00	-	-	306,24
02.13.03.02	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120915	01	6.0000	30,7100	184,26			6,00	-	-	184,26
02.13.03.03	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120915	01	4.0000	51,0000	204,00			4,00	-	-	204,00
02.13.03.04	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120915	01	2.0000	31,2000	62,40			2,00	-	-	62,40
02.13.03.05	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 090917	01	1.0000	42,5000	42,50			1,00	-	-	42,50



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

METAFISICA M1		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) VARANDIA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS- LOTE 11 - Local - 2º andar VARANDIA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO R\$ 6.972.273,62 Nº do Contrato 262024 EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA										
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				METAFISICA QUANTIDADE			METAFISICA VALOR R\$			
		UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
02.12.02.01	TONALHA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 20x7,20 A INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	58.0000	41.21000	2.398,18			58,26	-	-	2.398,18	
02.12.04	CABOS/CONDUITE/CAIXAS/BOBINASTES				7.894,00							
02.12.04.01	CONDUITE DE ALUMINIO TIPO T PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	UN	16.0000	32.14000	521,40			2000	-	-	521,40	
02.12.04.02	CONDUITE DE ALUMINIO TIPO X PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	UN	2.0000	48.00000	96,16			2,00	-	-	96,16	
02.12.04.03	CONDUITE EM ALUMINIO TIPO LL DE 3/8"	UN	3.0000	21.90000	65,70			3,00	-	-	65,70	
02.12.04.04	CONDUITE EM ALUMINIO TIPO LL DE 1"	UN	2.9000	28.54000	85,62			3,00	-	-	85,62	
02.12.04.05	CONDUITE DE ALUMINIO TIPO C PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	UN	1.0000	34.74000	34,74			1,00	-	-	34,74	
02.12.04.06	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3" METÁLICA, INSTALADA EM CAIXE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	3.0000	12.00000	36,24			3,00	-	-	36,24	
02.12.04.07	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4" X 2" EMBUTIR PELETRODUTO - REV 01	UN	63.0000	12.87000	1.081,01			63,00	-	-	1.081,01	
02.12.04.08	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4" X 4" CM EMBUTIR PELETRODUTO	UN	3.0000	13.54000	41,52			3,00	-	-	41,52	
02.12.04.09	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM CAIXE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	98.0000	16.74000	1.542,52			96,36	-	-	1.542,52	
02.12.04.10	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	UN	3.0000	37.50000	192,00			3,00	-	-	192,00	
02.12.04.11	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20CM EM CHAPA AÇO GALVANIZADO EMBUTIDA	UN	1.0000	62.47000	62,47			1,00	-	-	62,47	
02.12.04.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MAÇIOS ESP = 1,1CM, DIM INT = 1,30 X 1,30 X 1,30M	UN	24.0000	114.79000	2.754,96			24,00	-	-	2.754,96	
02.12.04.13	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MAÇIOS ESP = 1,1CM, DIM INT = 1,40 X 1,40 X 1,40M	UN	3.0000	202.11000	606,33			3,00	-	-	606,33	
02.12.04.14	HASTE DE ATERAMENTO 50 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	UN	3.0000	84.24000	252,72			3,00	-	-	252,72	
02.12.05	TERMINAIS DE COMPRESSÃO				272,80							
02.12.05.01	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100.0000	1.72800	1.065,76			100,00	-	-	1.065,76	
02.12.05.02	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4.0000	2.21000	8,84			4,00	-	-	8,84	
02.12.05.03	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5.0000	2.31000	11,55			5,00	-	-	11,55	
02.12.05.04	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5.0000	2.61000	13,05			5,00	-	-	13,05	
02.12.05.05	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO	UN	5.0000	2.72000	13,60			5,00	-	-	13,60	
02.12.06	PRADIAO DE ENTRADA				1.266,60							
02.12.06.01	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) PARA CABOS ATÉ 35 MM2	UN	4.0000	8.32000	33,28			4,00	-	-	33,28	
02.12.06.02	ARMADURA SECUNDÁRIA, COM 2 ESTABOIS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2020	UN	5.0000	71.82000	71,82			5,00	-	-	71,82	
02.12.06.03	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 12" X 12" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	2.0000	4.27000	8,54			2,00	-	-	8,54	
02.12.06.04	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERIORMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO 90/ALTO	M	8.5710	26.67000	229,23			8,57	-	-	229,23	
02.12.06.05	LINHA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2021	UN	4.0000	16.62000	66,52			4,00	-	-	66,52	
02.12.06.06	HASTE DE ATERAMENTO 50 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	UN	3.0000	84.24000	252,72			3,00	-	-	252,72	
02.12.06.07	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 50 MM (2")	UN	4.0000	19.10000	76,72			4,00	-	-	76,72	
02.12.06.08	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VÍDEO, EM CHAPA DE AÇO 10 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1.0000	249.10000	249,10			1,00	-	-	249,10	
02.12.06.09	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1.0000	139.20000	139,20			1,00	-	-	139,20	
02.12.06.10	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1.0000	139.54000	139,54			1,00	-	-	139,54	
02.12.07	QDRT				1.384,50							
02.12.07.01	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir com barramento trifásico, para 24 disjuntores de 100A - fornecimento e instalação af 10/2020	UN	1.0000	525.50000	525,50			1,00	-	-	525,50	
02.12.07.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	14.0000	98.14000	151,76	4,00		32,00	43,36	-	255,12	
02.12.07.03	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1.0000	70.65000	70,65			1,00	-	-	70,65	
02.12.07.04	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1.0000	63.00000	63,00			1,00	-	-	63,00	



ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA M		CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARANDEIRA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS LOTE 11 Local - Bairro NARANDEIRA E SÃO MARCOS									
		VALOR DO CONTRATO R\$ 6.972.274,42 Nº do Contrato 262024									
		EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO			METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR R\$			REVISADO
		UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	
02.13.07.95	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	2,0000	86,50000	173,00			2,00	-	-	173,00
02.13.07.06	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	1,0000	77,54000	77,54	1,00		4,00	77,54	-	303,00
02.13.07.07	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBRECARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,0000	139,94000	139,94			2,00	-	-	279,88
02.13.07.08	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN		52,97000		1,00		1,00	52,97	-	52,97
02.13.07.09	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN		55,75000		2,00		2,00	111,50	-	111,50
02.13.07.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 63 ATÉ 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN		139,39000		1,00		1,00	139,39	-	139,39
02.13.07.11	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, REF. SIEMENS (OU SIMILAR)	UN		70,17000		2,00		2,00	140,34	-	140,34
02.13.08	QDIN-9P				1.391,07						
02.13.08.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,0000	363,83000	363,83			3,00	-	-	363,83
02.13.08.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,0000	10,84000	10,84	3,00		12,00	32,52	-	139,08
02.13.08.03	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	12,0000	77,54000	930,48	5,00		10,00	465,24	-	1.395,72
02.13.08.04	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN		86,50000		1,00		1,00	86,50	-	86,50
02.13.08.05	DISJUNTOR MONOPOLAR TFS DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN		11,90000		1,00		1,00	11,90	-	11,90
02.13.08.06	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN		55,75000		1,00		1,00	55,75	-	55,75
02.13.08.07	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, REF. SIEMENS (OU SIMILAR)	UN		70,17000		2,00		2,00	140,34	-	140,34
02.13.09	QDIN-5UP				474,89						
02.13.09.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 10 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,0000	121,37000	121,37			1,00	-	-	121,37
02.13.09.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	4,0000	10,84000	43,36			4,00	-	-	43,36
02.13.09.03	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	4,0000	77,54000	310,16			8,00	-	-	310,16
02.13.10	QDIN-10				720,96						
02.13.10.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,0000	363,83000	363,83			1,00	-	-	363,83
02.13.10.02	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	6,0000	58,00000	348,00			6,00	-	-	348,00
02.13.10.03	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,0000	52,97000	52,97			1,00	-	-	52,97
02.13.11	QDIN-REC				1.074,07						
02.13.11.01	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 12 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACOMODAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELE DE SOBRECARGA E CONTATOR	UN	1,0000	2.966,67000	2.966,67			1,00	-	-	2.966,67
02.13.11.02	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO) AF 12/2020	UN	1,0000	68,14000	68,14			1,00	-	-	68,14
02.13.12	PROTEÇÃO E CABOS				8,00						
02.13.12.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 13/2023	M		3,54000		4.407,27		4.407,27	15.004,14	-	19.411,41
02.13.12.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 13/2023	M		5,46000		115,03		115,03	632,43	-	632,43
02.13.12.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 13/2023	M		7,58000		115,03		115,03	677,39	-	677,39
02.13.12.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 13/2023	M		19,92000		22,90		22,90	448,12	-	448,12



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

METAFÍSICA		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARRANDA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS LOTE 11 - Local - Bairro NARRANDA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.875,52 Nº do Contrato: 25/2024 EMPRESA: COMTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DISC. SINOPSE	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR R		
		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ADICIONADO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ADICIONADO	REDUÇÃO	REVISADO
02.12.12.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 35 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1 KV PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M		36,81		68,54		68,54	2.060,20	-	2.060,20
02.12.12.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M		1,35		140,81		140,81	500,04	-	500,04
02.12.12.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M		0,91		124,57		124,57	1.072,35	-	1.072,35
02.12.12.08	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M		13,91000		26,75		26,75	652,00	-	652,00
02.12.12.09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1 KV PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M		12,54000		26,75		26,75	330,27	-	330,27
02.12.12.10	CORDOALHA DE COBRE 10/51 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M		73,64000		5,81		5,81	407,85	-	407,85
02.14	ENERGIA SOLAR										
02.14.01	ELETRODUTO ELETRICIDADE ACESSÓRIOS				604,20						
02.14.01.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	25,00000	15,00000	375,00			20,00	-	-	375,00
02.14.01.02	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 25 MM (1"), SEM MATERIAL	UN	3,00000	4,70000	14,10			3,00	-	-	14,10
02.14.01.03	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK ELETRODUTO 25MM Ø=1"	UN	6,00000	1,40000	8,40			6,00	-	-	8,40
02.14.01.04	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	12,00000	11,90000	142,80			12,00	-	-	142,80
02.14.02	CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA				245,20						
02.14.02.01	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016	UN	4,00000	32,40000	129,60			4,00	-	-	129,60
02.14.02.02	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	UN	2,00000	34,70000	69,40			2,00	-	-	69,40
02.14.02.03	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	UN	1,00000	45,00000	45,00			1,00	-	-	45,00
02.14.03	PROTEÇÃO DE CORTA-CORRENTE				1.300,30						
02.14.03.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	60,00000	7,50000	450,00			60,00	-	-	450,00
02.14.03.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	612,30000	8,15000	5.000,30			612,30	-	-	5.000,30
02.14.03.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	21,00000	5,00000	105,00			21,00	-	-	105,00
02.14.03.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	21,00000	5,00000	105,00			21,00	-	-	105,00
02.14.04	TERMINAIS DE COMPRESSÃO				6,63						
02.14.04.01	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00000	2,20000	2,20			1,00	-	-	2,20
02.14.05	QUADROS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS				22.037,30						
02.14.05.01	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA CERÂMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	UN	14,00000	1.204,50000	16.863,00			14,00	-	-	16.863,00
02.14.05.02	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	UN	1,00000	605,24000	605,24			1,00	-	-	605,24
02.14.05.03	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	UN	1,00000	605,24000	605,24			1,00	-	-	605,24
02.14.05.04	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	UN	1,00000	3.304,40000	3.304,40			1,00	-	-	3.304,40
02.14.05.05	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN EUROPEU - LINHA BRANCA, CURVA C, CORRENTE 10KA	UN	1,00000	90,25000	90,25			1,00	-	-	90,25
02.14.06	PLACA DE SINALIZAÇÃO				73,47						
02.14.06.01	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 6 CM CM EM PVC, 2 MM ANTI-CHAMA (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00000	31,72000	31,72			1,00	-	-	31,72
02.14.06.02	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 6 CM CM EM PVC, 2 MM ANTI-CHAMA (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00000	41,75000	41,75			1,00	-	-	41,75
02.14.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR-CONDICIONADO										
02.14.07.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M		15,00000		600,00		600,00	9.520,00	-	9.520,00
02.15	CADEAMENTO ESTRUTURAL										



[Assinaturas manuais]

Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) VARANDEIRA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS - LOTE 01 - Local - Bairro VARANDEIRA E SÃO MARCOS									
		VALOR DO CONTRATO R\$ 6.972.276,62									
		Nº de Contrato 252124									
		EMPRESA: COMTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO			METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR \$			
		UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	
02.15.01	CABOS DE CONEXÃO				6.156,72						
02.15.01.01	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-G 50/10P	M	15.000,00	12,1000	181,50			35,00	-	-	181,50
02.15.01.02	CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 5 (PICHAGEM ESTRUTURADO)	M	400.000,00	11,1400	4.456,00			400,00	-	-	4.456,00
02.15.01.03	TONADA DUPLA PARA LÓGICA RLM 4X2" EMBUTIR, COMPLETA, REF. FANL, FANL OU SIMILAR	CA	11.990,00	35,9900	395,85	3,00		2.430	107,97	-	500,86
02.15.01.04	TONADA DUPLA PARA LÓGICA RLM 4X2" EMBUTIR, COMPLETA, REF. FANL, FANL OU SIMILAR	UN	1.000,00	35,9900	107,97		3,00	0,00	-	107,97	-
02.15.01.05	RACK FECHADO PSD 19" X 120" X 450MM	UN	1.000,00	401,1500	401,15			1,00	-	-	401,15
02.15.01.06	CENTRAL TELEFÔNICA (PARC - CPA 412)	UN	1.000,00	401,1500	401,15			1,00	-	-	401,15
02.15.02	CONDICIONALETES				1.201,07						
02.15.02.01	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRAS, 40X60X60CM EM CHAPA AÇO GALV - FORNECIMENTO	SM	5.000,00	131,1200	655,60			5,00	-	-	660,60
02.15.02.02	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (8,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	SM	7.200,00	10,3000	72,60			2,00	-	-	72,60
02.15.02.03	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (8,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	SM	8.000,00	12,7500	102,00			8,00	-	-	102,00
02.15.02.04	CONDICIONALETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 112016 P	SM	3.000,00	28,5700	85,71			3,00	-	-	88,71
02.15.02.05	CONDICIONALETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 112016 P	SM	2.100,00	32,1400	67,50			2,00	-	-	69,50
02.15.02.06	CONDICIONALETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 112016 P	SM	2.000,00	45,8400	91,68			3,00	-	-	94,68
02.15.03	PARACABEAMENTO				2.704,00						
02.15.03.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	M	52.033,00	12,5000	650,41			123,00	-	-	650,41
02.15.03.02	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	M	6.000,00	15,0000	90,00			6,00	-	-	96,00
02.15.03.03	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	M	18.000,00	19,0000	342,00			14,00	-	-	346,00
02.15.03.04	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	CM	6.000,00	16,4000	98,40			6,00	-	-	104,40
02.15.03.05	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	CM	2.000,00	19,2000	38,40			2,00	-	-	40,40
02.15.03.06	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	CM	4.000,00	21,4200	85,68			4,00	-	-	89,68
02.15.03.07	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PELE ELETRODUTO 20MM Ø-3/4"	UN	22.000,00	3,5200	77,44			12,00	-	-	77,44
02.15.03.08	BUCHA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	SM	81.000,00	10,4400	845,64			42,00	-	-	845,64
02.15.03.09	BUCHA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	SM	2.000,00	11,5000	23,00			3,00	-	-	23,00
02.15.03.10	BUCHA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	SM	6.000,00	13,0000	78,00			6,00	-	-	84,00
02.16	CONDICIONALETE										
02.16.01	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA				3.919,20						
02.16.01.01	LÂMPADA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA PARALAMPEAMENTO OU BALCÃO (MÓDULO 1102 COM LÂMPADAS DE 110V, UNIDON OU SIMILAR)	SM	1.130,00	510,9100	577,30	6,00		200,00	1.133,46	-	10.173,00
02.16.01.02	LÂMPADA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCÓ AUTÔNOMA, COM AUTÔNOMA DE 1M, MODELO LLE-LLEDOF, DAKOR OU SI	SM	13.000,00	147,4200	1.916,46	5,00		10,00	787,10	-	1.921,46
02.16.02	EXTINTOR				6.400,04						
02.16.02.01	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 102020 P	SM	5.000,00	710,7000	3.553,50		9,00	0,00	-	6.400,04	-
02.16.02.02	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE INQ, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NORMAS 1471	SM		202,7000	202,70	9,00		9,00	1.024,57	-	1.024,57
02.16.03	PROJEÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE				642,00						
02.16.03.01	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12" X 40" CM EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 1629)	SM	10.000,00	10,8300	108,30			25,00	-	-	94,30



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARANDIBA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS - LOTE 11 - Local: Bairro NARANDIBA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.276,62 Nº do Contrato: 252174 EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO			METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR			
		CMO	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
02.16.12.02	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOSFOLUMINESCENTE QUADRADA "14 X 14" CM EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 1620)	UN	11.911,00	8.820,00	106,22	-	-	11,00	-	-	106,22
02.16.12.02	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOSFOLUMINESCENTE QUADRADA "28 X 28" CM EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 1620)	UN	12.910,00	15.520,00	106,24	-	-	12,00	-	-	106,24
02.16.12.04	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOSFOLUMINESCENTE RETANGULAR "28 X 40" CM EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 1620)	UN	1.000,00	25.010,00	25,01	-	-	1,00	-	-	25,01
02.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
02.17.01	ÁGUA FRIA				7.627,05						
02.17.11.01	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFRIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	M	172,7800	9.640,00	1.665,60	-	-	172,78	-	-	1.665,60
02.17.11.02	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFRIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	M	102,4700	12.670,00	1.289,34	-	-	102,46	-	-	1.289,34
02.17.11.03	TUBO PVC SOLDAVEL DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFRIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	M	35,6000	20.420,00	805,77	-	-	35,48	-	-	805,77
02.17.11.04	TUBO PVC SOLDAVEL DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFRIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	M	1.047,00	21.550,00	43,01	-	-	1,54	-	-	4,01
02.17.11.05	TUBO PVC SOLDAVEL DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFRIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	M	4,5500	94.000,00	421,30	-	-	4,56	-	-	421,30
02.17.11.06	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DN= 25MM X 3/4"	UN	62,0000	7.800,00	119,36	-	-	24,00	-	-	119,36
02.17.11.07	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DN= 32MM X 1"	UN	4,0000	8.450,00	33,80	-	-	4,00	-	-	33,80
02.17.11.08	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARRON DN= 32 X 25MM	UN	5.000,00	5.520,00	26,00	-	-	1,00	-	-	26,00
02.17.11.09	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 40MM X 32MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	CM	9.000,00	8.620,00	77,50	-	-	5,00	-	-	77,50
02.17.11.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARRON DN= 50 X 40MM	UN	2.000,00	18.840,00	29,00	-	-	2,00	-	-	29,00
02.17.11.11	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARRON DN= 50 X 32MM	UN	1.000,00	17.830,00	17,03	-	-	1,00	-	-	17,03
02.17.11.12	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARRON DN= 50MM	UN	1.000,00	9.210,00	9,21	-	-	1,00	-	-	9,21
02.17.11.13	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARRON DN= 110MM REV. 01 - 062022	UN	6.000,00	16.900,00	95,94	-	-	6,00	-	-	95,94
02.17.11.14	CURVA 45 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 40MM INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	UN	1.000,00	10.000,00	10,00	-	-	1,00	-	-	10,00
02.17.11.15	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFRIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	UN	45.000,00	9.350,00	149,25	-	-	15,00	-	-	149,25
02.17.11.16	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	UN	6.000,00	10.430,00	62,50	-	-	6,00	-	-	62,50
02.17.11.17	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFRIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	CM	2.000,00	20.000,00	69,27	-	-	3,00	-	-	69,27
02.17.11.18	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	UN	2.000,00	9.190,00	19,38	-	-	2,00	-	-	19,38
02.17.11.19	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	UN	6.000,00	13.020,00	70,12	-	-	6,00	-	-	70,12
02.17.11.20	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 40MM INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	UN	2.000,00	11.240,00	22,40	-	-	2,00	-	-	22,40
02.17.11.21	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDAVEL DN 25 MM X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFRIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	UN	21.000,00	8.900,00	204,70	-	-	10,00	-	-	204,70
02.17.11.22	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	UN	25.000,00	8.500,00	214,50	-	-	35,00	-	-	214,50



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARANDEIRA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS - LOTE 01 Local - Bairro NARANDEIRA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO R\$ 6.972.274,62 Nº do Contrato: 252024 EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR R\$		
		CMO	QUNT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REFSAGA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
02.17.01.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2022	MM	30,0000	11,6400	410,40			36,36	-	-	423,24
02.17.01.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2022	MM	2,0000	11,2000	22,40			3,00	-	-	25,40
02.17.01.25	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2022	MM	8,0000	10,4000	83,20			8,00	-	-	91,20
02.17.01.26	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2022	MM	2,0000	17,3000	34,60			2,00	-	-	36,60
02.17.01.27	TE DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, NARANDEIRA - DN 32MM X 25MM	MM	2,0000	16,5500	33,10			3,00	-	-	36,10
02.17.01.28	TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2022	MM	1,0000	21,2000	21,20			1,00	-	-	22,20
02.17.01.29	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2022	MM	1,0000	30,6700	30,67			1,00	-	-	31,67
02.17.01.30	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2022	MM	11,0000	10,0000	110,00			23,00	-	-	133,00
02.17.01.31	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2022	MM	21,0000	11,7000	245,70			22,00	-	-	267,70
02.17.01.32	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2022	MM	15,0000	16,1000	241,50			15,00	-	-	256,50
02.17.01.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2022	MM	3,0000	21,7000	65,10			3,00	-	-	68,10
02.17.01.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2022	MM	1,0000	25,0000	25,00			1,00	-	-	26,00
02.17.01.35	UNIAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2022	MM	1,0000	9,5500	9,55			1,00	-	-	10,55
02.17.01.36	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2022	MM		9,4000		142,00		343,00	1.357,00	-	1.842,00
02.17.02	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS				29.016,91						
02.17.02.01	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M AF 12/2021	CM	1,0000	969,9100	969,91		1,00	6,00	-	-	1000,91
02.17.02.02	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 1,00M	MM	16,0000	540,3200	8.645,12		16,00	0,00	-	-	8.761,12
02.17.02.03	FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100MM	MM	4,0000	34,1600	136,64			4,00	-	-	140,64
02.17.02.04	CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMOS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF 16/2022	CM	9,0000	31,5000	283,50			9,00	-	-	292,50
02.17.02.05	CAIXA SFONADA, PVC, DN 150 X 105 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMOS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF 16/2022	CM	9,0000	70,2700	632,43			9,00	-	-	641,43
02.17.02.06	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 60 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 16/2022	M	27,2000	19,0000	514,80			37,00	-	-	551,80
02.17.02.07	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 16/2022	M	43,5000	23,7200	1.031,90			43,00	-	-	1.074,90
02.17.02.08	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 16/2022	M	73,6000	29,4000	2.163,84			72,00	-	-	2.235,84
02.17.02.09	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 16/2022	M	3,3200	33,8500	112,38	84,50		0,00	1.196,50	-	1.308,88
02.17.02.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 16/2022	M	14,0000	19,3200	270,48			14,00	-	-	284,48
02.17.02.11	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 16/2022	M	27,4000	32,7200	896,53			25,40	-	-	921,93
02.17.02.12	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 16/2022	M	105,0000	41,7200	4.380,60	54,34		800,00	2.267,06	-	4.691,98
02.17.02.13	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRIMÁRIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 16/2022	M	9,0000	37,1700	334,53			9,00	-	-	343,53
02.17.02.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN= 50MM - REV 01 - 16/2022	M	4,0000	12,5000	50,00			4,00	-	-	54,00
02.17.02.15	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN= 100MM REV 01 - 16/2022	MM	4,0000	59,9100	239,64			4,00	-	-	243,64
02.17.02.16	CURVA 90° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN= 100MM	MM	2,0000	66,5000	133,00			2,00	-	-	135,00
02.17.02.17	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 16/2022	MM	4,0000	8,6000	34,40			4,00	-	-	38,40



Assinatura Eletrônica
BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16


ANEXO 1 DO TRAMITE 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
 SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS


METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) VARANDIA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS-LOTE 11 Local - 8º ano AV. ANDARAÍ E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.872.274,42 Nº do Contrato: 25/2024									
		CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR R\$		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CND	QDANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
02.17.02.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	8.0440	95,11000	98,00			4,30	-	-	98,00
02.17.02.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	8.0440	95,11000	135,90			9,30	-	-	135,90
02.17.02.20	ADAPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO	UN	8.0100	99,90000	799,04			8,00	-	-	799,04
02.17.02.21	CAP, PVC, SÓLID, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETORES PREDIAIS DE ESGOTO AF_06/2022	UN	2.0000	67,14000	134,28			2,00	-	-	134,28
02.17.02.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	14,0000	9,20000	128,80			24,00	-	-	128,80
02.17.02.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	1,0000	9,10000	9,10			1,00	-	-	9,10
02.17.02.24	TE DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DN40 x 100 x 190MM	UN	11,0000	263,65000	2.900,15			11,00	-	-	2.900,15
02.17.02.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	11,0000	9,17000	99,77			11,00	-	-	99,77
02.17.02.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	23,0000	8,53000	196,19			25,00	-	-	196,19
02.17.02.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	1,0000	25,25000	25,25			1,00	-	-	25,25
02.17.02.28	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO O ANEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN40 x 100 x 50MM	UN	7,0000	39,53000	276,71			1,00	-	-	276,71
02.17.02.29	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	1,0000	23,00000	23,00			1,00	-	-	23,00
02.17.02.30	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	4,0000	43,67000	174,68			4,00	-	-	174,68
02.17.02.31	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	30,0000	8,16000	244,80			30,00	-	-	244,80
02.17.02.32	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	7,0000	17,72000	124,04			7,00	-	-	124,04
02.17.02.33	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	5,00204	14,85000	74,25			5,00	-	-	74,25
02.17.02.34	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	1,0000	39,82000	39,82			1,00	-	-	39,82
02.17.02.35	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAINHAMENTO AF_06/2022	UN	34,0000	18,82000	641,68			34,00	-	-	641,68
02.17.02.36	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	UN	4,0000	38,47000	153,88			4,00	-	-	153,88
02.17.02.37	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	UN	1,0000	100,65000	100,65			1,00	-	-	100,65
02.17.02.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAINHAMENTO AF_06/2022	UN	47,0000	31,00000	1.457,00			47,00	-	-	1.457,00
02.17.02.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	UN	2,0000	111,65000	223,30			2,00	-	-	223,30
02.17.02.40	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	UN	74,0000	27,61000	2.045,74			74,00	-	-	2.045,74
02.17.02.41	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	UN	7,0000	102,11000	714,77			7,00	-	-	714,77
02.17.02.42	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	UN	24,0000	66,84000	1.604,16			24,00	-	-	1.604,16
02.17.02.43	CAIXA DE GORDURA COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO DE 40X40CM	UN		401,33000		1,00		1,00	401,33	-	401,33
02.17.02.44	CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO DE 60X60CM	UN		554,68000		27,00		27,00	14.975,26	-	14.975,26
02.17.02.45	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAINHAMENTO AF_06/2022	M		50,49000		53,00		53,00	3.255,97	-	3.255,97


Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARANDEIRA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS-LOTE 01 - Local - 2º ANDAR NARANDEIRA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO R\$ 6.972.276,82 Nº do Contrato 25/2024 EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALORES		
		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
02.07.02.06	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 100MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002022	82		28,71000		91,00		91,00	2.632,01	-	2.632,01
02.07.02	DIVERSOS				10.899,42						
02.07.03.01	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv monofásico, bomba centrifuga sucção=1" recalque=1" pr. máx. 20 mca, 48 sucção 8" boca lateral em aço, 4 m3/h, (22,3 kg/24-4,7)(17-5,7)(14-6,8)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	346	2,0000	5.002,32000	10.104,64			2,00	-	-	12.569,04
02.07.03.02	TRILHO HEMISFÉRICO EM P.P. TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	12,0000	39,90000	478,76			12,00	-	-	487,76
02.07.03.03	TOURNEIRA DE BOMBA PARA CAIXA D'ÁGUA ROSCAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	086	2,0000	33,51000	67,02			2,00	-	-	67,02
02.07.04	VALVULAS E ACESSÓRIOS				1.063,02						
02.07.04.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCAVEL 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	094	2,0000	55,90000	111,80			2,00	-	-	111,80
02.07.04.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	094	4,0000	36,10000	144,72			4,00	-	-	144,72
02.07.04.03	REGISTRO DE PRESSÃO PVC ROSCAVEL VOLANTE SIMPLES 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	086	6,0000	26,00000	156,00			6,00	-	-	156,00
02.07.04.04	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL COM VOLANTE DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	086	8,0000	34,61000	276,88			8,00	-	-	276,88
02.07.04.05	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL COM VOLANTE DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	086	2,0000	51,90000	103,80			2,00	-	-	103,80
02.07.04.06	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL COM VOLANTE DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	086	2,0000	72,50000	145,00			2,00	-	-	145,00
02.07.04.07	TOURNEIRA DE BOMBA PARA CAIXA D'ÁGUA ROSCAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	086	2,0000	33,51000	67,02			2,00	-	-	67,02
02.10	LOUÇAS E METAIS										
02.10.01	LOUÇAS E METAIS				8.771,20						
02.10.01.01	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102013	086	4,0000	423,30000	1.693,20			4,00	-	-	1.693,20
02.10.01.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURTO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102016	086	4,0000	652,70000	2.610,80			4,00	-	-	2.610,80
02.10.01.03	CUBA DE EMBUTIR DUPLO EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102017	086	6,0000	132,40000	794,40			6,00	-	-	794,40
02.10.01.04	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SIFONADO 28,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO TIPO GABRIELA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 1/2CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102013	039	4,0000	229,27000	917,08			4,00	-	-	917,08
02.10.01.05	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO DE 1,75 X 0,80 M, PARA SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	086	2,0000	564,00000	1.128,00			2,00	-	-	1.128,00
02.10.01.06	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 40 CM COM 02 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 3/8 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 CM 5/4 P" COM PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF_002021	086	1,0000	6.253,20000	6.253,20			1,00	-	-	6.253,20
02.10.01.07	ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	039	6,0000	48,34000	289,72			6,00	-	-	289,72
02.10.02	METAIS				8.774,79						
02.10.02.01	TORNEIRA DE MESA, LINHA ITAPEMA BELLA, DODOL, BRISABOIS OU SIMILAR	UN	8,0000	175,75000	1.406,00	2,00		36,00	95,52	-	1.757,08
02.10.02.02	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	8,0000	73,68000	589,52			8,00	-	-	589,52
02.10.02.03	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 100 X 150 MM, INCLUIDO FIXAÇÃO AF_102020	UN	1,0000	61,30000	61,30			1,00	-	-	61,30
02.10.02.04	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	3,0000	46,00000	138,00			3,00	-	-	138,00
02.10.02.05	BARRA DE APOIO EM "L" EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	086	4,0000	540,50000	2.162,00			4,00	-	-	2.162,00
02.10.02.06	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	086	4,0000	323,80000	1.295,20			4,00	-	-	1.295,20
02.10.02.07	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO FRIA, CONSTITUÍDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "L", EM AÇO INOX, Ø=1 1/4", JACKWELL OU SIMILAR	039	4,0000	367,82000	1.471,28			4,00	-	-	1.471,28
02.10.02.08	PUXADOR PARA PCO, FIXAÇÃO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002020	UN	4,0000	262,65000	1.050,60			4,00	-	-	1.050,60
02.19	PINTURA										



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1




PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARANDIBA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS - LOTE 11 - Local - R. Am. NARANDIBA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.276,52 Nº do Contrato: 252124 EMPRESA: COMTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR R		
		UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ADICIONADO	REDUÇÃO	QUANTIDADE PESSOA	ADICIONADO	REDUÇÃO	REINSCAÇO
02.10.01	PINTURA DE PAREDE INTERNA				25.795,54						
02.10.01.01	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL - REV. 01	M2	2783,00	30,0000	25.795,54			630,00	-	-	25.795,54
02.10.02	PINTURA DE FORRO DE GESSO				8.436,46						
02.10.02.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMÃO AF. 06/2014	M2	204,06	19,5300	5.547,60	234,32		500,00	4,5702	-	10.123,96
02.10.02.02	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA EM TETO OU PAREDES INTERIAS, SOBRE MASSA PVA LATEX PREVIAMENTE LIXADA, NA COR BRANCO NEVE, 2 DEMÃOS	M2	294,04	10,2400	2.908,77	234,32		548,00	2,0914	-	5.300,21
02.10.03	PINTURA EXTERNA				23.900,52						
02.10.03.01	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS AF. 11/2016	M2	541.000,00	22,1900	11.907,10			900,00	-	-	11.117,30
02.10.03.02	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PISOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS AF. 06/2017	M2	541.000,00	24,5300	12.109,33			900,00	-	-	12.149,93
02.20	EQUIPAMENTOS										
02.20.01	ACESSIBILIDADE - ELEVADOR				103.400,50						
02.20.01.01	ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE MODELO: ACCESS-03 PARADA DA DANKEI OU SIMILAR, CAP. 1X2 PESSOAS, PORTA AUTOMÁTICA DE ABERTURA LATERAL, Unidade Hidráulica de 1 velocidade, Tensão 220V ou 380V, Potência de motor 2,2 Kw, Motor 25CV - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FRETE	UN	1.000,00	103.400,50	103.400,50			1,00	-	-	103.400,50
02.20.02	ENTRADA DE ACESSO				21.953,27						
02.20.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATACOS ELETRÔNICOS PARA DEFICIENTE, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, TIPO PEDESTAL, DA PRIMEI OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CAPÔTES DE PROXIMIDADE E CÓDIGO COLETORES	m	1.900,00	21.953,27	21.953,27			1,00	-	-	21.953,27
02.21	QUADRA POLI ESPORTIVA										
02.21.01	QUADRA				46.736,53						
02.21.01.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF. 11/2019	M2	95.000,00	1,2400	110,40			95,00	-	-	110,40
02.21.01.02	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E ON SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERAL (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF. 11/2019	M3	85.270,00	12,5900	1.073,55			85,27	-	-	1.073,55
02.21.01.03	ARENOSO ADQUIRIDO EM DEPOSITO, FRETE INCLUSIVE (ARENOSO COMERCIAL)	M3	12.700,00	84,9000	1.066,80			12,70	-	-	1.066,80
02.21.01.04	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM AF. 01/2016	M2	86.270,00	30,5700	2.606,70			86,27	-	-	2.606,70
02.21.01.05	MURETA PARA ALINHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (100x100x60) 6x6x6 CM, BLOCOS QUADROS 40CM SÃO ENTERRADOS, SOBRE FUNDAÇÃO EM CONCRETO FCK=20MPA, ACABAMENTO EM PINTURA LATEX SOBRE FUNDO SELADOR, CONFORME DETALHES DE PROJETO	M	66.500,00	113,1400	9.706,61			66,50	-	-	9.706,61
02.21.01.06	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 20 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA AF. 05/2021	M2	86.270,00	150,5200	12.908,96			86,27	-	-	12.908,96
02.21.01.07	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 20 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA AF. 05/2021	M2	86.270,00	150,5200	12.908,96		86,27	8,00	-	17.000,00	-
02.21.01.08	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR AF. 05/2021	M2	86.270,00	22,5200	1.954,30			86,27	-	-	1.954,30
02.21.01.09	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA COM TINTA EPÓXI E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF. 05/2022	M	87.200,00	5,7200	498,24	46,07		120,25	223,76	-	722,02
02.21.01.10	CONJUNTO PARA FURAR COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 1,00 X 2,50 MM EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" COM REQUISITOS EM TUBO DE P. PINTURA EM PRIMEIRO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FID 4 MM	UN	1.000,00	3.072,0500	3.072,05			1,00	-	-	3.072,05
02.21.01.11	ESTRUTURA METÁLICA FIXA, PI TABELA EM FIBRA DE VIDRO, COM ARIO E CESTA PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA	UN		2.979.400,00	-	2,00		1,00	5.940,00	-	5.940,02
02.21.01.12	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=12", CESTICADOR E CATRACA	UN		900.000,00	-	1,00		1,00	900,00	-	900,02
02.21.01.13	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	UN		221.000,00	-	1,00		1,00	221,00	-	221,00
02.21.01.14	ANTA DE DILATAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA D=10MM A CADA 30CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM TARGUO E MASTIQUE, PARA PISO DE CONCRETO COM ESPESURA DE 10.1 ATE 12.5CM	M		111.470,00	-	65,00		65,00	5.066,25	-	5.010,15
02.21.01.15	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIAAMENTO AF. 06/2022	M		41.720,00	-	46,00		46,00	1.652,00	-	1.698,00
02.21.01.16	CAIXA C/ GRELHA DE CONCRETO TIPO A, N=1, D=1.40MM, H=1.00MM, INCL. ESCAV	UN		1.279.710,00	-	4,00		4,00	5.083,90	-	5.083,90




ANEXO 1 DO TRAMITE 1


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) NARANDEIRA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS-LOTE 01 - Local: Bairro NARANDEIRA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.276,82 Nº do Contrato: 25/2024 EMPRESA: COMTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE				METAFÍSICA VALOR \$	
		UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
02.21.01.07	TELA SOLDADA NERVURADA 0130	M2		10.230,00		85,27		85,27	1.554,47	-	1.554,47
02.21.02	ALAMBRADO				9.207,00						
02.21.02.01	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, ANCHOS COM 2" TRAVESSAS E ESCOGAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BUNG E MALHA QUADRADA 5X5CM (XALZETO MARRON), AF. 05/2021	M2	36,83	172.100,00	6.269,80	110,72		140,20	19.205,62	-	15.385,22
02.21.02.02	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" DE ABRIR, DE 0,90 X 2,00M, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 170MM, N° 12, INCLUSIVE DOBRANÇAS E TRANCAS/FERROLHO	M	1,3000	1.229.340,00	1.229,34			5,00	-	-	1.229,34
02.21.02.03	FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	M2	95.400,00	17.800,00	1.700,14			95,40	-	-	1.700,14
02.22	DIVERSOS PAVIMENTOS										
02.22.01	PARGOSIMO				34.219,05						
02.22.01.01	PLANTIO DE GRAMA BATATINS EM PLACAS, AF. 05/2010	M2	2.470.900,00	12.800,00	26.679,90			2.070,90	-	-	26.679,90
02.22.01.02	PLANTA - NELUCON PARGADO (NELUCON PSTATACON) 11-11M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	121.000,00	41.820,00	5.000,40			124,00	-	-	5.000,40
02.22.01.03	PEDREGO	M3	4.530,00	223.250,00	1.911,30			4,93	-	-	1.911,30
02.22.01.04	CASCA DE PINHO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M3	45.300,00	6.900,00	276,30			45,30	-	-	276,30
02.22.01.05	MOIDA DE PALMEIRA ABACA, 11-11M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	6.900,00	195.300,00	1.171,00			4,00	-	-	1.171,00
02.22.02	MURO DIVERSO DO TERRENO				279.000,75						
02.22.02.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM, ESPESURA 11,5 CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 12/02/21	M2	581.528,00	74.800,00	42.402,74			386,32	-	-	42.402,74
02.22.02.02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ABIL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF. 06/2014	M2	1.162.650,00	80.130,00	46.667,14			1.162,65	-	-	46.667,14
02.22.02.03	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAS, AF. 1/2016	M2	1.162.650,00	22.100,00	26.799,20			1.162,65	-	-	26.799,20
02.22.02.04	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAINEL DE FACHON, COM PRESENÇA DE VAZOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAS, AF. 05/2017	M2	1.162.650,00	24.530,00	28.207,27			1.162,65	-	-	28.207,27
02.22.02.05	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,1 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	1.637.600,00	13.670,00	21.401,43			1.637,60	-	-	21.401,43
02.22.02.06	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,1 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	2.456.400,00	11.300,00	27.904,70			2.456,40	-	-	27.904,70
02.22.02.07	CONCRETAÇÃO DE BLOCOS DE CORDÃO E VIGAS BALDRAME, FCX 30 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 06/2017	M3	9.500,00	611.130,00	5.005,74			9,50	-	-	5.005,74
02.22.02.08	CONCRETAÇÃO DE PILARES, FCX 35 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 02/2022, PS	M3	31.862,00	565.070,00	10.402,63			31,86	-	-	10.402,63
02.22.02.09	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 5-17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	M2	126.370,00	87.450,00	11.051,06			126,37	-	-	11.051,06
02.22.02.10	EXCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIDA MONTANTE E DESMONTANTE) COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 02/2021	M3	31.200,00	5.910,00	101,74			31,20	-	-	101,74
02.22.02.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,30 M³, 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE, M3) AF. 07/2020	M3	39.100,00	8.250,00	322,50			39,10	-	-	322,50
02.22.02.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM (UNIDADE, M3/KM), AF. 07/2020 - (DESCARTE) OMT 19,7 KM	M3 X KM	616.200,00	2.230,00	1.374,15			616,20	-	-	1.374,15
02.22.02.13	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	50.040,00	21.710,00	1.006,37			50,04	-	-	1.006,37
02.23	LIMPEZA										
02.23.01	LIMPEZA DA OBRA				7.200,12						
02.23.01	LIMPEZA GERAL	M2	3.555.100,00	2.950,00	7.200,12			3.555,10	-	-	7.200,12
03	IMPLANTACÃO DO CREAS DE SÃO MARCOS										
03.02	SERVIÇOS INICIAIS										
03.02.01	LIMPEZA MECANIZADA				9.447,07						
03.02.01.01	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENOS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M, COM TRATOR DE ESTERROS AF. 05/2010)	M2	564.100,00	8.300,00	366,40			564,10	-	-	366,40
03.02.01.02	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,30 M³, 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE, M3) AF. 07/2020	M3	544.600,00	8.250,00	1.193,40			544,60	-	-	1.193,40


Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) VARANDEIRA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS - LOTE 01 Local - Bairro VARANDEIRA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.276,62 Nº do Contrato: 262121 EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO			METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR \$			
		UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	%TAL	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
01.02.1.01	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 103XKM) AF: 012020 DMT=15,00 km	M3	1.000	2.434,9816	2,2300	4.537,03		2.394,59	-	-	4.537,03
01.02.11.03	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	150,0000	21,71000	3.340,05			154,30	-	-	3.340,05
01.03	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES										
01.03.01	DEMOLIÇÕES				3.001,70						
01.03.1.01	REMOÇÃO DE ESTRUTURA COM PELA METÁLICA E MONTANTES DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	M2	197,5410	11,6100	2.089,34			117,90	-	-	2.089,34
01.03.11.02	LIQUIDAZÃO MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 1,20 M, COM TRATOR DE ESTERROS AF: 052010)	M2	822,0000	1,3000	212,30			827,00	-	-	212,30
01.03.12	CARGA E TRANSPORTE				12.607,06						
01.03.12.01	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,01 MP/111 MP) E DESCARGA LIVRE (EMBORE: M3) AF: 012020	M3	225,4300	0,2500	1.002,53			229,41	-	-	1.002,53
01.03.12.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 103XKM) AF: 012020 DMT=15,00 km	M3	1.000	4.340,5500	2,2300	10.754,42		4.400,55	-	-	10.754,42
01.04	CONTINUAÇÃO TERRAPLENAGEM										
01.04.01	TERRAPLENAGEM - CORTE E ATERRO				57.707,65						
01.04.01.01	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,01 MP - 111 MP; 180TAS DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 MP, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 40 KM/H AF: 052020) (CORTES E COMPENSAÇÃO DE ATERRO)	M3	600,0300	0,0500	6.500,95			600,00	-	-	6.500,95
01.04.01.02	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERROS (COMBUSTÍVEL 2,70M3) AF: 012020 (PARA BOTA-FORRA)	M3	610,0100	11,5000	0.302,70			610,00	-	-	0.302,70
01.04.01.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 103XKM) AF: 012016 DMT=15,00 km	M3	1.000	9.206,1500	2,2300	20.705,00		9.385,13	-	-	20.705,00
01.04.01.04	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	990,4100	21,71000	21.581,00			990,40	-	-	21.581,00
01.04.01.05	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE AF: 112019	M3	50,0200	11,5200	596,24			596,20	-	-	596,24
01.04.12	MOVIMENTO DE TERRA (CONTINUAÇÃO)				6.171,20						
01.04.12.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VILA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,01 M3) LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF: 022021	M3	270,4200	10,7000	3.006,67			270,40	-	-	3.006,67
01.04.12.02	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE AF: 112019	M3	132,0000	0,0600	1.175,53			132,00	-	-	1.175,53
01.04.12.03	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,01 MP - 111 MP) E DESCARGA LIVRE (EMBORE: M3) AF: 012020	M3	24,6200	5,5400	146,24			24,62	-	-	146,24
01.04.12.04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 103XKM) AF: 012016 DMT=15,00 km	M3	1.000	519,4800	2,2300	1.150,44		519,40	-	-	1.150,44
01.04.12.05	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	31,5200	21,71000	684,30			31,52	-	-	684,30
01.04.13	MURO DE CONTENÇÃO				274.056,01						
01.04.13.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF: 012020	M2	607,90	97,5500	59.102,00	200,40		991,30	38.139,07	-	95.262,93
01.04.13.02	ARMADAÇÃO DE PILAR DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF: 062022	KG	58,5900	11,8700	693,84			52,00	-	-	693,84
01.04.13.03	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF: 062022	KG	1.321,5600	11,0000	20.443,12			1.321,53	-	-	22.863,12
01.04.13.04	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF: 062022	KG	902,9600	10,0000	9.772,35			862,90	-	-	1.772,35
01.04.13.05	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF: 062022	KG	670,4000	9,6400	6.977,16			606,40	-	-	6.977,16
01.04.13.06	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF: 062022	KG	1.902,9600	0,8000	16.061,57			1.862,85	-	-	16.061,57
01.04.13.07	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF: 062022	KG	2.902,0000	7,0000	20.359,10			3.063,20	-	-	20.359,10
01.04.13.08	CONCRETO USANDO BOMBEADOR, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BOTA-FORRA 100 4" 20 MM, EXCLUSIVO SERVIÇO DE BOMBAMENTO INDI 0153	M3	259,73	400,5100	127.401,10		135,82	124,71	-	-	40.238,66
01.04.13.09	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF: 022022	M3	259,73	30,3000	9.960,44		135,82	124,71	-	-	5.132,57



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARRANDIA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS-LOTE 01 - Local - Bairro NARRANDIA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.274,82 Nº do Contrato: 25/2024 EMPRESA: COMTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO			METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR \$			
		CND	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
01.05.03.05	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME DO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	30,0000	14,5000	583,00			30,00	-	-	583,00
01.05.03.06	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME DO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	290,0418	13,5000	3.912,70			290,00	-	-	3.912,70
01.05.03.07	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME DO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	73,0000	11,0000	803,00			73,00	-	-	803,00
01.05.03.08	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME DO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	323,7000	9,5000	3.075,15			323,00	-	-	3.075,15
01.05.03.09	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME DO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	247,0000	10,0000	2.470,00			247,00	-	-	2.470,00
01.05.03.10	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORONAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M3	14,5200	611,1300	8.874,71			14,35	-	-	8.714,71
01.05.03.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM UNIDADE: 40X10M, AF_07/2020-ÁREA CONCRETAGEM OMT-50,6 KM	M3 X KM	290,0000	2,2300	646,00			290,00	-	-	646,00
01.05.03.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA OMT EXCEDENTE A 30 KM UNIDADE: 40X10M, AF_07/2020-ÁREA CONCRETAGEM OMT-50,6 KM	M3 X KM	295,1300	0,0000	100,40			295,00	-	-	100,40
01.05.03.13	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M3	66,2300	93,2100	6.088,91			65,23	-	-	6.088,91
01.05.04	RESERVAÇÃO ENTERRADO				43.704,40						
01.05.04.01	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 1,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM ESCAVADORA (1,2 M LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAS COM BOM NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	75,52	5,1200	386,60	14,05		60,17	70,00	-	46,67
01.05.04.02	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORONAMENTO ON SAPATAS AF_06/2017	M3	2,82	637,2000	1.807,14			2,80	-	-	1.807,14
01.05.04.03	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACISA, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	M2	172,60	60,5700	10.461,82	25,51		146,17	1.545,14	-	12.006,96
01.05.04.04	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	130,5	12,5400	1.637,90			130,00	-	-	1.637,90
01.05.04.05	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	382,4	11,0000	4.206,40	10,00		372,00	100,00	-	4.306,40
01.05.04.06	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	105,2	10,0000	1.052,00			105,00	-	-	1.052,00
01.05.04.07	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	794,6	9,5000	7.548,70			794,00	-	-	7.548,70
01.05.04.08	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	375,1	0,0000	0,0000			375,00	-	-	0,0000
01.05.04.09	CONCRETO ORNADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BOMBA E 1,5 L/MP - 100 + 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 1053)	M3	16,45	400,9100	6.595,00	2,96		16,42	1.401,96	-	5.193,04
01.05.04.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	M3	16,45	30,3000	500,10	2,96		16,42	113,60	-	716,70
01.05.04.11	CARGA MANOBRÁVEL E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADORA MECÂNICA 40X10M DE 1 M AF_01/1995 E DESCARGA LOUPE 30X40M, NBR AF_01/1995	M3	34,4	7,0500	242,52			34,50	30,00	-	272,52
01.05.04.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM UNIDADE: 40X10M, AF_07/2020 (DESCARTE) OMT-01,10 km	M3 X KM	190,247	2,2300	424,34			189,50	3,65,00	-	428,00
01.05.04.13	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	100,00	21,7100	2.171,00			24,50	10,00	-	2.181,00
01.06	SUPERESTRUTURA										
01.06.01	PILARES				51.302,68						
01.06.01.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	M2	334,57	52,4000	17.531,80			334,57	-	-	17.531,80
01.06.01.02	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	483,7	13,0700	6.315,50			480,00	-	-	6.315,50
01.06.01.03	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	202,4	12,2000	2.469,28			202,40	-	-	2.469,28
01.06.01.04	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	679,1	10,0000	6.791,00			679,00	-	-	6.791,00
01.05.01.05	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	65,1	0,0000	0,0000			65,00	-	-	0,0000



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARRANDIBA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS-LOTE 01 - Local - Bairro NARRANDIBA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO R\$ 6.972.216,82 Nº do Contrato: 26/2024 EMPRESA: COMTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR \$		
		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
03.06.01.08	CONCRETO USANDO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 ± 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 0953)	M3	26,13	498,51000	12.917,83			16,3	-	-	12.917,83
03.06.01.07	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2022	M3	26,13	38,30000	1.002,87			16,3	-	-	1.002,87
03.06.02	VERBAS				279.724,03						
03.06.02.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF 19/2020	M2	1367,61	97,55000	132.434,36			1.367,61	-	-	132.434,36
03.06.02.02	ARMADAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 11 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	135,3	13,87000	1.873,77			1.361,30	-	-	1.873,77
03.06.02.03	ARMADAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 13 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	36,5	12,20000	445,30			19,52	-	-	445,30
03.06.02.04	ARMADAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 11 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	2127,8	11,38000	24.163,14			2.127,80	-	-	24.163,14
03.06.02.05	ARMADAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	284,3	10,80000	3.069,13			280,30	-	-	3.069,13
03.06.02.06	ARMADAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	1473,5	8,45000	12.451,80			1.473,36	-	-	12.451,80
03.06.02.07	ARMADAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	1367,3	8,15000	11.154,50			1.367,30	-	-	11.154,50
03.06.02.08	ARMADAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	1346,4	9,25000	12.444,96			1.345,46	-	-	12.444,96
03.06.02.09	CONCRETO USANDO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 ± 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 0953)	M3	136,29	498,51000	67.769,35			110,29	-	-	67.769,35
03.06.02.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2022	M3	136,29	38,30000	5.219,51			110,29	-	-	5.219,51
03.06.03	ESCALAS				25.321,90						
03.06.03.01	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA ESCALAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM AF 11/2020	M2	525	133,91000	70.282,75			525,00	-	-	70.282,75
03.06.03.02	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 11 MM - MONTAGEM AF 11/2020	KG	16,4	20,30000	332,92	2,48		13,90	52,12	-	385,04
03.06.03.03	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 13 MM - MONTAGEM AF 11/2020	KG	12,6	10,70000	134,82	5,10		10,70	19,10	-	153,92
03.06.03.04	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 11 MM - MONTAGEM AF 11/2020	KG	174,7	14,54000	2.530,42	15,50		158,20	546,22	-	3.076,64
03.06.03.05	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 11/2020	KG	86,3	11,73000	1.011,40	26,30		59,90	952,50	-	1.963,90
03.06.03.07	CONCRETO USANDO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 ± 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 0953)	M3	0,61	498,51000	304,41			0,61	-	-	304,41
03.06.03.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2022	M3	0,61	38,30000	23,36			0,61	-	-	23,36
03.06.04	LAJES				279.135,41						
03.06.04.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF 19/2020	M2	863,63	49,57000	42.615,07			860,30	-	-	42.615,07
03.06.04.02	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 11 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	1803,2	12,54000	22.616,32			1.798,29	-	-	22.616,32
03.06.04.03	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 13 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	1366,9	11,50000	15.714,29	1.207,30		2.574,20	14.506,90	-	29.991,19
03.06.04.04	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 11 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	2942,3	10,80000	31.776,84		1.112,30	388,00	-	12.134,32	43.911,16
03.06.04.05	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	4738,9	9,54000	45.166,01			4.738,90	-	-	45.166,01
03.06.04.06	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	503,9	8,80000	4.434,32			4.738,90	-	-	4.434,32
03.06.04.07	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	92,7	7,20000	668,40			12,70	-	-	668,40
03.06.04.08	CONCRETO USANDO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 ± 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 0953)	M3	217,14	498,51000	108.509,34	17,70		204,44	9.085,20	-	125.594,54
03.06.04.09	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2022	M3	217,14	38,30000	8.313,51	17,70		124,84	675,33	-	9.011,05



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16


ANEXO 1 DO TRAMITE 1


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) VARANINHA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS- LOTE 11 - Local: Povo Varaninha e São Marcos VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.276,62 IP do Contrato: 252024 EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO			METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR \$			
		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
03.06.04.19	TELA SOLDADA MERVURADA Ø10	M2		10,2300		256,35		256,35	4.673,26	-	4.673,26
03.06.05	RESERVAÇÃO SUPERIOR				17.225,97						
03.06.05.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES - AF 162020	M2	10,54	97,5900	3.905,00			62,34	-		3.965,00
03.06.05.02	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 162022	KG	16,1	12,5400	199,13			15,08	-		100,13
03.06.05.03	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 162022	KG	140,8	11,0000	1.548,54			140,80	-		1.643,33
03.06.05.04	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 162022	KG	21,3	11,0000	234,74			21,30	-		234,74
03.06.05.05	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 162022	KG	96,1	9,6400	926,00			96,10	-		4.870,90
03.06.05.06	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 162022	KG	125,2	8,6000	1.077,17			125,20	-		1.077,17
03.06.05.07	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 162022	KG	44,3	7,0900	314,11			44,30	-		314,11
03.06.05.08	CONCRETO USANDO BOMBATEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BUSTA Ø E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBATEL (NBR 953)	M3	5,67	400,5100	2.281,10			5,67	-		2.281,10
03.06.05.09	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - AF 162022	M3	5,67	30,3000	197,91			5,67	-		227,91
03.06.06	VIDRO METÁLICO				1.000,07						
03.06.06.01	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUI DO DE OBRA, TRANSPORTE E LIGAMENTO UTILIZANDO GRUPO DE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 162020 - PSA	KG	106,98	17,4400	1.866,51			106,98	-		1.866,51
03.06.07	PARAFUSOS E PRECIMENTOS LATERAIS COM ACM				53.597,07						
03.06.07.01	FECHAMENTO LATERAL COM PAINEL MODULAR EM SMP PERFORADO 7/8" SULMETAS CM 50x140	M2	30,12	1.131,4500	34.179,27	16,31		133,40	16.524,00		1.800,97
03.06.07.02	FECHAMENTO COM PAINEL MODULAR EM SMP LISO, SULMETAS CM 50x140	M2	29,6	901,7500	26.692,30			29,60	-		19.477,90
03.07	PRECIMENTOS										
03.07.01	ALVENARIA DE BLOCO				75.120,39						
03.07.01.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLANGOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM ESPESURA 11,5 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 162021	M2	646,36	74,0000	47.822,61			646,36	-		48.982,61
03.07.01.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (CORGO) DE 12X19X19 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 162020	M2	102,3	130,0000	13.302,70			102,30	-		16.722,70
03.07.02	DIVISÓRIA EM GRANITO				9.000,00						
03.07.02.01	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, CIMP - 100% ADENSADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 10 E EXCLUSÃO FERRAGENS AF 162021	M2	16,52	500,4000	8.274,00			16,52	-		9.000,00
03.08	IMPERMEABILIZAÇÃO TRATAMENTO										
03.08.01	IMPERMEABILIZAÇÃO				24.027,34						
03.08.01.01	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 2-10CM AF 162023	M2	127,30	50,3500	6.410,55	126,65		464,07	6.479,54		23.866,54
03.08.01.02	MAQUETIZAÇÃO DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTOMÉRIOS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICAÇÃO A FIM DE IMPERMEABILIZAR (ASFASTICA)	KG	137,30	17,6200	2.408,54	480,47		757,05	7.054,20		13.000,30
03.08.01.03	IMPERMEABILIZAÇÃO ANTIRRIZ PARA JARDINS, COM UTILIZAÇÃO DE 02 DEMEOS DE PINTURA A BASE DE ALCATRÃO	M2	172,8	10,5700	1.815,62			172,80	-		1.815,62
03.09	REVESTIMENTOS										
03.09.01	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				36.134,03						
03.09.01.01	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 162014	M2	670,83	40,1300	27.241,45	450,08		1.127,73	13.823,40	-	47.065,23
03.09.01.02	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 100M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 162024	M2	150,14	34,9900	5.253,40			150,14	-		5.253,40
03.09.01.03	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 162022	M2	628,55	4,3900	2.739,10	464,95		1.274,15	1.044,13	-	5.608,13


Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA M		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) VARANINHA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS - LOTE 11 - Local: Bairro VARANINHA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.274,82 Nº do Contrato: 25/2024 EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE		METAFÍSICA VALOR \$			
		CMO	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO
03.05.02	REVESTIMENTO INTERNO				9.299,67						
03.05.02.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20 x 44 CM, BANCOS/REDES, LINHA OVIEDO PURO, BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-4, REJUNTADO EXCLUSIVO, REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO	m²	156,14	61,54000	9.299,67			156,14	-	-	9.299,67
03.10	PAVIMENTAÇÃO				150.171,20						
03.10.01	PISO				150.171,20						
03.10.01.01	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM AF 162014	m²	911,59	30,67000	27.947,70	279,69		911,59	11.095,30	-	31.594,69
03.10.01.02	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM AF 170021	m²	40,14	51,37000	2.077,40			40,14	-	-	2.077,40
03.10.01.03	PISO EM GRANULITE E-0000 COM JUNTAS A CADA 2,30	m²	44	21,76000	957,44	55,74		99,74	1.222,90	-	2.170,34
03.10.01.04	PISO EM PORCELANATO SIMULANDO MADEIRA, TON AMENDADO CLARO, REGUAS DE 20X120CM, PORTOBELLO	m²	271,16	216,75000	58.770,27	185,36		456,54	401.970	-	500.740,27
03.10.01.05	PISO MARMORIZADO EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA 60X60, PORTOBELLO	m²	214,59	204,90000	43.902,37			214,59	-	-	43.902,37
03.10.01.06	PISO MARMORIZADO EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA 60X60, PORTOBELLO (falsa entrelaçada) (falsa entrelaçada)	m²	40,71	204,90000	8.340,00			40,71	-	-	8.340,00
03.10.01.07	PISO EM PEDRA AMOZONAS ACABAMENTO SOBRE ARGAMASSA 1:1 (CEMENTO E AREIA) AF 160029	m²	46,72	85,00000	3.970,56			46,72	-	-	3.970,56
03.10.01.08	RIPODE ALTA RESISTÊNCIA, H=10CM, MEIA CANA (GRANULITE)	m	107,6	52,84000	5.652,70	113,60		74,00	6.002,62	-	6.002,62
03.10.02	PISO INTERTRAVADO				2.384,99						
03.10.02.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 x 10 CM, ESPESURA 8 CM AF 161022	m²	56	60,25000	3.374,00			56,00	-	-	3.374,00
03.10.02.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 033000) AF 172020 (AREIA-DMT-41.7KM)	033000	13,4	2.230,00	29.882,00			13,40	-	-	29.882,00
03.10.02.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ACIONAVEL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 033000) AF 172020 (AREIA-DMT-50.5KM)	033000	12,45	8,00000	99,60			12,45	-	-	99,60
03.10.02.04	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE AF 110019	m³	12,32	174,40000	2.148,32			12,32	-	-	2.148,32
03.10.02.05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 033000) AF 172020 (BRITA) - DMT-11.5KM	033000	295,44	2.230,00	658,83			295,44	-	-	658,83
03.10.03	GUÍAS DE CONCRETO				1.906,14						
03.10.03.01	ASSENTAMENTO DE GUÍAS (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 60X10X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF 160016 (MANOBRAS ESTACIONAMENTO)	m	32,4	58,84000	1.906,14			32,40	-	-	1.906,14
03.10.04	PASSEIO				6.003,06						
03.10.04.01	EXECUÇÃO DE PASSARELA (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM ACABADO AF 162022	m²	97,76	70,51000	6.903,06	58,98		146,74	3.566,40	-	10.469,46
03.10.04.02	PISO PODO-TÁIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF 162020	m		148,91000	21.991,00	26,90		26,90	2.998,20	-	2.998,20
03.10.05	RAMPAS/ERGADE DE ACESSO				37.676,71						
03.10.05.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF 160017	m³	1,19	120,89000	143,86			1,00	-	-	143,86
03.10.05.02	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CIMENTAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF 160017	m²	8,51	31,64000	269,00			8,51	-	-	269,00
03.10.05.03	CINTA DE ARMADURA DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF 162016	m	41,29	60,42000	2.500,26			41,29	-	-	2.500,26
03.10.05.04	GRANITE F600-20 MPa, TRAÇO 1:1:2:11:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA GROSSA BRITA II ADITIVO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 160021	m³	1,39	542,70000	754,44			1,39	-	-	754,44
03.10.05.05	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACÃO UTILIZANDO AÇO CA-10 DE 10 MM - MONTAGEM AF 162022	kg	214,4	14,00000	3.001,60			214,40	-	-	3.001,60
03.10.05.06	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO AF 160022	m²	58,73	75,90000	4.436,26			58,73	-	-	4.436,26
03.10.05.07	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:1, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 160014	m²	181,56	42,00000	7.625,52			181,56	-	-	7.625,52



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16


ANEXO 1 DO TRAMITE 1


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 1		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARRANDA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS - LOTE 11 Local - Bairro NARRANDA e SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.276,62 Nº do Contrato: 252024 EMPRESA: COMTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR \$		
		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
03.11.05.08	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS AF 112016	M2	981,56	16,83000	1.650,81			59,56	-	-	1.650,81
03.11.05.09	EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO DO PISO PARA RAMPA FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM ARMADO	M2	28,5	85,81000	2.445,59			75,98	-	-	2.445,59
03.11.05.10	PISO EM GRANILITE, MARMORITA OU GRANITA EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 1 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA AF 162022	M2	28,5	87,99000	2.507,72			79,39	-	-	2.507,72
03.11.05.11	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A (CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1,12" INCLUSIVE CURVA DE AÇO - REV 12	m	48,11	282,80000	13.662,87			48,31	-	-	13.662,87
03.11.05.12	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A PISO OU PAREDE SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA AF 112020 (DEMÃOIS) AF 112020	M2	53,14	47,54000	2.526,20			53,14	-	-	2.526,20
03.11	FORRO										
03.11.01	FORRO				12.714,53						
03.11.01.01	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF 162017, P	M2	284,06	44,70000	12.714,53	234,32		508,98	10.400,16	-	23.052,69
03.12	ARREMADES										
03.12.01	SOBERRA PETITURIL RODAPÉ				24.080,54						
03.12.01.01	SOBERRA EM MARMORE BRANCO, L=15 CM, E=2 CM	M	24,55	62,73000	1.534,57			24,55	-	-	1.534,57
03.12.01.02	PETITURIL EM GRANTO BRANCO SIENA, POLIDO, C/LARGURA=22 CM, ESP=2 CM	M	67,98	179,34000	12.191,53			67,98	-	-	12.191,53
03.12.01.03	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM AF 162020	M	150,57	64,82000	9.744,44	137,25		286,22	8.396,55	-	13.206,19
03.13	ESQUADRIAS										
03.13.01	JANELAS				10.903,82						
03.13.01.01	JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE TIPO BASCULANTE, COM VÊRS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	26,75	410,50000	10.983,42			26,75	-	-	10.983,42
03.13.02	PORTAS				34.080,83						
03.13.02.01	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUNADOR - REV 01 10/2021	M2	17,42	622,87000	10.855,59			17,42	-	-	10.855,59
03.13.02.02	BARRA ANTI-PANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	1	1.283,87000	1.283,87			1,00	-	-	1.283,87
03.13.02.03	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	M2	7,56	309,24000	2.342,16			7,56	-	-	2.342,16
03.13.02.04	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEM-ÓCA, 1,00 X 2,10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS	M2	14	1.269,20000	17.768,80			14,00	-	-	17.768,80
03.13.02.05	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEM-ÓCA, 1,00 X 2,10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS	M2	2	1.063,63000	2.127,26			2,00	-	-	2.127,26
03.13.03	GRADIL PORTÃO E CORRIMÃO EM METALON				176.428,93						
03.13.03.01	GRADIL EM METALON - GUARDA-CORPO METALICO	M2	510,22	276,63000	141.355,20			510,22	-	-	141.355,20
03.13.03.02	CORRIMÃO DUPLA CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	m	74,6	324,83000	24.272,54			74,60	-	-	24.272,54
03.13.03.03	PORTÃO DE CONCRETO EM METALON, CONFORME PROJETO 1:42,30M (ESTACIONAMENTO E PEDAGOGIA)	M2	98,51	400,00000	3.941,10			26,52	-	-	8.000,00
03.13.03.04	ALÇAPÃO PARA FORRO DE PVC, 60X60CM, APLICADO	UN		52,92000		3,00		3,00	156,36	-	156,36
03.13.04	BRIDE				479.573,47						
03.13.04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRIDE SM 08T EM ALUMÍNIO, LIGA COMPOSTA POR LÂMINAS LINEARES DE SEÇÃO RETANGULAR, COM ALTURA DE 50MM, ESPACAMENTO DE 4MM, PINTADAS EM CORES DIVERSAS, FIXADAS EM PORTA PAINEL POR PRESSÃO, PINTADO NA COR PRETO (EXCETO ENDO DE NUNDO), INCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR E FRETE (BRIDE FACHADA)	M2	851,6	710,64000	605.206,16			662,40	-	-	400.596,14
03.13.04.02	BRIDE METALICO HUNTER DOUGLAS REF 04R - 014 COM PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA	M2	26,58	140,85000	3.742,33	19,24		36,82	3.572,22	-	10.754,55
03.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
03.14.01	ELETRIDUTOS ELETROCALHAS INACESSÍVEIS				15.506,73						
03.14.01.01	ELETRIDUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	756	12,59000	9.514,14			756,00	-	-	9.514,14
03.14.01.02	ELETRIDUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	38	15,00000	570,00		15,00	33,00	-	138,25	230,23
03.14.01.03	ELETRIDUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	6	19,00000	114,00	44,00		50,00	100,64	-	363,64


Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16


ANEXO 1 DO TRAMITE 1


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) VARANDIBA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS-LOTE 01 - Lote 01 - Bairro VARANDIBA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.276,82 Nº do Contrato: 25/2024 EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO			METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALORES			
		CND	QUNT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
03.14.01.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC DN 32 MM (2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	74	22,0000	547,20			74,00	-	-	547,20
03.14.01.05	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 38x25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	47	16,4000	1.408,20			47,00	-	-	1.408,20
03.14.01.06	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 32 MM (2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	3	19,2000	57,60			3,00	-	-	57,60
03.14.01.07	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2	21,4000	42,80			2,00	-	-	42,80
03.14.01.08	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 50 MM (2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	UN	2	26,2000	52,40			2,00	-	-	52,40
03.14.01.09	BUCHA COM ARRUELA EM LUGA ESPECIAL ZIMAK PELETRDUTO 28MM D=3/4"	UN	362	1,5200	332,04			362,00	-	-	332,04
03.14.01.10	BUCHA COM ARRUELA EM LUGA ESPECIAL ZIMAK PELETRDUTO 28MM D=1"	UN	6	1,4000	8,70			6,00	-	-	8,70
03.14.01.11	BUCHA COM ARRUELA EM LUGA ESPECIAL ZIMAK PELETRDUTO 28MM D=1 1/4"	UN	6	1,7000	10,56			6,00	-	-	10,56
03.14.01.12	BUCHA COM ARRUELA EM LUGA ESPECIAL ZIMAK PELETRDUTO 50MM D=2"	UN	3	9,3300	27,99			3,00	-	-	27,99
03.14.01.13	LULA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	252	10,4400	2.630,88			252,00	-	-	2.630,88
03.14.01.14	LULA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 32 MM (2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	10	11,9000	119,00			10,00	-	-	119,00
03.14.01.15	LULA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2	13,0000	27,72			2,00	-	-	27,72
03.14.01.16	LULA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 50 MM (2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	UN	8	13,7000	109,60			8,00	-	-	109,60
03.14.02	LUMINÁRIAS E ARANDELAS				50.928,14						
03.14.02.01	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADU, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2009	UN	3	113,2900	339,87			3,00	-	-	339,87
03.14.02.02	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, QUADRODA, LÂMINA LÂMP. REF. RE 1126 DA REVOLUC OU SIMILAR	UN	2	60,4000	120,80			2,00	-	-	120,80
03.14.02.03	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 1020 W (TECNOLUN REF FLE-015/222 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LÂMPADA TUBO LED	UN	11	159,5000	1.744,45			12,00	-	-	1.744,45
03.14.02.04	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR C/ALETAS 2 X 20 W (TECNOLUN REF FLE-6440 OU SIMILAR), COMPLETA	UN	35	235,1600	10.130,60			35,00	-	-	10.130,60
03.14.02.05	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	UN	6	2.093,0000	12.558,00		5,00	1,00	-	54.400,95	2.093,49
03.14.02.06	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	UN	5	2.105,0400	10.525,20		6,00	11,00	13.133,04	-	24.964,24
03.14.02.07	REFLETOR EM ALUMÍNIO DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	UN	4	310,2300	1.240,92		4,00	6,00	-	2.276,50	-
03.14.03	INTERRUPTORES/TOMADAS/ACCESSÓRIOS				3.249,02						
03.14.03.01	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	12	26,5200	318,24			12,00	-	-	318,24
03.14.03.02	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	6	38,7100	232,26			6,00	-	-	232,26
03.14.03.03	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	4	51,0000	204,00			4,00	-	-	204,00
03.14.03.04	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2	31,1200	62,24			2,00	-	-	62,24
03.14.03.05	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2017	UN	1	42,5400	42,54			1,00	-	-	42,54
03.14.03.06	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T/20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	56	41,2100	2.304,16			56,00	-	-	2.304,16
03.14.14	CHUVADEIRO/CONSOLE/ACCESSÓRIOS/CHUVADEIROS				7.014,04						
03.14.14.01	CONSOLETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	UN	10	32,1400	321,40			10,00	-	-	321,40
03.14.14.02	CONSOLETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	UN	2	48,0000	96,00			2,00	-	-	96,00
03.14.14.03	CONSOLETE EM ALUMÍNIO TIPO EL DE 3/4"	UN	3	21,9000	65,70			3,00	-	-	65,70
03.14.14.04	CONSOLETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 1"	UN	3	20,5400	61,62			3,00	-	-	61,62


Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARANDEIRA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS - LOTE 11 - Local - Bairro NARANDEIRA E SÃO MARCOS									
		VALOR DO CONTRATO R\$ 8.872.274,42									
		Mº de Contrato 26/2024									
		EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO			METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALORES			
		UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	
03.14.01.05	CONJUNTO DE ALUMINIO TIPO C PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 110216 P	UN	1	34,74000	34,74			1,00	-	-	34,74
03.14.01.06	CABO SEXTAVALVA 3 X 1/2" METALICA INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120215	UN	3	12,00000	36,24			3,00	-	-	36,24
03.14.01.07	CABO DE PASSAGEM PVC 4 X 1/2" EMBUTOR PNEUMÁTICO - REV 01	UN	43	12,87000	1.001,01			43,00	-	-	1.001,01
03.14.01.08	CABO DE PASSAGEM PVC 4 X 1/2" CM EMBUTOR PNEUMÁTICO	UN	3	13,84000	41,52			3,00	-	-	41,52
03.14.01.09	CABO OCTOGONAL 4 X 1/2" PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120215	UN	50	15,74000	1.542,52			50,00	-	-	1.542,52
03.14.01.10	CABO DE PASSAGEM PARA TELEFONE EXISTENCION (BOMBAS) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 110215	UN	3	37,55000	112,65			3,00	-	-	112,65
03.14.01.11	CABO DE PASSAGEM 20X20X12CM EM CHAPA AÇO GALVANIZADO EMBUTIDA	UN	1	62,47000	62,47	7,00		2,00	407,25		469,75
03.14.01.12	CABO DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP = 0,12M DN INT = 0,30 X 0,30 X 0,30M	UN	24	114,75000	2.754,00	5,00	14,00		400,74		2.363,26
03.14.01.13	CABO DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP = 0,12M DN INT = 0,40 X 0,40 X 0,40M	UN	3	202,11000	606,33		2,00	4,00		600,33	
03.14.01.14	HASTE DE ATERramento SO PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120217	UN	3	84,24000	252,72			3,00	-	-	252,72
03.14.05	TERMINAL DE COMPRESSÃO				232,80						
03.14.05.01	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 3,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100	1,72800	172,80			100,00	-	-	172,80
03.14.05.02	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	2,21000	8,84			4,00	-	-	8,84
03.14.05.03	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	2,34000	11,70			5,00	-	-	11,70
03.14.05.04	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	2,61000	13,05			5,00	-	-	13,05
03.14.05.05	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO	UN	5	2,72000	13,60			5,00	-	-	13,60
03.14.06	PIEDRA DE ENTRADA				1.261,66						
03.14.06.01	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) PARA CABOS ATÉ 35 MM2	UN	4	8,12000	32,48			4,00	-	-	32,48
03.14.06.02	PARAFUSO SECUNDARIO COM 2 ESTRIÇOS SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 070201	UN	1	70,02000	70,02			1,00	-	-	70,02
03.14.06.03	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROSKOW DIMENSÕES DE 72 X 72 MM PARA USO EM BARRA TENSÃO	UN	2	4,27000	8,54			2,00	-	-	8,54
03.14.06.04	ELETRODUTO FLEXIVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERIORMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2") TIPO SE ALTO	UN	8,67	26,07000	226,23			8,67	-	-	226,23
03.14.06.05	LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 60 MM (2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120217	UN	4	16,53000	66,12			4,00	-	-	66,12
03.14.06.06	HASTE DE ATERramento SO PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120217	UN	3	84,24000	252,72			3,00	-	-	252,72
03.14.06.07	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETRODUTO DIAMETRO DE 60 MM (2")	UN	4	18,00000	72,00			4,00	-	-	72,00
03.14.06.08	CABO INTERNA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 10 USO (PIEDRA DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	240,00000	240,00			1,00	-	-	240,00
03.14.06.09	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 100201	UN	1	130,38000	130,38			1,00	-	-	130,38
03.14.06.10	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 100201	UN	1	130,94000	130,94			1,00	-	-	130,94
03.14.07	DISJUNTOR				1.364,92						
03.14.07.01	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embudo, com bornes elétricos, para 24 disjuntores de 100A - Forneimento e instalação - af 100201	UN	1	525,50000	525,50			1,00	-	-	525,50
03.14.07.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 100201	UN	14	10,24000	143,36		4,00	2,00	-	43,36	100,00
03.14.07.03	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 100201	UN	1	70,85000	70,85			1,00	-	-	70,85
03.14.07.04	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 100201	UN	1	62,00000	62,00			1,00	-	-	62,00
03.14.07.05	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 100201	UN	2	85,50000	171,00			2,00	-	-	171,00
03.14.07.06	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 10KA - 275V	UN	3	77,54000	232,62	1,00		4,00	77,54	-	310,16
03.14.07.07	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 100201	UN	1	130,94000	130,94			1,00	-	-	130,94
03.14.07.08	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 100201	UN		11,00000		1,00		1,00	11,00	-	11,00



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONDIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAFEGANDO E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS SÃO MARCOS LOTE 01 - Local: Bairro MARABANDA e SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO R\$ 6.972.274,52 Nº do Contrato: 25/2024 EMPRESA: COMTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DISCRIÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR R\$		
		UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
03.14.01.01	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	UN		55,75000	-	1,00		1,00	55,75	-	55,75
03.14.01.02	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	UN		130,90000	-	1,00		1,00	130,90	-	130,90
03.14.01	QDIN-SP				1.389,07						
03.14.01.03	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	UN	1	363,03000	363,03			1,00	-	-	363,03
03.14.01.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	UN	9	10,40000	93,60		3,00	6,00	-	32,32	61,28
03.14.01.03	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	12	77,54000	930,48		0,00	0,00	-	420,32	510,16
03.14.01.04	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	UN		11,90000	-	5,00		5,00	59,50	-	59,50
03.14.01.05	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	UN		55,75000	-	2,00		2,00	111,50	-	111,50
03.14.01.06	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	UN		52,97000	-	1,00		1,00	52,97	-	52,97
03.14.01.07	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	UN		65,50000	-	1,00		1,00	65,50	-	65,50
03.14.01.08	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, IEC 61851-1-2-008, SIEMENS OU SIMILAR	UN		125,91000	-	2,00		2,00	251,82	-	251,82
03.14.01	QDIN-SUP				474,00						
03.14.01.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1	121,37000	121,37			1,00	-	-	121,37
03.14.01.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	UN	4	10,40000	41,60	2,00		6,00	21,60	-	41,60
03.14.01.03	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	4	77,54000	310,16			4,00	-	-	310,16
03.14.01.04	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	UN		55,75000	-	1,00		1,00	55,75	-	55,75
03.14.01	QDIN				720,54						
03.14.01.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	UN	1	363,03000	363,03			1,00	-	-	363,03
03.14.01.02	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	UN	6	50,20000	301,20			6,00	-	-	301,20
03.14.01.03	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	UN	1	52,97000	52,97			1,00	-	-	52,97
03.14.01.06	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	UN		65,50000	-	1,00		1,00	65,50	-	65,50
03.14.01.04	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN		77,54000	-	4,00		4,00	310,16	-	310,16
03.14.01	QDIN-REC				5.034,01						
03.14.01.01	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 0,5 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATOR	UN	1	2.966,67000	2.966,67			1,00	-	-	2.966,67
03.14.01.02	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO) AF: 10/2020	UN	1	68,14000	68,14			1,00	-	-	68,14
03.14.02	FIO E CABO				-						
03.14.02.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	M		1,54000	-	3.956,79		3.956,79	13.003,44	-	13.003,44
03.14.02.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	M		5,46000	-	195,83		195,83	632,43	-	632,43
03.14.02.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	M		7,59000	-	195,83		195,83	632,43	-	632,43
03.14.02.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	M		19,50000	-	22,98		22,98	449,11	-	449,11
03.14.02.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020	M		30,00000	-	68,94		68,94	2.068,20	-	2.068,20



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARANDEIRA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS - LOTE 11 - Local - Bairro NARANDEIRA E SÃO MARCOS									
		Nº do Contrato: 25/2024									
		EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR R		
		UND	QUNT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
01.14.12.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 60/10KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2021	M		1.950,00		142,41		142,41	962,52	-	962,52
01.14.12.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 60/10KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2021	M		8.100,00		124,57		124,57	1.004,46	-	1.004,46
01.14.12.08	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM² ANTI-CHAMA 60/10KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2021	M		11.810,00		24,75		24,75	322,00	-	322,00
01.14.12.09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM² ANTI-CHAMA 60/10KV PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2015	M		12.540,00		24,75		24,75	308,27	-	308,27
01.14.12.10	CORDÃO LULA DE COBRE Nº 50 MM² NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2021	M		71.540,00		5,01		5,01	427,85	-	427,85
01.14.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR-CONDICIONADO										
01.14.13.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2015	M		15.000,00		680,00		680,00	9.520,00	-	9.520,00
02.15	ENERGIA SOLAR										
01.15.11	ELETRODUTO ELÉTRICO PARA ACESSÓRIOS				868,28						
01.15.11.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2015	M	30.872,00	15.000,00	615,32			79,00	-	-	615,32
01.15.11.02	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELÉTRICO, DIÂMETRO DE 25 MM (1"), QRS MATERIAL	UN	3.000,00	4.700,00	14,10			3,00	-	-	14,10
01.15.11.03	BUCHA COM ARBUELA EM LUSA ESPECIAL 20x4x PELE ELETRODUTO 25MM Ø=1"	UN	5.000,00	1.620,00	8,76			5,00	-	-	8,76
01.15.11.04	LULA PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2015	M	19.900,00	11.900,00	226,10			39,00	-	-	226,10
01.15.12	CAIXAS DE CONDUITE PARA ACESSÓRIOS NA TELA				245,20						
01.15.12.01	CONDUITE DE PVC TIPO LL PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 11/2016	M	4.000,00	32.400,00	129,36			4,00	-	-	129,36
01.15.12.02	CONDUITE DE ALUMÍNIO TIPO C PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 11/2016 P	M	2.000,00	34.740,00	69,40			2,00	-	-	69,40
01.15.12.03	CONDUITE DE ALUMÍNIO TIPO T PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 11/2016 P	M	1.000,00	45.040,00	45,04			1,00	-	-	45,04
01.15.13	PIRACICABEAMENTO				1.369,30						
01.15.13.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 60/10KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2015	M	80.813,00	7.500,00	455,40			54,00	-	-	455,40
01.15.13.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 60/10KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2015	M	11.000,00	8.100,00	68,90			15,00	-	-	68,90
01.15.13.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 60/10KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2015	M	21.050,00	5.010,00	122,81			7,30	-	-	122,81
01.15.13.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 60/10KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2015	M	21.000,00	5.010,00	122,81			7,30	-	-	122,81
01.15.14	TERMINAIS DE COMPRESSÃO				6,63						
01.15.14.01	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3.000,00	2.210,00	6,63			3,00	-	-	6,63
01.15.15	SOMÓRIOS ELÉTRICOS/EQUIPAMENTOS				22.837,30						
01.15.15.01	PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO 2 X 1 M COM SUPORTE PARA TELHA CERÂMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2021	M	14.000,00	1.204.500,00	17.504,26			2,60	-	-	17.504,26
01.15.15.02	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2021	UN	1.000,00	685.240,00	685,24			1,00	-	-	685,24
01.15.15.03	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2021	M	1.000,00	685.240,00	685,24			1,00	-	-	685,24
01.15.15.04	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2021	UN	1.000,00	3.384.400,00	3.384,40			1,00	-	-	3.384,40
01.15.15.05	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 10KA	M	1.000,00	90.250,00	90,25			1,00	-	-	90,25
01.15.16	PLACA DE SINALIZAÇÃO				73,40						
01.15.16.01	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM EM PVC 72 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	M	1.000,00	31.720,00	31,72			1,00	-	-	31,72
01.15.16.02	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM EM PVC 72 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	M	1.000,00	41.680,00	41,68			1,00	-	-	41,68
02.16	CABEAMENTO E ESTRUTURADO				6.116,72						
01.16.11	CABOS DE CONEXÃO				194,56						
01.16.11.01	CABO TELEFÔNICO CTP-4PL-6 50/10P	M	16.000,00	12.600,00	194,56			16,00	-	-	194,56
01.16.11.02	CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 5 (PILAR EM ESTRUTURADO)	M	400.000,00	11.540,00	4.650,00			400,00	-	-	4.650,00



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARANHA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS-LOTE 01 - Local - Bairro NARANHA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$187.274,02 Nº de Contrato: 25/2024 EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR R		
		UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
03.16.01.02	TOMADA DE FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	CM	11,0000	35,5000	390,50			11,00	0,00	-	390,50
03.16.01.04	TOMADA DE FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2015	CM	3,0000	35,5000	107,50			3,00	0,00	-	107,50
03.16.01.05	RACK FECHADO PISO 19" X 12" X 450MM	UN	1,0000	401,1500	401,15			1,00	-	-	401,15
03.16.01.06	CENTRAL TELEFÔNICA (PARA - CPA 472)	UN	1,0000	401,1500	401,15			1,00	-	-	401,15
03.16.01.07	TOMADA PARA LÓGICA RAS 4727 E MONTA COMPLETA REF 035 FAME OU SIMILAR	UN		62,5000	-	64,00		1,00	677,52	-	677,52
03.16.02	CONDUTORES				1.201,00						
03.16.02.01	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRAS, 40X40X10CM EM CHAPA AÇO GALV. - FORNECIMENTO	UN	5,0000	131,1200	655,60			5,00	-	-	655,60
03.16.02.02	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	CM	7,0000	10,3000	72,10			7,00	-	-	72,10
03.16.02.03	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	CM	8,0000	12,7500	102,00			8,00	-	-	102,00
03.16.02.04	CONDUTETE DE ALUMÍNIO TIPO T PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2015 P	UN	3,0000	28,5700	85,71			3,00	-	-	85,71
03.16.02.05	CONDUTETE DE ALUMÍNIO TIPO T PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2015 P	UN	2,0000	32,1400	64,28			2,00	-	-	64,28
03.16.02.06	CONDUTETE EM ALUMÍNIO TIPO L DE 3/4"	UN	7,0000	21,5000	150,50			7,00	-	-	150,50
03.16.02.07	CONDUTETE DE ALUMÍNIO TIPO T PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2015 P	UN	3,0000	45,8400	137,52			3,00	-	-	137,52
03.16.03	FIXAÇÃO				2.764,00						
03.16.03.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	123,0100	12,5900	1.548,57			123,00	-	-	1.548,57
03.16.03.02	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	6,3000	15,0000	94,50			6,00	-	-	94,50
03.16.03.03	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	12,0000	19,0000	228,00			12,00	-	-	228,00
03.16.03.04	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	6,3000	15,4400	97,27			6,00	-	-	97,27
03.16.03.05	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2,0000	19,2000	38,40			2,00	-	-	38,40
03.16.03.06	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	1,0000	21,4200	21,42			1,00	-	-	21,42
03.16.03.07	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZANAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	UN	22,0000	1,5200	33,44			22,00	-	-	33,44
03.16.03.08	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	4,0000	10,4000	41,60			4,00	-	-	41,60
03.16.03.09	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2,0000	11,0000	22,00			2,00	-	-	22,00
03.16.03.10	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	6,5000	12,0000	78,00			6,00	-	-	78,00
03.17	COMBATE A INCÊNDIO										
03.17.01	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA				9.101,20						
03.17.01.01	LÂMPADA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ALARME OU BALIZAMENTO (MÓDULO 11X2 LUMENS LÂMPADAS DE 11W UNIDRON OU SIMILAR)	UN	16	510,9100	8.174,56	6,00		2000	3.153,40	-	11.327,96
03.17.01.02	LÂMPADA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 01h, MODELO LLE-LLED-05, 04 X 08 OU 05	UN	13	147,4200	1.916,46	5,00		16,00	797,10	-	2.613,56
03.17.02	EXTINTOR				6.400,04						
03.17.02.01	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 125 SEGUNDAS, 10721	UN	9,0000	710,7800	6.400,04			9,00	-	-	6.400,04
03.17.03	PROGRAMAÇÃO VISUAL, FOTOLUMINESCENTE				642,00						
03.17.03.01	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 15020)	UN	16	18,1300	290,08			16,00	-	-	290,08
03.17.03.02	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 16 X 16 CM EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 15020)	UN	11	8,1200	89,32			11,00	-	-	89,32
03.17.03.03	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 15020)	UN	12	15,5200	186,24			12,00	-	-	186,24



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARANDEIRA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS-LITE II Local - Bairro NARANDEIRA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.932.276,52 Nº do Contrato: 252121 EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR \$		
		UND	QUNT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
01.01.01.04	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM EM PVC, 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 1620)	UN	1	25,1100	25,11			1,38	-	-	25,11
01.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
01.10.01	ÁGUA FRIA				7.027,05						
01.10.01.01	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	M	172,78	5,6400	1.065,50			172,78	-	-	1.065,50
01.10.01.02	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	M	132,01	13,5700	1.389,94			132,01	-	-	1.389,94
01.10.01.03	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	M	25,16	20,4200	515,77			25,16	-	-	515,77
01.10.01.04	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	M	1,94	21,5500	41,81			1,94	-	-	41,81
01.10.01.05	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	M	4,56	94,6000	431,30			4,56	-	-	431,30
01.10.01.06	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO (C BOLSA E BOMBA) REGISTRO DN= 25MM X 3/4"	UN	16	7,0000	112,16			16,00	-	-	112,16
01.10.01.07	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO (C BOLSA E BOMBA) REGISTRO DN= 32MM X 1"	UN	4	8,4500	33,80			4,00	-	-	33,80
01.10.01.08	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DN= 32 X 25MM	UN	5	5,2000	26,00			5,00	-	-	26,00
01.10.01.09	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	UN	9	8,5200	77,58			9,00	-	-	77,58
01.10.01.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DN= 50 X 40MM	UN	2	10,1400	20,28			2,00	-	-	20,28
01.10.01.11	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DN= 50 X 32MM	UN	1	17,3300	17,33			1,00	-	-	17,33
01.10.01.12	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DN= 30MM	UN	1	9,2100	9,21			1,00	-	-	9,21
01.10.01.13	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DN= 110MM REV. 01 - 10/2022	UN	6	15,9900	95,94			6,00	-	-	95,94
01.10.01.14	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	UN	1	10,0000	10,00			1,00	-	-	10,00
01.10.01.15	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	UN	15	9,5300	142,95			15,00	-	-	142,95
01.10.01.16	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	UN	6	10,4300	62,58			6,00	-	-	62,58
01.10.01.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	UN	3	20,1900	60,57			3,00	-	-	60,57
01.10.01.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	UN	2	9,1900	18,38			2,00	-	-	18,38
01.10.01.19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	UN	6	12,0200	72,12			6,00	-	-	72,12
01.10.01.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	UN	2	11,2400	22,48			2,00	-	-	22,48
01.10.01.21	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	UN	23	8,9000	204,70			23,00	-	-	204,70
01.10.01.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	UN	25	8,5000	212,50			25,00	-	-	212,50
01.10.01.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	UN	36	11,5400	415,44			36,00	-	-	415,44
01.10.01.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	UN	3	11,2000	33,60			3,00	-	-	33,60
01.10.01.25	JOELHA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062022	UN	9	10,4000	93,60			9,00	-	-	93,60



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16


ANEXO 1 DO TRAMITE 1


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARRANDA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS - LOTE 11 - Local - Bairro NARRANDA e SCS MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.276,82 Nº do Contrato: 262024 EMPRESA: COMTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALORES		
		CND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO
03.10.01.26	TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UN	2	17,3000	34,70			2,00	-	-	54,70
03.10.01.27	TE DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, NARRANDA DN= 40 X 25MM	UN	3	16,5000	49,50			3,00	-	-	89,50
03.10.01.28	TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UN	1	21,2000	21,20			1,00	-	-	21,20
03.10.01.29	TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UN	1	30,6700	30,67			1,00	-	-	61,67
03.10.01.30	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UN	11	10,0000	110,00			11,00	-	-	207,40
03.10.01.31	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UN	21	11,7000	245,70			11,00	-	-	256,70
03.10.01.32	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UN	15	16,1000	241,50			1,50	-	-	243,00
03.10.01.33	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UN	3	21,7000	65,10			1,00	-	-	66,10
03.10.01.34	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UN	1	25,0000	25,00			1,00	-	-	26,00
03.10.01.36	UNÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UN	1	9,5000	9,50			1,00	-	-	9,50
03.10.01.38	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	M		9,4900		143,00		143,00	1.357,07	-	1.357,07
03.10.02	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS				20.050,00						
03.10.02.01	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M AF_122020	UN	1	160,1100	160,11		1,00	6,00	-	-	906,11
03.10.02.02	CAIXA DE INSPEÇÃO Ø 0,8 X 0,8 X 0,8 M	UN	10	540,3200	5.403,20		16,00	0,00	-	-	5.709,12
03.10.02.03	FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100MM	UN	4	34,6000	138,40			4,00	-	-	138,40
03.10.02.04	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMOS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_062022	UN	5	31,5000	157,50			5,00	-	-	157,50
03.10.02.05	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 100 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMOS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_062022	UN	9	70,2700	704,43			9,00	-	-	794,43
03.10.02.06	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	M	27,30	10,0000	510,32			27,30	-	-	510,32
03.10.02.07	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	M	43,6	23,7200	1.034,19			43,60	-	-	1.034,19
03.10.02.08	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	M	73,96	29,4000	2.175,02			73,96	-	-	2.175,02
03.10.02.09	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	M	4,32	33,8500	146,20	110,60		130,00	3.910,42	-	3.964,00
03.10.02.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_062022	M	14,06	10,3200	206,90			14,00	-	-	206,90
03.10.02.11	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_062022	M	257,43	32,7200	8.424,71			257,40	-	-	8.424,71
03.10.02.12	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_062022	M	205,66	41,7200	8.580,14	120,34		236,00	5.000,30	-	9.400,78
03.10.02.13	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ESGOTO SANITÁRIO EM VENTILAÇÃO AF_062022	UN	9	37,1700	334,53			9,00	-	-	394,53
03.10.02.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN= 50MM - REV 01 - 062022	UN	4	12,5000	50,00			4,00	-	-	54,00
03.10.02.15	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN= 100MM REV. 01 - 062022	UN	4	50,9100	203,64			4,00	-	-	209,64
03.10.02.16	CURVA 90° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN= 100MM	UN	2	66,5000	133,00			2,00	-	-	137,00
03.10.02.17	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	UN	4	8,0000	32,00			4,00	-	-	32,00
03.10.02.18	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	UN	6	15,1100	90,66			6,00	-	-	96,66
03.10.02.19	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	UN	9	15,1100	135,99			9,00	-	-	135,99


Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16


ANEXO 1 DO TRAMITE 1


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARRANDA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS-LOTE 01 - Local - Povo Narranda e São Marcos VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.274,42 R\$ do Contrato: 25/2024 EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR \$		
		UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
01.10.12.21	ADAPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO	UN	8	99,9000	799,24			8,00	-	-	799,24
01.10.12.21	CAP PVC OCIE JUNTA ELÁSTICA DN 150 MM PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO AF_06/2022	UN	2	67,1400	134,28			2,00	-	-	134,28
01.10.12.22	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	11	9,2600	101,86			11,20	-	-	103,84
01.10.12.23	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	1	9,1000	9,10			1,00	-	-	9,10
01.10.12.24	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, NARRANDA DN 110 X 75MM	UN	11	262,9500	2.892,45			11,00	-	-	2.892,45
01.10.12.25	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	11	9,1700	99,77			11,20	-	-	99,77
01.10.12.26	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	23	8,5300	196,19			23,00	-	-	196,19
01.10.12.27	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	1	25,2500	25,25			1,00	-	-	25,25
01.10.12.28	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RIGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN 100 X 100 MM	UN	2	39,9300	79,86			2,00	-	-	79,86
01.10.12.29	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	1	23,8200	23,82			1,00	-	-	23,82
01.10.12.31	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	4	43,9700	175,88			4,00	-	-	175,88
01.10.12.31	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	30	8,1000	243,00			30,00	-	-	243,00
01.10.12.32	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	7	17,7200	124,04			7,00	-	-	124,04
01.10.12.33	TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	5	14,6500	73,25			5,00	-	-	73,25
01.10.12.34	TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	1	39,8200	39,82			1,00	-	-	39,82
01.10.12.35	CAP PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_06/2022	UN	34	10,8200	367,88			34,00	-	-	367,88
01.10.12.36	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	UN	4	38,4700	153,88			4,00	-	-	153,88
01.10.12.37	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	UN	1	100,6500	100,65			1,00	-	-	100,65
01.10.12.38	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_06/2022	UN	40	31,8000	1.272,00			40,00	-	-	1.272,00
01.10.12.39	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	UN	2	111,9500	223,90			2,00	-	-	223,90
01.10.12.40	LULA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	UN	74	37,5800	2.780,92			74,00	-	-	2.780,92
01.10.12.41	LULA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	UN	7	102,1100	714,77			7,00	-	-	714,77
01.10.12.42	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	UN	28	68,8400	1.927,52			28,00	-	-	1.927,52
01.10.12.43	CAIXA DE GORDURA COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DE 40X40CM	UN		401,3300		1,00		1,00	401,33	-	401,33
01.10.12.44	CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DE 60X60CM	UN		554,6400		10,00		10,00	5.546,40	-	5.546,40
01.10.12.45	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_06/2022	UN		68,4000		187,00		187,00	6.472,40	-	6.472,40
01.10.12.46	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN		20,7100		34,00		34,00	2.622,40	-	2.622,40
01.10.12.47	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDAS) - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO AF_12/2021	UN		1.498,2100		79,70		79,70	1.687,35	-	1.687,35
01.10.13	DIVERSOS				10.699,42						


Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARANDEIRA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS-LOTE 01 - Local - Baixa NARANDEIRA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.276,52 Nº do Contrato: 267021 EMPRESA: CONTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO			METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR \$			
		UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVERDA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REINSCADO
03.10.03.01	CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BCS-05, MOTOR 1/2 CV, TRIFÁSICO, 82MMB, CENTRÍFUGA SUBMERSA, RECALQUE 2" (50) SIMILAR	UN	2	5.002,5000	10.005,00		2,00	0,00	-	03.09.04	-
03.10.03.02	BALÃO HEMISFÉRICO EM P.P. TIPO ABACAXI Ø 110MM	UN	12	38,9000	467,76			12,00	-	-	467,76
03.10.03.03	TORNEIRA DE BOM PARA CHUVA ROSCAVEL 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	UN	2	33,5100	67,02		2,00	0,00	-	67,02	-
03.10.03.04	CAVALETA MESA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D=20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	M		33,5300		113,31		113,31	3.000,62	-	3.000,62
03.10.03.05	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, vlt. sucção 0 mca, altura tot. (m) - q (m3/h) (23-3,4)(24-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida e duto	UN		2.025,3300		2,00		2,00	4.050,66	-	4.050,66
03.10.04	VALVULAS E ACESSÓRIOS				1.063,02						
03.10.03.06	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	UN	2	55,9000	111,80			2,00	-	-	111,80
03.10.03.07	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	UN	4	36,1000	144,72			4,00	-	-	144,72
03.10.03.08	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	UN	8	26,8000	214,40			8,00	-	-	214,40
03.10.03.09	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	UN	8	34,0100	272,08			8,00	-	-	272,08
03.10.03.10	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	UN	2	51,9900	103,98			2,00	-	-	103,98
03.10.03.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	UN	2	72,5900	145,18			2,00	-	-	145,18
03.10.03.12	TORNEIRA DE BOM PARA CHUVA 3/4" ROSCAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_002021	UN	2	33,5100	67,02			2,00	-	-	67,02
03.10	LOUÇAS E METALIS										
03.10.01	LOUÇAS E METALIS				0.771,20						
03.10.01.01	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120013	UN	4	423,3000	1.693,20			4,00	-	-	1.693,20
03.10.01.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102015	UN	4	552,7900	2.211,16			4,00	-	-	2.211,16
03.10.01.03	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120013	UN	6	132,4000	794,40			6,00	-	-	794,40
03.10.01.04	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 25,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120013	UN	4	228,2700	913,08			4,00	-	-	913,08
03.10.01.05	BANCADEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1'3" X 0,80 M, PARA SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_110020	UN	2	504,0000	1.008,00			2,00	-	-	1.008,00
03.10.01.06	BANCADEIRA DE GRANITO CINZA, 150 X 60 CM, COM 02 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PI CORR, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF_002021	UN	1	1.253,2000	1.253,20			1,00	-	-	1.253,20
03.10.01.07	ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UN	8	48,3400	386,72			8,00	-	-	386,72
03.10.02	METALIS				0.731,79						
03.10.02.01	TORNEIRA DE MESA, LINHA ITAPEMA BELLA, DIFER. 01/60000 OU SIMILAR	UN	8	175,7000	1.405,60	2,00		10,00	351,52	-	1.757,12
03.10.02.02	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO	UN	8	72,8900	583,52			8,00	-	-	583,52
03.10.02.03	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO AF_110020	UN	5	61,3900	306,95			5,00	-	-	306,95
03.10.02.04	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	8	45,6000	364,80			8,00	-	-	364,80
03.10.02.05	BARRA DE APOIO EM "U", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_110020	UN	4	540,5300	2.162,12			4,00	-	-	2.162,12
03.10.02.06	BARRA DE APOIO RETA EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_110020	UN	4	321,8900	1.287,56			4,00	-	-	1.287,56
03.10.02.07	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO FIXA, CONSTITUÍDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, 2-1 1/4", JACQUINIL OU SIMILAR	CJ	4	367,8200	1.471,28			4,00	-	-	1.471,28
03.10.02.08	PUXADOR PARA PCO, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_010020	UN	4	282,6500	1.130,60			4,00	-	-	1.130,60



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16

ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARANDEIRA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS - LOTE 01 - Local - Bairro NARANDEIRA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.276,82 Nº do Contrato: 252021 EMPRESA: CONFEC ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR \$		
		CMO	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
03.20	PINTURA										
03.20.01	PINTURA DE PAREDE INTERNA				25.795,54						
03.20.01.01	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL - REV 01	M2	679,83	38,0000	25.795,54			679,83	-	-	25.795,54
03.20.02	PINTURA DE FORRO DE GESSO				0,0000						
03.20.02.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMÃO AF 062014	M2	204,06	19,5300	3.984,98	234,32		518,38	4.579,27	-	25.121,96
03.20.02.02	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA EM TETO OU PAREDES INTERNAS, SOBRE MASSA PVA LATEX PREVIAMENTE LIXADA 1ºª COM BRANCO NEVE, 2 DEMÃOS	M2	204,06	19,2400	3.926,77	234,32		518,38	3.399,44	-	5.308,22
03.20.03	PINTURA EXTERNA				23.986,52						
03.20.03.01	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS AF 102016	M2	501	22,1900	11.117,19			500,00	-	-	11.117,19
03.20.03.02	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PÁRIOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS AF 062017	M2	501	24,5300	12.390,53			500,00	-	-	12.390,53
03.21	EQUIPAMENTOS										
03.21.01	ACESSIBILIDADE - ELEVADOR				103.400,59						
03.21.01.01	ELEVADOR PARA ACCESSIBILIDADE MODELO: ACCESS-03 PARADA DA DAIKEN OU SIMILAR, CAP. 03E, 3 PESSOAS, PORTA AUTOMÁTICA DE ABERTURA LATERAL, Unidade Hidráulica de 1 velocidade, Escala 220V ou 380V trifásica, Potência do motor 2,2 Kw Motor 2CF, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FRETE	UN	1	103.400,5900	103.400,59			1,00	-	-	103.400,59
03.21.02	CATRAPAZ DE ACESSO				20.301,60						
03.21.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRAPAZS ELETRÔNICAS PARA DEFICIENTE, CONTROLADOR DE PROXIMIDADE, TIPO PEDESTAL, DA PRIMEIROSIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR	UN	1	20.301,6000	20.301,60			1,00	-	-	20.301,60
03.22	UNIFORMES PARA AGENTES DE LIMPEZA										
03.22.01	PARA AGENTE				5.143,05						
03.22.01.01	PLANTIO DE GRAMA BATATAS EM PLACAS AF 062010	M2	124	42,0000	5.196,00			124,00	-	-	5.196,00
03.22.01.02	PLANTA - HELICONIA PARAGUAI (HELICONIA PSITTACORUM) H=1,0M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	124	41,9200	5.196,48			124,00	-	-	5.196,48
03.22.01.03	PEREGRINO	M3	4,53	223,2600	1.011,53			4,53	-	-	1.011,53
03.22.01.04	CAIXA DE PNEUS FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M3	46,3	6,0000	277,80			46,30	-	-	277,80
03.22.01.05	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H=1,50 M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	6	195,3000	1.171,80			6,00	-	-	1.171,80
03.22.02	MURO DIVISÓRIO (COMPLEMENTAÇÃO)				73.742,00						
03.22.02.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ARRENDAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 132021	M2	171,06	74,0000	12.658,44			171,06	-	-	12.658,44
03.22.02.02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO (COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS AF 062014	M2	214,54	40,1300	8.609,49			214,54	-	-	8.609,49
03.22.02.03	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS AF 102016	M2	514,5	22,1900	11.311,16			514,50	-	-	11.311,16
03.22.02.04	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PÁRIOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS AF 062017	M2	514,5	24,5300	12.618,59			514,50	-	-	12.618,59
03.22.02.05	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 062022	M3	405,9	13,6700	5.551,45			405,90	-	-	5.551,45
03.22.02.06	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 062022	M3	1042,4	11,3600	11.853,82			1042,40	-	-	11.853,82
03.22.02.07	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE SORVEDOURO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 062017	M3	9,5	611,1300	5.805,74			9,50	-	-	5.805,74
03.22.02.08	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 062022 PS	M3	7,06	507,0700	3.579,99			7,06	-	-	3.579,99
03.22.02.09	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REINADA, E=12MM, 4 UTILIZAÇÕES AF 062017	M2	25,27	87,4500	2.209,51			25,27	-	-	2.209,51
03.22.02.10	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VILA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIDA MONTANTE E DESMONTANTE) COMPOSIÇÃO POR TRECHO: ESCAVADORA (0,9 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SÓLA DE 1ª CATEGORIA, LOCOS COM BANDO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 020021	M3	83,17	5,0100	414,87			83,17	-	-	414,87
03.22.02.11	CARGA MANOBRADA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA 0,50 M³ DE 9,00 HP, 111 HP, E DESCARGA (4500 L/HR) - MONTAR, M3 AF 070020	M3	16,46	8,2500	136,00			16,46	-	-	136,00



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 24/09/2025 16:48:14
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 24/09/2025 16:50:16



ANEXO 1 DO TRAMITE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS



METAFÍSICA 01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NARANDEIRA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SÃO MARCOS - LOTE 01 - Local - Bairro NARANDEIRA E SÃO MARCOS VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.972.276,82 Nº do Contrato: 250124 EMPRESA: COMTECH ENGENHARIA LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				METAFÍSICA QUANTIDADE			METAFÍSICA VALOR R\$		
		UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ACRESCIMO	REDUÇÃO	QUANTIDADE REVISADA	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
01.22.12.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATE 30 KM (UNIDADE: MEXXOM AF 812020 - DESCARTE) OMT 15,0 KM	KG X 100	100,42	2,20000	402,34			282,42	-	-	402,34
01.22.12.13	DESCARTE DE OBRA EM AREA LICENCIADA	TOM	21,47	21,71000	467,43			2,20	-	-	467,43
01.22.11	OUTROS				-						
01.22.11.01	ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/8"	M		302,20000		3,00		3,00	906,60	-	906,60
01.22.13	LIMPEZA				2.170,04						
01.22.13.01	LIMPEZA GERAL	M2	1062,75	2,05000	2.178,94			1.062,75	-	-	2.178,94
TOTAL									1.090.966,32	349.970,32	7.713.276,82

1.000 DE LANCAMENTO	0,00	0,00
valor de adição	R\$	740.995,20
Total	R\$	7.713.276,82

Red. K + +

[Handwritten signature]





Objeto: Contratação de empresa especializada fornecimento de serviços técnicos em desenvolvimento, implantação e sustentação de produtos de software de Business Intelligence (BI) plataforma Qlink.

Vigência: 01/10/2025 a 30/09/2026

Valor Total: R\$ 1.499.840,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos e quarenta reais).

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 13.695.006.238400 - Salvador Capital Afro - Gestão Operacional - Produtor II - Elemento de Despesa 33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação - Pessoa Jurídica - Fonte 2.754

Amparo Legal: Lei nº 14.133/2021.

Data da autorização: 01/10/2025.

Salvador, 01 de outubro de 2025.

ANA PAULA MATOS
Secretária em exercício

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

RESUMO DO TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO nº 001/2025.

CONTRATO nº 632-D/2022

PROCESSO nº 102/2025.

Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.

Contratada: ALEXANDRE OLIVEIRA DIAS 67303498591.

CNPJ: 33.246.003/0001-69.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO: O presente instrumento tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato originário nº 632-D/2022, por mais 12 (doze) meses, a contar de sua data de vencimento, conforme o art. 71 da Lei 13.303/2016, ficando mantido o valor total de R\$42.625,00 (quarenta e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais), correspondente à execução dos serviços previstos no contrato supramencionado, nos termos da proposta financeira apresentada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO - As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Ação:119000-Pedala Salvador-Movimento Vai de Bike; Elemento despesa:33.90.39-Outros Serviços de Terceiros-PJ; Fonte:1.500.1-Recursos não vinculados de impostos.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato ora aditado, não expressamente alterados, inclusive no tocante aos preços e forma de pagamento, por este instrumento que aquele se integra, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito. E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que cumpra todos os efeitos legais.

DATA DE ASSINATURA: 19 de setembro de 2025.

ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente

Pedro Rodamilans Oliveres Neto - Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE OLIVEIRA DIAS 67303498591.

Salvador, 30 de setembro de 2025.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO nº 001/2025.

CONTRATO nº 633-D/2022

PROCESSO nº 103/2025.

Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.

Contratada: ALEXANDRE OLIVEIRA DIAS 67303498591.

CNPJ: 33.246.003/0001-69.

CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO: O presente instrumento tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato originário nº 633-D/2022, por mais 12 (doze) meses, a contar de sua data de vencimento, conforme o art. 71 da Lei 13.303/2016, ficando mantido o valor total de R\$33.000,00 (trinta e três mil reais) correspondente à execução dos serviços previstos no contrato supramencionado, nos termos da proposta financeira apresentada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO - As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Ação:119000-Pedala Salvador-Movimento Vai de Bike; Elemento despesa:33.90.39-Outros Serviços de Terceiros-PJ; Fonte:1.500.1-Recursos não vinculados de impostos.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato ora aditado, não expressamente alterados, inclusive no tocante aos preços e forma de pagamento, por este instrumento que aquele se integra, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito. E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que cumpra todos os efeitos legais.

DATA DE ASSINATURA: 19 de setembro de 2025.

ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente

Pedro Rodamilans Oliveres Neto - Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE OLIVEIRA DIAS 67303498591.

Salvador, 30 de setembro de 2025.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

RETIFICAÇÃO

No resumo do Termo Aditivo nº 001/2025 do contrato nº492 de 2022, publicado no DOM nº 9.103, de 03 de setembro de 2025, pg.27.

ONDE SE LÊ: CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO - As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Ação:218900 - Salvador Capital da Alegria - Calendário Anual de Eventos e Festas Populares Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ Fonte: 2.500.1 - Ex. Anterior - Recursos não vinculados de Impostos - Tesouro Principal Fonte: 1.899.1 - Outros Recursos Vinculados - Patrocínios Fonte: 1.500.1 - Recursos não vinculados de Impostos Fonte: 1.501.1 - Outros recursos não vinculados - Tesouro. Para o exercício de 2025: Ação:218900 - Salvador Capital da Alegria - Calendário Anual de Eventos e Festas Populares Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ Fonte: 1.500.1 - Recursos não vinculados de Impostos. 1.899.1 - Outros Recursos Vinculados - Patrocínios.

LEIA-SE: CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO - As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Ação:218900 - Salvador Capital da Alegria - Calendário Anual de Eventos e Festas Populares; Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ Fonte: 1.899.1 - Outros Recursos Vinculados - Patrocínios Fonte: 1.500.1 - Recursos não vinculados de Impostos.

Salvador, 30 de setembro de 2025.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA CIDADE - SEMAN

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Salvador - DESAL

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 73/2025

CONTRATANTE: DESAL - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Salvador

CNPJ: 63.242.473/0001-15

CONTRATADA: DRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.588.761/0001-20

PROCESSO Nº: 166233/2025

BASE LEGAL: Lei Federal nº 13.303/2016

OBJETO ORIGINAL CONTRATADO: Aquisição de compensados e madeiras aparelhadas, com entrega CIF (Custo, seguro e frete de responsabilidade do fornecedor).

PRAZO: 12 (doze) meses

VALOR GLOBAL: R\$ R\$ 94.900,00 (noventa e quatro mil e novecentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Sub Ação 201000 - Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte 1.500.1.

DATA DA ASSINATURA: 30/09/2025

PARECER Nº: 187/2025

Assinam:

Pela Contratante: DESAL - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Salvador

- Virgílio Teixeira Daltro e Daniel de Oliveira Júnior

- Pela Contratada: Drimatec Comércio e Serviços Ltda

- Adriana Lucília Neves da Silva

VIRGÍLIO TEIXEIRA DALTO
Diretor Presidente

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 25/2024

Processo Administrativo nº 190474/2025

Contrato nº 25/2024-objeto: execução da obra de construção de imóveis para atendimento da demanda de implantação e implementação dos referidos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em Naranhã e Construção Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em São Marcos, Salvador/BA.

Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-CNPJ nº

10.635.089/0001-16

Contratada: COMTECH ENGENHARIA LTDA-CNPJ/MF nº 07.440.770/0001-02

Fica aditado o valor de R\$ 740.995,20 (setecentos e quarenta mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), correspondente a 10,63% do valor global contratado.

Base Legal: art. 124, I, "a" e "b" e art. 125, da Lei Federal nº 14.133/2021

Data de Assinatura: 29/09/2025

Assinam: ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO-SUCOP e LAÉRCIO ALVES DA SILVA JUNIOR-COMTECH

EDITAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

EDITAL

A Coordenadoria de Cadastros Imobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no Artigo 293 parágrafo 4º, Lei 7.186/2006, notifica os contribuintes abaixo relacionados

do DEFERIMENTO dos processos indicados, cujos resultados encontram-se publicados no site www.sefaz.salvador.ba.gov.br/servicos/consultas/processos

PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO
11723/2021	ROSEMAR S. BATISTA	CANCE.INSCR.INEXIS. IMÓVEL
3931/2022	EDUARDO R. O. SILVA	QUEST.LEGAI.