



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166597.2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA AQUÁTICA, LOCALIZADA NA RUA MARIA CECÍLIA, S/N, BAIRRO RIO SENA - SALVADOR/BA.

CARTA PROPOSTA

A empresa **800-D ENGENHARIA LTDA**, sediado Av. Tancredo Neves, 001632, Edif. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ sob o Nº 02.214.613/0001-57, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 05688907-01 e do CPF Nº 790.752.745-72, apresentamos a V.Sª, nossa **PROPOSTA DE PREÇOS**, para **EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA AQUÁTICA, LOCALIZADA NA RUA MARIA CECÍLIA, S/N, BAIRRO RIO SENA - SALVADOR/BA**, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos.

VALOR DESCONTO: 15,03% (Quinze virgula zero três por cento), que incidirá sobre todos os preços unitários das Planilha Orçamentária Anexos II do Edital.

VALOR DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 4.417.477,01 (quatro milhões quatrocentos e dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais e um centavo).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 (Duzentos e dez) dias, contados a partir da data da assinatura da 1ª Ordem de Serviço e de acordo com o Cronograma Físico Financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. (não inferior a 60 dias)

DECLARA que:

a) o valor “%” proposto incidirá linearmente sobre todos os preços unitários, limitando-se a 02 (duas) casas decimais, do orçamento (Planilha Orçamentária) estimado pela SUCOP constante no instrumento convocatório, somando-se o valor global a ser contratado,

MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572

Assinado de forma digital por MARCIO
PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.11.05 15:31:31 -03'00'

800-D ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166597.2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA AQUÁTICA, LOCALIZADA NA RUA MARIA CECÍLIA, S/N, BAIRRO RIO SENA - SALVADOR/BA.

b) conhece as condições de execução e as peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e local das obras, e que nos preços propostos, decorrentes da aplicação do percentual de desconto sobre os preços unitários da planilha apresentada pelo Órgão Licitador, somando-se o valor global, estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante.

c) nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, sinalização e proteção adequada, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, para fiscais, tributos, bem como o BDI, e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante, necessários ao total cumprimento do objeto desta licitação.

d) o preço proposto é de responsabilidade exclusiva da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

e) executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP {Especificações Gerais de Serviços (EGS)/Caderno de Projetos (CP) da PMS, Projeto, Memorial Descritivo, Termo de Referência, e Especificações Técnicas da SUCOP, no que couber e ABNT}, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços.

f) a proposta foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005.2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:7907527
4572

Assinado de forma digital por
MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.11.05 15:31:52
-03'00'

800-D ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 166597.2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA AQUÁTICA, LOCALIZADA NA RUA MARIA CECÍLIA, S/N, BAIRRO RIO SENA - SALVADOR/BA.

g) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

h) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2025** quanto a participar ou não da referida licitação;

i) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2025** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

j) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador – SUCOP antes da abertura oficial das propostas; e

k) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Salvador/Ba, 05 de novembro de 2025.

MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:790752745
72

Assinado de forma digital por
MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.11.05 15:32:18 -03'00'



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 166597.2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA AQUÁTICA, LOCALIZADA NA RUA MARIA CECÍLIA, S/N, BAIRRO RIO SENA - SALVADOR/BA.

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

A empresa **800-D ENGENHARIA LTDA**, sediado Av. Tancredo Neves, 001632, Edif. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ sob o N.º 02.214.613/0001-57, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade N.º 05688907-01 e do CPF N.º 790.752.745-72, para os fins desta **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2025**, **DECLARA** que:

I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2025**, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2025**, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador/Ba, 05 de novembro de 2025.

MARCIO PEREIRA
SAMPALIO:7907527
4572

Assinado de forma digital por
MARCIO PEREIRA
SAMPALIO:79075274572
Dados: 2025.11.05 15:32:48
-03'00'

800-D ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166597.2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA AQUÁTICA, LOCALIZADA NA RUA MARIA CECÍLIA, S/N, BAIRRO RIO SENA - SALVADOR/BA.

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

A empresa **800-D ENGENHARIA LTDA**, sediado Av. Tancredo Neves, 001632, Edif. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ sob o Nº 02.214.613/0001-57, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 05688907-01 e do CPF Nº 790.752.745-72, **DECLARA** que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Salvador/Ba, 05 de novembro de 2025.

MARCIO PEREIRA
SAMPALIO:790752
74572

Assinado de forma digital por
MARCIO PEREIRA
SAMPALIO:79075274572
Dados: 2025.11.05 15:33:10
-03'00'

800-D ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 166597.2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA AQUÁTICA, LOCALIZADA NA RUA MARIA CECÍLIA, S/N, BAIRRO RIO SENA - SALVADOR/BA.

DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

A empresa **800-D ENGENHARIA LTDA**, sediado Av. Tancredo Neves, 001632, Edif. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ sob o N.º 02.214.613/0001-57, por intermédio do seu representante legal, para os fins da presente declaração, o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade N.º 05688907-01 e do CPF N.º 790.752.745-72 **DECLARA** que a empresa **NÃO efetuou a visita técnica** no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação .

Salvador/Ba, 05 de novembro de 2025.

MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:790752
74572

Assinado de forma digital
por MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.11.05 15:33:35
-03'00'

800-D ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166597.2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA AQUÁTICA, LOCALIZADA NA RUA MARIA CECÍLIA, S/N, BAIRRO RIO SENA - SALVADOR/BA.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL	800-D ENGENHARIA LTDA		
CNPJ	02.214.613/0001-57	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	145.663/001-91
ENDEREÇO	Av. Tancredo Neves, 001632, Edif. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-021.		
TELEFONE/FAX	(71) 3342-4739		
E-MAIL	800d.engenharia@gmail.com		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO			
NOME	ALEXILDO PELÁDIO GONÇALVES PORTELA JÚNIOR		
QUALIFICAÇÃO	SÓCIO/ENGº CIVIL		
IDENTIDADE	04.004.784-98		
CPF	482.134.625 - 72		
VÍNCULO	ADMINISTRADOR		
ENDEREÇO	Rua Estácio Gonzaga, Nº726, Monvert, aptº 802 Borgonha, Horto Florestal, Salvador/Ba. CEP: 40.295-020.		
TELEFONE	(71) 3342-4739		
E-MAIL	800d.engenharia@gmail.com		
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO	BRADESCO		
AGÊNCIA	01425		
CONTA CORRENTE	0096804-8		

Salvador/BA, 05 de novembro de 2025.

MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:790752745
72

Assinado de forma digital por
MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.11.05 15:33:59 -03'00'

800-D ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

800-D ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 02.214.613/0001-57



ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/09/1968, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 482.134.625-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0400478498, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA HAECKEL JOSÉ DE ALMEIDA, S/N, QUADRA 06, LOTE 17, JAGUARIBE, SALVADOR, BA, CEP 41613100, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **800-D ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600256973, com sede Rua Frederico Simões, 153, Edf. Empresarial Orlando Gomes, Sala 1405, 14º Andar, Caminho das Arvores Salvador, BA, CEP 41820774, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 02.214.613/0001-57, delibera ajustar a presente alteração contratual e consolidar, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA TANCREDO NEVES, 001632, EDIF SALVADOR TRADE CENTER, TORRE SUL, SALA 1610 E 1611, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-021.

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões e reais), em moeda corrente nacional, representado por 10.000.000 (dez milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado a elevação de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) com reserva de lucros, neste ato, pelo sócio. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR, com 10.000.000 (dez milhões) quotas, perfazendo um total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões e reais) integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA QUARTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE

Req: 81400001326543

Página 1

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/08/2024

Certifico o Registro sob o nº 98540183 em 03/08/2024

Protocolo 248178164 de 01/08/2024

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA NIRE 29600256973

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45750935713526

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

800-D ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 02.214.613/0001-57

800-D ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 02.214.613/0001-57



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj98RBSWUWwXacDbqRMpxa&chave2=BT-06acCPmpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA

ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/09/1968, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 482.134.625-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0400478498, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA HAECKEL JOSÉ DE ALMEIDA, S/N, QUADRA 06, LOTE 17, JAGUARIBE, SALVADOR, BA, CEP 41613100, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **800-D ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600256973, com sede na Avenida Tancredo Neves, 1632, Edif. Salvador Trade Center, Salas 1610 e 1611, Caminho das Arvores, Salvador, BA, CEP 41.820-021, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 02.214.613/0001-57, delibera consolidar seu contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de **800-D ENGENHARIA EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade possui sede e domicílio na Avenida Tancredo Neves, 1632, Edif. Salvador Trade Center, Salas 1610 e 1611, Caminho das Arvores, Salvador, BA, CEP 41.820-021.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem por objeto social: Construção de casas, edifícios, rodovias, base, sub-base, pavimentação de concreto, assentamento de dormentes e trilhos, sinalização vertical com placas, refletidas e na horizontal com pinturas refletidas, serviços à ruas, rodovias, construção de pontes, pontilhões, bueiros, canaletas, viadutos e túneis, pavimentação de ruas, passeios públicos, iluminação pública, parques, construção de canais, contenções de redes de abastecimentos de águas, coletas de esgoto, montagem de estrutura metálicas, ginásios, centros comerciais, galpões, construção de instalações esportivas e recreativas e serviços de engenharia, perfuração (construção) para edificação e estruturas, construção de cortinas de proteção de encostas e muros, execução de fundações para edifícios.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade iniciou suas atividades em 04/11/1997, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Req: 81400001326543

Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/08/2024

Certifico o Registro sob o nº 98540183 em 03/08/2024

Protocolo 248178164 de 01/08/2024

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA NIRE 29600256973

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45750935713526

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
800-D ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 02.214.613/0001-57



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj98RBSWUWxAcDbqRMpxa&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA

CLÁUSULA SEXTA – A sociedade tem o capital social de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões e reais), em moeda corrente nacional, representado por 10.000.000 (dez milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído:

ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR, com 10.000.000 (dez milhões) quotas, perfazendo um total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA – A Administração cabe a **ALEXILDO PELAGIO GONÇALVES PORTELA JUNIOR**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todo os atos compreendidos no objeto, sempre no interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA OITAVA – Ao termino de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA – Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro de SALVADOR/BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

SALVADOR/BA, 30 de julho de 2024.

ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR

Req: 81400001326543

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

03/08/2024

Certifico o Registro sob o nº 98540183 em 03/08/2024

Protocolo 248178164 de 01/08/2024

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA NIRE 29600256973

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45750935713526

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj98RDSWUWZ5-qH5_d-ZG19-NqdoV0r9jteZ8eLjFdk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEB

Eu, ROMMEL RAMOS DULTRA, CPF 81130422534, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 042646, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

CAPA 1 PAGINA;DBE 1 PAGINA;CRC DE ROMMEL RAMOS DULTRA 1 PAGINA;ALTERAÇÃO DA 800-D ENGENHARIA LTDA 3 PAGINAS.

SALVADOR/BA, 30 de julho de 2024.

ROMMEL RAMOS DULTRA

Assinado Digitalmente



Junta Comercial do Estado da Bahia

03/08/2024

Certifico o Registro sob o nº 98540183 em 03/08/2024

Protocolo 248178164 de 01/08/2024

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA NIRE 29600256973

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45750935713526

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	800-D ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	248178164 - 01/08/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ


NIRE 29600256973
CNPJ 02.214.613/0001-57
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98540183 DE 03/08/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 03/08/2024

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98540183

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 81130422534 - ROMMEL RAMOS DULTRA - Assinado em 01/08/2024 às 14:11:26



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO					
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2º E NOME E SOBRENOME ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR		1ª HABILITAÇÃO 29/09/1986			
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 15/09/1968, SALVADOR, BA					
4a DATA EMISSÃO 08/03/2024	4b VALIDADE 07/03/2029	ACC 	D		
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 400478498 SSP BA					
4d CPE 482.134.625-72	5 Nº REGISTRO 01899610145	6 CAT HAB B			
NACIONALIDADE BRASILEIRO					
FILIAÇÃO ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA					
ELIEENE FRANK PORTELA					
					
7 ASSINATURA DO PORTADOR					

9	10	11	12
ACC 			
A 			
A1 			
B 		07/03/2029	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

SALVADOR, BA

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

S3662254/021

BA512972307

BAHIA

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA018996101<458<<<<<<<<<<
6809157M2903079BRA<<<<<<<<<<2
ALEXILDO<<GONCA<PORTELA<JUNIOR



8º OFÍCIO DE NOTAS DE SALVADOR – BA

Carolina Catizane de Oliveira Almeida
Tabeliã Titular

LIVRO Nº : 1052

FOLHA Nº : 034

ORDEM Nº : 031958



Procuração bastante que faz 800-D ENGENHARIA LTDA, na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que, **aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três (17/05/2023)**, nesta Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia, República Federativa do Brasil, neste Cartório do 8º Tabelionato de Notas, situado na Avenida Tancredo Neves, número 805, Edifício Espaço Empresarial, Lojas B e C, Bairro Caminho das Árvores, perante mim, CAROLINA CATIZANE DE OLIVEIRA ALMEIDA, Tabeliã, compareceu como OUTORGANTE, **800-D ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 02.214.613/0001-57, com sede na Rua Frederico Simões, nº 153 - Edifício Empresarial Orlando Gomes, Sala 1405, 14º andar, Bairro Caminho das Árvores, na cidade de Salvador - Bahia, CEP: 41.820-774, endereço eletrônico: *não informado*, com seu(s) ato(s) constitutivo(s) registrado(s) na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, sob NIRE número 29600256973, neste ato representada, conforme cláusula sétima do Contrato Social, por seu administrador, **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR**, brasileiro, filho de Alexildo Pelagio Gonçalves Portela e Eliene Frank Portela, nascido em 15/09/1968, natural de Salvador/BA, casado, Não convivente em união estável, conforme declaração, maior e capaz, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade número 400478498 - SSP/BA, conforme Carteira Nacional de habilitação - CNH, registro 01899610145, expedida em 18/12/2018 pelo DETRAN/BA, inscrito no CPF/MF sob o número 482.134.625-72, residente e domiciliado na Rua Haeckel José de Almeida, nº s/n - Quadra 06, Lote 17, Bairro Jaguaribe, em Salvador - Bahia, CEP: 41.613-100, endereço eletrônico: *não informado*; partes reconhecidas por mim, como as próprias de que trato, por meio da documentação acima referida, juridicamente capazes para este, do que dou fé. Então, pelo representante legal da pessoa jurídica OUTORGANTE, me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui seu bastante procurador, **MARCIO PEREIRA SAMPAIO**, brasileiro, filho de Celso Vasconcelos Sampaio e Lucia Regina Pereira dos Santos, nascido em 16/07/1979, natural de Salvador/BA, solteiro, não convivente em união estável, conforme declaração, maior e capaz, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade número 568890701 - SSP/BA, conforme Carteira Nacional de Habilitação - CNH, registro 02751743140, expedida em 21/10/2020 pelo DETRAN/BA, inscrito no CPF/MF sob o número 790.752.745-72, residente e domiciliado na Rua Urbino de Aguiar, nº 401, Bairro Acupe de Brotas, em Salvador - Bahia, CEP: 40.290-100, endereço eletrônico: *sampaio.eng@gmail.com*; a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para promover a participação da OUTORGANTE exclusivamente em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir, retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos e contrarrazões; participar de concorrências, licitações, tomadas de preço, carta

convite, pregão eletrônico, pregão presencial e dispensa de licitação; enfim, assinar, requerer, promover e praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, ao que tudo dará, a empresa OUTORGANTE, por bom, firme e valioso, **vedado o substabelecimento**. O presente mandato será **válido por tempo indeterminado**. O presente instrumento é válido em todo o TERRITÓRIO NACIONAL. De acordo com Art. 119, § 1º do Código de Normas da CGJ-BA, na ausência de assinatura de uma das partes, após transcorridos 30 (trinta) dias contados da lavratura do ato, o Tabelião declarará incompleta a escritura e consignará, individualizando, as assinaturas faltantes; e, advertidas as partes no corpo da escritura, serão devidas as taxas e os emolumentos correspondentes. **Os dados para a elaboração desta Procuração, foram fornecidos e conferidos pelo representante legal da pessoa jurídica Outorgante, ficando o mesmo responsável por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção, se responsabilizando civil e criminalmente pela exatidão dos mesmos, devendo a prova destas declarações ser exigida diretamente pelos órgãos e pessoas a quem esta interessar.** **DO USO DA PROCURAÇÃO:** Deverá o órgão ou repartição onde for usada esta procuração, analisar o contrato social e eventuais alterações, para saber se os poderes aqui relacionados não ultrapassam os determinados pelo contrato social e eventuais alterações. Foram recolhidas as custas devidas, Emolumentos R\$ 49,95, Fundo de Modernização R\$ 1,99, FECOM R\$ 13,65, Defensoria Pública R\$ 1,32, Taxa de Fiscalização R\$35,47, FMMPBA R\$ 1,03, total R\$ 103,41. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias, de acordo com o § 5º do art. 215 do Código Civil Brasileiro. Assim disse(ram) e, a seu pedido, eu, FELIPE MATHEUS XAVIER DOS SANTOS, Escrevente, digitei este instrumento de procuração e colhi a(s) assinatura(s) em minha presença, consoante o que faculta o parágrafo 4º do Art. 167 da Lei 3.731, de 22 de novembro de 1979, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado, regulamentado pelo Provimento nº 03, de 09 de abril de 1975, rerratificado pelo Provimento nº 09, de 25 de agosto de 1993, da Corregedoria Geral de Justiça, o qual, após lido e achado conforme, assinam a folha do livro arquivada nestas notas, (a.a) FELIPE MATHEUS XAVIER DOS SANTOS, ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR, e eu, CAROLINA CATIZANE DE OLIVEIRA ALMEIDA, Tabeliã, que subscrevo e assino em público e raso. Traslada na mesma data. **DAJE emissor 9999 série 031 sob número 081690**



Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1608AC0277752
4ZXUMX6470
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade



EM TESTEMUNHO _____ DA VERDADE.

Felipe Matheus Xavier dos Santos
Escrevente Autorizado

FELIPE MATHEUS XAVIER DOS SANTOS
Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1852350015

NOME
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
568890701 SSP BA

CPF
790.752.745-72

DATA NASCIMENTO
16/07/1979

FILIAÇÃO
CELSO VASCONCELOS SAMPAIO
LUCIA REGINA PEREIRA DOS SA
NTOS

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02751743140

VALIDADE
19/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
29/09/1997

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
21/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

15091015875
BA510730551

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Av Tancredo Neves, 1632
Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores/Salvador-Ba
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166597.2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA AQUÁTICA, LOCALIZADA NA RUA MARIA CECÍLIA, S/N, BAIRRO RIO SENA - SALVADOR/BA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					185.186,14	3,56 %
1.1			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					113.595,03	2,18 %
1.1.1	COMP.1003	Próprio	PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	m²	18	393,38	475,83	8.564,98	0,16 %
1.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	250	80,18	96,98	24.246,19	0,47 %
1.1.3	10776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	7	1.157,04	1.399,56	9.796,91	0,19 %
1.1.4	10779	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	7	1.851,28	2.239,32	15.675,21	0,30 %
1.1.5	10667	SINAPI	CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRÃO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISÓRIAS INTERNOS E SEM SANITÁRIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	1	37.768,74	45.685,07	45.685,07	0,88 %
1.1.6	10390	ORSE	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	14	568,47	687,62	9.626,68	0,19 %
1.2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					26.315,74	0,51 %
1.2.1	COMP.24006	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1	6.001,05	7.258,87	7.258,87	0,14 %
1.2.2	COMP.7051	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTACA HÉLICE CONTÍNUA	MÊS	1	15.754,70	19.056,88	19.056,88	0,37 %
1.3			SERVIÇOS DE APOIO					45.275,36	0,87 %
1.3.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	120	29,05	35,14	4.217,23	0,08 %
1.3.2	10527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	200	18,35	22,20	4.440,53	0,09 %
1.3.3	COMP.2001	Próprio	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	MÊS	2	15.136,24	18.308,80	36.617,60	0,70 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					408.937,91	7,87 %
2.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					408.937,91	7,87 %
2.1.1	COMP.2002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1	338.076,97	408.937,91	408.937,91	7,87 %
3			LIMPEZA DO TERRENO					33.915,67	0,65 %
3.1			LIMPEZA DO TERRENO					982,21	0,02 %
3.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1328,68	0,61	0,74	982,21	0,02 %
3.2			BOTA-FORA E DESCARTE					32.933,46	0,63 %

3.2.1	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	332,17	6,06	7,32	2.432,95	0,05 %
3.2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	4716,814	2,12	2,56	12.063,71	0,23 %
3.2.3	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	597,906	25,49	30,84	18.436,80	0,35 %
4			TERRAPLENAGEM					201.788,82	3,88 %
4.1			ATERRO COMPACTADO					5.074,16	0,10 %
4.1.1	COMP.18112.OR	Próprio	ATERRO MECANIZADO COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (MÃO DE OBRA, CAMINHÃO PIPA, E ROLO)	m³	1425,23	2,94	3,56	5.074,16	0,10 %
4.2			TRANSPORTE DE MATERIAL					196.714,66	3,78 %
4.2.1	6079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1596,25	32,93	39,83	63.584,92	1,22 %
4.2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	47887,56	2,12	2,56	122.477,08	2,36 %
4.2.3	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	10535,26	0,83	1,01	10.652,65	0,20 %
5			URBANIZAÇÃO EXTERNA / PAISAGISMO					275.212,37	5,29 %
5.1			ESTACIONAMENTO: PISO INTERTRAVADO PISO-GRAMA / PISO EM CONCRETO					17.219,51	0,33 %
5.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	m²	111,33	1,96	2,37	263,93	0,01 %
5.1.2	96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	m³	15,5862	168,08	203,31	3.168,79	0,06 %
5.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	107,54478	2,12	2,56	275,06	0,01 %
5.1.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	15,43	77,75	94,04	1.451,11	0,03 %
5.1.5	92391	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	m²	95,9	54,13	65,47	6.278,52	0,12 %
5.1.6	COMP.3726.OR	Próprio	TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2PINOS DE AÇO 250 X 150 X 50 MM	un	13	90,48	109,44	1.422,74	0,03 %
5.1.7	COMP.21046	Próprio	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF 11/2021	UND	1	3.603,98	4.359,37	4.359,37	0,08 %
5.2			CIRCULAÇÃO : PISCINA, RECEPÇÃO/CIRCULAÇÃO ADM : PISO PORCELANATO / PISO TÁTIL					154.234,40	2,97 %
5.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	m²	420,55	1,96	2,37	996,98	0,02 %
5.2.2	103076	SINAPI	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	m²	420,55	129,33	156,44	65.790,11	1,27 %
5.2.3	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF 07/2021	m²	420,55	49,66	60,07	25.260,46	0,49 %
5.2.4	COMP.10984.OR	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 63 X 63 CM, PEI 5, BIANCOGRÉS, PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, RETIFICADO EXTERNO, LINHA CIMENTO PORFIDO AVARO/SIMILAR, APL. C/ ARG. IND. AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXC. REGULARIZAÇÃO DE BASE OU PISO PODOTÁTIL TIPO ALERTA, EM BORRACHA COLADA, NA COR PRETA, OU SIMILAR (DIMENSÕES 25 X 25CM) -	m²	420,55	89,85	108,68	45.703,96	0,88 %
5.2.5	COMP.15003	Próprio	AVARO/SIMILAR, APL. C/ ARG. IND. AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXC. REGULARIZAÇÃO DE BASE OU PISO PODOTÁTIL TIPO ALERTA, EM BORRACHA COLADA, NA COR PRETA, OU SIMILAR (DIMENSÕES 25 X 25CM) -	m²	19,775	689,09	833,52	16.482,89	0,32 %
5.3			ÁREA DOS CHUVEIROS (PAREDES H=2,50M)					8.574,20	0,16 %
5.3.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	19,5	55,07	66,61	1.298,86	0,02 %
5.3.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	39	4,49	5,44	212,09	0,00 %
5.3.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	m²	39	37,33	45,15	1.760,97	0,03 %
5.3.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	39	48,42	58,58	2.284,55	0,04 %
5.3.5	COMP.10225.OR	Próprio	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 20 X 30CM, COM TAMPA TIPO GRELHA EM PVC 20X50CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	M	4,3	459,78	556,15	2.391,46	0,05 %
5.3.6	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3	93,08	112,59	337,78	0,01 %
5.3.7	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3	79,50	96,16	288,48	0,01 %
5.4			PASSEIO EXTERNO					10.587,31	0,20 %

5.4.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	95,8	3,27	3,96	379,33	0,01 %
5.4.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	95,8	2,07	2,51	240,13	0,00 %
5.4.3	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	95,8	77,75	94,04	9.009,49	0,17 %
5.4.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	22,68	34,93	42,26	958,36	0,02 %
5.5			PAISAGISMO					84.596,95	1,63 %
5.5.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	m²	340,48	3,49	4,22	1.437,85	0,03 %
5.5.2	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	189,73	4,63	5,60	1.062,40	0,02 %
5.5.3	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	m²	189,73	0,31	0,38	72,55	0,00 %
5.5.4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	189,73	11,92	14,42	2.735,80	0,05 %
5.5.5	98503	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024	m²	150,75	18,05	21,83	3.290,69	0,06 %
5.5.6	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	330	58,88	71,21	23.500,41	0,45 %
5.5.7	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	658	58,88	71,21	46.858,39	0,90 %
5.5.8	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	165	28,25	34,17	5.638,86	0,11 %
6			MURO EXTERNO					316.277,76	6,08 %
6.1			FUNDAÇÃO					71.485,94	1,38 %
6.1.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	88,47534	139,89	169,21	14.970,85	0,29 %
6.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	50,0806712	26,09	31,55	1.580,02	0,03 %
6.1.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	62,600839	6,06	7,32	458,52	0,01 %
6.1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	888,9319138	2,12	2,56	2.273,53	0,04 %
6.1.5	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	80,1290739	25,49	30,84	2.470,83	0,05 %
6.1.6	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	36,742446	485,82	587,65	21.591,79	0,42 %
6.1.7	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO WIGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	1,6522228	779,92	943,40	1.558,70	0,03 %
6.1.8	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	18,72	171,83	207,85	3.891,02	0,07 %
6.1.9	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	62,605406	89,52	108,28	6.778,75	0,13 %
6.1.10	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	7,3752798	655,97	793,46	5.851,98	0,11 %
6.1.11	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	73,46416	14,95	18,08	1.328,35	0,03 %
6.1.12	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	29,0962	13,51	16,34	475,42	0,01 %
6.1.13	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	359,9398	12,26	14,83	5.336,92	0,10 %
6.1.14	09.60.30	EMBASA	CHUMBAMENTO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI	KG	26	92,82	112,28	2.919,26	0,06 %
6.2			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					40.156,05	0,77 %
6.2.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	77,064	78,56	95,03	7.323,43	0,14 %
6.2.2	92456	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS REF.	M3	3,66054	568,40	687,53	2.516,75	0,05 %
6.2.4	COMP.7053	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	5,2488198	569,98	689,45	3.618,78	0,07 %
6.2.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	212,52462	12,34	14,92	3.171,02	0,06 %
6.2.6	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,0962	11,30	13,67	397,80	0,01 %
6.2.7	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	319,2864	10,37	12,55	4.007,07	0,08 %

6.2.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	377,30784	9,14	11,06	4.174,19	0,08 %
6.2.9	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,1931	7,60	9,20	121,41	0,00 %
6.3			VEDAÇÃO					91.346,09	1,76 %
6.3.1	103340	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	454,766	112,70	136,33	61.996,37	1,19 %
6.3.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	24,96	177,88	215,16	5.370,42	0,10 %
6.3.3	COMP.21045	Próprio	MURO VERDE EXECUTADO COM ECOBLOCO SM-02,(39X19X14)CM,EXCETO PLANTIO	m²	66,1856	217,57	263,17	17.418,00	0,34 %
6.3.4	COMP.8637OR	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	124,97	43,40	52,50	6.561,30	0,13 %
6.4			REVESTIMENTO					109.902,64	2,11 %
6.4.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	777,1608	6,96	8,42	6.544,10	0,13 %
6.4.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	777,1608	56,03	67,77	52.669,80	1,01 %
6.4.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	777,1608	3,95	4,78	3.711,18	0,07 %
6.4.4	COMP.13475.OR	Próprio	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS	M²	777,1608	49,97	60,45	46.977,55	0,90 %
6.5			ESQUADRIAS					3.387,04	0,07 %
6.5.1	COMP.13028	Próprio	PORTA CORTA-FOGO 120X210X4CM , INCL. BARRA ANTI-PÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	2.482,11	3.002,36	3.002,36	0,06 %
6.5.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	6,3	50,48	61,06	384,68	0,01 %
7			RESERVATÓRIO INFERIOR					81.338,27	1,56 %
7.1			SERVIÇOS INICIAIS					1.550,07	0,03 %
7.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	21,2	60,45	73,12	1.550,07	0,03 %
7.2			MOVIMENTO DE TERRA					15.523,72	0,30 %
7.2.1	101232	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H.	m³	46,368	8,08	9,77	453,09	0,01 %
7.2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	28,6745	26,09	31,55	904,66	0,02 %
7.2.3	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	35,843125	5,68	6,87	246,39	0,00 %
7.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	512,5566875	2,12	2,56	1.310,92	0,03 %
7.2.5	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	43,01175	25,49	30,84	1.326,30	0,03 %
7.2.6	101585	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	48,76	69,64	84,24	4.107,51	0,08 %
7.2.7	104482	SINAPI	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	200	29,65	35,87	7.174,87	0,14 %
7.3			FUNDAÇÃO					19.503,23	0,38 %
7.3.1	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_06/2021	UN	9	19,70	23,83	214,51	0,00 %
7.3.2	COMP.7054	Próprio	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO	M	117	130,23	157,52	18.429,53	0,35 %
7.3.3	100978	SINAPI	BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	10,3378033	6,06	7,32	75,72	0,00 %
7.3.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	146,7968072	2,12	2,56	375,45	0,01 %
7.3.5	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	13,2323883	25,49	30,84	408,03	0,01 %
7.4			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					35.835,56	0,69 %
7.4.1	96616	SINAPI	CASTRO DE CONCRETO MASSO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃOIMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	0,9625	779,92	943,40	908,01	0,02 %
7.4.2	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,6176	10,75	13,00	957,06	0,02 %
7.4.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,78935	9,87	11,95	965,17	0,02 %

7.4.4	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	800,98488	7,21	8,72	6.982,92	0,13 %
7.4.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	271,7736	11,30	13,67	3.715,60	0,07 %
7.4.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	130,0656	10,37	12,55	1.632,33	0,03 %
7.4.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	27,34544	9,14	11,06	302,53	0,01 %
7.4.8	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	42,68016	7,60	9,20	392,76	0,01 %
7.4.9	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	23,93	43,18	52,23	1.249,89	0,02 %
7.4.10	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	60,544	89,52	108,28	6.555,54	0,13 %
7.4.11	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	m³	10,395	568,36	687,48	7.146,39	0,14 %
7.4.12	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	6,336	655,97	793,46	5.027,35	0,10 %
7.5			IMPERMEABILIZAÇÃO					8.925,68	0,17 %
7.5.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	m²	31,68	49,16	59,47	1.884,02	0,04 %
7.5.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	31,68	41,56	50,27	1.592,50	0,03 %
7.5.3	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORCADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	m²	44,674	56,56	68,41	3.056,12	0,06 %
7.5.4	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 09/2023	m²	28,864	48,65	58,85	1.698,65	0,03 %
7.5.5	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 09/2023	m²	15,81	36,31	43,92	694,39	0,01 %
8			PISCINAS					928.090,29	17,85 %
8.1			SERVIÇOS INICIAIS - PISCINA IDOSO					3.579,79	0,07 %
8.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	48,96	60,45	73,12	3.579,79	0,07 %
8.2			MOVIMENTO DE TERRA - PISCINA IDOSO					15.185,57	0,29 %
8.2.1	101232	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³. DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H.	m³	178,292	8,08	9,77	1.742,19	0,03 %
8.2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	69,3664	26,09	31,55	2.188,46	0,04 %
8.2.3	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	136,157	5,68	6,87	935,95	0,02 %
8.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1933,43	2,12	2,56	4.944,93	0,10 %
8.2.5	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	174,28	25,49	30,84	5.374,03	0,10 %
8.3			FUNDAÇÃO - PISCINA IDOSO					38.270,67	0,74 %
8.3.1	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 06/2021	UN	18	19,70	23,83	429,01	0,01 %
8.3.2	COMP.7054	Próprio	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	234	130,23	157,52	36.859,07	0,71 %
8.3.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	20,6756067	6,06	7,32	151,43	0,00 %
8.3.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	25,8445083	2,12	2,56	66,10	0,00 %
8.3.5	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	24,810728	25,49	30,84	765,05	0,01 %
8.4			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - PISCINA IDOSO					63.270,03	1,22 %
8.4.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024	m³	4,2572	779,92	943,40	4.016,23	0,08 %
8.4.2	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1163,061042	8,68	10,50	12.214,80	0,23 %
8.4.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	540,42835	11,30	13,67	7.388,56	0,14 %
8.4.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	0	10,37	12,55	0,00	0,00 %

8.4.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	238,59288	7,60	9,20	2.195,59	0,04 %
8.4.6	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	107,3	89,52	108,28	11.618,15	0,22 %
8.4.7	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m²	27,9575	36,55	44,22	1.236,24	0,02 %
8.4.8	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	m³	22,646375	568,36	687,48	15.569,02	0,30 %
8.4.9	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	9,99	655,97	793,46	7.926,65	0,15 %
8.4.10	97093	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF 09/2021	KG	98,12992	9,30	11,26	1.104,80	0,02 %
8.5			REVESTIMENTOS PAREDES - PISCINA IDOSO					6.868,29	0,13 %
8.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	38,26	4,49	5,44	208,06	0,00 %
8.5.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	m²	38,26	37,33	45,15	1.727,56	0,03 %
8.5.3	COMP.14003	Próprio	CERÂMICA EM PAREDES PISCINA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 20X20cm, ELIANE NA COR AZUL MAR ONDA, COM REJUNTE , APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	m²	38,26	106,59	128,92	4.932,67	0,09 %
8.6			REVESTIMENTOS PISOS - PISCINA IDOSO					17.851,59	0,34 %
8.6.1	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	66,03	43,62	52,76	3.483,60	0,07 %
8.6.2	COMP.15013	Próprio	PISO CERÂMICO EM PISCINA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 20X20cm, ELIANE NA COR AZUL MAR ONDA, COM REJUNTE , APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	m²	66,03	116,71	141,18	9.321,96	0,18 %
8.6.3	101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF 05/2020	m²	12,87	324,14	392,08	5.046,03	0,10 %
8.7			IMPERMEABILIZAÇÃO - PISCINA IDOSO					17.983,91	0,35 %
8.7.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	m²	49,95	49,16	59,47	2.970,55	0,06 %
8.7.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	49,95	41,56	50,27	2.510,90	0,05 %
8.7.3	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	m²	105,99	56,56	68,41	7.250,70	0,14 %
8.7.4	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 09/2023	m²	39,96	48,65	58,85	2.351,66	0,05 %
8.7.5	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 09/2023	m²	66,03	36,31	43,92	2.900,10	0,06 %
8.8			CORRIMÕES E GRADIS - PISCINA IDOSO					19.962,00	0,38 %
8.8.1	COMP.8759.OR	Próprio	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	60	275,05	332,70	19.962,00	0,38 %
8.9			SERVIÇOS INICIAIS - PISCINA OLIMP.					5.951,70	0,11 %
8.9.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	81,4	60,45	73,12	5.951,70	0,11 %
8.10			MOVIMENTO DE TERRA - PISCINA OLIMP.					147.528,28	2,84 %
8.10.1	101232	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³. DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H.	m³	1161,654	8,08	9,77	11.351,16	0,22 %
8.10.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	826,385	26,09	31,55	26.071,92	0,50 %
8.10.3	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	1032,98125	5,68	6,87	7.100,79	0,14 %
8.10.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	14771,63188	2,12	2,56	37.779,88	0,73 %
8.10.5	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	1322,216	25,49	30,84	40.771,34	0,78 %
8.10.6	101585	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020	m²	205,11	69,64	84,24	17.278,32	0,33 %
8.10.7	104482	SINAPI	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF 12/2022	H	200	29,65	35,87	7.174,87	0,14 %
8.11			FUNDAÇÃO - PISCINA OLIMP.					141.438,32	2,72 %
8.11.1	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021	UN	64	19,70	23,83	1.525,38	0,03 %
8.11.2	COMP.7054	Próprio	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	832	130,23	157,52	131.054,47	2,52 %

8.11.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	78,3206858	6,06	7,32	573,65	0,01 %
8.11.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	1112,153739	2,12	2,56	2.844,44	0,05 %
8.11.5	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	176,4318434	25,49	30,84	5.440,38	0,10 %
8.12			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - PISCINA OLIMP.					278.370,36	5,35 %
8.12.1	96616	SINAPI	CASTRO DE CONCRETO ARMADO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_ 01/2024	m³	16,768	779,92	943,40	15.818,87	0,30 %
8.12.2	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	4748	8,68	10,50	49.864,88	0,96 %
8.12.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	2108,421	11,30	13,67	28.825,64	0,55 %
8.12.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	1059,864	10,37	12,55	13.301,37	0,26 %
8.12.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	1348,5852	7,60	9,20	12.410,02	0,24 %
8.12.6	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	m²	369,36	89,52	108,28	39.993,29	0,77 %
8.12.7	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_ 09/2020	m²	106,6	36,55	44,22	4.713,68	0,09 %
8.12.8	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 09/2021	m³	110	568,36	687,48	75.623,22	1,45 %
8.12.9	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	m³	47,664	655,97	793,46	37.819,40	0,73 %
8.13			REVESTIMENTOS PAREDES - PISCINA OLIMP.					28.148,12	0,54 %
8.13.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	m²	156,8	4,49	5,44	852,69	0,02 %
8.13.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. CERÂMICA EM PAREDES PISCINA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 20X20cm, ELIANE NA COR AZUL MAR ONDA, COM REJUNTE , APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	m²	156,8	37,33	45,15	7.080,00	0,14 %
8.13.3	COMP.14003	Próprio		m²	156,8	106,59	128,92	20.215,43	0,39 %
8.14			REVESTIMENTOS PISOS - PISCINA OLIMP.					69.426,60	1,34 %
8.14.1	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021	m²	312,5	43,62	52,76	16.486,84	0,32 %
8.14.2	COMP.15013	Próprio	PISO CERÂMICO EM PISCINA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 20X20cm, ELIANE NA COR AZUL MAR ONDA, COM REJUNTE , APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	m²	312,5	116,71	141,18	44.118,02	0,85 %
8.14.3	101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_ 05/2020	m²	22,5	324,14	392,08	8.821,74	0,17 %
8.15			IMPERMEABILIZAÇÃO - PISCINA OLIMP.					74.255,07	1,43 %
8.15.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_ 09/2023	m²	176,4	49,16	59,47	10.490,60	0,20 %
8.15.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_ 09/2023	m²	162,54	41,56	50,27	8.170,60	0,16 %
8.15.3	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_ 09/2023	m²	477,14	56,56	68,41	32.640,83	0,63 %
8.15.4	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_ 09/2023	m²	156,8	48,65	58,85	9.227,72	0,18 %
8.15.5	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_ 09/2023	m²	312,5	36,31	43,92	13.725,31	0,26 %
9			MÓDULO ADMINISTRATIVO COM SANITÁRIOS					669.535,70	12,88 %
9.1			SERVIÇOS INICIAIS					5.480,39	0,11 %
9.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2024	M	74,954	60,45	73,12	5.480,39	0,11 %
9.2			FUNDAÇÃO					118.663,09	2,28 %
9.2.1	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_ 05/2021	UN	16	19,70	23,83	381,35	0,01 %
9.2.2	COMP.7054	Próprio	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	260	130,23	157,52	40.954,52	0,79 %
9.2.3	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_ 01/2024	m³	33,4284375	139,89	169,21	5.656,40	0,11 %
9.2.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	m³	14,6889375	26,09	31,55	463,43	0,01 %

9.2.5	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	18,3611719	6,06	7,32	134,48	0,00 %
9.2.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	266,2369922	2,12	2,56	680,92	0,01 %
9.2.7	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	23,5023	25,49	30,84	724,71	0,01 %
9.2.8	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024	m³	2,166	779,92	943,40	2.043,39	0,04 %
9.2.9	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	46,8	121,97	147,53	6.904,56	0,13 %
9.2.10	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	91,38	89,52	108,28	9.894,37	0,19 %
9.2.11	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	16,5735	655,97	793,46	13.150,38	0,25 %
9.2.12	103076	SINAPI	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	m²	127,39	129,33	156,44	19.928,67	0,38 %
9.2.13	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	326,54	14,95	18,08	5.904,37	0,11 %
9.2.14	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	13,24	13,51	16,34	216,34	0,00 %
9.2.15	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	99,25	12,26	14,83	1.471,60	0,03 %
9.2.16	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	686,88	10,82	13,09	8.988,08	0,17 %
9.2.17	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	57,37	9,13	11,04	633,23	0,01 %
9.2.18	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	37,13	8,49	10,26	381,12	0,01 %
9.2.19	104922	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	13,59	9,19	11,12	151,15	0,00 %
9.3			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					95.680,70	1,84 %
9.3.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	84,69	78,56	95,03	8.048,13	0,15 %
9.3.2	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	171,7	132,54	160,31	27.525,73	0,53 %
9.3.3	92514	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS REF.	M3	4,2345	568,40	687,53	2.911,37	0,06 %
9.3.4	COMP.7052	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	15,612975	569,98	689,45	10.764,31	0,21 %
9.3.5	COMP.7053	Próprio	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	258,29	12,34	14,92	3.853,87	0,07 %
9.3.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	24,68	11,30	13,67	337,42	0,01 %
9.3.7	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	127,81	10,37	12,55	1.604,02	0,03 %
9.3.8	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	294,04	9,14	11,06	3.252,99	0,06 %
9.3.9	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	54,82	7,60	9,20	504,47	0,01 %
9.3.10	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	24,33	7,31	8,84	215,00	0,00 %
9.3.11	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,59	8,24	9,97	135,45	0,00 %
9.3.12	92765	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-335, MALHA 15X15CM, FERRO 8.0MM (5,37 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	m²	25,63	83,19	100,62	2.578,92	0,05 %
9.3.13	COMP.10364.OR	Próprio	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	122,85	213,02	257,67	31.654,94	0,61 %
9.4			PAREDES E DIVISÓRIAS					41.517,85	0,80 %
9.4.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	417,556	57,16	69,14	28.869,86	0,56 %
9.4.2	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	14,935	86,41	104,51	1.560,91	0,03 %

9.4.3	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	14,32	622,29	752,72	10.779,01	0,21 %
9.4.4	105022	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	13	19,59	23,70	308,08	0,01 %
9.5			REVESTIMENTOS PAREDES					165.960,40	3,19 %
9.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	446,3651	4,49	5,44	2.427,37	0,05 %
9.5.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	102,999	38,58	46,67	4.806,51	0,09 %
9.5.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	m²	257,621	37,33	45,15	11.632,38	0,22 %
9.5.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	81,873	48,42	58,58	4.795,98	0,09 %
9.5.5	COMP.14004	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PORCELANATO RETIFICADO (60X60)CM TECNOGRES BRANCO CONFORT ACETINADO. AF_02/2023 PE	m²	175,748	120,03	145,19	25.516,54	0,49 %
9.5.6	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	307,475	8,12	9,82	3.020,18	0,06 %
9.5.7	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	307,475	56,03	67,77	20.838,22	0,40 %
9.5.8	COMP.14005	Próprio	CERÂMICA EM PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 20X20cm, ELIANE NA COR AZUL PETÓLEO BR, COM REJUNTE, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	m²	177,03	93,87	113,55	20.102,45	0,39 %
9.5.9	15.03.50	EMBASA	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	130,45	461,50	558,23	72.820,77	1,40 %
9.6			REVESTIMENTOS PISOS					20.171,59	0,39 %
9.6.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORCADO. ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	75,63	31,37	37,95	2.869,98	0,06 %
9.6.2	COMP.15014	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO PORCELANATO RETIFICADO (60X60)CM TECNOGRES BRANCO CONFORT ACETINADO. AF_02/2023 PE	m²	75,63	134,63	162,85	12.316,61	0,24 %
9.6.3	COMP.10984.OR	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 63 X 63 CM, PEI 5, BIANCOGRÉS, PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, RETIFICADO EXTERNO, LINHA CIMENTO PORFIDO AVARO/SIMILAR, APL. C/ ARG. IND. AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXC. REGULARIZAÇÃO DE BASE OU	m²	45,87	89,85	108,68	4.984,99	0,10 %
9.7			REVESTIMENTOS TETOS					10.494,20	0,20 %
9.7.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	121,5	71,41	86,37	10.494,20	0,20 %
9.8			ACABAMENTOS					7.364,94	0,14 %
9.8.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	17,06	83,53	101,05	1.723,85	0,03 %
9.8.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	20,61	100,60	121,68	2.507,76	0,05 %
9.8.3	COMP.7785.OR	Próprio	FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	5,4	58,54	70,81	382,40	0,01 %
9.8.4	COMP.2252.OR	Próprio	RODAPE EM GRANITO, H = 7 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-	M	44,06	48,93	59,18	2.607,54	0,05 %
9.8.5	COMP.3142.OR	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 1/2" X 1/16" PARA ARREMATES EM REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M	10,6	11,18	13,53	143,39	0,00 %
9.9			PINTURAS					10.843,95	0,21 %
9.9.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	102,999	3,95	4,78	491,85	0,01 %
9.9.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	102,999	16,49	19,95	2.054,93	0,04 %
9.9.3	104642	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	102,999	10,11	12,23	1.259,39	0,02 %
9.9.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	121,5	4,91	5,94	721,64	0,01 %
9.9.5	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	121,5	30,51	36,91	4.484,68	0,09 %
9.9.6	104640	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	121,5	12,47	15,07	1.831,45	0,04 %
9.10			ESQUADRIAS					39.814,21	0,77 %
9.10.1	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	708,64	857,17	4.285,84	0,08 %
9.10.2	COMP.13029	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA PCD, EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, 90X210CM, INCL. CHAPA INOX, 90X40CM E 02 BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E	UN	2	1.511,00	1.827,71	3.655,43	0,07 %

9.10.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	12,6	382,81	463,04	5.834,35	0,11 %
9.10.4	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	m²	7,56	273,50	330,83	2.501,08	0,05 %
9.10.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	6,32	352,12	425,93	2.691,88	0,05 %
9.10.6	94570	SINAPI	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV.02 10/2021	M²	9,72	297,40	359,73	3.496,57	0,07 %
9.10.7	COMP.12476.OR	Próprio	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	m²	21,317	577,48	698,52	14.890,38	0,29 %
9.10.8	99861	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	7	154,22	186,54	1.305,80	0,03 %
9.11			IMPERMEABILIZAÇÃO					62.642,93	1,20 %
9.11.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	188,832	31,37	37,95	7.165,72	0,14 %
9.11.2	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF 09/2023	m²	188,832	36,31	43,92	8.293,69	0,16 %
9.11.3	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 09/2023	m²	188,832	204,24	247,05	46.650,99	0,90 %
9.11.4	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	14,497	30,37	36,73	532,52	0,01 %
9.12			BANCADAS, LOUÇAS E METAIS					47.349,92	0,91 %
9.12.1	COMP.22026	Próprio	BG89 - BANCADA EM GRANITO CINZA COM TESTEIRA (H=10CM) E RODAPIA (H=10CM) E FURO PARA 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (.89x.55x.90)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	466,95	564,83	1.129,66	0,02 %
9.12.2	COMP.22027	Próprio	BG208 - BANCADA EM GRANITO CINZA COM TESTEIRA (H=10CM) E RODAPIA (H=10CM) E FURO PARA 03 CUBAS DE LOUÇA DE EMBUTIR (2.08x.55x.90)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	1.351,73	1.635,05	3.270,10	0,06 %
9.12.3	COMP.22028	Próprio	BG181 - BANCADA EM GRANITO CINZA COM TESTEIRA (H=10CM) E RODAPIA (H=10CM) E UMA CUBA DE INOX .50x.40cm DE EMBUTIR (1.81x.62x.90)M	UN	1	1.035,89	1.253,01	1.253,01	0,02 %
9.12.4	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	660,40	798,81	1.597,62	0,03 %
9.12.5	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	275,87	333,69	667,39	0,01 %
9.12.6	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9	705,05	852,83	7.675,44	0,15 %
9.12.7	COMP.9741.OR	Próprio	CAIXA DESCARGA EMBUTIR, DUPLO FLUXO 3 OU 6 LITROS, LINHA ECOLINE VP (ANTIVANDALISMO) DA MONTANA OU SIMILAR - REV 01	UN	11	1.240,58	1.500,60	16.506,65	0,32 %
9.12.8	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9	31,58	38,20	343,82	0,01 %
9.12.9	COMP.19045	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	258,10	312,20	624,39	0,01 %
9.12.10	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8	137,84	166,73	1.333,83	0,03 %
9.12.11	COMP.19038	Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO CELITE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	190,76	230,74	692,23	0,01 %
9.12.12	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	175,73	212,57	425,14	0,01 %
9.12.13	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12	135,85	164,32	1.971,88	0,04 %
9.12.14	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12	49,26	59,58	714,97	0,01 %
9.12.15	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	25	10,55	12,76	319,06	0,01 %
9.12.16	COMP.19039	Próprio	TORNEIRA METÁLICA DE MESA INCLINADA COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PROFLEX 21.048 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	11	136,37	164,95	1.814,47	0,03 %
9.12.17	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	116,22	140,58	140,58	0,00 %
9.12.18	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	246,53	298,20	1.192,81	0,02 %
9.12.19	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	268,51	324,78	1.299,12	0,02 %
9.12.20	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	259,73	314,17	628,34	0,01 %

9.12.21	COMP.11149.OR	Próprio	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO,110V, INOX, LIBELLPRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	940,15	1.137,20	3.411,61	0,07 %
9.12.22	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	3	93,08	112,59	337,78	0,01 %
9.13			CATRACAS ELETRÔNICAS					43.551,54	0,84 %
9.13.1	COMP.20085	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA	UN	3	5.050,38	6.108,94	18.326,81	0,35 %
9.13.2	11064	ORSE	Fornecimento e instalação de catracas eletrônicas, para deficiente, com leitor de proximidade, tipo Pedestal, da Prime ou similar, inclusive frete, treinamento, software, cartões de proximidade e cofre coletor	un	1	20.853,79	25.224,74	25.224,74	0,49 %
10			MÓDULO DE VESTIÁRIOS					482.808,16	9,29 %
10.1			SERVIÇOS INICIAIS					5.020,19	0,10 %
10.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2024	M	68,66	60,45	73,12	5.020,19	0,10 %
10.2			MOVIMENTO DE TERRA					18.802,13	0,36 %
10.2.1	101232	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H.	m³	59,76962	8,08	9,77	584,04	0,01 %
10.2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	m³	59,76962	26,09	31,55	1.885,70	0,04 %
10.2.3	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	74,712025	5,68	6,87	513,58	0,01 %
10.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	1060,910755	2,12	2,56	2.713,38	0,05 %
10.2.5	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	95,631392	25,49	30,84	2.948,85	0,06 %
10.2.6	101585	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_ 08/2020	m²	35,3958	69,64	84,24	2.981,72	0,06 %
10.2.7	104482	SINAPI	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_ 12/2022	H	200	29,65	35,87	7.174,87	0,14 %
10.3			FUNDAÇÃO					115.453,16	2,22 %
10.3.1	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_ 05/2021	UN	16	19,70	23,83	381,35	0,01 %
10.3.2	COMP.7054	Próprio	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	208	130,23	157,52	32.763,62	0,63 %
10.3.3	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_ 01/2024	m³	43,5139	139,89	169,21	7.362,96	0,14 %
10.3.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	m³	25,9131	26,09	31,55	817,54	0,02 %
10.3.5	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	32,391375	6,06	7,32	237,24	0,00 %
10.3.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	459,957525	2,12	2,56	1.176,38	0,02 %
10.3.7	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	41,46096	25,49	30,84	1.278,48	0,02 %
10.3.8	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_ 01/2024	m³	1,5541	779,92	943,40	1.466,13	0,03 %
10.3.9	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	m²	38,74	121,97	147,53	5.715,45	0,11 %
10.3.10	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	m²	81,736	89,52	108,28	8.850,15	0,17 %
10.3.11	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	m³	16,0467	655,97	793,46	12.732,39	0,24 %
10.3.12	103076	SINAPI	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_ 09/2021	m²	105,39	129,33	156,44	16.487,03	0,32 %
10.3.13	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	858,06	14,95	18,08	15.515,11	0,30 %
10.3.14	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	45,43	13,51	16,34	742,31	0,01 %
10.3.15	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	138,22	12,26	14,83	2.049,43	0,04 %
10.3.16	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	495,33	10,82	13,09	6.481,58	0,12 %
10.3.17	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	102,57	9,13	11,04	1.132,12	0,02 %
10.3.18	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	5,37	8,49	10,26	55,12	0,00 %

10.3.19	104922	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	18,77	9,19	11,12	208,77	0,00 %
10.4			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					83.870,22	1,61 %
10.4.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4	m²	86,28	78,56	95,03	8.199,23	0,16 %
10.4.2	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	117,31525	132,54	160,31	18.807,15	0,36 %
10.4.3	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	8,685	43,18	52,23	453,63	0,01 %
10.4.4	COMP.7052	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS REF.	M3	5,256	568,40	687,53	3.613,68	0,07 %
10.4.5	COMP.7053	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	16,842255	569,98	689,45	11.611,84	0,22 %
10.4.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	161,71	12,34	14,92	2.412,83	0,05 %
10.4.7	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	149,3	11,30	13,67	2.041,18	0,04 %
10.4.8	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	231,22	10,37	12,55	2.901,83	0,06 %
10.4.9	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	52,13	9,14	11,06	576,72	0,01 %
10.4.10	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	546,78	7,60	9,20	5.031,61	0,10 %
10.4.11	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	70,53	7,31	8,84	623,26	0,01 %
10.4.12	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	76,07	8,24	9,97	758,19	0,01 %
10.4.13	COMP.7823.OR	Próprio	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	104,16	213,02	257,67	26.839,07	0,52 %
10.5			PAREDES E DIVISÓRIAS					50.411,16	0,97 %
10.5.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	332,91564	57,16	69,14	23.017,82	0,44 %
10.5.2	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	14,4728	86,41	104,51	1.512,59	0,03 %
10.5.3	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	34,09	622,29	752,72	25.660,35	0,49 %
10.5.4	105022	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	9,3	19,59	23,70	220,40	0,00 %
10.6			REVESTIMENTOS PAREDES					67.804,88	1,30 %
10.6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	407,6969	4,49	5,44	2.217,09	0,04 %
10.6.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	126,9876	38,58	46,67	5.925,94	0,11 %
10.6.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	m²	213,2147	37,33	45,15	9.627,30	0,19 %
10.6.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	49,8692	48,42	58,58	2.921,25	0,06 %
10.6.5	COMP.14004	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PORCELANATO RETIFICADO (60X60)CM TECNOGRES BRANCO CONFORT ACETINADO. AF 02/2023 PE	m²	163,3455	120,03	145,19	23.715,85	0,46 %
10.6.6	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	301,5345	8,12	9,82	2.961,83	0,06 %
10.6.7	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	m²	301,5345	56,03	67,77	20.435,62	0,39 %
10.7			REVESTIMENTOS PISOS					15.077,82	0,29 %
10.7.1	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	79,8	43,62	52,76	4.210,08	0,08 %
10.7.2	COMP.15014	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO PORCELANATO RETIFICADO (60X60)CM TECNOGRES BRANCO CONFORT ACETINADO. AF 02/2023 PE	m²	59,61	134,63	162,85	9.707,70	0,19 %
10.7.3	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m²	20,19	47,50	57,46	1.160,05	0,02 %
10.8			REVESTIMENTOS TETOS					6.187,69	0,12 %

10.8.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	71,64	71,41	86,37	6.187,69	0,12 %
10.9			ACABAMENTOS					2.200,49	0,04 %
10.9.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,45	83,53	101,05	449,65	0,01 %
10.9.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	13,8	100,60	121,68	1.679,14	0,03 %
10.9.3	COMP.3142.OR	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 1/2" X 1/16" PARA ARREMATES EM REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M	5,3	11,18	13,53	71,70	0,00 %
10.10			PINTURAS					20.546,14	0,40 %
10.10.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	434,2269	3,95	4,78	2.073,57	0,04 %
10.10.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	132,6924	16,49	19,95	2.647,34	0,05 %
10.10.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	132,6924	10,11	12,23	1.622,45	0,03 %
10.10.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	71,64	4,91	5,94	425,50	0,01 %
10.10.5	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	71,64	30,51	36,91	2.644,30	0,05 %
10.10.6	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	71,64	12,47	15,07	1.079,88	0,02 %
10.10.7	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_02/2024	m²	71,64	4,54	5,49	393,23	0,01 %
10.10.8	COMP.13475.OR	Próprio	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS	M²	159,8055	49,97	60,45	9.659,87	0,19 %
10.11			ESQUADRIAS					19.313,17	0,37 %
10.11.1	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	708,64	857,17	1.714,34	0,03 %
10.11.2	COMP.13029	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA PCD, EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, 90X210CM, INCL. CHAPA INOX, 90X40CM E 02 BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.511,00	1.827,71	3.655,43	0,07 %
10.11.3	91341	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	21,84	382,81	463,04	10.112,88	0,19 %
10.11.4	94569	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	154,22	186,54	746,17	0,01 %
10.11.5	91306	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	6,62	101,14	122,34	809,89	0,02 %
10.12			IMPERMEABILIZAÇÃO					37.703,31	0,73 %
10.12.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	114,628	31,37	37,95	4.349,86	0,08 %
10.12.2	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	m²	114,628	36,31	43,92	5.034,57	0,10 %
10.12.3	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	114,628	204,24	247,05	28.318,88	0,54 %
10.13			BANCADAS, LOUÇAS E METAIS					40.417,80	0,78 %
10.13.1	COMP.22029	Próprio	BG337 - BANCADA EM GRANITO CINZA COM TESTEIRA (H=10CM) E RODAPIA (H=10CM) E FURO PARA OS CUBAS DE LOUÇA DE EMBUTIR (3.37x.55x.90)M	UN	2	2.256,57	2.729,54	5.459,08	0,11 %
10.13.2	100858	SINAPI	MITIGADOR SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	660,40	798,81	1.597,62	0,03 %
10.13.3	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	275,87	333,69	2.669,55	0,05 %
10.13.4	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	705,05	852,83	1.705,65	0,03 %
10.13.5	COMP.9741.OR	Próprio	CAIXA DESCARGA EMBUTIR, DUPLO FLUXO 3 OU 6 LITROS, LINHA ECOLINE VP (ANTIVANDALISMO) DA MONTANA OU SIMILAR - REV 01	UN	10	1.240,58	1.500,60	15.006,04	0,29 %
10.13.6	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8	31,58	38,20	305,62	0,01 %
10.13.7	COMP.19045	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	258,10	312,20	624,39	0,01 %
10.13.8	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	137,84	166,73	1.667,28	0,03 %
10.13.9	COMP.19038	Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO CELITE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	190,76	230,74	461,49	0,01 %
10.13.10	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	135,85	164,32	1.971,88	0,04 %

10.13.11	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12	49,26	59,58	714,97	0,01 %
10.13.12	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	24	10,55	12,76	306,30	0,01 %
10.13.13	COMP.19039	Próprio	TORNEIRA METÁLICA DE MESA INCLINADA COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PROFLEX 21.048 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12	136,37	164,95	1.979,43	0,04 %
10.13.14	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	246,53	298,20	1.192,81	0,02 %
10.13.15	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8	268,51	324,78	2.598,25	0,05 %
10.13.16	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	259,73	314,17	1.256,67	0,02 %
10.13.17	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8	93,08	112,59	900,75	0,02 %
11			MÓDULO DE DEPÓSITOS					86.988,11	1,67 %
11.1			SERVIÇOS INICIAIS					1.513,01	0,03 %
11.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	20,6931	60,45	73,12	1.513,01	0,03 %
11.2			FUNDAÇÃO					28.267,23	0,54 %
11.2.1	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021	UN	6	19,70	23,83	143,00	0,00 %
11.2.2	COMP.7054	Próprio	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	78	130,23	157,52	12.286,36	0,24 %
11.2.3	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	4,47066	139,89	169,21	756,48	0,01 %
11.2.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	4,47066	26,09	31,55	141,05	0,00 %
11.2.5	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	5,588325	6,06	7,32	40,93	0,00 %
11.2.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	79,354215	2,12	2,56	202,96	0,00 %
11.2.7	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	7,153056	25,49	30,84	220,57	0,00 %
11.2.8	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024	m³	0,4069575	779,92	943,40	383,92	0,01 %
11.2.9	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	12,96	121,97	147,53	1.912,03	0,04 %
11.2.10	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	13,1166	89,52	108,28	1.420,23	0,03 %
11.2.11	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	3,899745	655,97	793,46	3.094,28	0,06 %
11.2.12	103076	SINAPI	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	m²	19,18	129,33	156,44	3.000,49	0,06 %
11.2.13	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	156,79048	14,95	18,08	2.835,02	0,05 %
11.2.14	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	9,996	13,51	16,34	163,33	0,00 %
11.2.15	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	38,4335	12,26	14,83	569,86	0,01 %
11.2.16	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	83,81328	10,82	13,09	1.096,72	0,02 %
11.3			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					15.150,09	0,29 %
11.3.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	18,09	78,56	95,03	1.719,10	0,03 %
11.3.2	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	16,3875	132,54	160,31	2.627,13	0,05 %
11.3.3	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	3,7734	43,18	52,23	197,09	0,00 %
11.3.4	COMP.7052	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS REF.	M3	0,756	568,40	687,53	519,78	0,01 %
11.3.5	COMP.7053	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	2,42625	569,98	689,45	1.672,77	0,03 %
11.3.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	37,44664	12,34	14,92	558,73	0,01 %
11.3.7	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	34,4176	11,30	13,67	470,55	0,01 %

11.3.8	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,1458	10,37	12,55	466,18	0,01 %
11.3.9	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58,04736	9,14	11,06	642,19	0,01 %
11.3.10	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,64774	7,60	9,20	79,58	0,00 %
11.3.11	COMP.7823.OR	Próprio	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÍÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	24,05	213,02	257,67	6.197,00	0,12 %
11.4			PAREDES E DIVISÓRIAS					6.281,31	0,12 %
11.4.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	90,232	57,16	69,14	6.238,65	0,12 %
11.4.2	105022	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	1,8	19,59	23,70	42,65	0,00 %
11.5			REVESTIMENTOS PAREDES					11.577,50	0,22 %
11.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	64,968	4,49	5,44	353,31	0,01 %
11.5.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	64,968	38,58	46,67	3.031,76	0,06 %
11.5.3	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	105,58	8,12	9,82	1.037,06	0,02 %
11.5.4	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	105,58	56,03	67,77	7.155,37	0,14 %
11.6			REVESTIMENTOS PISOS					4.204,77	0,08 %
11.6.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	20,94	31,37	37,95	794,62	0,02 %
11.6.2	COMP.15014	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO PORCELANATO RETIFICADO (60X60)CM TECNOGRES BRANCO CONFORT ACETINADO. AF_02/2023 PE	m²	20,94	134,63	162,85	3.410,15	0,07 %
11.7			ACABAMENTOS					402,96	0,01 %
11.7.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,7	83,53	101,05	171,78	0,00 %
11.7.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,9	100,60	121,68	231,19	0,00 %
11.8			PINTURAS					9.362,39	0,18 %
11.8.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	64,968	3,95	4,78	310,24	0,01 %
11.8.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	64,968	16,49	19,95	1.296,17	0,02 %
11.8.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	64,968	10,11	12,23	794,38	0,02 %
11.8.4	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_02/2024	m²	105,58	4,54	5,49	579,54	0,01 %
11.8.5	COMP.13475.OR	Próprio	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS	M²	105,58	49,97	60,45	6.382,06	0,12 %
11.9			ESQUADRIAS					1.871,01	0,04 %
11.9.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,36	382,81	463,04	1.555,83	0,03 %
11.9.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E	m²	0,74	352,12	425,93	315,19	0,01 %
11.10			IMPERMEABILIZAÇÃO					8.357,83	0,16 %
11.10.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	25,41	31,37	37,95	964,25	0,02 %
11.10.2	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	m²	25,41	36,31	43,92	1.116,03	0,02 %
11.10.3	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	25,41	204,24	247,05	6.277,55	0,12 %
12			CASA DE LIXO					46.624,86	0,90 %
12.1			SERVIÇOS INICIAIS					1.349,00	0,03 %
12.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	18,45	60,45	73,12	1.349,00	0,03 %
12.2			FUNDAÇÃO					17.420,54	0,34 %

12.2.1	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	4	19,70	23,83	95,34	0,00 %
12.2.2	COMP.7054	Próprio	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	52	130,23	157,52	8.190,90	0,16 %
12.2.3	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	6,01	139,89	169,21	1.016,95	0,02 %
12.2.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	3,53	26,09	31,55	111,37	0,00 %
12.2.5	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	7,7	6,06	7,32	56,39	0,00 %
12.2.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	109	2,12	2,56	278,78	0,01 %
12.2.7	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	12,02	25,49	30,84	370,65	0,01 %
12.2.8	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	0,204255	779,92	943,40	192,69	0,00 %
12.2.9	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	8,64	121,97	147,53	1.274,69	0,02 %
12.2.10	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	3,3804	89,52	108,28	366,02	0,01 %
12.2.11	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	2,19753	655,97	793,46	1.743,65	0,03 %
12.2.12	103076	SINAPI	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	6,22	129,33	156,44	973,04	0,02 %
12.2.13	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	99,43472	14,95	18,08	1.797,94	0,03 %
12.2.14	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,524	13,51	16,34	220,98	0,00 %
12.2.15	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0	12,26	14,83	0,00	0,00 %
12.2.16	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	55,87552	10,82	13,09	731,15	0,01 %
12.3			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					7.011,70	0,13 %
12.3.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4	m²	12,42	78,56	95,03	1.180,28	0,02 %
12.3.2	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	4,9104	132,54	160,31	787,20	0,02 %
12.3.3	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	0,5448	43,18	52,23	28,46	0,00 %
12.3.4	COMP.7052	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS REF.	M3	0,621	568,40	687,53	426,96	0,01 %
12.3.5	COMP.7053	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	0,91308	569,98	689,45	629,52	0,01 %
12.3.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,44664	12,34	14,92	558,73	0,01 %
12.3.7	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,4594	11,30	13,67	47,29	0,00 %
12.3.8	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,1458	10,37	12,55	466,18	0,01 %
12.3.9	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	116,09472	9,14	11,06	1.284,36	0,02 %
12.3.10	COMP.7823.OR	Próprio	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	6,22	213,02	257,67	1.602,72	0,03 %
12.4			PAREDES E DIVISÓRIAS					2.015,68	0,04 %
12.4.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	28,2625	57,16	69,14	1.954,07	0,04 %
12.4.2	105022	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	2,6	19,59	23,70	61,61	0,00 %
12.5			REVESTIMENTOS PAREDES					6.926,03	0,13 %
12.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	28,2625	4,49	5,44	153,69	0,00 %
12.5.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	m²	28,2625	37,33	45,15	1.276,14	0,02 %
12.5.3	COMP.14004	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PORCELANATO RETIFICADO (60X60)CM TECNOGRES BRANCO CONFORT ACETINADO . AF_02/2023 PE	m²	28,2625	120,03	145,19	4.103,38	0,08 %

12.5.4	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM	m²	17,95	8,12	9,82	176,31	0,00 %
12.5.5	87775	SINAPI	BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	m²	17,95	56,03	67,77	1.216,51	0,02 %
12.6			BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_ 08/2022					2.469,86	0,05 %
12.6.1	87620	SINAPI	REVESTIMENTOS PISOS CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM	m²	12,3	31,37	37,95	466,76	0,01 %
12.6.2	COMP.15014	Próprio	BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021	m²	12,3	134,63	162,85	2.003,10	0,04 %
12.7			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO PORCELANATO RETIFICADO (60X60)CM TECNOGRES BRANCO CONFORT ACETINADO. AF_ 02/2023 PE					2.737,31	0,05 %
12.7.1	87886	SINAPI	REVESTIMENTOS TETOS CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022	m²	12,3	15,77	19,08	234,64	0,00 %
12.7.2	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	m²	12,3	33,58	40,62	499,57	0,01 %
12.7.3	COMP.14006	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA TETO COM PLACAS TIPO PORCELANATO PORCELANATO RETIFICADO (60X60)CM TECNOGRES BRANCO CONFORT ACETINADO. AF_ 02/2023 PE	m²	12,3	134,63	162,85	2.003,10	0,04 %
12.8			ACABAMENTOS					469,57	0,01 %
12.8.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_ 09/2020	M	2,6	83,53	101,05	262,72	0,01 %
12.8.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_ 11/2020	M	1,7	100,60	121,68	206,85	0,00 %
12.9			PINTURAS					1.170,75	0,02 %
12.9.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	m²	17,95	3,95	4,78	85,72	0,00 %
12.9.2	COMP.13475.OR	Próprio	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS	M²	17,95	49,97	60,45	1.085,03	0,02 %
12.10			ESQUADRIAS					2.606,34	0,05 %
12.10.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	5,04	382,81	463,04	2.333,74	0,04 %
12.10.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E	m²	0,64	352,12	425,93	272,59	0,01 %
12.11			IMPERMEABILIZAÇÃO					2.166,91	0,04 %
12.11.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM	m²	6,588	31,37	37,95	250,00	0,00 %
12.11.2	98563	SINAPI	BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021	m²	6,588	36,31	43,92	289,35	0,01 %
12.11.3	98547	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_ 09/2023	m²	6,588	204,24	247,05	1.627,57	0,03 %
12.12			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_ 09/2023					281,17	0,01 %
12.12.1	86910	SINAPI	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2	116,22	140,58	281,17	0,01 %
13			ARQUIBANCADA					134.482,86	2,59 %
13.1			SERVIÇOS INICIAIS					6.016,04	0,12 %
13.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2024	M	82,28	60,45	73,12	6.016,04	0,12 %
13.2			FUNDAÇÃO					51.376,84	0,99 %
13.2.1	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_ 05/2021	UN	10	19,70	23,83	238,34	0,00 %
13.2.2	COMP.7054	Próprio	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	130	130,23	157,52	20.477,26	0,39 %
13.2.3	96522	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 01/2024	m³	13,31852	139,89	169,21	2.253,62	0,04 %
13.2.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	m³	13,31852	26,09	31,55	420,19	0,01 %
13.2.5	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	16,64815	6,06	7,32	121,94	0,00 %
13.2.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	236,40373	2,12	2,56	604,63	0,01 %
13.2.7	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	21,309632	25,49	30,84	657,10	0,01 %

13.2.8	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF. 01/2024	m³	0,63969	779,92	943,40	603,48	0,01 %
13.2.9	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	m²	21,6	121,97	147,53	3.186,72	0,06 %
13.2.10	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	m²	31,2524	89,52	108,28	3.383,92	0,07 %
13.2.11	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	m³	6,96768	655,97	793,46	5.528,56	0,11 %
13.2.12	COMP.7055	Próprio	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA E TELA SOLDADA Q-283. AF. 09/2021	m²	17,62	188,17	227,62	4.010,63	0,08 %
13.2.13	COMP.7056	Próprio	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA E TELA SOLDADA Q-283. AF. 09/2021	m²	7,46	216,60	262,00	1.954,50	0,04 %
13.2.14	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	241,6568	14,95	18,08	4.369,55	0,08 %
13.2.15	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	19,9038	13,51	16,34	325,22	0,01 %
13.2.16	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	31,3472	12,26	14,83	464,79	0,01 %
13.2.17	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	212,17396	10,82	13,09	2.776,38	0,05 %
13.3			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					10.079,86	0,19 %
13.3.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	11,22	78,56	95,03	1.066,24	0,02 %
13.3.2	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	23,432	132,54	160,31	3.756,46	0,07 %
13.3.3	92514	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 PS REF.	M3	0,594	568,40	687,53	408,40	0,01 %
13.3.4	COMP.7052	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 PS	M3	2,0356	569,98	689,45	1.403,44	0,03 %
13.3.5	COMP.7053	Próprio	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	45,44848	12,34	14,92	678,13	0,01 %
13.3.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	24,0835	11,30	13,67	329,26	0,01 %
13.3.7	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	72,9881	10,37	12,55	916,00	0,02 %
13.3.8	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	115,05816	9,14	11,06	1.272,90	0,02 %
13.4			ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURA					31.389,32	0,60 %
13.4.1	COMP.7057	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO PARA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, INCL. JATEANTO E PINTURA DE FUNDO	KG	753	13,99	16,92	12.738,90	0,25 %
13.4.2	COMP.7058	Próprio	CHUMBADORES DE PILARES EM CHAPA ASTM A-36 (200X200X10) E 4 CHUMBADORES	UN	8	121,18	146,57	1.172,59	0,02 %
13.4.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	42	47,07	56,94	2.391,41	0,05 %
13.4.4	COMP.12008	Próprio	TELHAMENTO TELHA CURVA MULTIDOBRA EM AÇO GALVALUME PRÉ - PINTADO NA COR AZUL E= 50 mm LR33, OU SIMILAR	m²	42	169,54	205,08	8.613,15	0,17 %
13.4.5	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	m²	42	56,75	68,65	2.883,19	0,06 %
13.4.6	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	16	71,72	86,75	1.388,07	0,03 %
13.4.7	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	16	113,77	137,63	2.202,01	0,04 %
13.5			PISOS					1.029,29	0,02 %
13.5.1	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF. 09/2021	m²	26,8	31,75	38,41	1.029,29	0,02 %
13.6			ACABAMENTOS					6.231,51	0,12 %
13.6.1	COMP.21043	Próprio	ASSENTO ESPORTIVO PARA ARQUIBANCADA SEM ENCOSTO EM POLIPROPILENO DIMENSÕES: (310 X 310) MM NA COR AZUL MARINHO	UN	58	65,05	78,69	4.564,06	0,09 %
13.6.2	COMP.21044	Próprio	ASSENTO ESPORTIVO PARA ARQUIBANCADA SEM ENCOSTO PARA PESSOAS OBESAS EM POLIPROPILENO DIMENSÕES: (680 X 500 X 365) MM NA COR AZUL	UN	4	344,63	416,86	1.667,45	0,03 %
13.7			PINTURAS					1.722,41	0,03 %

13.7.1	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	m²	37,004	38,48	46,55	1.722,41	0,03 %
13.8			GRADIS					26.637,59	0,51 %
13.8.1	COMP.12385.OR	Próprio	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M.CURVAS	m	20	1.101,09	1.331,88	26.637,59	0,51 %
14			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					129.721,63	2,50 %
14.1			PADRÃO DE ENTRADA					2.438,03	0,05 %
14.1.1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	145,27	175,73	175,73	0,00 %
14.1.2	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	361,70	437,51	437,51	0,01 %
14.1.3	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	24	34,29	41,47	995,37	0,02 %
14.1.4	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	6	15,05	18,20	109,20	0,00 %
14.1.5	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	1	26,70	32,30	32,30	0,00 %
14.1.6	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	1	26,70	32,30	32,30	0,00 %
14.1.7	93014	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	3	17,01	20,58	61,74	0,00 %
14.1.8	COMP.12463.OR	Próprio	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 50MM, D=2"	UN	4	10,97	13,27	53,09	0,00 %
14.1.9	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2	9,80	11,85	23,71	0,00 %
14.1.10	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	12,53	15,16	15,16	0,00 %
14.1.11	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2	7,83	9,47	18,95	0,00 %
14.1.12	COMP.9924.OR	Próprio	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	UN	2	1,04	1,26	2,52	0,00 %
14.1.13	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	3	81,52	98,61	295,82	0,01 %
14.1.14	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1	113,08	136,78	136,78	0,00 %
14.1.15	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	1	39,57	47,86	47,86	0,00 %
14.2			ALIMENTADORES E ATERRAMENTO PRINCIPAL					24.410,67	0,47 %
14.2.1	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	60,19131	49,67	60,08	3.616,43	0,07 %
14.2.2	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	193,42462	24,84	30,05	5.811,51	0,11 %
14.2.3	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	517,12627	14,88	18,00	9.306,53	0,18 %
14.2.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	6	6,51	7,88	47,26	0,00 %
14.2.5	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	159,5612	8,05	9,73	1.552,38	0,03 %
14.2.6	91849	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	113,98443	7,04	8,52	971,43	0,02 %
14.2.7	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	14,07967	8,50	10,28	144,75	0,00 %
14.2.8	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	5	123,29	149,13	745,65	0,01 %
14.2.9	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	12,5	81,52	98,61	1.232,60	0,02 %
14.2.10	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1	113,08	136,78	136,78	0,00 %
14.2.11	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	1	39,57	47,86	47,86	0,00 %
14.2.12	COMP.10423.OR	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO - FORNECIMENTO	UN	1	659,28	797,47	797,47	0,02 %
14.3			LUZ E TOMADA					23.123,80	0,44 %
14.3.1	COMP.18105	Próprio	QGBT QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 40 DSJ EM CHAPA DE ACO, DE EMBUTIR, C/ PORTA E TRINCO, BARRAMENTO DE COBRE, COM DPS CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E QUADROS DE CARGAS E BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA.	UND	1	3.251,21	3.932,66	3.932,66	0,08 %

14.3.2	COMP.18106	Próprio	QDLT-2 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 20 DSJ EM CHAPA DE ACO, DE EMBUTIR, C/ PORTA E TRINCO, BARRAMENTO DE COBRE, COM DPS CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E QUADROS DE CARGAS E BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA.	UND	1	2.526,07	3.055,54	3.055,54	0,06 %
14.3.3	COMP.18107	Próprio	QD-ILU QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 20 DSJ EM CHAPA DE ACO, DE EMBUTIR, C/ PORTA E TRINCO, BARRAMENTO DE COBRE, COM DPS CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E QUADROS DE CARGAS E BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA.	UND	1	1.455,93	1.761,09	1.761,09	0,03 %
14.3.4	COMP.18108	Próprio	QD-BOMBAS QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 20 DSJ EM CHAPA DE ACO, DE EMBUTIR, C/ PORTA E TRINCO, BARRAMENTO DE COBRE, COM DPS CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E QUADROS DE CARGAS E BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA.	UND	1	9.611,25	11.625,77	11.625,77	0,22 %
14.3.5	COMP.18109	Próprio	QDB-REC 1 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 20 DSJ EM CHAPA DE ACO, DE EMBUTIR, C/ PORTA E TRINCO, BARRAMENTO DE COBRE, COM DPS CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E QUADROS DE CARGAS E BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA.	UND	1	1.136,22	1.374,37	1.374,37	0,03 %
14.3.6	COMP.18110	Próprio	QDB-REC 2 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 20 DSJ EM CHAPA DE ACO, DE EMBUTIR, C/ PORTA E TRINCO, BARRAMENTO DE COBRE, COM DPS CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E QUADROS DE CARGAS E BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA.	UND	1	1.136,22	1.374,37	1.374,37	0,03 %
14.4			INFRAESTRUTURA					15.894,00	0,31 %
14.4.1	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	25	6,90	8,34	208,60	0,00 %
14.4.2	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	298,1301	5,53	6,69	1.993,63	0,04 %
14.4.3	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	344,37923	9,80	11,85	4.082,04	0,08 %
14.4.4	COMP.9973.OR	Próprio	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3/4" X 3M	UN	46,725	100,71	121,82	5.692,11	0,11 %
14.4.5	COMP.9924.OR	Próprio	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	UN	180	1,04	1,26	226,36	0,00 %
14.4.6	91874	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	230	6,73	8,14	1.872,23	0,04 %
14.4.7	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	120	12,53	15,16	1.819,04	0,03 %
14.5			FIXAÇÃO ELETRODUTO EM LAJE					1.492,50	0,03 %
14.5.1	COMP.18086	Próprio	TIRANTE DE AÇO ROSQUEADO PARA CHUMBADR, 3/8"x1000mm	UN	70	8,43	10,20	713,75	0,01 %
14.5.2	COMP.18087	Próprio	CHUMBADOR ROSCA INTERNA PARA FIXAÇÃO DE TIRANTE 3/8"	UN	130	2,27	2,74	356,79	0,01 %
14.5.3	COMP.18088	Próprio	PORCA E ARRUELA 3/8" SEXTAVADA LISA	UN	130	0,78	0,94	122,61	0,00 %
14.5.4	COMP.18089	Próprio	PORCA E ARRUELA 3/8" SEXTAVADA DE PRESSÃO	UN	130	0,78	0,94	122,61	0,00 %
14.5.5	COMP.18090	Próprio	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO GOTA, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	130	1,12	1,36	176,74	0,00 %
14.6			INTERRUPTORES E TOMADAS					5.019,77	0,10 %
14.6.1	COMP.9922.OR	Próprio	TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A	UN	2	17,95	21,72	43,44	0,00 %
14.6.2	COMP.9922.OR	Próprio	TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A	UN	1	17,95	21,72	21,72	0,00 %
14.6.3	COMP.783.OR	Próprio	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, CONJUGADO COM UMA TOMADA (2P+T), ABNT, DE SOBREPOR, SISTEMA "X", REF. 675063 DA PIAL LEGRAND OU SIMILAR	UN	1	30,33	36,68	36,68	0,00 %
14.6.4	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5	27,45	33,21	166,03	0,00 %
14.6.5	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5	39,93	48,30	241,48	0,00 %
14.6.6	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10	38,41	46,47	464,70	0,01 %
14.6.7	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	23	39,73	48,06	1.105,36	0,02 %
14.6.8	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	24	43,33	52,41	1.257,83	0,02 %
14.6.9	COMP.18091	Próprio	CHAVE LIGA-DESLIGA 3X30A	UND	3	94,58	114,40	343,21	0,01 %
14.6.10	COMP.762.OR	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF.MOPA OU SIMILAR)	M	23	31,91	38,60	887,84	0,02 %
14.6.11	COMP.752.OR	Próprio	Forneimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. v13.01-21-50/50 ge valemam ou similar)	un	7,266	8,51	10,30	74,82	0,00 %
14.6.12	COMP.752.OR	Próprio	Forneimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. v13.01-21-50/50 ge valemam ou similar)	un	1,6	8,51	10,30	16,48	0,00 %
14.6.13	COMP.11521.OR	Próprio	Forneimento e instalação de mão francesa simples 50 mm	un	23	12,95	15,66	360,18	0,01 %
14.7			LUMINÁRIAS					10.511,42	0,20 %
14.7.1	COMP.18092	Próprio	LUMINÁRIA ALTO RENDIMENTO C/ 10 ALETAS T8 2X20W (40W) 6500K	UN	24	203,64	246,32	5.911,67	0,11 %
14.7.2	COMP.18093	Próprio	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP65 - 127CM COM 2 LED ENCE T8 TUBULAR 2x20W	UN	3	116,85	141,34	424,02	0,01 %

14.7.3	COMP.20061	Próprio	PAINEL SLIM QUADRADO 36W 6500K	UND	10	141,33	170,95	1.709,51	0,03 %
14.7.4	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	22	92,68	112,10	2.466,22	0,05 %
14.8			ACESSÓRIOS					2.300,46	0,04 %
14.8.1	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" , PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2023	UN	34	15,96	19,31	656,38	0,01 %
14.8.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	75	17,10	20,68	1.551,13	0,03 %
14.8.3	104396	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	4	19,21	23,24	92,96	0,00 %
14.9			ILUMINAÇÃO EXTERNA E PISCINA					24.645,08	0,47 %
14.9.1	COMP.18094	Próprio	POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W	UND	2	2.312,68	2.797,42	5.594,83	0,11 %
14.9.2	COMP.7271.OR	Próprio	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 60MM, DIÂMETRO DA BASE 126MM, ALTURA TOTAL 8M, CONIPOST REF. SÉRIE A0008/CLASSE 30 DA	UN	2	2.019,75	2.443,08	4.886,17	0,09 %
14.9.3	COMP.9973.OR	Próprio	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3/4" X 3M	UN	38,6984	100,71	121,82	4.714,30	0,09 %
14.9.4	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	9	38,87	47,02	423,20	0,01 %
14.9.5	COMP.18095	Próprio	REFLETOR PROFISSIONAL 200W	UN	13	526,62	636,99	8.280,93	0,16 %
14.9.6	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	5	123,29	149,13	745,65	0,01 %
14.10			CABOS DE COBRE - 750V - PVC					19.885,90	0,38 %
14.10.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2246,68519	3,97	4,80	10.785,90	0,21 %
14.10.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	361,8077	6,10	7,38	2.668,47	0,05 %
14.10.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	181,7715	8,52	10,31	1.873,50	0,04 %
14.10.4	COMP.8348.OR	Próprio	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 4,0MM², 1kV / 90° C	M	325,62693	10,40	12,58	4.097,70	0,08 %
14.10.5	COMP.402.OR	Próprio	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO 6MM², 450/ 750V / 70°C	M	32	11,90	14,39	460,33	0,01 %
15			AR CONDICIONADO (Térreo)					75.664,33	1,46 %
15.1			ELETRODUTOS E CAIXAS					9.330,89	0,18 %
15.1.1	COMP.9973.OR	Próprio	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3/4" X 3M	UN	15	100,71	121,82	1.827,32	0,04 %
15.1.2	COMP.11749.OR	Próprio	Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo	m	29	12,92	15,63	453,40	0,01 %
15.1.3	COMP.18096	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO (30 X 30 X 10 CM)	UN	28	208,16	251,79	7.050,16	0,14 %
15.2			ACESSÓRIOS					255,22	0,00 %
15.2.1	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	4	38,87	47,02	188,09	0,00 %
15.2.2	COMP.18097	Próprio	CONECTOR BOX RETO PARA SEALTUBE DE 3/4" COM BUCHA E ARRUELA	UN	2	11,73	14,19	28,38	0,00 %
15.2.3	COMP.18098	Próprio	CONECTOR BOX CURVO PARA SEALTUBE DE 3/4" COM BUCHA E ARRUELA	UN	2	16,02	19,37	38,75	0,00 %
15.3			CABOS DE COBRE - 750V - PVC					354,02	0,01 %
15.3.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	48	6,10	7,38	354,02	0,01 %
15.4			SISTEMA FOTOVOLTAICO					65.724,21	1,26 %
15.4.1	COMP.20067	Próprio	SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, COMPOSTO POR 18 PAINÉIS/PLACAS SOLARES, 5 MICROINVERSORES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	54.335,49	65.724,21	65.724,21	1,26 %
16			CABEAMENTO ESTRUTURADO - TELEFONIA E REDE					31.188,16	0,60 %
16.1			INFRAESTRUTURA					4.245,22	0,08 %
16.1.1	COMP.10006	Próprio	ENTRADA PARA REDE TELEFÔNICA	UN	1	562,64	680,57	680,57	0,01 %
16.1.2	100560	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS. PADRÃO TELEBRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1	95,90	116,00	116,00	0,00 %
16.1.3	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	1	123,29	149,13	149,13	0,00 %
16.1.4	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1	113,08	136,78	136,78	0,00 %
16.1.5	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	1	39,57	47,86	47,86	0,00 %

16.1.6	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	49,1801	11,46	13,87	681,99	0,01 %
16.1.7	91859	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,9073	9,99	12,08	143,87	0,00 %
16.1.8	104764	SINAPI	SUORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	12,8	19,78	23,93	306,27	0,01 %
16.1.9	COMP.12578.OR	Próprio	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	6	16,23	19,63	117,77	0,00 %
16.1.10	COMP.18099	Próprio	EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "T", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU SIMILAR	UN	1	18,50	22,37	22,37	0,00 %
16.1.11	COMP.18100	Próprio	EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "L", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU SIMILAR	UN	2	16,99	20,55	41,11	0,00 %
16.1.12	COMP.18101	Próprio	EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU SIMILAR	UN	4	14,76	17,85	71,41	0,00 %
16.1.13	COMP.18102	Próprio	FLANGE 38X38 PARA LIGAÇÃO PERFILADO PAINEL	UN	1	19,54	23,64	23,64	0,00 %
16.1.14	COMP.18103	Próprio	PARAF. CABEÇA LENTILHA ROSCA "WW", Ø5/16 X 1/2", PORCA SEXT. ROSCA "WW" E ARRUELA "L" 1/2"	UN	160	5,42	6,56	1.049,55	0,02 %
16.1.15	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,7644	11,72	14,17	393,50	0,01 %
16.1.16	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	6,37	7,71	107,89	0,00 %
16.1.17	COMP.9924.OR	Próprio	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	UN	18	1,04	1,26	22,64	0,00 %
16.1.18	91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	10,31	12,47	112,19	0,00 %
16.1.19	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	17,10	20,68	20,68	0,00 %
16.2			FIXAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PERFILADO NO TETO					194,62	0,00 %
16.2.1	COMP.18086	Próprio	TIRANTE DE AÇO ROSQUEADO PARA CHUMBADR, 3/8"x1000mm	UN	4	8,43	10,20	40,79	0,00 %
16.2.2	COMP.18087	Próprio	CHUMBADOR ROSCA INTERNA PARA FIXAÇÃO DE TIRANTE 3/8"	UN	8	2,27	2,74	21,96	0,00 %
16.2.3	COMP.18104	Próprio	SUORTE VERTICAL PARA PERFILADO 38X38	UN	8	12,07	14,60	116,78	0,00 %
16.2.4	COMP.18088	Próprio	PORCA E ARRUELA 3/8" SEXTAVADA LISA	UN	8	0,78	0,94	7,55	0,00 %
16.2.5	COMP.18089	Próprio	PORCA E ARRUELA 3/8" SEXTAVADA DE PRESSÃO	UN	8	0,78	0,94	7,55	0,00 %
16.3			FIXAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELETRODUTO					66,53	0,00 %
16.3.1	COMP.18086	Próprio	TIRANTE DE AÇO ROSQUEADO PARA CHUMBADR, 3/8"x1000mm	UN	3	8,43	10,20	30,59	0,00 %
16.3.2	COMP.18087	Próprio	CHUMBADOR ROSCA INTERNA PARA FIXAÇÃO DE TIRANTE 3/8"	UN	6	2,27	2,74	16,47	0,00 %
16.3.3	COMP.18090	Próprio	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO GOTA, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	6	1,12	1,36	8,16	0,00 %
16.3.4	COMP.18088	Próprio	PORCA E ARRUELA 3/8" SEXTAVADA LISA	UN	6	0,78	0,94	5,66	0,00 %
16.3.5	COMP.18089	Próprio	PORCA E ARRUELA 3/8" SEXTAVADA DE PRESSÃO	UN	6	0,78	0,94	5,66	0,00 %
16.4			CABEAMENTO					3.710,94	0,07 %
16.4.1	COMP.7138.OR	Próprio	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	m	248,8518	12,33	14,91	3.710,94	0,07 %
16.5			PONTOS					1.647,87	0,03 %
16.5.1	COMP.7817.OR	Próprio	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"x2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	UN	6	72,49	87,68	526,08	0,01 %
16.5.2	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5	32,13	38,86	194,28	0,00 %
16.5.3	COMP.20058	Próprio	ACESS POINT EXPANSOR DE SINAL WIRELESS WI-FI	UN	1	364,42	440,80	440,80	0,01 %
16.5.4	10322	ORSE	Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec)	un	20	20,12	24,34	486,71	0,01 %
16.6			RACK E EQUIPAMENTOS					21.322,98	0,41 %
16.7.1	COMP.20062	Próprio	RACK SUSPENSO 12U COM KIT DE VENTILAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	641,46	775,91	775,91	0,01 %
16.7.2	8841	ORSE	Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod.Corp 8000, Intelbrás ou similar	un	1	4.023,34	4.866,63	4.866,63	0,09 %
16.7.3	COMP.11307.OR	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O	UN	1	897,80	1.085,98	1.085,98	0,02 %
16.7.4	COMP.10268.OR	Próprio	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	un	24	33,84	40,93	982,32	0,02 %
16.7.5	COMP.20059	Próprio	PATCH PANEL 12 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	94,46	114,26	114,26	0,00 %
16.7.6	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	1.077,22	1.303,01	1.303,01	0,03 %
16.7.7	COMP.12791.OR	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP	UN	1	3.134,67	3.791,70	3.791,70	0,07 %
16.7.8	COMP.20060	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM	UN	2	5,76	6,97	13,94	0,00 %
16.7.9	COMP.11419.OR	Próprio	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS	UN	1	17,97	21,74	21,74	0,00 %
16.7.10	COMP.698.OR	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO	UN	1	0,99	1,21	1,21	0,00 %
16.7.11	COMP.698.OR	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO	UN	1	0,99	1,21	1,21	0,00 %

16.7.12	COMP.13119.OR	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK NHS PRIME SENOIDALL, REF. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA COM 08 BATERIAS SELADAS 7AH/S.120V/C.ETH). COR PRETA. OU SIMILAR.	UN	1	6.915,58	8.365,08	8.365,08	0,16 %
17			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					295.800,52	5,69 %
17.1			TUBOS E CONEXÕES					35.098,04	0,68 %
17.1.1	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	22,62	14,22	17,20	389,02	0,01 %
17.1.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	111,49	12,82	15,51	1.728,88	0,03 %
17.1.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	231,7312	8,44	10,20	2.364,79	0,05 %
17.1.4	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	122,094	4,32	5,22	636,99	0,01 %
17.1.5	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	43,8758	19,11	23,11	1.014,05	0,02 %
17.1.6	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4	94,02	113,72	454,90	0,01 %
17.1.7	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	15	74,17	89,72	1.345,80	0,03 %
17.1.8	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	22	54,44	65,85	1.448,74	0,03 %
17.1.9	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3	139,26	168,44	505,33	0,01 %
17.1.10	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6	101,85	123,19	739,14	0,01 %
17.1.11	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6	83,64	101,17	606,99	0,01 %
17.1.12	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	14	79,50	96,16	1.346,25	0,03 %
17.1.13	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8	11,87	14,36	114,88	0,00 %
17.1.14	103992	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	36	9,99	12,08	434,98	0,01 %
17.1.15	89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	56	7,84	9,48	531,03	0,01 %
17.1.16	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	25	6,05	7,32	182,90	0,00 %
17.1.17	103990	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	27,81	33,64	134,56	0,00 %
17.1.18	89390	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	17,52	21,19	84,77	0,00 %
17.1.19	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	14	5,94	7,19	100,64	0,00 %
17.1.20	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	13	12,25	14,82	192,64	0,00 %
17.1.21	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	34	11,14	13,48	458,19	0,01 %
17.1.22	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	69	11,91	14,41	994,35	0,02 %
17.1.23	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	52	8,06	9,75	507,24	0,01 %
17.1.24	89412	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	13	8,81	10,66	138,52	0,00 %
17.1.25	89412	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20	8,81	10,66	213,10	0,00 %
17.1.26	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20	7,49	9,06	181,16	0,00 %
17.1.27	89412	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	27	8,81	10,66	287,69	0,01 %
17.1.28	105179	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	2	8,00	9,68	19,36	0,00 %
17.1.29	105170	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1	4,80	5,80	5,80	0,00 %
17.1.30	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	25,77	31,18	31,18	0,00 %
17.1.31	104005	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	30,56	36,96	36,96	0,00 %

17.1.32	104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	21,52	26,03	78,10	0,00 %
17.1.33	104012	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	20,28	24,53	147,19	0,00 %
17.1.34	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	21,90	26,49	185,40	0,00 %
17.1.35	94693	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	14,66	17,73	70,93	0,00 %
17.1.36	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	16,52	19,98	239,72	0,00 %
17.1.37	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16	16,44	19,89	318,26	0,01 %
17.1.38	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	16,44	19,89	119,35	0,00 %
17.1.39	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	11,11	13,43	107,47	0,00 %
17.1.40	89442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16	12,35	14,95	239,14	0,00 %
17.1.41	89444	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	20,40	24,68	74,03	0,00 %
17.1.42	89444	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	20,40	24,68	123,38	0,00 %
17.1.43	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	18,90	22,86	22,86	0,00 %
17.1.44	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	17,44	21,10	84,39	0,00 %
17.1.45	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	8,56	10,35	10,35	0,00 %
17.1.46	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	9,35	11,31	67,86	0,00 %
17.1.47	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	7,20	8,71	121,93	0,00 %
17.1.48	103949	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	8,18	9,90	19,80	0,00 %
17.1.49	103952	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	5,33	6,44	77,29	0,00 %
17.1.50	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5	28,58	34,57	172,83	0,00 %
17.1.51	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9	29,14	35,25	317,29	0,01 %
17.1.52	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20	21,62	26,15	523,08	0,01 %
17.1.53	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	15,46	18,69	18,69	0,00 %
17.1.54	86885	SINAPI	ENGAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15	10,55	12,76	191,44	0,00 %
17.1.55	102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2	1.105,42	1.337,11	2.674,23	0,05 %
17.1.56	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BUIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	65,86	79,67	79,67	0,00 %
17.1.57	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BUIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	65,86	79,67	79,67	0,00 %
17.1.58	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	5	972,62	1.176,48	5.882,39	0,11 %
17.1.59	COMP.19040	Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	1	1.470,76	1.779,03	1.779,03	0,03 %
17.1.60	102610	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	1.670,60	2.020,75	4.041,50	0,08 %
17.2			TUBOS E CONEXÕES (PVC CLASSE 20) - PSICINA					58.416,60	1,12 %
17.2.1	COMP.8006	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, CL20 DN 160 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	19,9	183,37	221,80	4.413,77	0,08 %
17.2.2	COMP.8007	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, CL20 DN 110 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	45,84	99,98	120,94	5.543,79	0,11 %
17.2.3	COMP.8008	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, CL20 DN 85 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	21,6	69,14	83,64	1.806,54	0,03 %
17.2.4	COMP.8009	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, CL20 DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	49,05	58,66	70,96	3.480,52	0,07 %
17.2.5	COMP.8010	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, CL20 DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	144,6	46,54	56,29	8.139,91	0,16 %
17.2.6	COMP.8011	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, CL20 DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	46,64	52,93	64,02	2.986,12	0,06 %
17.2.7	COMP.19046	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 160 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	17	620,77	750,88	12.764,96	0,25 %

17.2.8	94686	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	7	195,10	236,00	1.651,97	0,03 %
17.2.9	94684	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	4	101,57	122,87	491,47	0,01 %
17.2.10	94682	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	12	84,09	101,72	1.220,61	0,02 %
17.2.11	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	41	32,70	39,55	1.621,69	0,03 %
17.2.12	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	19	12,25	14,82	281,56	0,01 %
17.2.13	89506	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	31,35	37,91	75,83	0,00 %
17.2.14	COMP.19047	Próprio	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 160MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	939,22	1.136,08	2.272,17	0,04 %
17.2.15	COMP.19048	Próprio	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	255,74	309,35	928,05	0,02 %
17.2.16	COMP.19049	Próprio	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	208,07	251,67	251,67	0,00 %
17.2.17	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	82,19	99,41	397,66	0,01 %
17.2.18	89632	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	94,20	113,94	113,94	0,00 %
17.2.19	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7	63,06	76,27	533,88	0,01 %
17.2.20	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	48,07	58,14	116,29	0,00 %
17.2.21	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	38,13	46,11	92,23	0,00 %
17.2.22	COMP.19050	Próprio	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	3.680,88	4.452,39	4.452,39	0,09 %
17.2.23	94501	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	625,93	757,13	757,13	0,01 %
17.2.24	COMP.1078.OR	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 110 X 85MM REV. 01 - 10/2022	UN	3	98,51	119,15	357,46	0,01 %
17.2.25	COMP.1078.OR	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 110 X 85MM REV. 01 - 10/2022	UN	3	98,51	119,15	357,46	0,01 %
17.2.26	COMP.1077.OR	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 85 X 75MM REV.01 - 10/2022	UN	9	28,81	34,85	313,69	0,01 %
17.2.27	COMP.1078.OR	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 110 X 85MM REV. 01 - 10/2022	UN	15	98,51	119,15	1.787,30	0,03 %
17.2.28	103959	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	12,34	14,92	59,68	0,00 %
17.2.29	COMP.1198.OR	Próprio	UNIÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 110MM, P/ ÁGUA	UN	3	316,05	382,29	1.146,87	0,02 %
17.3			EQUIPAMENTOS DE PISCINA					101.292,01	1,95 %
17.3.1	COMP.20068	Próprio	DRENO PRINCIPAL MOD. MD30Q; FAB. JACUZZI, OU SIMILAR	UN	2	586,51	709,45	1.418,90	0,03 %
17.3.2	COMP.20069	Próprio	DISPOSITIVO DE RETORNO MOD. CF20 JACUZZI COM ORIFÍCIO DE 31MM, OU SIMILAR	UN	12	586,51	709,45	8.513,38	0,16 %
17.3.3	COMP.20070	Próprio	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO VF20, FAB. JACUZZI, OU SIMILAR	UN	1	215,44	260,59	260,59	0,01 %
17.3.4	COMP.20071	Próprio	FILTRO PARA PISCINA MOD. 66SR9-T, FAB. JACUZZI, OU SIMILAR - INCL. BOMBA TRIFÁSICA, POT. 7,5CV E AREIA ESPECIAL PARA FILTRO	UN	1	69.312,56	83.840,48	83.840,48	1,61 %
17.3.5	COMP.20072	Próprio	GRADE EXTRAVASOR MD-15Q, FAB. JACUZZI, OU SIMILAR	UN	5	115,29	139,45	697,26	0,01 %
17.3.6	COMP.20073	Próprio	FILTRO PARA PISCINA MOD. MODELO 26TP4-M, FAB. JACUZZI, OU SIMILAR - INCL. BOMBA TRIFÁSICA, POT. 1CV E AREIA ESPECIAL PARA FILTRO	UN	1	4.202,99	5.083,93	5.083,93	0,10 %
17.3.7	COMP.20074	Próprio	DISPOSITIVO DE RETORNO MOD. CF15 JACUZZI COM ORIFÍCIO DE 29MM, OU SIMILAR	UN	3	88,79	107,40	322,21	0,01 %
17.3.8	COMP.20075	Próprio	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO VF15, FAB. JACUZZI, OU SIMILAR	UN	1	215,44	260,59	260,59	0,01 %
17.3.9	COMP.20076	Próprio	DRENO ANTITURBILHÃO MOD. VMD200, FAB. JACUZZI, OU SIMILAR	UN	1	739,64	894,67	894,67	0,02 %
17.4			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS E CONEXÕES					27.409,97	0,53 %
17.4.1	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	79,35	30,81	37,27	2.957,20	0,06 %
17.4.2	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	70,76	39,52	47,80	3.382,62	0,07 %
17.4.3	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	24,96	48,50	58,66	1.464,24	0,03 %
17.4.4	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	44,88	101,03	122,20	5.484,51	0,11 %

17.4.5	90697	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	43,77	156,11	188,83	8.265,04	0,16 %
17.4.6	89535	SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5	31,72	38,36	191,82	0,00 %
17.4.7	89583	SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4	32,25	39,00	156,00	0,00 %
17.4.8	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6	26,17	31,66	189,96	0,00 %
17.4.9	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	13	28,01	33,88	440,41	0,01 %
17.4.10	89524	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	15	22,61	27,35	410,28	0,01 %
17.4.11	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10	28,71	34,73	347,27	0,01 %
17.4.12	89692	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	5	74,56	90,19	450,94	0,01 %
17.4.13	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	19	27,18	32,88	624,78	0,01 %
17.4.14	89599	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16	19,29	23,33	373,32	0,01 %
17.4.15	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	29	21,40	25,88	750,57	0,01 %
17.4.16	298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	69	2,29	2,78	191,72	0,00 %
17.4.17	299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	44	2,99	3,62	159,27	0,00 %
17.4.18	89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1	76,14	92,10	92,10	0,00 %
17.4.19	COMP.20077	Próprio	PORTA GRELHA E GRELHA QUADRADA, INOX, DN 150 X 150 MM - FORNECIDA E INSTALADA	UN	11	87,71	106,10	1.167,12	0,02 %
17.4.20	COMP.20078	Próprio	PORTA GRELHA E GRELHA QUADRADA, INOX, DN 100 X 100 MM - FORNECIDA E INSTALADA	UN	2	64,37	77,87	155,73	0,00 %
17.4.21	COMP.9752.OR	Próprio	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm	un	3	42,73	51,69	155,06	0,00 %
17.5			CAIXAS EM ALVENARIA					14.245,51	0,27 %
17.5.1	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6	519,85	628,82	3.772,92	0,07 %
17.5.2	97953	SINAPI	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	7	1.236,84	1.496,08	10.472,59	0,20 %
17.6			MOVIMENTO DE TERRA					9.185,03	0,18 %
17.6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	72,5875	81,91	99,08	7.192,23	0,14 %
17.6.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	63,1646855	26,09	31,55	1.992,80	0,04 %
17.7			ESGOTO - TUBO E CONEXÕES					27.520,41	0,53 %
17.7.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	61	18,99	22,97	1.401,01	0,03 %
17.7.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	31,89	23,29	28,18	898,53	0,02 %
17.7.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	59,26	28,79	34,82	2.063,47	0,04 %
17.7.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	221,77	32,44	39,24	8.702,07	0,17 %
17.7.5	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3	43,33	52,41	157,23	0,00 %
17.7.6	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	9,87	18,34	22,18	218,89	0,00 %
17.7.7	COMP.8011	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, CL20 DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	12	52,93	64,02	768,30	0,01 %
17.7.8	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	18	9,03	10,93	196,69	0,00 %
17.7.9	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	20	9,03	10,93	218,54	0,00 %
17.7.10	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	19	12,75	15,43	293,18	0,01 %
17.7.11	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	20	18,64	22,55	451,02	0,01 %
17.7.12	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	21	22,64	27,39	575,28	0,01 %

17.7.13	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	16	9,19	11,11	177,83	0,00 %
17.7.14	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	10	13,26	16,03	160,34	0,00 %
17.7.15	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	27	19,31	23,35	630,44	0,01 %
17.7.16	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	10	23,21	28,08	280,83	0,01 %
17.7.17	89506	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	31,35	37,91	75,83	0,00 %
17.7.18	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	12	33,93	41,04	492,49	0,01 %
17.7.19	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3	37,60	45,48	136,43	0,00 %
17.7.20	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	17	40,31	48,76	828,85	0,02 %
17.7.21	104343	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2	27,29	33,01	66,02	0,00 %
17.7.22	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1	29,71	35,93	35,93	0,00 %
17.7.23	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	14	20,02	24,22	339,03	0,01 %
17.7.24	89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	11	30,86	37,33	410,60	0,01 %
17.7.25	89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	17	30,86	37,33	634,56	0,01 %
17.7.26	104346	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	8	35,77	43,27	346,13	0,01 %
17.7.27	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	38,13	46,11	46,11	0,00 %
17.7.28	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	4	27,18	32,88	131,53	0,00 %
17.7.29	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	8	14,40	17,42	139,35	0,00 %
17.7.30	89754	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	15	16,12	19,50	292,51	0,01 %
17.7.31	89776	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	47	19,76	23,89	1.123,00	0,02 %
17.7.32	89779	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	54	26,45	31,99	1.727,53	0,03 %
17.7.33	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	93	1,44	1,73	161,21	0,00 %
17.7.34	297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	94	2,12	2,56	240,41	0,00 %
17.7.35	301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	91	2,55	3,08	280,68	0,01 %
17.7.36	COMP.19041	Próprio	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X150X50MM COM GRELHA INOX E PORTA GRELHA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	8	84,15	101,79	814,35	0,02 %
17.7.37	COMP.19042	Próprio	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 1COM GRELHA INOX E PORTA GRELHA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	5	98,48	119,12	595,60	0,01 %
17.7.38	COMP.19043	Próprio	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA E PORTA GRELHA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2	98,48	119,12	238,24	0,00 %
17.7.39	COMP.19044	Próprio	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM COM GRELHA INOX E PORTA GRELHA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	7	114,83	138,90	972,30	0,02 %
17.7.40	104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	10	16,37	19,81	198,07	0,00 %
17.8			CAIXAS EM ALVENARIA					8.272,90	0,16 %
17.8.1	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	2	745,44	901,68	1.803,37	0,03 %
17.8.2	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	10	534,85	646,95	6.469,53	0,12 %

17.9			MOVIMENTO DE TERRA						13.022,94	0,25 %
17.9.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	101,4225	81,91	99,08		10.049,30	0,19 %
17.9.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	94,2533659	26,09	31,55		2.973,64	0,06 %
17.10			BOMBAS						1.337,11	0,03 %
17.10.1	102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	1.105,42	1.337,11		1.337,11	0,03 %
18			INCÊNDIO						7.365,35	0,14 %
18.1			INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO						1.664,95	0,03 %
18.1.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22	16,39	19,82		436,12	0,01 %
18.1.2	COMP.9056.OR	Próprio	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR	UN	2	507,95	614,42		1.228,84	0,02 %
18.2			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES						2.546,04	0,05 %
18.2.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	8	263,11	318,26		2.546,04	0,05 %
18.3			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO						3.154,36	0,06 %
18.3.1	COMP.20084	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E5	UN	8	41,25	49,90		399,22	0,01 %
18.3.2	COMP.20082	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO P1	UN	1	26,94	32,58		32,58	0,00 %
18.3.3	COMP.20063	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO M1	UN	1	41,25	49,90		49,90	0,00 %
18.3.4	COMP.20079	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO C1	UN	39	33,87	40,96		1.597,60	0,03 %
18.3.5	COMP.20083	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S1	UN	5	26,94	32,58		162,89	0,00 %
18.3.6	COMP.20083	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S1	UN	7	26,94	32,58		228,04	0,00 %
18.3.7	COMP.20080	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S3	UN	19	26,94	32,58		618,97	0,01 %
18.3.8	COMP.20081	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S10	UN	1	26,94	32,58		32,58	0,00 %
18.3.9	COMP.20082	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO P1	UN	1	26,94	32,58		32,58	0,00 %
19			CLIMATIZAÇÃO						7.660,68	0,15 %
19.1			EQUIPAMENTOS						6.557,00	0,13 %
19.1.1	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	1	2.607,17	3.153,63		3.153,63	0,06 %
19.1.2	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	1	2.347,15	2.839,11		2.839,11	0,05 %
19.1.3	COMP.20064	Próprio	SISTEMA UNITÁRIO PARA RENOVACÃO DE AR, VAZÃO = 34 M3/H, MODELO SPLIT VENT - SICFLUX	UN	1	322,72	390,37		390,37	0,01 %
19.1.4	COMP.20065	Próprio	MICRO EXAUSTOR, VAZÃO 300M³/H, MODELO: MEGA-34 - SICFLUX	UN	1	143,76	173,89		173,89	0,00 %
19.2			LINHAS DE COBRE SISTEMAS VRF						753,65	0,01 %
19.2.1	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	5,904	57,93	70,07		413,72	0,01 %
19.2.2	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	2,916	29,45	35,62		103,87	0,00 %
19.2.3	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	2,92	46,64	56,41		164,72	0,00 %
19.2.4	COMP.20066	Próprio	GÁS REFRIGERANTE R410A - SICFLUX	KG	1	58,98	71,34		71,34	0,00 %
19.3			TUBULAÇÃO						262,05	0,01 %
19.3.1	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5	43,33	52,41		262,05	0,01 %
19.4			ELÉTRICA						87,99	0,00 %
19.4.1	COMP.11412.OR	Próprio	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5	14,55	17,60		87,99	0,00 %
20			LIMPEZA DE OBRA						18.889,42	0,36 %
20.1			LIMPEZA DE OBRA						18.889,42	0,36 %
20.1.1	COMP.2450.OR	Próprio	Limpeza geral	m²	5992,1	2,61	3,15		18.889,42	0,36 %
TOTAL									4.417.477,01	0,8497

MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572
75274572

Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.11.05 15:34:39 -03'00'

800D ENGENHARIA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Salvador/Bahia, 05 de novembro de 2025



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

COMPOSIÇÃO DE BDI



Av Tancredo Neves, 1632
Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores/Salvador-Ba
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166597.2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA AQUÁTICA, LOCALIZADA NA RUA MARIA CECÍLIA, S/N, BAIRRO RIO SENA - SALVADOR/BA.

TABELA FORMAÇÃO DO BDI

$$\text{BDI} = ((1 + \text{AC} + \text{SG} + \text{R}) (1 + \text{DF}) (1 + \text{L}) / (1 - \text{I})) - 1$$

Item	Descrição	Percentual
1.	Lucro (L)	
1.1	Lucro bruto estimado	6,16%
	Subtotal	6,16%
2.	Custos Indiretos (CI)	
2.1	Administração central	3,00%
2.2	Seguros e Garantia	0,80%
2.3	Riscos	1,27%
	Subtotal	5,07%
3.	Despesas Financeiras (DF)	
3.1	Despesas Financeiras	1,23%
		1,23%
4.	Tributos (T)	
4.1	Contribuição p/o Financiamento da Seguridade Social – COFINS	3,00%
4.2	Programa de Integração Social – PIS/Paseb	0,65%
4.3	Imposto Sobre Serviço - ISS	3,00%
4.4	CPRB	
	Subtotal	6,65%
	BDI	20,96%

Salvador/Bahia, 05 de novembro de 2025

MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:790752
74572

Assinado de forma digital
por MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.11.05
15:35:49 -03'00'

800D ENGENHARIA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS



Av Tancredo Neves, 1632
Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores/Salvador-Ba
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166597.2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA AQUÁTICA, LOCALIZADA NA RUA MARIA CECÍLIA, S/N,
BAIRRO RIO SENA - SALVADOR/BA.

ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA		VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025	
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98	Não incide
B2	Feriados	3,97	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	11,07	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,14	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	11,92	8,97
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
B	Total	48,88	18,66
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,49	4,13
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	2,36	1,77
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,97	2,24
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
C	Total	11,41	8,59
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,99	6,87
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
D	Total	18,48	7,24
TOTAL(A+B+C+D)		115,57	71,29

MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075
274572

Assinado de forma digital
por MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.11.05
15:36:18 -03'00'

800D ENGENHARIA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Salvador/Bahia, 05 de novembro de 2025



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Av Tancredo Neves, 1632
Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores/Salvador-Ba
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 166597.2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA AQUÁTICA, LOCALIZADA NA RUA MARIA CECÍLIA, S/N, BAIRRO RIO SENA - SALVADOR/BA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,20%	14,40%
		185.186,14	26.444,58	26.444,58	26.444,58	26.444,58	26.444,58	26.296,43	26.666,80
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,32%
		408.937,91	58.396,33	58.396,33	58.396,33	58.396,33	58.396,33	58.396,33	58.559,91
3	LIMPEZA DO TERRENO	100,00%	100,00%						
		33.915,67	33.915,67						
4	TERRAPLENAGEM	100,00%	85,00%	15,00%					
		201.788,82	171.520,50	30.268,32					
5	URBANIZAÇÃO EXTERNA / PAISAGISMO	100,00%					35,00%	40,00%	25,00%
		275.212,37					96.324,33	110.084,95	68.803,09
6	MURO EXTERNO	100,00%		100,00%					
		316.277,76		316.277,76					
7	RESERVATÓRIO INFERIOR	100,00%	10,00%	60,00%	30,00%				
		81.338,27	8.133,83	48.802,96	24.401,48				
8	PISCINAS	100,00%			20,00%	40,00%	25,00%	15,00%	
		928.090,29			185.618,06	371.236,12	232.022,57	139.213,54	
9	MÓDULO ADMINISTRATIVO COM SANITÁRIOS	100,00%	20,00%	30,00%	50,00%				
		669.535,70	133.907,14	200.860,71	334.767,85				
10	MÓDULO DE VESTIÁRIOS	100,00%		20,00%	45,00%	35,00%			
		482.808,16		96.561,63	217.263,67	168.982,86			

11	MÓDULO DE DEPÓSITOS	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%	
		86.988,11		17.397,62	43.494,06	26.096,43	
12	CASA DE LIXO	100,00%	15,00%	20,00%	20,00%	45,00%	
		46.624,86	6.993,73	9.324,97	9.324,97	20.981,19	
13	ARQUIBANCADA	100,00%	30,00%		30,00%	40,00%	
		134.482,86	40.344,86		40.344,86	53.793,14	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		129.721,63	25.944,33	25.944,33	25.944,33	25.944,33	25.944,33
15	AR CONDICIONADO (Térreo)	100,00%			20,00%	40,00%	40,00%
		75.664,33			15.132,87	30.265,73	30.265,73
16	CABEAMENTO ESTRUTURADO - TELEFONIA E REDE	100,00%		20,00%	50,00%	20,00%	10,00%
		31.188,16		6.237,63	15.594,08	6.237,63	3.118,82
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	30,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%
		295.800,52	88.740,16	59.160,10	44.370,08	44.370,08	29.580,05
18	INCÊNDIO	100,00%					50,00%
		7.365,35					3.682,68
19	CLIMATIZAÇÃO	100,00%					50,00%
		7.660,68					3.830,34
20	LIMPEZA DE OBRA	100,00%					100,00%
		18.889,42					18.889,42
	TOTAL:	4.417.477,01					

Porcentagem	9,79%	21,27%	21,84%	18,55%	14,05%	9,74%	4,75%
Custo	432.318,05	939.635,37	964.956,63	819.265,12	620.876,35	430.413,20	210.012,29
Porcentagem Acumulado	9,79%	31,06%	52,90%	71,45%	85,50%	95,25%	100,00%
Custo Acumulado	432.318,05	1.371.953,42	2.336.910,05	3.156.175,17	3.777.051,52	4.207.464,72	4.417.477,01

MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572

Assinado de forma digital
por MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.11.05
15:36:45 -03'00'

800D ENGENHARIA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Salvador/Bahia, 05 de novembro de 2025