

3º TERMO ADITIVO

Contrato nº 20/2024

Processo Administrativo nº 223920/2025

Base Legal: art. 124, I, "a" e "b" e art. 125, da Lei Federal nº 14.133/2021

A SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, Autarquia Municipal, vinculada à SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS, com Sede na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.635.089/0001-16, neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr. **ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.259.215-00 e a empresa **CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua João Chagas Ortins de Freitas, 577, Torre Empresarial, Sala 410/411, Buraquinho, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.710-610, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.145.847/0001-86, neste ato representada pelo seu Sócio, Sr. **MATHEUS COELHO AMORIM**, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.181.255-50, doravante denominadas, respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADO, tendo em vista o constante do processo administrativo nº 223920/2025, resolvem firmar o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2024, cujo objeto consiste na execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA, mediante as cláusulas e condições que anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto alterar itens que compõem a planilha de serviços do Contrato nº 20/2024, constantes da nova planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. Fica acrescido ao Contrato o valor de **R\$ 193.820,92 (cento e noventa e três mil oitocentos e vinte reais e noventa e dois centavos)**, o que equivale a 1,77% do valor inicial Contratado;

2.2. O valor global do Contrato passa a totalizar **R\$ 12.979.384,49 (doze milhões novecentos e setenta e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)**, conforme planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo, devidamente assinada pelas partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta das verbas decorrentes de Recursos do Orçamento Municipal Descentralizado da SECULT para a SUCOP, deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Unidade Orçamentária: 54002 – SECULT – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; Projeto/Atividade: 13.695.0006.1268 – Implantação e Recuperação da Infraestrutura e Equipamentos;

Natureza da Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações;

Saldo de Dotação Disponível por fonte: 1.500.1 - Recursos Não Vinculados de Impostos – Tesouro, 1.501.1 - Outros Recursos Não Vinculados.



3.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA deverá adequar a garantia contratual anteriormente prestada, mantendo a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor global do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias, após a assinatura deste termo, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, que não contrariem o presente termo, ressalvando a Contratada o direito ao reajuste previsto na Cláusula Nona, de modo que o presente Termo Aditivo não representa renúncia ao direito de reajustamento.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo será publicado na Imprensa Oficial, no PNCP e em sitio eletrônico oficial (art. 94 da Lei nº 14.133/2021).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza um só efeito, os quais, assinam os representantes das partes.

Salvador, 13 de novembro de 2025



Orlando Cezar da Costa Castro
SUCOP/Contratante



Documento assinado digitalmente

MATHEUS COELHO AMORIM

Data: 13/11/2025 14:14:15-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Matheus Coelho Amorim
PENTÁGONO/Contratada



ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REGULARIZAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PRÉDIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE: SUCOP (202502) - Não Documental

R\$ 10% (CUSTAS) / 0,20% (RENTAL)

R\$ 15.000,00 (R\$ 10.000,00 + R\$ 5.000,00)

CONTINÚO: 202504

EMPRESA: CONSTRUTORA PEREIRA LIMA

PLANILHA PREFEITURA-2 META-FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPOSIÇÃO QUANTIDADE			REPOSIÇÃO VALOR			
								ADICIONADO	REDUZIDO	REVISADO	ADICIONADO	REDUZIDO	REVISADO	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES											
01.01			SERVIÇOS INICIAIS/CAITEIRO											
01.01.01			PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	10,00	435,11	7.351,00			10,00	R\$	-	R\$	7.351,00
01.01.02			TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_020016	M2	425,00	117,00	50.077,50			425,00	R\$	-	R\$	50.077,50
01.01.03			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - ESCRITÓRIO	MÊS		1.025,70					R\$	-	R\$	-
01.01.04			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (ALMOXARIFADO)	MÊS		1.270,00					R\$	-	R\$	-
01.01.05			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BANHAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - SANITÁRIO	MÊS		1.045,04					R\$	-	R\$	-
01.01.06			EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_042016	M2	5,00	498,15	2.490,75			5,00	R\$	-	R\$	2.490,75
01.01.07			EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_042016	M2	5,00	895,00	4.475,00			5,00	R\$	-	R\$	4.475,00
01.01.08	SUCOP	0207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_020016	M2	44,31	1.152,49	51.068,00			44,31	R\$	-	R\$	51.068,00
01.01.09	SUCOP	0210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_020016	M2	44,72	630,70	28.595,35			44,72	R\$	-	R\$	28.595,35
01.01.10	SUCOP	0635	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M. AF_052016	UD	2,00	1.450,00	2.900,00			2,00	R\$	-	R\$	2.900,00
			SUB TOTAL				147.352,00				R\$	-	R\$	147.352,00
01.02			SERVIÇOS AUXILIARES											
01.02.01			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MD	1,00	55.274,51	55.274,51	0,50		1,50	R\$	27.637,26	R\$	82.911,77
01.02.02	SUCOP	2003	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUSIVE DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MOSES	3.952,00	16,00	56.032,00	2.647,50		6.199,50	R\$	42.380,00	R\$	98.159,00
01.02.03	SUCOP	0703	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_110017	M2	1.776,00	13,01	24.506,56	1.776,00		3.932,00	R\$	24.506,56	R\$	49.033,12
01.02.04	SUCOP	0702	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_110017	M2	1.074,00	6,93	7.442,02			1.074,00	R\$	-	R\$	7.442,02
01.02.05	SUCOP	COM-00	EXECUÇÃO DE SONDA EM APERCUSSÃO	M	35,00	93,09	3.258,15			35,00	R\$	-	R\$	3.258,15
01.02.06	SUCOP	COM-00	LOCAÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO COM SISTEMA MODULAR, PARA LAJES E VIGAS, COMPOSTO DE PORTES, TRAVESSAS, DIAGONAIS, PERFIS DE CIMENTAMENTO PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS E ACESSÓRIOS	MÊS	3,00	5.921,00	16.564,00			3,00	R\$	-	R\$	16.564,00

Página 1/10

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

13

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência
 de Obras Públicas

DATA BASE: SUCOP (dez/2023) - Não Descontado

25,00% MONSTRAS / 0,20% MONSTRAS SUBS

REI SERVIÇOS 20,50%, REI ESP-1 1,00%, I-4-34

CONTRATO 200204

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA- Nº METAFÍSICA

REI	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR		
								ACRÉSCIMO	REMOÇÃO	REVISÃO	ACRÉSCIMO	REMOÇÃO	REVISÃO
01.02.07	SUCOP	COMP 407	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE EXPURGO	M³	163,21	130,08	21.221,28	116,34		278,65	R\$ 15.552,33	R\$ -	R\$ 57.283,61
01.02.08	SUCOP	10205	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L. DE MASSA/GRANUL (UNIDADE: M3X1M). AF_0102019	M3X1M	42,10	1.118,70	47.089,57	24,67		66,77	R\$ 27.599,07	R\$ -	R\$ 74.087,69
01.02.09	SUCOP	COMP 412	PASSADILHO DE MADEIRA	M²	385,00	0,34	3.210,00	75,41		460,41	R\$ 928,32	R\$ -	R\$ 1.038,32
			SUB TOTAL				236.067,45				R\$ 138.304,13	R\$ -	R\$ 394.071,54
			TOTAL ITEM 01				303.419,46				R\$ 138.304,13	R\$ -	R\$ 521.773,00
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
02.01			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
02.01.01	SUCOP	COMP 103	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,55	512.454,31	794.304,18			1,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 794.304,18
			SUB TOTAL				794.304,18				R\$ -	R\$ -	R\$ 794.304,18
			TOTAL ITEM 02				794.304,18				R\$ -	R\$ -	R\$ 794.304,18
3			DEMOLIÇÕES										
03.01			DEMOLIÇÕES E REBOLOS										
03.01.01	SUCOP	91659	REMOCÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_092023	M²	80,05	10,41	841,65			80,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 841,65
03.01.02	SUCOP	10775	REMOCÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_092023	M²	177,98	26,89	4.786,15			177,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.786,15
03.01.03	SUCOP	10776	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_092023	M²	259,00	24,81	6.425,79			259,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.425,79
03.01.04	SUCOP	10777	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LACRADO	M²	97,54	18,08	1.763,51			97,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.763,51
03.01.05	SUCOP	93543	DEMOLUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_092023	M²	67,58	136,41	9.215,86			67,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.215,86
03.01.06	SUCOP	93544	REMOCÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_092023	UND	23,00	12,76	293,48			23,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,48
03.01.07			REMOCÃO DE METAS SANITÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_092023	UND	25,00	10,03	250,75			25,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,75
03.01.08	SUCOP	COMP 104	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_092023	M³	127,43	60,98	7.779,36			127,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.779,36
03.01.09			DEMOLUÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M²	43,40	39,88	1.728,79			43,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.728,79
03.01.10			REMOCÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARFIM)	M²	9,38	20,17	189,19			9,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,19
03.01.11			DEMOLUÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_092023	M³	18,38	120,40	2.214,16			18,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.214,16
03.01.12			REMOCÃO DE COFRIMÃO	M²	19,48	20,64	402,07			19,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 402,07
03.01.13			DEMOLUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_092023	M²	109,03	136,41	14.872,78			109,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.872,78
03.01.14	SUCOP	COMP 104	REMOCÃO DE ARGILA EXPANDIDA	M³	85,28	22,66	1.930,03			85,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.930,03
03.01.15	ORSE	00710ORSE	REMOCÃO DE INFILTRABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	M²	602,28	6,57	3.965,55			602,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.965,55
03.01.16	SUCOP	COMP 106	TRATAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA (ÁREA DA SÓTIA)	M²	681,48	21,05	14.345,15			681,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.345,15
03.01.17	ORSE	00000ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOIS DE ESMALE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - 01	M²	681,48	19,57	13.336,58			681,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.336,58
03.01.18	SUCOP	COMP 400	REMOCÃO DE DUTOS E TUBULAÇÕES DE AR CONDICIONADO	M	360,00	34,26	12.333,60			360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.333,60
03.01.19	SUCOP	COMP 401	REMOCÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	UND	19,00	54,04	1.046,80			19,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.046,80
03.01.20	SUCOP	COMP 402	REMOCÃO DE HIDRANTES E TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO	UND	4,00	54,43	217,72			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 217,72
03.01.21	ORSE	00000ORSE	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	M³	3,81	78,23	298,67			3,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 298,67

Página 11 de 11

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

14

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E RESQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência
 Obras Públicas

DATA BASE: SUCOP (2025) - 10/11/2025

15,9% (FORÇAS) / 0,3% (MATERIALS)

30,3 SERVIÇOS (20,9% DE FORÇAS) / 1,1% (MATERIALS)

CONTRATO 2025/4

EMPRESA: CONSTRUÇÃO PERDÃO LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 2ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CONTO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIDADE	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REBAIXO	REVENHO	ACRÉSCIMO	REBAIXO	REVENHO	
01.01.22	SUCOP	COMP 413	REMOÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO	M2	294,01	16,30	3.407,42			294,01 R\$	-	R\$	-	3.407,42
01.01.23	SUCOP	COMP 406	REMOÇÃO DE PISO WALL E REVESTIMENTO ACÚSTICO LA DE VIDRO (ÁREA DA SCHA)	M2	382,00	18,27	6.955,74			382,00 R\$	-	R\$	-	6.955,74
01.01.24	SUCOP	5240	REMOÇÃO DE FORROS DE GYPSUM, PVC E FIBROCEMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_002023	M2	301,40	2,25	678,35	75,41		456,00 R\$	169,67 R\$	-	R\$	1.090,08
01.01.25	SUCOP	COMP 413	REMOÇÃO DE ELEMENTO DE FIXAÇÃO DE ASSOLHO DE MADEIRA (GRANDEZES)	M	783,00	15,84	12.246,12			783,00 R\$	-	R\$	-	12.246,12
01.01.26	SUCOP	COMP 402	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO EM ESQUADRIA DE GRANDE PORTE (5,65x2,70) EM FACHADAS	M2		143,99		161,00		161,00 R\$	23.186,71 R\$	-	R\$	23.186,71
			SUB TOTAL				121.007,00			R\$	23.356,38	R\$	-	145.163,41
01.02			CARGA, TRANSPORTE E BOTA-FORA											
01.02.01			CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	516,00	32,54	16.810,20			516,00 R\$	-	R\$	-	16.810,20
01.02.02			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, (DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_012020 (DMT descaute=23,00KM)	M3XKM	11.000,22	2,49	29.001,57			11.000,22 R\$	-	R\$	-	29.001,57
01.02.03			TAXA DE DESCAUTE DE MATERIAL EM ÁREA LICENCIADA	TOM	821,70	25,40	20.871,18			821,70 R\$	-	R\$	-	20.871,18
			SUB TOTAL				67.282,12			R\$	-	R\$	-	67.282,12
			TOTAL ITEM 01				188.089,15			R\$	23.356,38	R\$	-	212.465,53
4			MOVIMENTO DE TERRA											
04.01			ESCOVAÇÃO											
04.01.01			ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORONAMENTO OU SAPATA (SEM ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_002017	M3	251,70	168,36	42.307,23	23,54		275,24 R\$	3.977,32 R\$	-	R\$	46.504,55
04.01.02	SUCOP	9350	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_002021	M3		88,53	66,51			88,53 R\$	5.961,29 R\$	-	R\$	5.961,29
			SUB TOTAL				42.527,23			R\$	9.938,61	R\$	-	52.465,84
04.02			ATERRO											
04.02.01			ATERRO MANUAL DE AREIAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3	16,50	67,97	1.121,51	48,78		65,28 R\$	3.215,58 R\$	-	R\$	4.337,08
			SUB TOTAL				1.121,51			R\$	3.215,58	R\$	-	4.337,08
04.03			CARGA, TRANSPORTE E BOTA-FORA											
04.03.01			CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	314,50	32,54	10.237,73	51,58		366,20 R\$	1.678,41 R\$	-	R\$	11.916,15
04.03.02			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, (DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_012020 (DMT descaute=23,00KM)	M3XKM	7.236,31	2,49	18.018,41	1.186,37		8.422,68 R\$	2.954,06 R\$	-	R\$	20.972,47
04.03.03			TAXA DE DESCAUTE DE MATERIAL EM ÁREA LICENCIADA	TOM	503,40	25,40	12.786,36	82,53		585,93 R\$	2.086,29 R\$	-	R\$	14.872,65
			SUB TOTAL				41.042,51			R\$	6.720,74	R\$	-	47.773,25
			TOTAL ITEM 04				84.691,24			R\$	19.982,92	R\$	-	104.674,17
5			INFRAESTRUTURA											
05.01			ESCOVAÇÃO											

Página 11 de 18



Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Suplemento de
 Custos Planos

DATA BASE: 30/09/2025 - Não Descontado

0,00% FONTECIS/02,00% MENSALISUDS

REI SERVIÇOS/03, REI EXP-11,00%, 0,4,04

CONTRATO: 202024

EMPRESA: CONSTRUTORA FERRAZ LIMA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª METAFÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REBAIXADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REBAIXADO	
05.01.01			ESCOVAÇÃO MANUAL DE VILA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_062017	M3	18,05	140,10	2.654,90			18,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.654,90
05.01.02	SUCOP	COMP-416	EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM MICROESTACAS E TIRANTES	UND	1,00	1.193.732,49	1.193.732,49			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.193.732,49
			SUB TOTAL				1.196.387,39				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.196.387,39
05.02			CARGA, TRANSPORTE E BOTA-FORA											
05.02.01			CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 TON	M3	40,63	32,54	1.322,10			40,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.322,10
05.02.02			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_070209 (DMT Descarte=23,00KM)	M3/KM	934,53	2,49	2.326,98			934,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.326,98
05.02.03			TAXA DE DESCARTE DE MATERIAL EM ÁREA LICENCIADA	VOL	63,32	25,40	1.608,33			63,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.608,33
			SUB TOTAL				5.257,41				R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.257,41
05.03			ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO											
05.03.01			CONCRETO MACIO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_052021	M3	2,25	420,14	945,07			2,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	945,07
05.03.02			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6-17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_062017	M2	57,61	134,19	7.720,69			57,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7.720,69
05.03.03			ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-096. AF_062021	M2	45,81	12,22	559,80			45,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	559,80
05.03.04			ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_062022	M2	2,46	14,70	36,16			2,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	36,16
05.03.05			ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_062017	M2	168,68	16,79	2.822,14			168,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.822,14
05.03.06			ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_062017	M2	275,86	15,17	4.184,80			275,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.184,80
05.03.07			ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_062017	M2	689,23	13,28	9.152,84			689,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9.152,84
05.03.08			CONCRETO FOX - 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_052021	M3	19,80	554,51	10.979,30			19,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10.979,30
05.03.09			LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_062022	M3	19,80	44,70	885,04			19,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	885,04
05.03.10			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 18X18X19 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_120021	M2	44,31	126,30	5.600,34			44,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.600,34
			SUB TOTAL				42.959,77				R\$ -	R\$ -	R\$ -	42.959,77
			TOTAL ITEM 05				1.244.595,56				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.244.595,56
6			SUPERESTRUTURA											
06.01			SUPERESTRUTURA MOLDADA IN LOCO											
06.01.01			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIRETO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_062020	M2	12,42	110,28	1.369,68	31,23		43,64	R\$ 3.442,94	R\$ -	R\$ -	4.812,62
06.01.02			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GALFO DE MADEIRA, PE DIRETO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_062020	M2	52,38	221,94	11.627,44	4,28		56,66	R\$ 952,12	R\$ -	R\$ -	12.579,56
06.01.03			CONCRETO FOX - 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_052021	M3	22,99	538,70	12.340,57	9,18		32,17	R\$ 4.927,64	R\$ -	R\$ -	17.268,21

Página 1 de 1

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE: SIMPL (dez/2022) Não Descontado

R.P.M. (FORÇAS) / 42,0% (MENSALISMS)

R.O. (REPROGR) 50% R.O. (R.P.M.) 1,0%, R.O. (R.P.M.)

CONTRATO 26204

EMPRESA: CONSTRUTORA PERFECCION LTA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIG.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
06.01.04			LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_062022	RG	20,99	324,43	6.800,79	9,18		30,17	2.979,27	RG	-	RG 9.780,06
06.01.05			ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_062022	RG	45,66	14,09	643,25			45,66	RG	-	RG	643,25
06.01.06			ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_062022	RG	280,26	13,63	3.819,94	76,71		356,97	RG	1.045,56	RG	4.865,50
06.01.07			ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_062022	RG	118,79	12,65	1.502,69	287,26		386,15	RG	2.823,10	RG	4.315,80
06.01.08			ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_062022	RG	443,26	11,19	4.960,08	292,47		735,73	RG	3.272,74	RG	8.232,82
06.01.09			ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_062022	RG	267,53	8,91	2.383,69	22,60		290,13	RG	261,37	RG	2.585,06
06.01.10			ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_062022	RG	105,16	9,02	1.700,34	81,04		276,20	RG	730,98	RG	2.491,32
06.01.11			ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_062022	RG	69,40	10,22	709,27	89,25		158,85	RG	92,14	RG	1.821,41
06.01.12			ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE LAJE, COM USO DE TELA Q42	RG	267,00	11,05	2.950,35			267,00	RG	-	RG	2.950,35
06.01.13			ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "H" (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	1.102,09	30,74	33.878,25			1.102,09	RG	-	RG	33.878,25
06.01.14			LAJE PRÉ-FABRICADA REBELADA PARA PISO QUADRICURTURA, INTERIORE JCM, H=10CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=10CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	M2	394,28	221,21	87.218,68			394,28	RG	-	RG	87.218,68
06.01.15			REPARAÇÃO ESTRUTURAL DE PLANOS EM CONCRETO COM FISSURAS EM CONCRETO ARMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA EPOXI CONFORME CADRÃO DE ESPECIFICAÇÕES	M2	74,00	148,23	10.969,02			74,00	RG	-	RG	10.969,02
			SUB TOTAL				182.943,14			RG	21.086,05	RG	-	RG 204.029,19
			TOTAL ITEM 06				182.943,14			RG	21.086,05	RG	-	RG 204.029,19
7			ESTRUTURA METÁLICA											
07.01			ESTRUTURA METÁLICA											
07.01.01			COBERTURA - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICO CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO M, L, U CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA	RG	2.100,94	28,45	59.771,74			2.100,94	RG	-	RG	59.771,74
07.01.02			COBERTURA - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICO CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO M, L, U CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA	RG	4.188,29	27,67	116.727,94	381,30		4.579,59	RG	10.966,09	RG	127.632,73
07.01.03			PISO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICO CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO M, L, U CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA	RG	2.963,30	23,06	68.346,82			2.963,30	RG	-	RG	68.346,82

Página 1 de 1



Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51



ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSAGE PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.



DATA BASE: SUCOP (2025) - R\$ Descontado
R\$ 0,00 (0,00%) / 0,00% (0,00%)
R\$ 0,00 (0,00%) / 0,00% (0,00%)
COTIZAÇÃO: 202504
EMPRESA: CONSTRUTORA PERFEÇÃO LCA


PLANILHA PREFEITURA- 2 METAFÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPRODUÇÃO QUANTIDADE			REPRODUÇÃO VALOR		
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
07.01.04			CABINE SOM/LUZ E DEPÓSITO- FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO M, L, U CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA	KG	2.892,67	28,02	81.080,63			2.892,67 R\$	-	R\$	- R\$ 81.080,63
07.01.05			SORTIA- MEZANINO- FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO M, L, U CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA	KG	775,57	28,66	22.227,34			775,57 R\$	-	R\$	- R\$ 22.227,34
07.01.06			PASSARELA- FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO M, L, U CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA	KG	8.556,02	31,14	266.404,46			8.556,02 R\$	-	R\$	- R\$ 266.404,46
07.01.07			PAVIMENTO 2ª GALERIA- FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO M, L, U CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA	KG	3.077,58	26,45	81.557,44			3.077,58 R\$	-	R\$	- R\$ 81.557,44
07.01.08	SUCOP	COMP-415	COBERTURA EM STEEL DECK, E=102M	MP	54,70	328,52	17.970,58			54,70 R\$	-	R\$	- R\$ 17.970,58
07.01.09	SUCOP	COMP-420	ELEVADOR- FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TORRE METÁLICA, CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO M, L, U CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA	UNO		64.682,27		1,00		1,00 R\$	64.682,27 R\$	-	R\$ 64.682,27
SUB TOTAL							715.217,16			R\$ 75.580,36	-	R\$	- R\$ 790.905,52
TOTAL ITEM 07							715.217,16			R\$ 75.580,36	-	R\$	- R\$ 790.905,52
08.01			PAREDES E PAINÉIS										
08.01			ALVENARIAS										
08.01.01			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_120201	M2	526,94	96,20	50.681,63	104,58		631,52 R\$	10.061,56 R\$	-	R\$ 63.743,19
08.01.02			FOXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUBO MACIÇO AF_120201b	M	188,72	29,12	5.485,52			188,72 R\$	-	R\$	- R\$ 5.485,52
08.01.03			VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_120201b	M	28,40	38,73	1.128,39			28,40 R\$	-	R\$	- R\$ 1.128,39
08.01.04			VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_120201b	M	14,90	65,92	982,21			14,90 R\$	-	R\$	- R\$ 982,21
SUB TOTAL							58.287,68			R\$ 10.061,56	-	R\$	- R\$ 68.349,25
08.02			DIVISÓRIAS										
08.02.01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM MDF ATÉ 1,00 M E EM VIDRO ACM DE 1,25 M, OU SIMILAR, CONFORME FABRICANTE.	M2	37,88	2.029,71	75.281,94			37,88 R\$	-	R\$	- R\$ 75.281,94
08.02.02			PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA ORYNALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 0 M2, COM VÃOS AF_080202_PS	M2	86,72	120,81	10.488,30			86,72 R\$	-	R\$	- R\$ 10.488,30



Assinatura Eletrônica

JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51



ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PRÉDIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.


SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE: 09/01/2025 - 16/01/2025

0,5% (PONTAS) / 0,2% (MENSALIDADE)

R\$ 15.000,00 (R\$ 1.000,00) (R\$ 1.000,00)

CONTRATO 2025/01

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROVAÇÃO ORÇAMENTAL			REPROVAÇÃO FISCAL		
								ACRÉSCIMO	REBAIXO	REBAIXO	ACRÉSCIMO	REBAIXO	REBAIXO
08.02.03			PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL 0867060 - CHAPA 1/2" (1/2" ESP. 12,5MM, INSTALADO SISTEMA LAFAARGE GYPSUM OU SIMILAR)	M2	23,07	142,25	3.285,51			23,07 R\$	-	R\$	- R\$ 3.285,51
08.02.04			DIVISÓRIOS EM ARDÓSIA ESPESURA DE 2CM, POLIDA DOS DOIS LADOS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 100, EXCLUSIVE FERRELAGENS AF_01/2021	M2	35,16	650,13	22.858,57			35,16 R\$	-	R\$	- R\$ 22.858,57
			SUB TOTAL				111.995,32			R\$	-	R\$	- R\$ 111.995,32
			TOTAL ITEM 08				170.293,82			R\$	10.061,56	R\$	- R\$ 180.355,37
9			COBERTURA										
08.01			COBERTURA										
08.01.01			TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_01/2019	M2	238,21	180,01	42.888,82			238,21 R\$	-	R\$	- R\$ 42.888,82
08.01.02			TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA E - 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTOS AF_01/2019	M2	238,21	195,12	46.498,05			238,21 R\$	-	R\$	- R\$ 46.498,05
08.01.03			REVISÃO INTEGRAL DA COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E FECHAMENTOS DE TETO	M2	465,21	94,27	42.922,07			465,21 R\$	-	R\$	- R\$ 42.922,07
08.01.04			PERFIL EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP. = 0,6MM, LARG. = 30,0CM	M	41,45	147,91	6.130,87			41,45 R\$	-	R\$	- R\$ 6.130,87
08.01.05			CAIXA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 40 CM	M	27,10	134,07	3.633,30			27,10 R\$	-	R\$	- R\$ 3.633,30
08.01.06			REVISÃO DE CAIXA EM PERFIL DE ALUMÍNIO L=20CM, COM LIMPEZA GERAL	M	75,00	22,65	1.698,75			75,00 R\$	-	R\$	- R\$ 1.698,75
08.01.07			FECHAMENTO EM TELHAS METÁLICAS PERFURADAS NA COR VERMELHO COLÔNIAL MARCA COPUL OU SIMILAR, PERFIL 01/05 OU SIMILAR	M2	282,82	149,37	42.214,95			282,82 R\$	-	R\$	- R\$ 42.214,95
			SUB TOTAL				186.187,82			R\$	-	R\$	- R\$ 186.187,82
			TOTAL ITEM 09				186.187,82			R\$	-	R\$	- R\$ 186.187,82
10			REVESTIMENTOS										
10.01			REVESTIMENTO INTERNO										
10.01.01			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF_10/2022	M2	907,09	5,43	4.925,50	87,21		994,30 R\$	473,55	R\$	- R\$ 5.398,95
10.01.02			EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERMÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	304,33	40,29	12.281,46			304,33 R\$	-	R\$	- R\$ 12.281,46
10.01.03			MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	547,01	46,25	25.298,21	87,21		634,22 R\$	4.103,46	R\$	- R\$ 29.399,88
10.01.04			RECUPERAÇÃO DE REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESURA 1CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENDO E ÁREA MÉDIA)	M2	3.072,38	59,40	182.489,37			3.072,38 R\$	-	R\$	- R\$ 182.489,37
10.01.05			REVESTIMENTO PORCELANATO ELIANT, FORMA 32,5X32CM (RETRIFICADO), COR BRANCO APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_02/2023, PE	M2	264,90	100,93	26.738,38			264,90 R\$	-	R\$	- R\$ 26.738,38
			SUB TOTAL				251.720,91			R\$	4.587,01	R\$	- R\$ 256.307,91
10.02			REVESTIMENTO EXTERNO										

Página 1 de 1

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

19

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
Sistema Unificado de
Compras Públicas

DATA BASE: 01/01/2025 (Não Declarado)

15,04% FORTESAS / 0,20% MENSAIS

RE SERVIÇOS 2,00%, RE ESP-1 1,00%, 14,14%

CONTRATO: 2025M

EMPRESA: CONSTRUTORA PERIGOSO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META-FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO TIPO			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
10.02.01			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_102022	M2	63,21	5,43	343,77	199,00		262,99	R\$	1.084,25	R\$	1.428,04
10.02.02			RECUPELAÇÃO DE REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSEURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	M2	1.745,20	58,40	102.089,60			1.745,20	R\$	-	R\$	102.089,60
10.02.03			MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:0, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSEURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_002024	M2	63,21	46,25	2.928,09	199,00		262,99	R\$	9.235,20	R\$	12.163,29
10.02.04			FECHAMENTO EM TELHAS METÁLICAS PERFURADAS NA COR VERMELHO COLÔNIAL MARCA CORAL OU SIMILAR, PERFIL LRS OU SIMILAR	M2	19,14	149,37	2.858,94			19,14	R\$	-	R\$	2.858,94
10.02.05			REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LEVIGADO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	17,00	908,80	15.449,60			17,00	R\$	-	R\$	15.449,60
10.02.06	SUCOP	COMP-02	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESSEURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, INCLUSIVE TALISCAMENTO.	M2		108,95		105,00		105,00	R\$	11.600,72	R\$	11.610,72
			SUB TOTAL				125.267,00				R\$	21.936,10	R\$	147.187,22
10.03			REVESTIMENTO DE TETO											
10.03.01			CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_102022	M2	350,28	18,46	6.466,17			350,28	R\$	-	R\$	6.466,17
10.03.02			MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:0, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSEURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_002025	M2	350,28	58,09	20.348,05			350,28	R\$	-	R\$	20.348,05
10.03.03			FORRO EM ORYNALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_002023_PS	M2	9,75	86,81	846,40			9,75	R\$	-	R\$	846,40
10.03.04		COMP-010	FORRO EM ORYNALL, CHAPA DUPLA DE GESSO ACARTONADO 07 OU 09 COM CAMADA DE LÂ DE PET, DENSIDADE MÍNIMA 100KG/M, OU LÂ DE VIDRO OU DE FIBRA, DENSIDADE MÍNIMA 250KG/M, COM 50,00MM DE ESPESSEURA.	M2	381,48	138,91	52.982,78	75,41		456,89	R\$	10.475,20	R\$	63.457,98
			SUB TOTAL				61.093,39				R\$	10.475,20	R\$	71.478,59
			TOTAL ITEM 10				457.994,34				R\$	36.912,40	R\$	494.906,73
11			PAVIMENTAÇÕES											
11.01			PISOS INTERNOS											
11.01.01			LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU FUNDOS, ESPESSEURA DE 5 CM. AF_072016	M2	782,27	34,77	27.194,13			782,27	R\$	-	R\$	27.194,13
11.01.02			CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSEURA 3CM. AF_072021	M2	782,27	35,27	27.605,28			782,27	R\$	-	R\$	27.605,28
11.01.03			PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COM CIMA-DE-RELA PLÁSTICO, POLIMENTO ATÉ O ESFOLHADO E ENCRUSTAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M2	357,86	63,91	22.858,05			357,86	R\$	-	R\$	22.858,05



Page 8

Assinatura Eletrônica

JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

BOMBA BASE - SUCOP (000000) - 760 Demorados

15,94% (MONTAGEM) / 0,28% (REQUALIFICAÇÃO)

REQUALIFICAÇÃO: 15,94% (MONTAGEM) / 0,28% (REQUALIFICAÇÃO)

CONTRATO 2022/24

EMPRESA: CONSTRUTORA FENIX LULA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª METAFÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR					
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO			
11.01.04			PISO ALTA RESISTENCIA, BRANCO, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	289,95	150,10	43.544,05			289,95	R\$	-	R\$	-	R\$	43.544,05
11.01.05			PISO ALTA RESISTENCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COM JUNTAS PLÁSTICAS, LAVADO	1	27,94	45,31	1.298,23			27,94	R\$	-	R\$	-	R\$	1.298,23
11.01.06			PISO PORCELANATO 40X40CM RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, YORK PORTINARI	M2	86,67	150,70	13.049,00			86,67	R\$	-	R\$	-	R\$	13.049,00
11.01.07			REPREGAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA	M2	563,22	12,56	7.074,04			563,22	R\$	-	R\$	-	R\$	7.074,04
11.01.08			REMOÇÃO DE PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA	M2	563,22	4,22	2.376,79			563,22	R\$	-	R\$	-	R\$	2.376,79
11.01.09			RESTAURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO MADEIRA LEI, REGIÃO MACHO E FÊMEA, L=20 A 30CM X 2CM, FIXADO SOBRE VIGAS DE MADEIRA 17X17 CM, INCLUSIVE ENCHIMENTO E PASSAGEM COM FIXAÇÃO EM PARAFUSO	M2	563,22	365,76	206.003,35			563,22	R\$	-	R\$	-	R\$	206.003,35
11.01.10			RESTAURAÇÃO DE PISO EM ARDÓZA	M2	102,46	27,36	2.800,67	30,94		134,40	R\$	844,52	R\$	-	R\$	3.677,19
11.01.11			ESCALADA METÁLICA CPISO EM CHAPA XADREZ 3,0MM, C/PINTURA FUNDO E ACABAMENTO 2 DEMÃO	UNO	1,00	8.678,06	8.678,06			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	8.678,06
11.01.12			PISO VINÍLICO EM MANTA, CONDUTIVO, DIM 2,0 X 2,0MM, E=2MM, REF. IQ TORO SC, DA TARKETT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO PISO	M2	30,00	505,16	15.154,80			30,00	R\$	-	R\$	-	R\$	15.154,80
11.01.13			PISO EM CHAPA XADREZ 1/4" - 6,3MM, COM PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA NA COR PRETO E VERMELHO	M2	146,89	791,76	116.301,63			146,89	R\$	-	R\$	-	R\$	116.301,63
11.01.14	SUCOP	COMP 414	INSTALAÇÃO DE ELEMENTO DE FIXAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA (GRANDES)	M	703,00	56,69	44.388,27			703,00	R\$	-	R\$	-	R\$	44.388,27
11.01.15	SUCOP	0709	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_070921	M2	381,49	55,51	21.176,51			381,49	R\$	-	R\$	-	R\$	21.176,51
11.01.16	ORSE	087	PISO VINÍLICO TARKETT DE ALTO TRÁFEGO, COR CINZA, ESP=3MM	M2		252,29		81,85		81,85	R\$	20.649,94	R\$	-	R\$	20.649,94
11.01.17	SUCOP	COMP 405	PISO EM PEDRA ARDÓZA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CEMENTO E AREIA) COM REAPROVEITAMENTO DA PEDRA ARDÓZA	M2		59,72		30,94		30,94	R\$	1.947,74	R\$	-	R\$	1.947,74
11.01.18	ORSE	1396	PROTEÇÃO DE PISO CONTRA IMPACTOS, COM CHAPA RESINADA ESP=3MM E LONA PLÁSTICA	M2		33,47		879,07		879,07	R\$	28.422,47	R\$	-	R\$	28.422,47
			SUB TOTAL				558.094,27				R\$	52.766,66	R\$	-	R\$	61.066,93
11.02			PISOS EXTERNOS													
11.02.01			LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAÍZES, ESPESURA DE 9 CM. AF_070916	M2	151,71	34,77	5.274,96			151,71	R\$	-	R\$	-	R\$	5.274,96
11.02.02			CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_070921	M2	151,71	35,27	5.360,01			151,71	R\$	-	R\$	-	R\$	5.360,01
11.02.03			EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM. AF_080202	M2	151,71	97,44	14.762,82			151,71	R\$	-	R\$	-	R\$	14.762,82
11.02.04			PISO DRENANTE EM PLACAS DE 40X40CM	M2	39,08	164,55	6.430,01			39,08	R\$	-	R\$	-	R\$	6.430,01
11.02.05			GRELHA DE FERRO FUNDO PARA CANILETA LARGO = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	7,08	194,16	1.376,58			7,08	R\$	-	R\$	-	R\$	1.376,58

Página 4

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

21

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.


SUCOP
 Superintendência
 Obras Públicas

DATA BASE: 30/09/2025 - Não Comercial

15,99% (QUINTEZENAL) 42,38% (MESES/LANÇAS)

REI SERVIÇOS 20,55%; REI COP 1,02%; E-0,04

CONTRATO 29/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLUNILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLUNILHA	REPROVAÇÃO ORÇAMENTAL			REPROVAÇÃO FISCAL		
								ACRÉSCIMO	REBAIXO	REBAIXO	ACRÉSCIMO	REBAIXO	REBAIXO
11.02.05	SNV24	10002	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_1202020	M²		85,90		142,01		142,01	R\$ 12.410,19	R\$ -	R\$ 12.410,19
			SUB TOTAL				33.215,60				R\$ 12.410,19	R\$ -	R\$ 45.625,79
			TOTAL ITEM 11				582.109,07				R\$ 65.176,05	R\$ -	R\$ 657.285,12
12			ACABAMENTOS										
12.01			ACABAMENTOS										
12.01.01			SOLERA ALTA RESISTÊNCIA MOLDADE "IN-LOGO", E = 2 CM, L = 15 CM	M	30,44	107,86	3.283,26			30,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.283,26
12.01.02			SOLERA MADEIRA, L = 18 CM E = 2 CM	M	6,50	38,72	251,68			6,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 251,68
12.01.03			SOLERA EM MADEIRA PUNDO L=25CM	M	4,20	64,18	269,56			4,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,56
12.01.04			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM POLIESTIRENO H=10CM COR CINZA	M	296,32	184,30	54.790,46			296,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.790,46
12.01.05			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM POLIESTIRENO H=10CM COR PRETO	M	61,70	184,30	11.410,18			61,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.410,18
12.01.06			PETROLINHA EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_1102020	M²	99,92	105,70	10.580,54	6,75		106,67	R\$ 713,61	R\$ -	R\$ 11.277,5
12.01.07			RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_0902020	M	24,18	60,67	1.471,34			24,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.471,34
12.01.08	SUCOP	COMP 419	CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M²	55,82	572,68	31.852,46			55,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.852,46
12.01.09	SUCOP	COMP 423	FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 5,50CM	M		38,23		25,00		25,00	R\$ 980,75	R\$ -	R\$ 980,75
			SUB TOTAL				113.900,57				R\$ 1.694,36	R\$ -	R\$ 115.595,33
			TOTAL ITEM 12				113.900,57				R\$ 1.694,36	R\$ -	R\$ 115.595,33
13			ESQUADRIAS										
13.01			ESQUADRIAS DE MADEIRA										
13.01.01			KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 10X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORNAÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1202019	UNO	11,00	988,45	10.872,95			11,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.872,95
13.01.02			KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 10X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORNAÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1202019	UNO	9,00	1.256,22	11.305,98			9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.305,98
13.01.03			PORTA EM MADEIRA COMPENSAÇÃO (CANELAS) LISA, SEM-OCIA, 2,10 X 2,10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERREJOS	UNO	1,00	1.182,13	1.182,13			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.182,13
13.01.04			PORTA EM MADEIRA COMPENSAÇÃO (CANELAS) LISA, SEM-OCIA, 1,80 X 2,10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERREJOS	UNO	1,00	1.298,00	1.298,00	1,00		2,00	R\$ 1.280,00	R\$ -	R\$ 2.580,00
13.01.05			KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 10X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORNAÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1202019	UNO	1,00	988,96	988,96			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 988,96
13.01.06			PORTA EM MADEIRA COMPENSAÇÃO (CANELAS) LISA, SEM-OCIA, 1,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERREJOS	UNO	2,00	811,00	1.622,00			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.622,00

Página 11 de 18

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

22

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

DATA BASE: 30/09/2023 - Não Descontado

15,94% (INSTR. 1) 0,20% (RESCISÓRIOS)

80 SEMIPROJEÇÃO, REDESIGN: 1,00%, 1,41%

CONTRATO: 2023/01

EMPRESA: CONSTRUÇÃO PERFEIÇÃO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META-FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTOS			REPROGRAMAÇÃO TÍTULOS		
								ACRÉSCIMO	REBAIXO	REBAIXO	ACRÉSCIMO	REBAIXO	REBAIXO
			SUB TOTAL				27.203,54				R\$ 1.299,50	R\$ -	R\$ 26.904,04
13.02			PORTA DE MADEIRA LAMINADA										
13.02.04			PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS DE ABIR, SEMI-OCAS EM MADEIRA LAMINADA - P10 - 2002x140CM, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS	UNO	1,00	2.428,92	2.428,92			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.428,92
13.02.02			PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS DE ABIR, SEMI-OCAS EM MADEIRA LAMINADA - P10 - 120x210CM, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS	UNO	1,00	1.670,09	1.670,09			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.670,09
13.02.03			PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS DE ABIR, SEMI-OCAS EM MADEIRA LAMINADA - P11 - 80x210CM, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS (LIVRE OCUPADO)	UNO	14,00	1.120,35	15.684,90		14,00	R\$ -	R\$ 15.684,90	R\$ -	
13.02.04			PORTA DE GIRO - FOLHA ÚNICA DE ABIR, SEMI-OCAS EM MADEIRA LAMINADA - P02 - 70x210CM, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS	UNO	4,00	1.145,40	4.581,60	2,00		6,00	R\$ 2.290,80	R\$ -	R\$ 6.872,40
13.02.05	SUCOP	COMP 430	PORTA DE GIRO, FOLHA ÚNICA DE ABIR, EM LAMINADO ESTRUTURAL, COM VERMELHO COLONIAL L100, NEDCOM OU SIMILAR - P11 - 80x210CM, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS (LIVRE OCUPADO)	UNO		2.444,20		14,00		14,00	R\$ 34.221,40	R\$ -	R\$ 34.221,40
			SUB TOTAL				24.200,51				R\$ 36.906,30	R\$ 15.684,90	R\$ 45.202,15
13.03			ESQUADRIAS METÁLICAS										
13.03.01			GRADIL EM FERRO COM 3 FOLHAS DE CORRER, FECHAMENTO EM TELA SOLDADA GALVANIZADA E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR GRATE	M2	11,00	640,41	7.044,51			11,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.044,51
13.03.02			GRADIL REMOVÍVEL EM FERRO COM 2 FOLHAS, FECHAMENTO EM TELA SOLDADA GALVANIZADA E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHO COLONIAL, CORAL OU SIMILAR	M2	6,21	1.104,25	6.857,61			6,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.857,61
13.03.03			PORTA DE CORRER EM FERRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA - P10 - 2,25x2,70M	M2	6,00	1.972,00	11.832,00			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.832,00
13.03.04			PORTA DE GIRO - FOLHA ÚNICA DE ABIR, METÁLICA, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA - P05 - 0,90x2,10M	M2	3,70	448,12	1.658,94	1,00		5,07	R\$ 940,01	R\$ -	R\$ 2.598,95
13.03.05			PORTA DE GIRO - FOLHA ÚNICA DE ABIR, EM ESTRUTURA METÁLICA, E ACABAMENTO EM TELA METÁLICA PERFORADA LIPS PERFILAR, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHO COLONIAL - P05 - 0,90x2,10M	M2	1,90	903,67	1.716,97			1,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.716,97
13.03.06			PORTÃO DE CORRER SOBRE TRILHOS, EM ESTRUTURA E CHAPA METÁLICA, REVESTIMENTO COM LITREIRO E LOGO TIPO DO "SOL" DO TEATRO - P06 - 2,30x2,40M	M2	5,50	870,30	4.786,65			5,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.786,65
13.03.07			GRADE DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" NA VERTICAL, BARRAS DE QUADRA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE CHAMADINHOS COM PAINELUS - POCO VENTILAÇÃO	M2	8,00	1.200,37	9.602,96			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.602,96
			SUB TOTAL				45.200,05				R\$ 940,01	R\$ -	R\$ 46.140,06
13.04			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM PINTURA PRETO, E VIDRO INCOLOR DE 6MM										
13.04.01			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VIDRO INCOLOR 6MM - J02	M2	0,40	1.723,20	689,28			0,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 689,28
13.04.02			JANELA DE CORRER 6 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, COM VIDRO INCOLOR 6MM, COM GRADE DE PROTEÇÃO NA FACE EXTERNA - J04	M2	2,00	2.394,07	4.788,14			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.788,14
13.04.03			JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, COM VIDRO INCOLOR 6MM, COM GRADE DE PROTEÇÃO NA FACE EXTERNA - J05	M2	0,50	2.394,07	1.197,04			0,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.197,04



Assinatura Eletrônica

JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSAGE PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE: 30/09/2025 - 10/10/2025

R\$ 100,00 (CÉNTIMOS)

R\$ 100,00 (CÉNTIMOS)

CONTRATO: 2025/01

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LULA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MUN.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPOSIÇÃO QUANTIDADE			REPOSIÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REMOÇÃO	REBAIXO	ACRÉSCIMO	REMOÇÃO	REBAIXO	
13.04.04			JANELA DE COOPER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, COM VEDRO INCOLOR 1MM, COM FATOR DE SOMBRAS 0,3 E GRADE DE PROTEÇÃO NA FACE EXTERNA - J04	M2	1,20	2.445,00	2.934,02			1,20 R\$	-	R\$	-	R\$ 2.934,02
13.04.05			JANELA DE COOPER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, COM VEDRO INCOLOR 1MM - J05	M2	1,70	1.718,00	2.972,00			1,70 R\$	-	R\$	-	R\$ 2.972,00
13.04.06			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 4 FOLHAS EM VEDRO INCOLOR 1MM - J06	M2	2,40	1.723,20	4.135,68			2,40 R\$	-	R\$	-	R\$ 4.135,68
13.04.07			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 5 FOLHAS EM VEDRO INCOLOR 1MM - J07	M2	3,10	1.723,20	5.376,30			3,10 R\$	-	R\$	-	R\$ 5.376,30
13.04.08			JANELA DE COOPER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, COM VEDRO INCOLOR 1MM - J08	M2	3,05	1.723,20	6.654,32			3,05 R\$	-	R\$	-	R\$ 6.654,32
13.04.09			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VEDRO INCOLOR 1MM E FOLHA FIXA - J09	M2	2,11	1.724,70	3.639,29			2,11 R\$	-	R\$	-	R\$ 3.639,29
13.04.10			JANELA DE COOPER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, VEDRO INCOLOR 1MM, ESPECIAL COM FATOR DE SOMBRAS 0,3 - J10	M2	7,81	1.772,07	13.819,54			7,81 R\$	-	R\$	-	R\$ 13.819,54
13.04.11			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 16 FOLHAS EM VEDRO INCOLOR 1MM, ESPECIAL COM FATOR DE SOMBRAS 0,3 - J11	M2	12,60	1.773,50	22.352,10			12,60 R\$	-	R\$	-	R\$ 22.352,10
13.04.12			JANELA FIXA EM ALUMÍNIO PRETO, COM 5 FOLHAS EM VEDRO INCOLOR 1MM, ESPECIAL COM FATOR DE SOMBRAS 0,3 - J12	M2	7,67	1.774,00	13.606,58			7,67 R\$	-	R\$	-	R\$ 13.606,58
13.04.13			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 6 FOLHAS EM VEDRO INCOLOR 1MM - J13	M2	5,70	1.723,20	9.825,60			5,70 R\$	-	R\$	-	R\$ 9.825,60
13.04.14			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VEDRO INCOLOR 1MM - J14	M2	0,20	1.893,44	474,16			0,20 R\$	-	R\$	-	R\$ 474,16
13.04.15			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VEDRO INCOLOR 1MM - J15	M2	0,40	1.723,20	844,38			0,40 R\$	-	R\$	-	R\$ 844,38
13.04.16			JANELA FIXA EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VEDRO LAMINADO 1MM, COM ABERTURA - J16	M2	1,45	1.723,20	2.498,64			1,45 R\$	-	R\$	-	R\$ 2.498,64
13.04.17			ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO PRETO, COM VEDRO INCOLOR 1MM - J17	M2	2,14	1.722,42	3.685,98			2,14 R\$	-	R\$	-	R\$ 3.685,98
13.04.18			JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, VEDRO INCOLOR 1MM, 4 FOLHAS DE COOPER - J18	M2	4,00	1.723,20	6.892,80			4,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 6.892,80
			SUB TOTAL				106.141,60			R\$	-	R\$	-	R\$ 99.507,28
13.05			ESQUADRIAS DE VEDRO LAMINADO											
13.05.01			PANEL DE VEDRO FRO TEMPERADO 1MM, COM PORTA DE GIRO EM VEDRO DE 1MM, 1002,10CM - P01 - 3,50R2,10CM	M2	7,50	2.087,24	15.654,30			7,50 R\$	-	R\$	-	R\$ 15.654,30
13.05.02			PANEL DE VEDRO FRO TEMPERADO 1MM, COM PORTA DE GIRO EM VEDRO DE 1MM, 1002,10CM - P02 - 3,50R2,10CM	M2	0,04	2.088,21	16.790,01			0,04 R\$	-	R\$	-	R\$ 16.790,01
13.05.03			PANEL DE VEDRO FRO TEMPERADO 1MM, COM PORTA DE GIRO EM VEDRO DE 1MM, 1002,10CM - P03 - 3,50R2,10CM	M2	6,60	2.086,54	13.890,02			6,60 R\$	-	R\$	-	R\$ 13.890,02
13.05.04			PANEL DE VEDRO FRO TEMPERADO 1MM, COM PORTA DE GIRO EM VEDRO DE 1MM, 1002,10CM - P04 - 3,50R2,10CM	M2	5,25	2.087,09	10.969,27			5,25 R\$	-	R\$	-	R\$ 10.969,27
13.05.05			PANEL DE VEDRO FRO TEMPERADO 1MM, COM PORTA DE GIRO EM VEDRO DE 1MM, 1002,10CM - P05 - 3,50R2,10CM	M2	6,30	2.087,09	13.152,45	6,30		12,60 R\$	13.152,45 R\$	-	R\$	R\$ 26.304,90
13.05.06			PANEL DE VEDRO FRO TEMPERADO 1MM, COM PORTA DE GIRO EM VEDRO DE 1MM, 1002,10CM - P06 - 1,43R2,10CM	M2	3,00	2.080,25	6.240,75			3,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 6.240,75
13.05.07			PANEL DE VEDRO FRO TEMPERADO 1MM, COM PORTA DE GIRO EM VEDRO DE 1MM, 1002,10CM - P07 - 2,40R2,10CM	M2	5,04	2.087,09	10.521,95			5,04 R\$	-	R\$	-	R\$ 10.521,95
13.05.08	SUCOP	COMP 424	P12- PORTA DE ABIR EM VEDRO TEMPERADO, ESP. 10MM, 12 FOLHAS - DIM: 204 X 210cm, INCLUSIVE FERRAGENS E MÃO DE OBRA - COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO		8.190,50		1,00		1,00 R\$	8.190,50 R\$	-	R\$	R\$ 8.190,50
13.05.09	SUCOP	COMP 425	P13- PORTA DE ABIR EM VEDRO TEMPERADO, ESP. 10MM, 12 FOLHAS - DIM: 300 X 210cm, INCLUSIVE FERRAGENS E MÃO DE OBRA - COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO		12.955,25		1,00		1,00 R\$	12.955,25 R\$	-	R\$	R\$ 12.955,25
13.05.10	SUCOP	COMP 426	P14- PORTA DE COOPER, QUATRO FOLHAS DE VEDRO TEMPERADO, ESP. 10MM, TRILHO DE ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR CINZA 3,43R2,10CM	UNO		4.032,85		1,00		1,00 R\$	4.032,85 R\$	-	R\$	R\$ 4.032,85

Página 11 de 11

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

24

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
Supervisão de Obras Públicas

DATA BASE: SUCOP (2025) - Não Removido

15,94% FORÇAS / 0,20% (MENSALIDADE)

REI 95802520,50%, REI EXP: 11,80%, 15,00%

CONTRATO: 2025/01

EMPRESA: CONSTRUTORA FERTILIZO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO OBRAS			REPROGRAMAÇÃO VALOR		
								ACRÉSCIMO	REMOÇÃO	REVENHO	ACRÉSCIMO	REMOÇÃO	REVENHO
			SUB TOTAL				97.287,30				R\$ 39.130,93	R\$ -	R\$ 126.418,23
13.06			PORTA DE METALICA DE SAIDA DE EMERGENCIA										
13.06.01			PORTA DE SAÍDA DE EMERGENCIA TIPO CORTA-FOGO, DUAS FOLHAS DE GIRO, COM BARRA ANTE PÂNICO, FECHADURA, E TRATAMENTO ACUSTICO, ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA NA COR CINZA GRATITE - P10 - 2,00x2,10M - E01	UNO	4,00	6.324,61	25.298,44	3,00		7,00	R\$ 19.003,93	R\$ -	R\$ 44.292,37
13.06.02			PORTA DE SAÍDA DE EMERGENCIA TIPO CORTA-FOGO, DUAS FOLHAS DE GIRO, COM BARRA ANTE PÂNICO, FECHADURA, E TRATAMENTO ACUSTICO, ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA NA COR CINZA GRATITE - P10 - 2,50x2,50M - E01	UNO	1,00	7.077,25	7.077,25			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.077,25
13.06.03			PORTA DE SAÍDA DE EMERGENCIA TIPO CORTA-FOGO, DUAS FOLHAS DE GIRO, COM BARRA ANTE PÂNICO, FECHADURA, ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA NA COR CINZA GRATITE - P20A - 2,00x2,10M	UNO	2,00	4.313,66	8.627,32			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.627,32
13.06.04			PORTA DE SAÍDA DE EMERGENCIA TIPO CORTA-FOGO, DUAS FOLHAS DE GIRO, COM BARRA ANTE PÂNICO, FECHADURA, ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA NA COR CINZA GRATITE - P20B - 3,00x2,10M	UNO	2,00	5.228,12	10.456,24			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.456,24
13.06.05			PORTA DE SAÍDA DE EMERGENCIA TIPO CORTA-FOGO, DUAS FOLHAS DE GIRO, COM BARRA ANTE PÂNICO, FECHADURA, ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA NA COR CINZA GRATITE - P20 - 2,00x2,10M	UNO	1,00	5.298,24	5.298,24			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.298,24
13.06.06	SUCOP	COMP.429	PORTA DE FERRO CHAPA M, COM DISPOSITIVO PARA CADEADO, SUBESTAÇÃO	M²		1.765,00		6,00		6,00	R\$ 12.183,05	R\$ -	R\$ 12.183,05
			SUB TOTAL				56.798,58				R\$ 31.186,98	R\$ -	R\$ 87.985,47
13.07			PORTA ARTICULADA										
13.07.01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA ARTICULADA TIPO CAMARÃO, QUATRO FOLHAS EM METAL PERFURADO, ACABAMENTO TIPO METALON - P14 - 4,00x2,20M	UNO	1,00	10.183,16	10.183,16			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.183,16
			SUB TOTAL				10.183,16				R\$ -	R\$ -	R\$ 10.183,16
			TOTAL ITEM 13				357.408,52				R\$ 108.979,75	R\$ 22.445,22	R\$ 443.942,95
14			BANCADAS E BALCÕES										
14.01			BANCADAS E BALCÕES										
14.01.01			BANCADA EM ARDÓZIA ESPESURA DE 1CM COM RODAPÉ DE 10CM E TESTEIRA DE 10CM	M2	11,46	675,10	7.736,65			11,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.736,65
14.01.02			BALCÃO EM ARDÓZIA ESPESURA DE 1CM COM TESTEIRA DE 10CM	M2	2,41	584,57	1.408,81			2,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.408,81
14.01.03			TAMPO EM ARDÓZIA ESPESURA DE 1CM	M2	0,16	517,58	82,81			0,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,81
			SUB TOTAL				9.228,27				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.228,27
			TOTAL ITEM 14				9.228,27				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.228,27
15			CORRIMÃO E GUARDA-CORPOS										
15.01			CORRIMÃO E GUARDA-CORPOS										
15.01.01			ESCADARIA EM ESTRUTURA METÁLICA COM DEGRÁUS VAZADOS EM CHAPA LISA ESTRUTURAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR VERMELHO COLONIAL, CORDÃO DE SINALIZAR	M2	50,07	2.100,01	105.147,50			50,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.147,50



ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE: SUCOP (04/2025) - R\$ Descontado

R\$ INCLUIR: 142,00% (INCLUIR)

R\$ SERVIÇOS: 142,00% (INCLUIR)

CONTRATO: 2025/04

EMPRESA: CONSTRUTORA PERFECCION LULA

PLANILHA PREFEITURA-2 META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPRODUÇÃO QUANTIDADE			REPRODUÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVENHO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVENHO	
15.01.02			GUARDA-CORPO EM PERFIL TUBULAR DE AÇO 0,5CM ESTRUTURADO POR BARRA CHATA FIXADA NO PERFIL "U" DA ESCADA. FECHAMENTO EM TELA SOLDADA GALVANIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHO COLONIAL, CORAL OU SIMILAR	M	48,31	404,07	19.520,02			48,31 R\$	-	R\$	-	R\$ 19.520,02
15.01.03			GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	8,44	1.537,97	12.980,47			8,44 R\$	-	R\$	-	R\$ 12.980,47
			SUB TOTAL				137.548,59			R\$	-	R\$	-	R\$ 137.548,59
			TOTAL ITEM 15				137.548,59			R\$	-	R\$	-	R\$ 137.548,59
16			PINTURA											
16.01			PINTURA INTERNA											
16.01.01			FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, (UMA DEMÃO). AF_04/2023	M2	547,01	4,22	2.308,38			547,01 R\$	-	R\$	-	R\$ 2.308,38
16.01.02			EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.619,30	18,79	68.008,34			3.619,30 R\$	-	R\$	-	R\$ 68.008,34
16.01.03			PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.072,30	13,13	40.340,35			3.072,30 R\$	-	R\$	-	R\$ 40.340,35
			SUB TOTAL				110.657,07			R\$	-	R\$	-	R\$ 110.657,07
16.02			PINTURA EXTERNA											
16.02.01			FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, (UMA DEMÃO). AF_04/2023	M2	63,31	4,22	267,17			63,31 R\$	-	R\$	-	R\$ 267,17
16.02.02			APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	1.808,54	30,63	55.387,11			1.808,54 R\$	-	R\$	-	R\$ 55.387,11
16.02.03			PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.745,20	13,13	22.915,53			1.745,20 R\$	-	R\$	-	R\$ 22.915,53
			SUB TOTAL				78.579,81			R\$	-	R\$	-	R\$ 78.579,81
16.03			PINTURA EM TETO											
16.03.01			EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, (UMA DEMÃO), LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.019,80	22,82	23.271,04			1.019,80 R\$	-	R\$	-	R\$ 23.271,04
16.03.02			PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.019,80	15,72	16.031,26			1.019,80 R\$	-	R\$	-	R\$ 16.031,26
			SUB TOTAL				39.302,30			R\$	-	R\$	-	R\$ 39.302,30
16.04			PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS											
16.04.01			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_04/2020	M2	70,70	27,11	1.918,05			70,70 R\$	-	R\$	-	R\$ 1.918,05
16.04.02			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	70,70	12,00	855,02			70,70 R\$	-	R\$	-	R\$ 855,02
			SUB TOTAL				2.773,07			R\$	-	R\$	-	R\$ 2.773,07
16.05			PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA											
16.05.01			PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	98,28	24,78	2.435,38			98,28 R\$	-	R\$	-	R\$ 2.435,38
16.05.02			APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	98,28	20,03	1.968,55			98,28 R\$	-	R\$	-	R\$ 1.968,55
16.05.03			PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	98,28	18,24	1.792,03			98,28 R\$	-	R\$	-	R\$ 1.792,03
			SUB TOTAL				6.195,95			R\$	-	R\$	-	R\$ 6.195,95
16.06			PINTURA EPÓXI											
16.06.01			PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	18,50	61,09	1.200,01			18,50 R\$	-	R\$	-	R\$ 1.200,01

Página 14 de 16

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

26

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE: 30/04/2025 - Não Decorrente

15,0% HONORÁRIOS / 0,2% MENSALIDADES

R\$ 3.200,00 / 0,2% R\$ 6,40

CONTRATO 2025/04

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 2ª METAFÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	
			SUB TOTAL				1.285,89				R\$	-	R\$	1.285,89
			TOTAL ITEM 16				230.719,20				R\$	-	R\$	230.719,20
17			IMPERMEABILIZAÇÃO											
17.01			IMPERMEABILIZAÇÃO											
17.01.01			REVISÃO DE LAJE EM CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE ARMADURAS COM LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER REV. 01 02/2022	M2	414,45	285,01	118.371,05			414,45	R\$	-	R\$	118.371,05
17.01.02			REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENERIMENTO, TRAÇO 1:3, ESP. = 6CM E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	414,45	77,99	32.322,96			414,45	R\$	-	R\$	32.322,96
17.01.03			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=6MM AF 06/2023	M2	603,20	125,94	75.977,08	39,45		642,70	R\$	4.988,33	R\$	80.945,42
17.01.04			PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM AF 06/2023	M2	603,20	91,10	54.958,01	39,45		642,70	R\$	3.582,99	R\$	58.541,00
			SUB TOTAL				281.629,91				R\$	8.571,32	R\$	290.192,14
			TOTAL ITEM 17				281.629,91				R\$	8.571,32	R\$	290.192,14
18			TRATAMENTO ACÚSTICO											
18.01			DIVISÓRIAS ACÚSTICAS											
18.01.01	SUCOP	COMP.100	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIA ISOLANTE - DIVISÓRIA MÓVEL ISOLANTE ACÚSTICA, DA WALL SYSTEM HUPCOR, SÉRIE 800, ÍNDICE DE TRANSMISSÃO SONORA DE 51 STC (NORMA ASTM E-90), PESO ESPECÍFICO 40,00KG/M², ESPAÇO NOMINAL DE PROFUNDIDADE PARA AFIANÇAMENTO 127,00MM (102,00MM POR PAINEL + 25,00MM) CERTIFICAÇÃO LEED DE FABRICAÇÃO SUSTENTÁVEL, P TIPO0101 -	UND	1,00	67.729,81	67.729,81			1,00	R\$	-	R\$	67.729,81
			SUB TOTAL				67.729,81				R\$	-	R\$	67.729,81
18.02			PORTAS ACÚSTICAS											
18.02.01	SUCOP	COMP.101	PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS DE ABIRIR, SEM-OCA EM MADEIRA, COM TRATAMENTO ACÚSTICO, E ACABAMENTO EM PINTURA NA COR GELO - P10 - 120X210CM - E01	UND	6,00	12.308,63	73.851,78			6,00	R\$	-	R\$	73.851,78
18.02.02	SUCOP	COMP.102	PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS DE ABIRIR, SEM-OCA EM MADEIRA, COM TRATAMENTO ACÚSTICO, E ACABAMENTO EM PINTURA NA COR GELO - P10 - 120X210CM - E01	UND	2,00	11.798,00	23.596,00			2,00	R\$	-	R\$	23.596,00
18.02.03	SUCOP	COMP.103	PORTA DE GIRO, FOLHA ÚNICA DE ABIRIR, SEM-OCA EM MADEIRA, COM TRATAMENTO ACÚSTICO, E ACABAMENTO EM PINTURA NA COR GELO - P12 - 120X210CM - E01	UND	3,00	11.098,99	33.296,97			3,00	R\$	-	R\$	33.296,97
18.02.04	SUCOP	COMP.104	PORTA DE GIRO, FOLHA ÚNICA DE ABIRIR, SEM-OCA EM MADEIRA, COM TRATAMENTO ACÚSTICO, E ACABAMENTO EM PINTURA NA COR GELO - P15 - 70X210CM - E01	UND	3,00	6.016,67	18.050,01			3,00	R\$	-	R\$	18.050,01
18.02.05	SUCOP	COMP.105	PORTA DE GIRO, FOLHA ÚNICA DE ABIRIR, SEM-OCA EM MADEIRA, COM TRATAMENTO ACÚSTICO, E ACABAMENTO EM PINTURA NA COR GELO - P24 - 90X210CM	UND	2,00	6.016,67	12.233,34			2,00	R\$	-	R\$	12.233,34
18.02.06	SUCOP	COMP.106	PORTA DE GIRO, FOLHA ÚNICA DE ABIRIR, SEM-OCA EM MADEIRA, COM TRATAMENTO ACÚSTICO, E ACABAMENTO EM PINTURA NA COR GELO - P29 - 70X100CM - E01	UND	1,00	6.016,67	6.016,67			1,00	R\$	-	R\$	6.016,67
18.02.07	SUCOP	COMP.107	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS SUPERIORES E 2 FOLHAS INFERIORES SEPARADAS POR Eixo HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO INCOLOR 6MM ESPECIAL COM FAVOR DE SOMBRA E TRATAMENTO ACÚSTICO, 1 FOLHA DE CORRER-01	M2	15,93	5.099,95	80.752,41			15,93	R\$	-	R\$	80.752,41
			SUB TOTAL				262.080,38				R\$	-	R\$	262.080,38

Página 11 de 8

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE: SUCOP (dez/2023) - Não Descontado

15,96% (PERFIS) / 0,30% (MATERIALS)

BOM SERVIÇOS: 20,96%; BOM EMP.: 11,08%; 16-0,04

CONTINUIDADE

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª METAFÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROVAÇÃO QUANTIDADE			REPROVAÇÃO VALOR						
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO				
10.03			E103 - ESQUADRIA ISOLANTE - ESQUADRIA DE ABRIR DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO. NÍVEL DE ISOLAMENTO MÍNIMO RW=30DB. PERFS METÁLICOS PREENCHIDOS. ACABAMENTO DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.														
10.03.01			JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO INCOLOR 1MM, ESPECIAL COM FATOR DE SOMBR. 0,3, COM 8 FOLHAS, 6 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO BASCULANTES E TRATAMENTO ACÚSTICO -J21-A- E103	M2	30,51	2.651,30	80.883,60			30,51	R\$	-	R\$	-	R\$	80.883,60	
10.03.02			JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO INCOLOR 1MM, ESPECIAL COM FATOR DE SOMBR. 0,3, COM 8 FOLHAS, 7 FOLHAS FIXAS E 1 FOLHAS DE ABRIR TIPO BASCULANTES E TRATAMENTO ACÚSTICO -J21-B- E103	M2	15,26	2.650,51	40.446,78			15,26	R\$	-	R\$	-	R\$	40.446,78	
10.03.03			JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO INCOLOR 1MM, ESPECIAL COM FATOR DE SOMBR. 0,3, COM 7 FOLHAS, 5 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO BASCULANTES E TRATAMENTO ACÚSTICO -J21-C- E103	M2	106,79	2.651,25	282.126,99			106,79	R\$	-	R\$	-	R\$	282.126,99	
10.03.04			JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO INCOLOR 1MM, ESPECIAL COM FATOR DE SOMBR. 0,3, COM 5 FOLHAS, 3 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO BASCULANTES E TRATAMENTO ACÚSTICO -J21-D- E103	M2	8,40	2.649,02	22.470,47			8,40	R\$	-	R\$	-	R\$	22.470,47	
10.03.05			E103 - ESQUADRIA ISOLANTE - PAINEL FIXO COMPOSTO POR VIDRO LAMINADO, ESPESURA 10,00MM, DEMAS DIMENSÕES DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	0,58	1.722,42	999,00			0,58	R\$	-	R\$	-	R\$	999,00	
10.03.06			JANELA FIXA EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VIDRO LAMINADO 1MM, CONFORME PROJETO ACÚSTICO -J20- E103	M2	0,48	1.686,12	809,34			0,48	R\$	-	R\$	-	R\$	809,34	
10.03.07	SUCOP	COMP 43	E103 - ESQUADRIA ISOLANTE - PAINEL FIXO COMPOSTO POR VIDRO LAMINADO, ESPESURA 10,00MM, DEMAS DIMENSÕES 0,50X1,00m-20X8,110	M2		4.138,00		3,00		3,00	R\$	13.650,00	R\$	-	R\$	13.650,00	
			SUB TOTAL				428.746,18				R\$	13.650,00	R\$	-	R\$	442.396,18	
10.04			E104 - ESQUADRIA ISOLANTE - PORTA ACÚSTICA EM VIDRO E PERFS DE ALUMÍNIO, CONTEENDO DUAS FOLHAS EM PAINES FIXO DE VIDRO E DUAS FOLHAS MÓVEIS DE GIRO. NÍVEL DE ISOLAMENTO MÍNIMO RW=30DB.														
10.04.01			PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS EM VIDRO COM TRATAMENTO ACÚSTICO - P10 - 1,60 X 2,10M - E104	M2	3,36	1.686,12	5.665,36			3,36	R\$	-	R\$	-	R\$	5.665,36	
10.04.02			PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS EM VIDRO COM TRATAMENTO ACÚSTICO - P13 - 1,60 X 2,10M - E104	M2	3,04	1.686,12	5.147,76			3,04	R\$	-	R\$	-	R\$	5.147,76	
			SUB TOTAL				12.140,06				R\$	-	R\$	-	R\$	12.140,06	
10.05			FORRO ACUSTICO														
10.05.01			FA.01 - FORRO ABSORVENTE - FORRO EM GESSO ACARTONADO PERFORADO TIPO RIGITONE PERFORAÇÃO REDONDA 1025 R, DA PLACA, CHAPA ESTRUTURAL DE GESSO ACARTONADO ESPECIAL, ESPESURA 12,50MM, PERCENTUAL DE PERFORAÇÕES 18,1%, DIMENSÕES 1.200,00X2.000,00MM, PESO 0,50KG/M²	M2	556,38	431,20	239.955,57			437,63	R\$	110,75	R\$	-	R\$	188.741,07	51.214,50
10.05.02			FA.02 - FORRO ABSORVENTE - PLACA DE LÂ DE PET, DA TRISOFT, TIPO ISOFOFT FORRO, ESPESURA 25,00MM, DENSIDADE 125,00KG/M³, DIMENSÕES 1250,00X625,00 REVESTIDO COM TECIDO PRETO FOSCO NO LADO DO MATERIAL VOLTADO PARA O AMBIENTE TRATADO ACUSTICAMENTE. MATERIAL FABRICADO SEM ADIÇÃO DE RESINAS, RESILIENTE, ANTIALÉRGICO, ANTIMOFO, 100% RECICLÁVEL, ECOLÓGICO E AUTO-EXTINGUÍVEL. FIXAÇÃO SUSPENSÃO ATRAVÉS DE PERFS METÁLICOS FIXADOS POR TIRANTES RÍGIDOS. AIV-0 7/5 (PT 1.097.464-200)	M2	825,04	88,28	72.836,30			238,30	R\$	506,70	R\$	-	R\$	21.037,12	54.799,17

Folha 01 de 01

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO YLA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PRÉDIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE: SUCOP (01/2025) - Não Dominado

15,14% (CORTESIA) / 0,28% (RECURSOS)

R\$ 3.750.000,00; R\$ 1.000.000,00; R\$ 1.000.000,00

CONTRATO: 2025/04

EMPRESA: CONSTRUTORA PEREIRA LIMA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTO			REPROGRAMAÇÃO YLA		
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REBAIXADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REBAIXADO
10.05.03			FA.03 - FORRO ABSORVENTE - BAFFLES TRISOFT, LINHA NESS, CHANFRADOS, DIMENSÕES 1200X400MM. PAINÉIS RETANGULARES SUSPENSOS COMPOSTOS 100% DE LÂ DE PET RECICLADA E 100% RECICLÁVEL COM ESPESURA 50,00MM E DENSIDADE DE 35KG/M³. ANV = 0,00.	M²	154,14	361,90	55.797,14						
10.05.04			FL.01 - FORRO ISOLANTE - FORRO COMPOSTO POR CHAPA DUPLA DE GESSO ACARTONADO, ESPESURA 25,00MM (2X12,5MM), TIPO PERFORMA, DA PLACA, ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS FORNECIDOS PELO FABRICANTE E SUSPENSO POR MEIO DE AMORTECEDORES ISORLEX 500-01, DA AND. O FORRO DEVERÁ SER ESTANQUE SEM PERFURAÇÕES. SOBRE O PAINEL DE GESSO ACARTONADO DEVERÁ SER INSTALADA MANTA DE LÂ DE PET, DA TRISOFT, DENSIDADE MÍNIMA 7,00KG/M³ OU MANTA LÂ DE FLOCOS OU DE VIDRO, DENSIDADE MÍNIMA 20,00KG/M³, ESPESURA 50,00MM.	M²	117,54	188,14	22.113,96						
10.05.05			FR.01 - FORRO REFLEXIVO - FORRO DE GESSO ACARTONADO, EM PLACAS 1200X2400MM E PERFIS T, ACABAMENTO EM FILME PVC, MARCA GYPREX, MODELO LINDO OU SIMILAR, INSTALADO	M²	163,30	140,04	22.878,74						
10.05.06	SUCOP	COMP 27	FA.04 - FORRO ABSORVENTE: PAINÉIS TIPO NESS, CHANFRADO, FIXADOS A LAJE COM 100% LÂ DE PET, COM ESPESURA 50MM, DENSIDADE DE 35KG/M³. ANV 0,00. REVESTIMENTO ACESSE TIPO ISOSOFIT NUVEM FORMATO REDONDO ESPESURA 50MM, DIMENSÕES DIÂMETRO 1.200,00MM. CONFORME PROJETO DE ACÚSTICA.	UNO		950,20							
10.05.07	SUCOP	COMP 28	FA.04 - FORRO ABSORVENTE: PAINÉIS TIPO NESS, CHANFRADO, FIXADOS A LAJE COM 100% LÂ DE PET, COM ESPESURA 50MM, DENSIDADE DE 35KG/M³. ANV 0,00. REVESTIMENTO NESS TIPO ISOSOFIT NUVEM FORMATO REDONDO ESPESURA 50MM, DIMENSÕES DIÂMETRO 800MM. CONFORME PROJETO DE ACÚSTICA.	UNO		460,00							
10.05.08	SUCOP	COMP 29	FA.04.01 - FORRO ABSORVENTE: PAINÉIS TIPO NESS, FIXADOS A LAJE COM 100% LÂ DE PET, COM ESPESURA 50MM, DENSIDADE DE 35KG/M³. ANV 0,00.	M²		459,05							
10.05.09	SUCOP	COMP 30	FA.04.02 - FORRO ABSORVENTE - PLACA DE LÂ DE PET, DA TRISOFT, TIPO ISOSOFIT, ACRÉSCIDO A MAIS UMA CAMADA DE LÂ DE PET, SEM REVESTIMENTO, ESPESURA 50,00MM, DENSIDADE MÍNIMA 10,00KG/M³. DIMENSÕES 1250,00X825,00.	M²		114,50							
			SUB TOTAL				413.582,74						
10.06			PISO ACÚSTICO										
10.06.01			PI.01 - PISO ISOLANTE - PISO VINÍLICO, COM TRATAMENTO ANTI CHAMAS, EM COR A DEFINIR GLACIER BELGOTEX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	30,00	217,41	6.522,30						
10.06.02			PI.02 - PISO ISOLANTE - PAINEL WALL (DA ETERNIT, PAINEL COMPOSTO DE MILO DE MADEIRA LAMINADA OU SERRAFADEA, CONTRAPLACADO EM AMBAS AS FACES POR LÂMINAS DE MADEIRA E EXTERNO POR PLACAS CIMENTÍCIAS PRENADAS TIPO CIPS - CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO, SUPORTA CARGAS DISTRIBUÍDAS DE ATÉ 500,00KG/M², NAS DIMENSÕES 1,20X2,10M, ESPESURA ALTERNAL PISO 30,00KG/M³, JUNTAS DOS PAINÉIS WALL (INTERCALADAS E) 30,00KG/M³ COM GYPRIFLEX.	M²	443,85	314,00	139.388,22						



Página 17 de 18

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

29

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
Sistema Unificado de Controle
de Obras Públicas

DATA BASE: 30/09/2025 - R\$ 100,00

15,0% FORÇAS / 0,0% MENSAIS

30,0% SERVIÇOS / 0,0% 11,0% 11,0% 11,0%

CONTRATO: 20204

EMPRESA: CONSTRUTORA PEREGRINO LIMA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA


ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR					
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO			
10.00.00			PF-01 - PISO FLUTUANTE - PAVIMENTO DE MADEIRA, COMPOSTO DE MOLDURA DE MADEIRA LAMINADA OU SERRAVALADA, CONTRAPLACADO EM AMBAS AS FACES POR LÂMINAS DE MADEIRA E EXTERMINADO POR PLACAS CIMENTÍCIAS PRENSADAS TIPO CFFS - CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO, SUPORTA CARGAS DISTRIBUÍDAS DE ATÉ 500,00KG/M², NAS DIMENSÕES 1,20X2,10M, ESPESSEURA 40,00MM, PESO 32,00KG/M²	M²	27,00	311,71	8.604,24			27,00	R\$	-	R\$	-	R\$	8.604,24
			SUB TOTAL				154.580,70				R\$	70.702,42	R\$	-	R\$	225.283,12
10.07			REVESTIMENTO ACUSTICO													
10.07.01			PA-01 - REVESTIMENTO ABSORVENTE - PAPOS EM MADEIRA TIPO MDF, ESPESSEURA 6,00MM, FIXADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA DE LÊI POR MEIO DE COLA PLÁSTICA E PREGOS	M²	307,20	594,40	226.167,01		307,20	100,40	R\$	-	R\$	171.002,00	R\$	65.074,01
10.07.02			PA-01 - REVESTIMENTO ISOLANTE - DISPERSÃO AQUOSA DE RESINA ACRÍLICA E ELASTÔMERO, MASSA ANTIHÚMIDO E ANTIVIBRAÇÃO BASEADO EM RESINA ACRÍLICA E ELASTÔMERO DISPERSAS EM ÁGUA, CONTENDO ADITIVOS RETARDANTES DE CHAMA, TIPO TEROTEX KEMPER (TEROPHON-112 DR), DA KEMPER BRASIL	M²	410,10	87,11	35.730,70	63,37		473,50	R\$	5.500,16	R\$	-	R\$	41.250,94
10.07.03			PA-01 - REVESTIMENTO ABSORVENTE - PAVIMENTO DE LÂ DE PET, DA TRISOFT, TIPO REVEST DECOR, REVESTIDO EM TÊCIDO FIXADO NA PAREDE POR MEIO DE COLA	M²	401,00	723,45	290.117,92		396,70	4,30	R\$	-	R\$	286.992,02	R\$	3.125,90
10.07.04	SUCOP	COMP-01	PA-01 - REVESTIMENTO ABSORVENTE - REXUSCISTIC 2 , DA SONEX (SAINT-GOBAIN), PANEL MDF, SUPERFÍCIE FRISADA, DIMENSÕES ORIGINAIS 2,75X0,90X0,0018MM, RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE A-M, PLENUM MÍNIMO DE 50,00MM, COM ENCAIXE MACHO/FEMEA, PERFIS, PANEL DE LÂ DE PET, DA TRISOFT, ESPESSEURA 5MM	M²		921,05		27,45		27,45	R\$	25.304,28	R\$	-	R\$	25.304,28
			SUB TOTAL				582.015,71				R\$	30.024,94	R\$	458.004,71	R\$	104.755,94
			TOTAL ITEM 10				1.901.700,62				R\$	400.563,61	R\$	717.542,45	R\$	1.582.694,70
10			SPDA													
10.00			SPDA													
10.01.01			FORNECIMENTO DE OBRAS CHATA DE ALUMÍNIO 1" X 1/4"	M	400,00	65,97	26.388,00			400,00	R\$	-	R\$	-	R\$	26.388,00
10.01.02			CORDALHA DE COBRE Nº 15 MPM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2023	M	60,00	66,11	3.966,60			60,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.966,60
10.01.03			CORDALHA DE COBRE Nº 10 MPM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2023	M	100,00	50,05	5.005,00			100,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.005,00
10.01.04			MASTE DE ATERramento, DIÂMETRO 1/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2023	UND	30,00	97,26	2.917,80			30,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.917,80
10.01.05			MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2023	UND	12,00	27,49	329,88			12,00	R\$	-	R\$	-	R\$	329,88
10.01.06			CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERramento, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,2 M. AF: 10/2023	UND	30,00	45,75	1.372,50			30,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.372,50
10.01.07			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO DÚCTIL, DIAM. = 400MM EM POÇO DE VISÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	UND	30,00	808,45	24.253,50			30,00	R\$	-	R\$	-	R\$	24.253,50
10.01.08			PARAFUSO TIPO FRANKLIN 250MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, CUSPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV. 1/2" X 2 1/2"	UND	1,00	758,01	758,01			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	758,01
10.01.09			BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO TRIPLO	UND	1,00	704,29	704,29			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	704,29
10.01.10			GRAMPO ESTAMPADO TIPO "C", EM COBRE, COM 04 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE Nº 25MMP - TEL- 450 (SPDA)	UND	10,00	294,43	2.944,30			10,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.944,30
10.01.11			PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	320,00	0,63	201,60			320,00	R\$	-	R\$	-	R\$	201,60
10.01.12			PARAFUSO AUTO ATORNHALANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 35MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	675,00	0,06	500,50			675,00	R\$	-	R\$	-	R\$	500,50

Assinatura

ASJUR
FL. 10

Assinatura Eletrônica

JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51



ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSAGE PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência
 de Obras Públicas

DATA INSC: 09/01/2025 - Não Documentado

R\$ 94% (MONTAS) (47,00% (RECURSOS))

R\$ 100,00 (SALDO) (53,00% (RECURSOS))

CONTINUIDADE: 2025/01

EMPRESA: CONSTRUTORA PEREIRA LIMA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROJECÇÃO QUANTIDADE			REPROJECÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REMOÇÃO	REVISÃO	ACRÉSCIMO	REMOÇÃO	REVISÃO	
19.01.13			PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 1/4" X 3/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNO	125,00	1,20	150,00			125,00	R\$	-	R\$	150,00
19.01.14			ARRUELA DE LIGA 505	UNO	800,00	0,60	480,00			800,00	R\$	-	R\$	480,00
19.01.15			CABA DE PASSAGEM 15X15CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO	UNO	675,00	25,15	16.976,25			675,00	R\$	-	R\$	16.976,25
19.01.16			CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LB DE 3/4"	UNO	125,00	24,91	3.113,75			125,00	R\$	-	R\$	3.113,75
19.01.17			CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") APRESENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102022	UNO	1,00	42,67	42,67			1,00	R\$	-	R\$	42,67
19.01.18			ELETRODUTO METÁLICO LEVE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	21,56	64,68			3,00	R\$	-	R\$	64,68
19.01.19			PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FIOZ, PERFILADO 38 X 38 X 0,80MM	UNO	32,00	60,09	1.922,88			32,00	R\$	-	R\$	1.922,88
19.01.20			CURVA HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UNO	4,00	22,89	91,56			4,00	R\$	-	R\$	91,56
19.01.21			UNIÃO VERTICAL T PARA PERFILADO METÁLICO PERFURADO GALVANIZADO À QUENTE 38X38MM	UNO	2,00	21,38	42,76			2,00	R\$	-	R\$	42,76
19.01.22			UNIÃO HORIZONTAL T PARA PERFILADO METÁLICO PERFURADO GALVANIZADO À QUENTE 38X38MM	UNO	2,00	21,38	42,76			2,00	R\$	-	R\$	42,76
19.01.23			FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDAR EXOTÉRMICA PARA CABO 50 MVA	UNO	30,00	14,13	424,00			30,00	R\$	-	R\$	424,00
19.01.24			FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDAR EXOTÉRMICA PARA CABO 35 MVA	UNO	30,00	11,18	335,40			30,00	R\$	-	R\$	335,40
19.01.25	SUCOP	COMP. 01	CORDALHA DE COBRE NU 120 MVA, BREVETADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBESTAÇÃO)	M		126,58		58,50		58,50	R\$	7.405,52	R\$	7.405,52
			SUB TOTAL				100.442,88				R\$	7.405,52	R\$	107.848,41
			TOTAL ITEM 19				100.442,88				R\$	7.405,52	R\$	107.848,41
20			CABEAMENTO ESTRUTURADO											
20.01			CABEAMENTO ESTRUTURADO											
20.01.01			FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	5.058,00	12,68	64.135,44			5.058,00	R\$	-	R\$	64.135,44
20.01.02			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPOS + 2P10-100-1000 BT	UNO	7,00	1.310,52	9.173,64			7,00	R\$	-	R\$	9.173,64
20.01.03			ROTEADOR	UNO	11,00	181,58	1.997,38			11,00	R\$	-	R\$	1.997,38
20.01.04			PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112019	UN	7,00	723,88	5.067,16			7,00	R\$	-	R\$	5.067,16
20.01.05			CENTRAL TELEFÔNICA (PABX - CPA 402) - REV 02_042022	UNO	1,00	1.154,92	1.154,92			1,00	R\$	-	R\$	1.154,92
20.01.06			TERMINAL INTELIGENTE (TELEFONE)	UNO	19,00	335,00	6.365,00			19,00	R\$	-	R\$	6.365,00
20.01.07			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220 V, 1,2 KVA COM 03 SAÍDAS 110 V AC	UNO	7,00	940,89	6.586,23			7,00	R\$	-	R\$	6.586,23
20.01.08			FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM	UNO	1,00	2.274,27	2.274,27			1,00	R\$	-	R\$	2.274,27
20.01.09			BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 40MM DE PROFUNDIDADE	UNO	1,00	352,97	352,97			1,00	R\$	-	R\$	352,97
20.01.10			REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS	UNO	2,00	21,49	42,98			2,00	R\$	-	R\$	42,98
20.01.11			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 6 C23,50M - REV 02	UNO	150,00	36,09	5.413,50			150,00	R\$	-	R\$	5.413,50
20.01.12			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS 110/220V 01,30M - REV 01	UNO	6,00	44,29	265,74			6,00	R\$	-	R\$	265,74
20.01.13			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MICRO CAT 6	UNO	181,00	6,04	1.093,24			181,00	R\$	-	R\$	1.093,24
20.01.14			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 6 (XONE OU SIMILAR)	UNO	139,00	31,47	4.374,33			139,00	R\$	-	R\$	4.374,33
20.01.15			ELETRODUTO RÍGIDO PROTEGÍVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_032023	M	91,00	14,57	1.325,67			91,00	R\$	-	R\$	1.325,67

Página 10 de 10

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

31

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE: 30/09/2025 - Não Descontado

IS, 04% (CONSTRUÇÃO); 07,38% (SERVIÇOS)

ISS, 05,00% (CONSTRUÇÃO); ISS, 05,00% (SERVIÇOS)

CONTRATO: 2025/01

EMPRESA: CONSTRUTORA PEREIRA LIMA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPRODUÇÃO QUANTIDADE			REPRODUÇÃO VALOR		
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO
20.01.16			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	M	300,00	37,54	11.262,00			300,00 R\$	-	R\$	- R\$ 11.262,00
20.01.17			TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UNO	20,00	26,40	528,00			20,00 R\$	-	R\$	- R\$ 528,00
20.01.18			CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF. MOPA OU SIMILAR)	UNO	13,00	20,96	272,48			13,00 R\$	-	R\$	- R\$ 272,48
20.01.19			CONDUTITE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_100202	UN	165,00	31,19	5.146,35			165,00 R\$	-	R\$	- R\$ 5.146,35
20.01.20			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CONDUTITE CADA 4" X 2"	UNO	26,00	6,00	156,00			26,00 R\$	-	R\$	- R\$ 156,00
20.01.21			PLACA CEGA PARA TOMADA RUAS, REF. TABLET, 04 TRAMONTINA	UNO	139,00	13,03	1.811,17			139,00 R\$	-	R\$	- R\$ 1.811,17
			SUB TOTAL				128.828,26			R\$	-	R\$	- R\$ 128.828,26
			TOTAL ITEM 20				128.828,26			R\$	-	R\$	- R\$ 128.828,26
21			ELETRICA										
21.01			SUBESTAÇÃO AEREA TIPO PILARETA										
21.01.01			CABA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHUVA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE. 8-12 X 60 X 15CM	UNO	1,00	2.416,39	2.416,39			1,00 R\$	-	R\$	- R\$ 2.416,39
21.01.02			CORDONALHA DE COBRE, NU 50 MNP, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_040202	M	6,64	84,60	561,74			6,64 R\$	-	R\$	- R\$ 561,74
21.01.03			CABO DE COBRE ISOLADO EM EPRI FLEXIVEL UNIPOLAR 50MNP - 0,6KV/1KV/0,6"	M	250,00	52,00	13.000,00			250,00 R\$	-	R\$	- R\$ 13.000,00
21.01.04			CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MNP, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_010202	M	53,55	109,34	5.855,16			53,55 R\$	-	R\$	- R\$ 5.855,16
21.01.05			CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MNP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_100202	M	400,00	224,00	89.600,00			400,00 R\$	-	R\$	- R\$ 89.600,00
21.01.06			CONECTOR ELÉTRICO DERIVAÇÃO TIPO C OU SIMILAR	UNO	7,00	10,26	71,82			7,00 R\$	-	R\$	- R\$ 71,82
21.01.07			CONECTOR PARA FUSO FEMIDEIO PARA CABO DE 150MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	10,00	44,44	444,40			10,00 R\$	-	R\$	- R\$ 444,40
21.01.08			CONECTOR PARA FUSO FEMIDEIO PARA CABO DE 240MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	10,00	84,25	842,50			10,00 R\$	-	R\$	- R\$ 842,50
21.01.09			PAINÉIS COMPACTOS BUNDADOS DE MÉDIA TENSÃO SÉRIE SYSTEMAIR (PARA ENTRADA, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO - CUBÍCULO DE ENTRADA, CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E CUBÍCULO DE PROTEÇÃO), COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MND	1,00	143.129,61	143.129,61			1,00 R\$	-	R\$	- R\$ 143.129,61
21.01.10			DISJUNTOR 2000 A REGULAVEL	MND	1,00	29.946,00	29.946,00			1,00 R\$	-	R\$	- R\$ 29.946,00
21.01.11			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_100202	M	30,00	66,61	1.998,30			30,00 R\$	-	R\$	- R\$ 1.998,30
21.01.12			HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 50P, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_010202	UNO	12,00	97,20	1.167,12			12,00 R\$	-	R\$	- R\$ 1.167,12
21.01.13			ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_010202	UNO	6,00	88,12	528,72			6,00 R\$	-	R\$	- R\$ 528,72
21.01.14			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV - 120A	MND	3,00	236,30	708,90			3,00 R\$	-	R\$	- R\$ 708,90
21.01.15			TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUI ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_100202	UN		92.988,00				R\$	-	R\$	- R\$
21.01.16			TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	30,00	43,00	1.290,00			30,00 R\$	-	R\$	- R\$ 1.290,00

Página 20 de 2

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSAGE PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência
 Obras Públicas

DATA BASE: SUCOP (10/2025) - Não Documentado

E.S.M. (FORÇAS) 10,20% (MENSALIS) 10,20%

RENTAL (FORÇAS) 30%, REFORMA 1,00%, A-0,00%

CONDIÇÃO 20204

EMPRESA: CONSTRUTORA PERILACOM LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR		
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO
21.01.17			MUFLA DE PORCELANA INTERNA	UNO	4,00	707,74	2.830,96			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.01.18			MUFLA DE PORCELANA EXTERNA	UNO	4,00	1.143,00	4.572,00			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.01.19			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TRABALHO C/ ROSCA Ø=30X1000MM) MARFITE (REF. 1421 OU SIMILAR)	UNO	18,00	22,20	399,60			18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.01.20			DERIVAÇÃO TIPO "P" (BORNE CONCENTRADO A PRESSÃO) CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO POR PORCELA E APRELIAS PARA VERGALHÃO ELETROLÍTICO DE 50"	UNO	6,00	171,50	1.029,00			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.01.21			EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0102020	UNO	2,00	873,40	1.746,80			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.01.22			ALVENARIA DE VEDACÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (CORRUGADO) DE 70X20X10CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_0102020	M2	0,64	158,97	101,74			0,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.01.23			TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15KV - 800VA	UNO	3,00	3.220,14	9.660,42			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.01.24			TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 400A	UNO	3,00	208,70	626,10			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.01.25	ORSE	11007	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 750VA 220/127V, A BESO	UNO	1,00	102.406,00	102.406,00			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			SUB TOTAL				415.558,40				R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02			POSTE DE ENTRADA										
21.02.01			ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0102020	M	3,00	88,12	264,36			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.02			FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 35MM	UNO	4,00	17,70	70,80			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.03			GRUETA DE CONCRETO TIPO T 2400 MM 400 KG, FORNECIMENTO	UNO	2,00	290,00	580,20			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.04			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0102020	M	30,00	31,10	933,00			30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.05			FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL 15KV - 100A, PLATINA ASSIM. 10 KA	UNO	4,00	346,25	1.385,04			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.06			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO POLIMÉRICO 15KV - 125KA	UNO	3,00	236,30	708,90			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.07			TERMINAÇÃO DE CABO 15KV	UNO	4,00	878,25	3.513,04			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.08			CABO 450MM² - 1020KV EPT - T 1050MM	M	40,00	180,00	7.200,00			40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.09			ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO SEM COSTURA Ø= 4" - FORNECIMENTO	UNO	3,00	1.008,92	3.026,76			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.10			ELETRODUTO RÍGIDO RISCÁVEL, PVC, ØN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0102020	M	15,00	8,27	124,05			15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.11			POSTE CONCRETO CIRCULAR 11400 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UNO	1,00	2.848,24	2.848,24			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.12			HASTE COBREADA COPPERWELD PRATEAMENTO Ø= 50" X 2,4MM	UNO	3,00	41,70	125,10			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.13			CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ØN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FRADE DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_0102020	UNO	1,00	41,00	41,00			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.14			CADA TIPO PE EM ALVENARIA 1.000 X 200 X 20	UNO	1,00	4.301,70	4.301,70			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.15			FORNECIMENTO DE GANCHO DE CURVA C/ FURTO 18 MM	UNO	3,00	13,20	39,60			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.16			GANCHO SUSPENSÃO COM CURVA, FORNECIMENTO	UNO	3,00	13,95	41,85			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.17			POCA QUADRADA ROSCA ØN 18 MM, FORNECIMENTO	UNO	8,00	2,58	20,64			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.18			FORNECIMENTO DE APRELIAS GALVANIZADA, QUADRADA, 10 X 20 MM	UNO	8,00	1,50	12,00			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.19			FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 35MM	UNO	12,00	12,04	144,48			12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.20			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA REFORÇADA 100 X 1400MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UNO	4,00	461,50	1.846,00			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.02.21			MANILHA SAPATILHA PREFORMADA, FORNECIMENTO	UNO	6,00	17,17	103,02			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Página: 9

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de Obras Públicas

DATA BASE: 30/09/2025 - 16h 20min

5,94% PERICULOSIDADE (0,30% PERICULOSIDADE)

R\$ 5.940.000,00 R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00

CORREÇÃO 2025/24

EMPRESA: CONSTRUTORA PEREIRA LIMA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRESCIMO	REMOÇÃO	REPERTE	ACRESCIMO	REMOÇÃO	REPERTE	
21.02.22			CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO DE 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	3,00	36,56	109,68			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	109,68
21.02.23			FORNECIMENTO DE CONECTOR ESTIBO PARA CONDUTOR 4 E 2 (222)	UNO	6,00	29,67	178,02			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	178,02
21.02.24			FITA EM AÇO INOX, FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO	M	76,00	4,17	316,92			76,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	316,92
21.02.25			BASE PARA POSTES E CILINDROS	UNO	1,00	702,74	702,74			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	702,74
21.02.27			ARRUELA QUADRADA 10MM Ø FURTO 16MM	UNO	8,00	3,96	31,68			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	31,68
21.02.28			FORNECIMENTO DE GRAMPO DE LINHA VIVA Ø A 250 MCM, RAMAL Ø A 20 ANOS	UNO	6,00	50,80	304,80			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	304,80
21.02.29			TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15KV - 600VA	UNO	1,00	3.220,14	3.220,14			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.220,14
21.02.30			TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 400V	UNO	1,00	208,79	208,79			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	208,79
21.02.31			QUADRO DE MEDIÇÃO INDIRETA PARA TRANSFORMADORES DE ATÉ 112 KV, 300A, DIM. 1.500,700,250MM, EXCETO DISJUNTORES - REV 01/2023	UNO	1,00	3.765,25	3.765,25			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.765,25
21.02.32	SUCOP	COMP. 438	TAMPA EM FERRO FUNDIDO DN700MM, PADRÃO COELBA	UNO		1.289,22		2,00		2,00	R\$ 2.570,44	R\$ -	R\$ -	2.570,44
			SUB TOTAL				37.067,00				R\$ 2.570,44	R\$ -	R\$ -	39.637,44
21.03			REDE GERAL DO QGBT AO QGD E AOS QUADROS PARCIAIS - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO											
21.03.01			QGD - PAINEL DE SOBREPOR, PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, COM LATERAIS EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESURA, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA (RAL 7002), PORTA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESURA, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA (RAL 7002) COM ABERTURA ESQUERDA/DESKA DE 100 PERFIS VERTICAIS PERFURADOS, COM FECHO RÁPIDO COM MILO UNIVERSAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP30, DIMENSÕES CONFORME BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS, DO QUADRO DE CARGA DA PLANTA AL.03	UNO	1,00	10.363,77	10.363,77			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10.363,77
21.03.02			QGBT - PAINEL, SOBRE PEDESTAL, PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, COM LATERAIS EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESURA, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA (RAL 7002), PORTA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESURA, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA (RAL 7002) COM ABERTURA ESQUERDA/DESKA DE 100 PERFIS VERTICAIS PERFURADOS, COM FECHO RÁPIDO COM MILO UNIVERSAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP30, DIMENSÕES CONFORME BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS, DO QUADRO DE CARGA DA PLANTA AL.03	UNO	1,00	28.661,60	28.661,60			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	28.661,60
			SUB TOTAL				39.025,46				R\$ -	R\$ -	R\$ -	39.025,46
21.04			REDE GERAL DO QGBT AO QGD E AOS QUADROS PARCIAIS - CAIXAS E ELETRODUTOS											
21.04.01			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAO, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 13/2021	M	582,00	26,10	15.208,20			582,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15.208,20
21.04.02			ELETRICALHA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, 250X100	M	40,00	65,00	2.600,00			40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.600,00
21.04.03			ELETRICALHA DE 40 DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, 250X100	UNO	2,00	38,39	76,78			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	76,78
21.04.04			ELETRICALHA DE 40 DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, 250X100	UNO	1,00	38,39	38,39			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	38,39
21.04.05			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL.30 VALEMAN OU SIMILAR)	UNO	2,00	11,45	22,90			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	22,90
21.04.06			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL.30 VALEMAN OU SIMILAR)	UNO	2,00	12,46	24,92			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	24,92
21.04.07			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL.30 VALEMAN OU SIMILAR)	UNO	2,00	14,51	29,02			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	29,02
21.04.08			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL.30 VALEMAN OU SIMILAR)	UNO	2,00	13,87	27,74			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	27,74

Página 07 de 10

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA SAÍDA: 29/07/2025 (12:28:29) - Não Domado

15,04% FORCISTAS/ 42,33% AERIALISTAS/

83,33% SERVIÇOS/ 2,56% REFEIÇÃO/ 1,08% ILUM. E S.M

CONTINÚO: 2025/04

EMPRESA CONSTRUTORA PEREIRA LIMA

PLANILHA PREFEITURA- 2 META FÍSICA

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR					
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REBAIXO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REBAIXO			
21.04.08			SUSPENSÃO HORIZONTAL 25000 DE AÇO GALVANIZADO A FOGO	UND	35,00	17,50	614,25			35,00	R\$	-	R\$	-	R\$	614,25
21.04.09			SUSPENSÃO P/ TRAVE 30000 DE AÇO GALVANIZADO A FOGO	UND	79,00	18,00	742,00			79,00	R\$	-	R\$	-	R\$	742,00
21.04.11			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TRAVES C/ ROSCA D=14*3000MM MARTELO REF. 1431 OU SIMILAR)	UND	12,00	16,30	195,60			12,00	R\$	-	R\$	-	R\$	195,60
21.04.12			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" X 104" (REF. VL 1.04 VILEMAN OU SIMILAR)	UND	105,00	4,90	514,50			105,00	R\$	-	R\$	-	R\$	514,50
21.04.13			ARRUELA DE 15X 3/8"	UND	105,00	0,50	52,50			105,00	R\$	-	R\$	-	R\$	52,50
21.04.14			PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UND	105,00	0,37	38,85			105,00	R\$	-	R\$	-	R\$	38,85
21.04.15			CHUMBADOR WALSYNA C2 31 420 D-1472"	UND	140,00	2,14	299,60			140,00	R\$	-	R\$	-	R\$	299,60
21.04.16			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	M	60,00	19,02	1.129,20			60,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.129,20
21.04.17			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102021	M	33,00	17,00	560,04			33,00	R\$	-	R\$	-	R\$	560,04
21.04.18			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102021	M	20,00	26,17	523,40			20,00	R\$	-	R\$	-	R\$	523,40
21.04.19			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102021	M	20,00	44,27	885,40			20,00	R\$	-	R\$	-	R\$	885,40
21.04.20			CURVA ELETRODUTO PVC 45° Ø 1 1/4"	UND	7,00	10,99	76,93			7,00	R\$	-	R\$	-	R\$	76,93
21.04.21			CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN=50MM (1 1/2")	UND	4,00	8,99	35,96			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	35,96
21.04.22			CURVA ELETRODUTO PVC 60° Ø 1 1/2"	UND	4,00	14,21	56,84			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	56,84
21.04.23			CURVA ELETRODUTO PVC 45° Ø 1 1/2"	UND	4,00	23,36	93,44			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	93,44
21.04.24			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UND	11,00	19,33	212,63			11,00	R\$	-	R\$	-	R\$	212,63
21.04.25			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102021	UND	4,00	24,13	96,52			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	96,52
21.04.26			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102021	UND	4,00	30,29	121,16			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	121,16
21.04.27			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102021	UND	4,00	50,79	203,16			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	203,16
21.04.28			LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UND	33,00	16,05	529,65			33,00	R\$	-	R\$	-	R\$	529,65
21.04.29			LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102021	UND	12,00	15,86	190,32			12,00	R\$	-	R\$	-	R\$	190,32
21.04.30			LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102021	UND	12,00	19,21	230,52			12,00	R\$	-	R\$	-	R\$	230,52
21.04.31			LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102021	UND	12,00	33,49	401,88			12,00	R\$	-	R\$	-	R\$	401,88
21.04.32			ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO - LEVE, Ø=1 1/4"	M	38,00	48,37	1.838,06			38,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.838,06
21.04.33			ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO - LEVE, Ø=1 1/2"	M	85,00	112,40	9.560,00			85,00	R\$	-	R\$	-	R\$	9.560,00

Página 20 de 20

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

35

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE: 30/09/2025 - 16h 02min

EMPENHO: 00000000000000000000

RÉ: 00000000000000000000

CONTRATO: 000000

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 2 METAFÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROJEÇÃO QUANTIDADE			REPROJEÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	
21.04.34			ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEME, Ø= 2"	M	12,00	51,61	619,32			12,00	R\$	-	R\$	619,32
21.04.35			ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEME, Ø= 3"	M	34,00	136,17	4.629,78			34,00	R\$	-	R\$	4.629,78
21.04.36			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4"	UND	3,00	79,88	239,64			3,00	R\$	-	R\$	239,64
21.04.37			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UND	17,00	96,12	1.634,04			17,00	R\$	-	R\$	1.634,04
21.04.38			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 2"	UND	2,00	155,95	311,90			2,00	R\$	-	R\$	311,90
21.04.39			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	UND	2,00	356,77	713,54			2,00	R\$	-	R\$	713,54
21.04.40			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4"	UND	20,00	31,80	636,00			20,00	R\$	-	R\$	636,00
21.04.41			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UND	60,00	31,90	2.009,70			60,00	R\$	-	R\$	2.009,70
21.04.42			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 2"	UND	9,00	54,21	487,79			9,00	R\$	-	R\$	487,79
21.04.43			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	UND	18,00	126,48	2.276,64			18,00	R\$	-	R\$	2.276,64
21.04.44			BUCHA COM APRUELA EM LIGA ESPECIAL ZN/AL PRELETRÓDUTO 35MM, Ø=1 1/4"	UND	13,00	2,00	26,00			13,00	R\$	-	R\$	26,00
21.04.45			BUCHA COM APRUELA EM LIGA ESPECIAL ZN/AL PRELETRÓDUTO 40MM, Ø=1 1/2"	UND	16,00	3,01	60,96			16,00	R\$	-	R\$	60,96
21.04.46			BUCHA COM APRUELA EM LIGA ESPECIAL ZN/AL PRELETRÓDUTO 50MM, Ø=2"	UND	9,00	10,61	95,49			9,00	R\$	-	R\$	95,49
21.04.47			BUCHA COM APRUELA EM LIGA ESPECIAL ZN/AL PRELETRÓDUTO 63MM, Ø=2 1/2"	UND	6,00	10,57	63,42			6,00	R\$	-	R\$	63,42
21.04.48			CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ØN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102022	UND	1,00	59,73	59,73			1,00	R\$	-	R\$	59,73
21.04.49			CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	67,33	336,65			5,00	R\$	-	R\$	336,65
21.04.50			CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LR DE 1 1/2"	UND	2,00	64,26	128,52			2,00	R\$	-	R\$	128,52
21.04.51			CAXIA DE ALVENARIA E CONCRETO 800X800X800 OTIMIZADO DE PFP ARTICULÁVEL, CLASSE D-400 E COM DRENOS NO FUNDO	UND	2,00	1.619,32	3.238,64			2,00	R\$	-	R\$	3.238,64
21.04.52			PROTEÇÃO DE TUBOS COM LIGA DE CONCRET E AREIA COMPACTADA 800X50	M	24,00	75,88	1.821,12			24,00	R\$	-	R\$	1.821,12
21.04.53			REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UND	1,00	39,13	39,13			1,00	R\$	-	R\$	39,13
			SUB TOTAL				56.766,70				R\$	-	R\$	56.766,70
21.05			REDE GERAL DO QGBT AO QGD E AOS QUADROS PARCIAIS - CABOS E CONDUTORES											
21.05.01			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102015	M	229,00	9,32	2.134,28			229,00	R\$	-	R\$	2.134,28
21.05.02			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_070220	M	296,00	14,27	4.223,92			296,00	R\$	-	R\$	4.223,92
21.05.03			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_070220	M	168,00	22,10	3.712,80			168,00	R\$	-	R\$	3.712,80
21.05.04			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_070220	M	685,00	31,19	21.365,15			685,00	R\$	-	R\$	21.365,15
21.05.05			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102021	M	617,00	49,54	30.566,18			617,00	R\$	-	R\$	30.566,18

Página 4

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PISSARRÓ PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência
 Obras Públicas

DATA BASE: 30/01/2025 - No Desempenho

15,04% FORÇAS/1,023% REQUALIFICAÇÃO

REI SERVIÇOS 20,35% REI EXP-11,38%, 14,04%

CONTRATO 2025/04

EMPRESA: CONSTRUTORA PEREIRA LSA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPRESENTAÇÃO QUANTIDADE			REPRESENTAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	
21.05.06			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MWP, ANTI-CHAMA 0,01 Ø KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120201	M	26,00	68,40	1.779,10			26,00	R\$	-	R\$	1.779,10
21.05.07			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MWP, 0,01 Ø KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120202	M	494,00	83,60	41.312,20			494,00	R\$	-	R\$	41.312,20
21.05.08			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MWP, ANTI-CHAMA 0,01 Ø KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120201	M	2.056,00	168,90	405.491,40			2.056,00	R\$	-	R\$	405.491,40
21.05.09			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MWP, ANTI-CHAMA 0,01 Ø KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120201	M	1.750,00	224,80	393.540,00			1.750,00	R\$	-	R\$	393.540,00
			SUB TOTAL				904.125,17				R\$	-	R\$	904.125,17
21.06			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - ACESSÓRIOS PE ELETRODUTO											
21.06.01			BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZANAK PELETRODUTO 4MM Ø=1 1/2"	UND	12,00	3,00	45,72			12,00	R\$	-	R\$	6,72
21.06.02			BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZANAK PELETRODUTO 32MM Ø=1 1/2"	UND	3,00	2,00	6,00			3,00	R\$	-	R\$	6,00
21.06.03			CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PSOL PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120203	UND	114,00	19,10	2.177,40			114,00	R\$	-	R\$	2.177,40
21.06.04			CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120203	UND	149,00	18,16	2.705,84			149,00	R\$	-	R\$	2.705,84
21.06.05			LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM ØV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120203	UND	25,00	8,77	219,25			25,00	R\$	-	R\$	219,25
21.06.06			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM ØV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120203	UND	40,00	14,09	563,60			40,00	R\$	-	R\$	563,60
			SUB TOTAL				5.717,81				R\$	-	R\$	5.717,81
21.07			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - ACESSÓRIOS USO GERAL											
21.07.01			FORNECIMENTO DE KIT PARA FUSO PHILIPS, BUCHA, ARRUELA 5x	UND	1.051,00	0,12	126,02			1.051,00	R\$	-	R\$	126,02
21.07.02			FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19MM X 19MM - FORNECIMENTO	UND	75,00	12,00	900,00			75,00	R\$	-	R\$	900,00
21.07.03			PARAFUSO AUTO-ATAPRIVANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1.051,00	0,86	903,86			1.051,00	R\$	-	R\$	903,86
21.07.04			PARAFUSO AUTO-ATAPRIVANTE EM AÇO INOX - 4,8 X 45MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1.051,00	0,61	641,11			1.051,00	R\$	-	R\$	641,11
			SUB TOTAL				2.641,00				R\$	-	R\$	2.641,00
21.08			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - CABO UNIPOLAR (COBRE)											
21.08.01			CABO DE COBRE PP COREPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	4.500,00	7,20	32.400,00			4.500,00	R\$	-	R\$	32.400,00
21.08.02			CABO DE COBRE PP COREPLAST 3 X 4,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	500,00	10,37	5.185,00			500,00	R\$	-	R\$	5.185,00
			SUB TOTAL				38.080,00				R\$	-	R\$	38.080,00
21.09			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - CABO UNIPOLAR (COBRE)											
21.09.01			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120203	M	5.008,29	4,08	20.540,00			5.008,29	R\$	-	R\$	20.540,00
21.09.02			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120203	M	8.480,00	6,27	53.189,60			8.480,00	R\$	-	R\$	53.189,60
21.09.03			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120203	M	650,00	8,72	5.668,00			650,00	R\$	-	R\$	5.668,00

Página: 8

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

37

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE: SUCOP (10/2025) - Não Demandado

15,04% (PROVISÃO) / 0,20% (RESCALDO)

R\$ 3.750.000,00 (R\$ 1.500.000,00 + R\$ 2.250.000,00)

CONTRATO 20204

EMPRESA: CONSTRUTORA PEREIRA LIMA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
21.08.04			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102025	M	590,00	9,74	5.746,00			590,00	R\$	-	R\$	5.746,00
21.08.05			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102025	M	260,00	22,36	5.813,60			260,00	R\$	-	R\$	5.813,60
			SUB TOTAL				90.945,06				R\$	-	R\$	90.945,06
21.10			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - CONDULETES											
21.10.01			CONDULETE DE PVC, TIPO U, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102025	UND	265,00	29,80	7.907,45			265,00	R\$	-	R\$	7.907,45
21.10.02			CONDULETE DE PVC, TIPO U, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102025	UND	82,00	28,79	2.367,78			82,00	R\$	-	R\$	2.367,78
21.10.03			CONDULETE DE PVC, TIPO U, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102025	UND	10,00	19,06	190,60			10,00	R\$	-	R\$	190,60
21.10.04			CONDULETE DE PVC, TIPO U, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102025	UND	5,00	25,86	129,30			5,00	R\$	-	R\$	129,30
21.10.05			CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102025	UND	87,00	22,00	1.914,00			87,00	R\$	-	R\$	1.914,00
21.10.06			CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102025	UND	10,00	23,13	231,30			10,00	R\$	-	R\$	231,30
21.10.07			CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102025	UND	104,00	33,57	3.491,28			104,00	R\$	-	R\$	3.491,28
			SUB TOTAL				16.248,71				R\$	-	R\$	16.248,71
21.11			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO - CONDULETE											
21.11.01			TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102025	UND	45,00	70,74	3.183,30			45,00	R\$	-	R\$	3.183,30
21.11.02			INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102025	UND	64,00	29,97	1.919,08			64,00	R\$	-	R\$	1.919,08
21.11.03			INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102025	UND	40,00	45,48	1.819,20			40,00	R\$	-	R\$	1.819,20
21.11.04			INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102025	UND	5,00	60,98	304,90			5,00	R\$	-	R\$	304,90
			SUB TOTAL				7.225,48				R\$	-	R\$	7.225,48
21.12			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIR											
21.12.01			TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102025	UND	104,00	33,26	3.459,04			104,00	R\$	-	R\$	3.459,04
21.12.02			TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102025	UND	25,00	48,19	1.204,75			25,00	R\$	-	R\$	1.204,75
			SUB TOTAL				4.663,79				R\$	-	R\$	4.663,79
21.13			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL											
21.13.01			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102025	M	600,00	11,25	6.750,00			600,00	R\$	-	R\$	6.750,00



Página 26 de 26

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

38

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE: 30/09/2025 - 16h 05min

85,9% (PONTUAÇÃO) / 47,38% (MÉDIA)

303 SERVIÇOS/28.29% (DESPESA) / 1.000,00

CONTRATO 2025/04

EMPRESA CONSTRUTORA PENTAGON LULA

PLANILHA PREFEITURA - 2ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	
21.13.02			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PÊLO, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERPRISE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 120201	M	50,00	0,64	3.202,00			50,00	R\$	-	R\$	3.202,00
			SUB TOTAL				12.662,00				R\$	-	R\$	12.662,00
21.14			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC RÍGIDO											
21.14.01			ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" (20MM) COM FRAÇÕES, PITULO GALVANIZADO	UND	850,00	3,68	3.128,00			850,00	R\$	-	R\$	3.128,00
21.14.02			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 120202	M	341,00	14,57	4.968,37			341,00	R\$	-	R\$	4.968,37
21.14.03			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERPRISE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 120201	M	30,00	17,00	510,40			30,00	R\$	-	R\$	510,40
			SUB TOTAL				6.632,77				R\$	-	R\$	6.632,77
21.15			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS											
21.15.01			LUMINÁRIA DE EMBUTIRAR TIPO LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X10W DA ALADINFE 200202 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT	UND	164,00	181,25	29.741,40			164,00	R\$	-	R\$	29.741,40
21.15.02			PANEL PLAFON LED, SOBREPOR 60X60CM, MODELO ST1044 OU SIMILAR 8 W	UND	17,00	72,88	1.239,96			17,00	R\$	-	R\$	1.239,96
21.15.03			PANEL PLAFON LED DE SOBREPOR QUADRADO 17CM, BIVOLT, 3000K BRANCO QUENTE, AVANT 12 W	UND	14,00	47,62	666,68			14,00	R\$	-	R\$	666,68
21.15.04			LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO FRISADO TEMPERADO, REF: EX02-S, DA LUMICENTER OU SIMILAR (TIPO TARTARUGA)	UND	8,00	133,26	1.066,08			8,00	R\$	-	R\$	1.066,08
21.15.05			SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF: MT-2003, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	UND	5,00	9,00	45,00			5,00	R\$	-	R\$	45,00
21.15.06			SOQUETE G13 DE PRESSÃO	UND	656,00	10,94	7.176,64			656,00	R\$	-	R\$	7.176,64
			SUB TOTAL				38.838,76				R\$	-	R\$	38.838,76
21.16			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - LÂMPADAS LED											
21.16.01			LÂMPADA LED TUBULAR TIPO BIVOLT 1820 W, BASE G13	UND	328,00	15,41	5.054,48			328,00	R\$	-	R\$	5.054,48
			SUB TOTAL				5.054,48				R\$	-	R\$	5.054,48
21.17			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO											
21.17.01			QDFL 01	UND	1,00	1.682,30	1.682,30			1,00	R\$	-	R\$	1.682,30
21.17.02			QDFL 02	UND	1,00	1.042,75	1.042,75			1,00	R\$	-	R\$	1.042,75
21.17.03			QDFL 03	UND	1,00	2.026,84	2.026,84			1,00	R\$	-	R\$	2.026,84
21.17.04			QDFL 04	UND	1,00	1.134,74	1.134,74			1,00	R\$	-	R\$	1.134,74
21.17.05			QDFL 05	UND	1,00	4.313,16	4.313,16			1,00	R\$	-	R\$	4.313,16
21.17.06			QDFL 06	UND	1,00	2.915,52	2.915,52			1,00	R\$	-	R\$	2.915,52
21.17.07			QDFL 07	UND	1,00	844,90	844,90			1,00	R\$	-	R\$	844,90
21.17.08			QDFL 08	UND	1,00	2.225,01	2.225,01			1,00	R\$	-	R\$	2.225,01
21.17.09			QDFL 09	UND	1,00	3.661,05	3.661,05			1,00	R\$	-	R\$	3.661,05
21.17.10			QDFL 10	UND	1,00	3.661,05	3.661,05			1,00	R\$	-	R\$	3.661,05
21.17.11			QDFL 11	UND	1,00	3.661,05	3.661,05			1,00	R\$	-	R\$	3.661,05
21.17.12			QDFL 12	UND	1,00	4.291,14	4.291,14			1,00	R\$	-	R\$	4.291,14
21.17.13			QDFL 13	UND	1,00	2.594,21	2.594,21			1,00	R\$	-	R\$	2.594,21
21.17.14			QDFL 14	UND	1,00	2.967,53	2.967,53			1,00	R\$	-	R\$	2.967,53
21.17.15			QDFL 15	UND	1,00	4.089,57	4.089,57			1,00	R\$	-	R\$	4.089,57
21.17.16			QDFL 16	UND	1,00	3.317,66	3.317,66			1,00	R\$	-	R\$	3.317,66
21.17.17			QDFL 17	UND	1,00	2.793,92	2.793,92			1,00	R\$	-	R\$	2.793,92
21.17.18			QDFL 18	UND	1,00	4.321,16	4.321,16			1,00	R\$	-	R\$	4.321,16

Página: 8

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSAGE PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.										SUCOP Supervisão de Obra Pública			
BADA BASE: SUCOP (14/2023) - R\$ 0,00													
B.L.M% REVISÃO 1/02,25% REVISÃO 2/03													
B.O. SERVIÇOS 20,00%, B.O. EOP 11,00%, K=0,04													
CONTRATO: 28024													
EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA													
PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA													
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROJECÇÃO QUANTIDADE			REPROJECÇÃO VALOR		
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
			SUB TOTAL				51.525,40				R\$ -	R\$ -	R\$ 51.525,40
			TOTAL ITEM 21				1.855.270,24				R\$ 2.570,40	R\$ -	R\$ 1.857.840,64
22			CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV										
22.01			CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV										
22.01.01			REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS	UND	1,00	21,49	21,49			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,49
22.01.02			FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	1.400,00	12,68	17.752,00			1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.752,00
22.01.03			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 6 COL.SIM - REV 02	UND	32,00	36,09	1.154,88			32,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.154,88
22.01.04			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6	UND	58,00	6,84	396,72			58,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,72
22.01.05			ELETRODUTO RÍGIDO HOSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	240,00	14,57	3.496,80			240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.496,80
22.01.06			ELETRODUTO RÍGIDO HOSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	9,00	18,34	165,06			9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,06
22.01.07			ELETRODUTO RÍGIDO HOSCAVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_123021	M	30,00	17,00	510,00			30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 510,00
22.01.08			ELETRODUTO RÍGIDO HOSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_123021	M	4,00	26,17	104,68			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,68
22.01.09			ELETRODUTO RÍGIDO HOSCAVEL, PVC, DN 75 MM (3"), PARA REDE ENTERADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_123021	M	2,00	36,30	72,60			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,60
22.01.10			CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102022	UND	70,00	31,19	2.183,30			70,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.183,30
22.01.11			CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDADO DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102022	UND	6,00	32,10	192,60			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,60
22.01.12			CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "C" DE 1 1/2"	UND	10,00	62,24	622,40			10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 622,40
22.01.13			CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "C" DE 2"	UND	4,00	70,35	281,28			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 281,28
22.01.14			CONDULETE 2 1/2"	UND	2,00	168,50	337,04			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 337,04
			SUB TOTAL				27.317,25				R\$ -	R\$ -	R\$ 27.317,25
			TOTAL ITEM 22				27.317,25				R\$ -	R\$ -	R\$ 27.317,25
23			AR CONDICIONADO										
23.01			AR CONDICIONADO										
23.01.01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.	UND	1,00	1.955.996,49	1.955.996,49			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.955.996,49
			SUB TOTAL				1.955.996,49				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.955.996,49
			TOTAL ITEM 23				1.955.996,49				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.955.996,49
24			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA										
24.01			LOUÇAS E BIFRONS										
24.01.01			VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_010203	UND	18,00	498,30	8.969,74			18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.969,74
24.01.02			VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_010203	UND	1,00	547,52	547,52			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 547,52
24.01.03			CHAVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_010203	UND	8,00	97,29	778,08			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 778,08

ASJUR
FL. 2
15 REV 1/01/2021
SUCOP

Figura 20: 8

Assinatura Eletrônica

JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSAGE PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.														
DATA BASE: 30/09/2025 - Não Documentado														
6,4% FORNECIMENTO/47,3% REQUALIFICAÇÃO														
R\$ SERVIÇOS/20,2% INSTALAÇÃO/1,6% L.A.M														
COTAÇÃO: 2025M														
EMPRESA: CONSTRUTORA PEREIRA LIMA														
PLANILHA PREFEITURA- 2ª META-FÍSICA														
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPRESENTAÇÃO QUANTIDADE			REPRESENTAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
24.01.04			LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "M X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0102020	UND	7,00	429,57	3.006,99			7,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 3.006,99
24.01.05			CLUBA DE EMBUTRIMENTO EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUI VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0102020	UND	12,00	353,72	4.244,64			12,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 4.244,64
24.01.06			LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 45L	UND	21,00	48,90	1.026,90			21,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 1.026,90
24.01.07			LIXEIRA PLÁSTICA 50L	UND	3,00	186,18	558,54			3,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 558,54
24.01.08			SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 400 A 1500 ML, INCLUI SIFÃO. AF_0102020	UND	14,00	70,01	980,14			14,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 980,14
24.01.09			DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UND	19,00	75,20	1.428,80			19,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 1.428,80
24.01.10			PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÃO, INCLUI SIFÃO. AF_0102020	UND	15,00	32,05	480,75			15,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 480,75
24.01.11			TORNEIRA PRESSOSTÁTICA COMPACT DE MESA, DODOL 17160806 OU SIMILAR	UND	18,00	240,20	4.323,60			18,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 4.323,60
24.01.12			BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0102020	UND	4,00	328,52	1.314,08			4,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 1.314,08
24.01.13			BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0102020	UND	6,00	317,45	1.904,70			6,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 1.904,70
24.01.14			BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/4", JACONAL OU SIMILAR	UND	5,00	113,27	566,35			5,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 566,35
24.01.15			ASSENTO PARA BANHO ARTICULÁVEL, REF. 2355 EBR, LINHA CONFORTO, DECA OU SIMILAR	UND	2,00	4.275,00	8.550,00			2,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 8.550,00
24.01.16			ESPELHO PLANO 6MM	M2	13,45	538,00	7.230,20			13,45 R\$	-	R\$	-	R\$ 7.230,21
24.01.17			MOTORIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M012), ENGATE CROMADO (DECA REF C488180) E VÁLVULA MOTORIO ANTIVANDALISMO (DODOL REF 17015108) OU SIMILARES	UND	3,00	1.388,30	4.164,90			3,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 4.164,90
SUB TOTAL							50.262,40			R\$	-	R\$	-	R\$ 50.262,40
24.02			ÁGUA FRIA											
24.02.01			TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	M	54,00	21,32	1.151,28			54,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 1.151,28
24.02.02			TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	M	125,00	5,04	630,00			125,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 630,00
24.02.03			TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRIMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	M	12,00	9,88	118,56			12,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 118,56
24.02.04			TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	M	9,00	26,61	239,49			9,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 239,49
24.02.05			BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UND	17,00	6,55	111,35			17,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 111,35
24.02.06			BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UND	4,00	8,13	32,52			4,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 32,52
24.02.07			BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRIMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UND	1,00	6,96	6,96			1,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 6,96
24.02.08			BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UND	2,00	9,31	18,62			2,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 18,62
24.02.09			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UND	5,00	8,66	43,30			5,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 43,30



Página 20/20

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.														
PLANTILHA PREFEITURA- 2ª METAFÍSICA														
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANTILHA	REPRODUÇÃO QUANTIDADE			REPRODUÇÃO VALOR			
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	TERCEIRO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	TERCEIRO	
24.02.10			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UND	5,00	0,22	31,10				5,00 R\$	- R\$	- R\$	31,10
24.02.11			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UND	2,00	36,65	73,30				2,00 R\$	- R\$	- R\$	73,30
24.02.12			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UND	38,00	7,91	289,18				38,00 R\$	- R\$	- R\$	289,18
24.02.13			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UND	27,00	5,52	148,04				27,00 R\$	- R\$	- R\$	148,04
24.02.14			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UND	1,00	12,85	12,85				1,00 R\$	- R\$	- R\$	12,85
24.02.15			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UND	2,00	38,25	76,50				2,00 R\$	- R\$	- R\$	76,50
24.02.16			JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CUBUCHA DE LATÃO, D= 25MM X 1/2"	UND	56,00	15,16	848,96				56,00 R\$	- R\$	- R\$	848,96
24.02.17			CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UND	1,00	7,08	7,08				1,00 R\$	- R\$	- R\$	7,08
24.02.18			CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UND	3,00	10,12	30,36				3,00 R\$	- R\$	- R\$	30,36
24.02.19			CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UND	10,00	7,58	75,80				10,00 R\$	- R\$	- R\$	75,80
24.02.20			CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UND	4,00	11,94	47,76				4,00 R\$	- R\$	- R\$	47,76
24.02.21			TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UND	32,00	13,99	461,67				32,00 R\$	- R\$	- R\$	461,67
24.02.22			TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UND	2,00	19,24	38,48				2,00 R\$	- R\$	- R\$	38,48
24.02.23			TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UND	8,00	7,74	61,92				8,00 R\$	- R\$	- R\$	61,92
24.02.24			TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UND	2,00	11,01	22,02				2,00 R\$	- R\$	- R\$	22,02
24.02.25			TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UND	1,00	22,02	22,02				1,00 R\$	- R\$	- R\$	22,02
24.02.26			TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UND	1,00	44,56	44,56				1,00 R\$	- R\$	- R\$	44,56
24.02.27			ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRFICAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062016	UND	7,00	19,49	136,43				7,00 R\$	- R\$	- R\$	136,43
24.02.28			ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRFICAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062016	UND	41,00	20,40	836,40				41,00 R\$	- R\$	- R\$	836,40
24.02.29			ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRFICAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062016	UND	2,00	26,10	52,20				2,00 R\$	- R\$	- R\$	52,20
24.02.30			UNÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UND	2,00	10,90	21,80				2,00 R\$	- R\$	- R\$	21,80

Tema 2010

Assinatura Eletrônica

JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
Sistema Unificado de
Cotação de Preços

DATA BASE: 30/09/2025 - 14:00h

15,9% FORÇAS/42,3% MENSALIDADES

80 SERVIÇOS/20% BOMBA/1,08% 6,6%

CONTRATO: 2025/01

EMPRESA: CONSTRUTORA PEREIRA LIMA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROVAÇÃO QUANTIDADE			REPROVAÇÃO VALOR		
								ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRESCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
24.02.31			UNÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PERNADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UND	2,00	16,06	32,12			2,00 R\$	-	R\$	- R\$ 32,12
24.02.32			CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DN= 50MM	UND	1,00	10,29	10,29			1,00 R\$	-	R\$	- R\$ 10,29
24.02.33			LULA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PERNADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UND	1,00	14,09	14,09			1,00 R\$	-	R\$	- R\$ 14,09
24.02.34			LULA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UND	4,00	9,04	36,16			4,00 R\$	-	R\$	- R\$ 36,16
24.02.35			TE Y DE PVC Ø14"	UND	1,00	40,42	40,42			1,00 R\$	-	R\$	- R\$ 40,42
24.02.35			TE Y DE PVC Ø1"	UND	1,00	47,55	47,55			1,00 R\$	-	R\$	- R\$ 47,55
24.02.36			TUBO CPVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	M	28,00	52,80	1.478,40			28,00 R\$	-	R\$	- R\$ 1.478,40
24.02.37			JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UND	1,00	14,67	14,67			1,00 R\$	-	R\$	- R\$ 14,67
24.02.38			JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UND	4,00	19,12	76,48			4,00 R\$	-	R\$	- R\$ 76,48
24.02.39			LULA DE TRANSIÇÃO AQUATHERM X SOLDÁVEL Ø20X25MM	UND	2,00	25,66	51,32			2,00 R\$	-	R\$	- R\$ 51,32
24.02.40			TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UND	2,00	21,28	42,56			2,00 R\$	-	R\$	- R\$ 42,56
24.02.41			REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062021	UND	5,00	88,27	441,35			5,00 R\$	-	R\$	- R\$ 441,35
24.02.42			REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062021	UND	20,00	97,80	1.956,00			20,00 R\$	-	R\$	- R\$ 1.956,00
24.02.43			REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062021	UND	5,00	39,60	198,00			5,00 R\$	-	R\$	- R\$ 198,00
24.02.44			REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062021	UND	2,00	59,40	118,80			2,00 R\$	-	R\$	- R\$ 118,80
24.02.45			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE LIMPEZA O' CHAVE DE AÇÃO MENTO Ø = 1/2"	UND	1,00	59,47	59,47			1,00 R\$	-	R\$	- R\$ 59,47
24.02.46			VALVULA DE ESCONTO PARA MICTÓRIO, DECA, DECATIC 25/10 (OU SIMILAR)	UND	1,00	263,20	263,20			1,00 R\$	-	R\$	- R\$ 263,20
24.02.47			FILTRO DE PAREDE	UND	1,00	195,00	195,00			1,00 R\$	-	R\$	- R\$ 195,00
24.02.48			TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UND	1,00	40,01	40,01			1,00 R\$	-	R\$	- R\$ 40,01
24.02.49			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL Ø = 1/2" - REV 01_10/2022	UND	59,00	2,62	154,58			59,00 R\$	-	R\$	- R\$ 154,58
24.02.50			PLUG EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=3/4" REV. 01 - 10/2022	UND	20,00	4,66	93,20			20,00 R\$	-	R\$	- R\$ 93,20
24.02.51			FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1"	UND	4,00	22,10	88,40			4,00 R\$	-	R\$	- R\$ 88,40
24.02.52			VALVULA PE C/GRNVO, Ø = 32 MM (1 1/4")	UND	1,00	159,58	159,58			1,00 R\$	-	R\$	- R\$ 159,58
24.02.53			VALVULA PE C/GRNVO, Ø = 25 MM (1")	UND	1,00	100,77	100,77			1,00 R\$	-	R\$	- R\$ 100,77
24.02.54			ABRAÇADERA METÁLICA TIPO "O" DE 1/2"	UND	34,00	5,33	180,88			34,00 R\$	-	R\$	- R\$ 180,88
24.02.55			ABRAÇADERA METÁLICA TIPO "O" DE 3/4"	UND	100,00	5,37	537,00			100,00 R\$	-	R\$	- R\$ 537,00
24.02.56			ABRAÇADERA EM AÇO INOX, TIPO "O", 1", FORNECIMENTO	UND	4,00	1,22	4,88			4,00 R\$	-	R\$	- R\$ 4,88
24.02.57			ABRAÇADERA METÁLICA TIPO "O" DE 2 1/2"	UND	2,00	8,08	16,16			2,00 R\$	-	R\$	- R\$ 16,16
24.02.58			ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3/4" X 2M	UND	10,00	114,54	1.145,40			10,00 R\$	-	R\$	- R\$ 1.145,40
24.02.59			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (Ø1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	UND	6,00	11,53	69,18			6,00 R\$	-	R\$	- R\$ 69,18
24.02.60			CONDUTITE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (DN 20 MM (Ø1/2")), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	6,00	31,19	187,14			6,00 R\$	-	R\$	- R\$ 187,14
24.02.61			CAIXA TIPO AA-11100 COM TAMPÃO DA NETZEL (OU SIMILAR)	UND	1,00	61,31	61,31			1,00 R\$	-	R\$	- R\$ 61,31
24.02.62			CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 60750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	60,00	2,83	169,80			60,00 R\$	-	R\$	- R\$ 169,80

Página 11 de 18

Assinatura Eletrônica

JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PARQUE PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.														
DATA BASE: 30/09/2025 Não Descontado														
8,5% IMPREVISÓRIOS / 4,2% MATERIAIS														
20 SERVIÇOS 20,0% 100% 11,8% 8,4%														
CATEGORIA: 20024														
EMPRESA: CONSTRUTORA PEREIRA LIMA														
PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA														
ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REBAIXO	REVISÃO	ACRÉSCIMO	REBAIXO	REVISÃO	
24.02.03			CHAVE DE PRESSÃO COMODORA SE 800 TIPO SPULS OU SIMILAR, DISJUNTOR TIPO 3P/10 PARA DE AJUSTE 2,5-4A, CONTATOR TIPO 3P/10	UND	1,00	1.804,92	1.804,92			1,00	R\$	-	R\$	1.804,92
24.02.04			CHAVE DE BOM AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UND	1,00	89,89	89,89			1,00	R\$	-	R\$	89,89
24.02.05			CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA ELEVATÓRIA POTÁVEL, SOLIMIN 1 JCV303022V303022V303022V	UND	2,00	1.453,23	2.906,46			2,00	R\$	-	R\$	2.906,46
			SUB TOTAL				18.588,37				R\$	-	R\$	18.588,37
24.03			ESGOTO											
24.03.01			TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	M	46,00	21,58	993,14			46,00	R\$	-	R\$	993,14
24.03.02			TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	M	48,00	11,92	572,16			48,00	R\$	-	R\$	572,16
24.03.03			TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	M	23,00	20,85	479,55			23,00	R\$	-	R\$	479,55
24.03.04			TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL, SERIE REFORÇADA, PRESSÃO E AGUAS PLUVIAIS, Ø = 75MM	M	10,00	43,10	431,00			10,00	R\$	-	R\$	431,00
24.03.05			TUBO PVC RIGIDO CANAL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, PRESSÃO E AGUAS PLUVIAIS, Ø = 100MM	M	28,00	48,38	1.354,64			28,00	R\$	-	R\$	1.354,64
24.03.06			TUBO, PVC CORE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO AF_08/2022	M	72,00	48,58	3.497,76			72,00	R\$	-	R\$	3.497,76
24.03.07			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UND	36,00	10,56	380,16			36,00	R\$	-	R\$	380,16
24.03.08			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	UND	6,00	10,37	62,22			6,00	R\$	-	R\$	62,22
24.03.09			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	UND	4,00	21,37	85,48			4,00	R\$	-	R\$	85,48
24.03.10			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UND	3,00	32,80	98,40			3,00	R\$	-	R\$	98,40
24.03.11			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UND	43,00	10,37	445,91			43,00	R\$	-	R\$	445,91
24.03.12			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UND	13,00	15,31	199,03			13,00	R\$	-	R\$	199,03
24.03.13			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	UND	3,00	20,55	61,65			3,00	R\$	-	R\$	61,65
24.03.14			LUNA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UND	5,00	24,43	122,15			5,00	R\$	-	R\$	122,15
24.03.15			LUNA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF_08/2022	UND	1,00	41,98	41,98			1,00	R\$	-	R\$	41,98
24.03.16			JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UND	1,00	14,93	14,93			1,00	R\$	-	R\$	14,93

Página: 4

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE: 30/09/2025 - Não Dominado

15,94% FORTES/17,39% MENSALESTAS

303 SERVIÇOS/32,56% INÍCIO/11,08% FIM/4,94%

CONTRATO: 20204

EMPRESA: CONSTRUTORA PEREIRA LCA

PLANILHA PREFEITURA- 2 METAFÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROJECÇÃO QUANTIDADE			REPROJECÇÃO VALOR					
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO			
24.03.17			JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UNO	10,00	43,02	436,20			10,00	R\$	-	R\$	-	R\$	436,20
24.03.18			JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM	UNO	3,00	49,00	147,00			3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	147,00
24.03.19			JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_002022	UNO	14,00	51,23	717,22			14,00	R\$	-	R\$	-	R\$	717,22
24.03.20			JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 75MM	UNO	1,00	39,45	39,45			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	39,45
24.03.21			CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC CORE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_002022	UNO	1,00	61,17	61,17			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	61,17
24.03.22			CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_002022	UNO	1,00	37,16	37,16			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	37,16
24.03.23			CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_002022	UNO	18,00	40,34	726,12			18,00	R\$	-	R\$	-	R\$	726,12
24.03.24			CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_002022	UNO	2,00	24,35	48,70			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	48,70
24.03.24			CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_002022	UNO	2,00	74,67	149,34			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	149,34
24.03.25			CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC CORE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_002022	UNO	2,00	64,17	128,34			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	128,34
24.03.26			CURVA 90° PIPE DE COLUNA SÉRIE REFORÇADA 100MM	UNO	3,00	36,05	108,15			3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	108,15
24.03.27			TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_002022	UNO	4,00	16,82	67,28			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	67,28
24.03.27			TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_002022	UNO	4,00	34,95	139,80			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	139,80
24.03.28			TE SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM. REV. 01 - 10/2022	UNO	5,00	30,67	153,35			5,00	R\$	-	R\$	-	R\$	153,35
24.03.30			TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_002022	UNO	10,00	38,77	387,70			10,00	R\$	-	R\$	-	R\$	387,70
24.03.31			BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_002022	UNO	1,00	10,88	10,88			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	10,88
24.03.32			BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, NÁPOLI, DN: 40 X 25MM	UNO	2,00	22,18	44,36			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	44,36
24.03.33			REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_002022	UNO	8,00	18,18	145,44			8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	145,44
24.03.37			TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_002022	UNO	4,00	9,65	38,60			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	38,60
24.03.38			TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_002022	UNO	4,00	20,21	80,84			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	80,84
24.03.39			REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UNO	2,00	19,82	39,64			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	39,64

Página: 4

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

45

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSADO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA BASE: 30/09/2025 - Não Declarado

15,0% INSTALAÇÃO / 4,0% REQUALIFICAÇÃO

RE SERVIÇOS DE 15,0% RE QUAL: 11,0%, 4,0%

CONTRATO: 26204

EMPRESA: CONSTRUTORA FERTAGNO LTDA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROJECÇÃO QUANTIDADE			REPROJECÇÃO VALOR				
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REBAIXADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REBAIXADO		
21.03.5			TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_002022	UND	2,00	9,65	19,30			2,00 R\$	-	R\$	-	R\$	19,30
21.03.6			TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_002022	UND	3,00	20,21	60,63			3,00 R\$	-	R\$	-	R\$	60,63
21.03.7			VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN = 100MM	UND	16,00	22,22	355,52			16,00 R\$	-	R\$	-	R\$	355,52
21.03.8			RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_002022	UND	6,00	17,42	104,52			6,00 R\$	-	R\$	-	R\$	104,52
21.03.9			CAXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 100X150X100MM, BRANCO, COM GRELHA, AROS OU SIMILAR	UND	11,00	38,58	424,38			11,00 R\$	-	R\$	-	R\$	424,38
21.03.10			CAXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAÍDA, D=100X100X100MM, PVC, BRANCA, COM TAMPA GEGA, TIGRE OU SIMILAR	UND	1,00	45,24	45,24			1,00 R\$	-	R\$	-	R\$	45,24
21.03.11			CAXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 105 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_002022	UND	2,00	93,11	186,22			2,00 R\$	-	R\$	-	R\$	186,22
21.03.12			CAXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 105 X 75MM, REF. Nº41, ACABAMENTO ALUMÍNIO, MARCA AROS OU SIMILAR	UND	2,00	127,54	255,08			2,00 R\$	-	R\$	-	R\$	255,08
21.03.13			CAXA DE GOROURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 80 M. AF_122020	UND	1,00	323,48	323,48			1,00 R\$	-	R\$	-	R\$	323,48
21.03.14			CAXA DE INSPEÇÃO Ø 700 COM PROFUNDIDADE MÉDIA DE 700MM CONFORME DETALHE NA PLANTA, COM TAMPA METÁLICO 600X600, REBAIXADO COM VEDAÇÃO	UND	5,00	1.508,02	7.540,10			5,00 R\$	-	R\$	-	R\$	7.540,10
			SUB TOTAL				22.276,52			R\$	-	R\$	-	R\$	22.276,52
21.04			ÁGUAS PLUVIAIS												
21.04.1			TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_002022	M	21,00	11,30	237,30			21,00 R\$	-	R\$	-	R\$	237,30
21.04.2			TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_002022	M	4,00	20,85	83,40			4,00 R\$	-	R\$	-	R\$	83,40
21.04.3			TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_002022	M	12,00	27,54	330,48			12,00 R\$	-	R\$	-	R\$	330,48
21.04.4			TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_012021	M	10,00	125,13	1.251,30			10,00 R\$	-	R\$	-	R\$	1.251,30
21.04.5			TUBO DEFOFO DN 15 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	4,00	37,40	149,64			4,00 R\$	-	R\$	-	R\$	149,64
21.04.6			TUBO DEFOFO DN 150 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	4,00	95,12	380,52			4,00 R\$	-	R\$	-	R\$	380,52
21.04.7			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_002022	UND	3,00	21,37	64,11			3,00 R\$	-	R\$	-	R\$	64,11
21.04.8			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_002022	UND	4,00	32,82	131,28			4,00 R\$	-	R\$	-	R\$	131,28
21.04.9			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_002022	UND	4,00	15,21	60,84			4,00 R\$	-	R\$	-	R\$	60,84

Página 20/61

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

46

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSAGE PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.



DATA BASE: SUPRI (2025) - 10/11/2025
REVISÃO: 01/2025
REVISÃO: 01/2025
CONTRATO: 2025
EMPRESA: CONSTRUTORA PEREIRA LIMA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA														
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROVAÇÃO QUANTIDADE			REPROVAÇÃO VALOR			
								ACRESCIM.	REDUÇÃO	REBAIXADO	ACRESCIM.	REDUÇÃO	REBAIXADO	
20.04.10			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_002022	UND	3,00	20,55	61,65			3,00	R\$	-	R\$	61,65
20.04.11			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_002022	UND	1,00	100,04	100,04			1,00	R\$	-	R\$	100,04
20.04.12			JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_002022	UND	4,00	181,80	727,20			4,00	R\$	-	R\$	727,20
20.04.13			REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN 150 X 100 MM	UND	4,00	21,15	84,60			4,00	R\$	-	R\$	84,60
20.04.14			PAPO HEMISFÉRICO EM PP, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UND	22,00	38,12	838,64			22,00	R\$	-	R\$	838,64
20.04.15			PAPO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM	UND	5,00	77,20	386,00			5,00	R\$	-	R\$	386,00
20.04.16			CADA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,40 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_120203	UND	1,00	815,47	815,47			1,00	R\$	-	R\$	815,47
20.04.17			CAIXA DE DRENAGEM EM ALVENARIA CONCRETO, CHAPISCADA E PERFOCADA, SEM IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	M2	3,91	428,37	1.674,83			3,91	R\$	-	R\$	1.674,83
			SUB TOTAL				7.394,07				R\$	-	R\$	7.394,07
			TOTAL ITEM 24				90.521,44				R\$	-	R\$	90.521,44
25			ELEVADOR											
25.01			ELEVADOR											
25.01.01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR MODELO WAGNER 1000R22 GENO COMFORT	UND	1,00	215.216,27	215.216,27			1,00	R\$	-	R\$	215.216,27
			SUB TOTAL				215.216,27				R\$	-	R\$	215.216,27
			TOTAL ITEM 25				215.216,27				R\$	-	R\$	215.216,27
26			INSTALAÇÃO DE CONTAINER											
26.01			REGULARIZAÇÃO											
26.01.01			REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	18,68	6,00	112,08			18,68	R\$	-	R\$	112,08
26.01.02			CANALIZADOR PARA EXECUÇÃO DE PAREDE, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_002021	M2	18,68	3,00	55,93			18,68	R\$	-	R\$	55,93
26.01.03			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_002021	M2	3,29	141,58	475,99			3,29	R\$	-	R\$	475,99
26.01.04			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA REFORÇADA C/ B.O. 2-82, MALHA 150X150, FERRO 4,25MM (1,48 KG/M2), PAINEL 2,45X3,00M, TELADON OU SIMILAR	M2	18,68	22,83	425,46			18,68	R\$	-	R\$	425,46
26.01.05			CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_002021	M3	3,74	628,25	2.350,00			3,74	R\$	-	R\$	2.350,00
			SUB TOTAL				3.441,04				R\$	-	R\$	3.441,04
26.02			INSTALAÇÃO CONTAINER											
26.02.01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO 20 PÉS, INCLUSIVE TRATAMENTO EXTERNO COM BASE ANTI-CORROSIVA E ACABAMENTO EM PINTURA SÓLIDA COM ESMALTE SINTÉTICO MONOCROMÁTICO	UND	2,00	41.223,53	82.447,06			2,00	R\$	-	R\$	82.447,06
			SUB TOTAL				82.447,06				R\$	-	R\$	82.447,06
26.03			ESTRUTURA METÁLICA											
26.03.01			ESCALA METÁLICA C/PSO EM CHAPA XADREZ 2,00MM, H = 1,50M, VIGA PRIMO X 15 E PILAR PRIMO X 13, INCLUSIVE GUARDA CORPO Ø 1,10", ESP = 2,05MM, RODÍZIOS INDUSTRIAL, C/PINT FUND E ACAB 2 DEMÃO (PROJETO ESQUEMATICO- OBRA CONSTANCIA) - FORNEC. E MONTAGEM	UND	1,00	8.670,76	8.670,76			1,00	R\$	-	R\$	8.670,76

Página 15 de 16

Assinatura Eletrônica

JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA YELVA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.												SUCOP		
DATA BASE: 30/09/2025 (14:00:00) - No Documento												SUCOP		
15,04% (HORISTAS) / 47,04% (MENSALISTAS)														
101 SERVIÇOS 20,00% NO EMP-11,00%, 5,00%														
CONTENHO: 20024														
EMPRESA: CONSTRUTORA PEREGRINO LIMA														
PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA														
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPRODUÇÃO QUANTIDADE			REPRODUÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
25.03.02			ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PI MEZANINOS E PLATAFORMAS, 100 LITRE ATÉ 8,00M, CHAPA ANDRÉZ 316", ÁREA SUPERIOR A 50 M2, SOBRECARGA 500 KG/M2, PINTURA DE DEMÃO DE EPOXI FUNDO CÍNDIO DE FERRO + 02 DEMÃOS DE ESMALTE EPOXI BRANCO. REF 03_302022	M2	4,49	970,75	4.358,67			4,49 R\$	-	R\$	-	4.358,67
25.03.03			CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM AÇO GALVANIZADO. AF_042019_PS	M	1,22	119,65	145,97			1,22 R\$	-	R\$	-	145,97
25.03.04			GUARDA CORPO EM TELA SOLDADA GALVANIZADA 2,5X3,5CM COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHO COLONIAL, CORAL OU SIMILAR OU SIMILAR	M	1,51	442,83	668,67			1,51 R\$	-	R\$	-	668,67
			SUB TOTAL				13.052,22			R\$	-	R\$	-	13.052,22
25.04			ESQUADRIAS											
25.04.01			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO NA COR PRETO, COM VIDRO LISO DE 1MM, 1 FOLHA - 90320201 - JC01	M2	2,11	416,04	878,53			2,11 R\$	-	R\$	-	878,53
25.04.02			JANELA DE CORRETE EM ALUMÍNIO NA COR PRETO, COM VIDRO LISO DE 1MM, 6 FOLHAS - 40030301 - JC02	M2	2,00	374,55	749,10			2,00 R\$	-	R\$	-	749,10
25.04.03			GRADE DE PROTEÇÃO CREQUADRO EM BARRA HORIZONTAL CHATA DE 1 1/2" X 5/16" E BARRA VERTICAL EM FERRO REDONDO 5/8" A CADA 11CM	M2	2,00	870,00	1.757,00			2,00 R\$	-	R\$	-	1.757,00
			SUB TOTAL				3.386,29			R\$	-	R\$	-	3.386,29
25.05			PINTURA											
25.05.01			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO ENCRUADO EM FABRICA (POR DEMÃO) AF_042020_FE	M2	191,05	10,61	2.027,04			191,05 R\$	-	R\$	-	2.027,04
			SUB TOTAL				2.027,04			R\$	-	R\$	-	2.027,04
			TOTAL ITEM 25				105.153,66			R\$	-	R\$	-	105.153,66
27			SISTEMA DE INCÊNDIO											
27.01			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA											
27.01.01			LÂMPADA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_020202	UNO	16,00	23,45	375,20			16,00 R\$	-	R\$	-	375,20
27.01.02			LÂMPADA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTOCOMANDO DE 1H, MODELO LLE-LLED0F, DA KER OU SI	UNO	14,00	167,50	2.345,00			14,00 R\$	-	R\$	-	2.345,00
			SUB TOTAL				2.720,20			R\$	-	R\$	-	2.720,20
27.02			SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA											
27.02.01			PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 30X10 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S12	UNO	34,00	37,67	1.280,78			34,00 R\$	-	R\$	-	1.280,78
27.02.02			PLACA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" 30X10 CM (MM) SÍMBOLO: RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE S1	UNO	1,00	38,20	38,20			1,00 R\$	-	R\$	-	38,20
27.02.03			PLACA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" 30X10 CM (MM) SÍMBOLO: RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE S12	UNO	8,00	25,64	205,12			8,00 R\$	-	R\$	-	205,12
27.02.04			PLACA DE PROIBIÇÃO DE ACESSO E ELEVADORES EM ACRÍLICO	UNO	4,00	24,79	99,16			4,00 R\$	-	R\$	-	99,16
27.02.05			PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM RODAS" - PLACA E11	UNO	20,00	28,45	569,00			20,00 R\$	-	R\$	-	569,00
27.02.06			PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 30X10 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PLACA E13	UNO	20,00	48,77	975,40			20,00 R\$	-	R\$	-	975,40
27.02.07			PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCÊNDIO" - PLACA E9	UNO	6,00	28,45	170,70			6,00 R\$	-	R\$	-	170,70
27.02.08			PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" - PLACA E5	UNO	26,00	24,79	644,54			26,00 R\$	-	R\$	-	644,54
27.02.09			PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR AF_050201	M2	20,00	21,29	425,80			20,00 R\$	-	R\$	-	425,80

Página: 4

Assinatura Eletrônica

JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REGULARIZAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Sistema Único de
 Controle de Obras Públicas

DATA BASE: 30/09/2025 - Não Decorrente

R.O. (REVISÃO) / R.O. (REVISÃO)

R.O. SERVIÇOS: R.O. (R.O. 1.000, 1.000)

CONTRATO: 2025/04

EMPRESA: CONSTRUTORA PEREIRA LIMA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROJEÇÃO QUANTIDADE			REPROJEÇÃO VALOR		
								ACRESCIM.	REDUÇÃO	REVISÃO	ACRESCIM.	REDUÇÃO	REVISÃO
27.02.10			PLACA DE BALIZAMENTO SAÍDA ROTA DE FUGA VERDE SELETOR 24 X 18, REF. - SEGURMAX, COM ADESIVOS, OU SIMILAR, TIPO S2, (DIREITA)	UND	7,00	29,57	206,99			7,00	R\$	-	R\$
27.02.11			PLACA DE BALIZAMENTO SAÍDA ROTA DE FUGA VERDE SELETOR 24 X 18, REF. - SEGURMAX, COM ADESIVOS, OU SIMILAR, TIPO S2, (ESQUERDA)	UND	10,00	28,69	286,90			10,00	R\$	-	R\$
27.02.12			PLACA DE BALIZAMENTO, SIGA EM FRENTE, VERDE SELETOR 24 X 18, REF. - SEGURMAX, COM ADESIVOS, OU SIMILAR, TIPO S2 (ESQUERDA)	UND	45,00	28,43	1.279,35			45,00	R\$	-	R\$
27.02.13			PLACA DE BALIZAMENTO ESCADA DESCE, VERDE SELETOR 24 X 18, REF. - SEGURMAX, COM ADESIVOS, OU SIMILAR, TIPO S2 (DIREITA)	UND	5,00	29,12	145,60			5,00	R\$	-	R\$
27.02.14			PLACA DE SINALIZAÇÃO ESCADA DESCE, VERDE SELETOR 24 X 18, REF. - SEGURMAX, COM ADESIVOS, OU SIMILAR, TIPO S2	UND	8,00	28,56	228,48			8,00	R\$	-	R\$
27.02.15			PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO ACIONADOR MANUAL DE ALARME	UND	14,00	24,79	347,06			14,00	R\$	-	R\$
27.02.16			PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO AVISADOR SONORO	UND	14,00	28,45	398,30			14,00	R\$	-	R\$
			SUB TOTAL				7.300,38				R\$	-	R\$
27.03			EXTINTORES										
27.03.01			EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100200_PE	UND	21,00	382,01	7.619,01			21,00	R\$	-	R\$
			SUB TOTAL				7.619,01				R\$	-	R\$
27.04			CASA DE MÁQUINAS, TUBULAÇÃO DE HIDRANTES E ACESSÓRIOS										
27.04.01			TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100200	M	220,00	224,25	49.335,00			220,00	R\$	-	R\$
27.04.02			LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100200	UND	36,00	257,01	9.252,36			36,00	R\$	-	R\$
27.04.03			TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100200	M	20,00	114,19	2.283,80			20,00	R\$	-	R\$
27.04.04			LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100200	UND	2,00	92,41	184,82			2,00	R\$	-	R\$
27.04.05			TE, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100200	UND	12,00	242,66	2.911,92			12,00	R\$	-	R\$
27.04.06			CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100200	UND	12,00	167,82	2.013,84			12,00	R\$	-	R\$
27.04.07			TE, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100200	UND	7,00	705,07	4.941,09			7,00	R\$	-	R\$
27.04.08			CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100200	UND	14,00	435,11	6.091,54			14,00	R\$	-	R\$
27.04.09			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	UND	6,00	32,75	196,50			6,00	R\$	-	R\$
27.04.10			VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100201	UND	6,00	154,30	925,80			6,00	R\$	-	R\$
27.04.11			REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100201	UND	3,00	287,12	861,36			3,00	R\$	-	R\$
27.04.12			VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100201	UND	3,00	281,60	844,80			3,00	R\$	-	R\$

Página 9/9

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PISSEDO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
 Superintendência de
 Obras Públicas

DATA CATE: 30/07/2025 - No Desempenho

16,94% FORNECIMENTO / 0,36% MATERIAIS

801 SERVIÇOS 30,94% 801 EOP 11,06% 8.4.1.4

CONTRATO 28624

EMPRESA: CONSTRUÇÃO PEREIRA LIMA

PLANILHA PREFEITURA- 2ª METAFÍSICA

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR						
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISÃO				
27.04.13			MANÔMETRO 0 A 200 PSI Ø 1/4" N° 1002020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1002020	UND	3,00	191,50	574,50				3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	574,50
27.04.14			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 1/4" N° 1002020	UND	3,00	267,26	801,78				3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	801,78
27.04.15			UNÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1002020	UND	11,00	88,00	977,46				11,00	R\$	-	R\$	-	R\$	977,46
27.04.16			UNÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1002020	UND	5,00	180,15	900,75				5,00	R\$	-	R\$	-	R\$	900,75
27.04.17			REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1002021	UND	2,00	109,98	219,96				2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	219,96
27.04.18			REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1002021	UND	1,00	300,94	300,94				1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	300,94
27.04.19			LUNA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1002020	UND	1,00	108,67	108,67				1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	108,67
27.04.20			VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1002021	UND	1,00	156,64	156,64				1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	156,64
27.04.21			VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1002021	UND	2,00	356,94	713,88				2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	713,88
27.04.22			VALVULA DE SEGURANÇA E ALÍVIO Ø 3"	UND	1,00	3.405,55	3.405,55				1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.405,55
27.04.23			CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER, MOTOR 5 CV, TRIFÁSICO, CENTRÍFUGA, SUÇÃO 2 1/2", RECALQUE 2 1/2" (OU SIMILAR)	UND	2,00	8.227,54	16.455,08				2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	16.455,08
27.04.24			BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 1 1/2" CV	UND	1,00	3.085,71	3.085,71				1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.085,71
27.04.25			INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_1202020	UND	1,00	78,31	78,31				1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	78,31
27.04.26			TÉ DE REDUÇÃO Ø 1 1/2" - 3/4" FOF	UND	2,00	60,88	121,76				2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	121,76
27.04.27			TÉ DE REDUÇÃO 2 1/2" - 3/4" FOF	UND	1,00	124,30	124,30				1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	124,30
27.04.28			TANQUE HIDRO-PNEUMÁTICO VOL.200 LITROS PRESSÃO DE OPERAÇÃO POSIÇÃO VERTICAL 2,40KG/CM²	UND	1,00	3.257,34	3.257,34				1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.257,34
27.04.29	SUCOP	COMP.47	CPD INCÊNDIO	UND		5.556,23		1,00			1,00	R\$	5.556,23	R\$	-	R\$	5.556,23
			SUB TOTAL				111.222,48				R\$	5.556,23	R\$	-	R\$	-	116.778,72
27.05			HIDRANTES TIPO ARMÁRIO														
27.05.01			ABRIGO PARA HIDRANTE, 75x65x170CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESQUILHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1002020	UND	6,00	2.284,00	13.508,40				6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	13.508,40
			SUB TOTAL				13.508,40				R\$	-	R\$	-	R\$	-	13.508,40
27.06			HIDRANTES TIPO PASSEIO (NA CALÇADA)														
27.06.01			TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2 1/2"	UND	2,00	222,35	444,70				2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	444,70
27.06.02			REGISTRO GLOBO ANGULAR 90° PARA HIDRANTE, Ø=2 1/2", EXCLUSIVE TAMPÃO COM CORRENTE	UND	2,00	318,04	636,08				2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	636,08
27.06.03			VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1002021	UND	2,00	580,15	1.160,30				2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.160,30
27.06.04			TAMPA DE FERRO FUNDIDO 400x300MM PARA CAIXA DE INCÊNDIO - REV. 03	UND	1,00	328,35	328,35				1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	328,35
27.06.05			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UNÃO DE FERRO GALVANIZADO ASSENTO BRONZE DE 2 1/2"	UND	2,00	309,43	618,86				2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	618,86
			SUB TOTAL				2.140,29				R\$	-	R\$	-	R\$	-	2.140,29
27.07			DETEÇÃO DE INCÊNDIO														

Página: 8

Assinatura Eletrônica

 JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.										SUCOP Superintendência de Obras Públicas				
DATA BASE: 30/09/2024 (2024) - Não Descontado														
6,0% FORÇAS/14,2% MENSALISMS														
R\$ SERVIÇOS GERAIS: 107.000,00, 6,0% 6,4%														
CONTINUA: 2024														
EMPRESA: CONSTRUTORA PEREIRA LIMA														
PLANILHA PREFEITURA- 2ª META FÍSICA														
ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPRODUÇÃO QUANTIDADE			REPRODUÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
27.02.01			TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSCADA, Ø200 (Ø4), INSTALADO EM PARRAS E SUB-PARRAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	M	651,25	44,25	28.822,24			651,25 R\$	-	R\$	-	R\$ 28.822,24
27.02.02			LUXA EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, Ø120 (Ø4), INSTALADO EM PARRAS E SUB-PARRAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UNO	217,00	45,10	9.787,20			217,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 9.787,20
27.02.03			CONJUNTO DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELABORAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø120 (Ø4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102022	UNO	28,00	35,44	992,32			28,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 992,32
27.02.04			DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDECRÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UNO	80,00	262,11	20.968,80			80,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 20.968,80
27.02.05			DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOCÔMETRO CONVENCIONAL, MODELO VRT, MARCA VERIN OU SIMILAR	UNO	1,00	100,40	100,40			1,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 100,40
27.02.06			CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 15 MM2, TENSÃO 1KV	UNO	651,25	12,04	7.842,25			651,25 R\$	-	R\$	-	R\$ 7.842,25
27.02.07			CENTRAL DE ALARME ENDECRÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA PATE 250 DISPOSITIVOS, MARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250-C7	UNO	1,00	6.553,31	6.553,31			1,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 6.553,31
27.02.08			BATERIA DE 12V E 75AMPERES	UNO	1,00	1.181,90	1.181,90			1,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 1.181,90
27.02.09			BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA OF3000, 105AH, 12V FREEDOM OU SIMILAR	UNO	1,00	1.181,90	1.181,90			1,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 1.181,90
27.02.10			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAN) OU SIMILAR	UNO	303,00	39,95	12.107,80			303,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 12.107,80
27.02.11			MODULO ISOLADOR DE LAMPA PARA DETECTORES ENDECRÁVEL PARA INSTALAÇÃO NO TETO	UNO	13,00	182,86	2.377,18			13,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 2.377,18
27.02.12			PONTO P/ AVISADOR MANUAL IP20 ENDECRÁVEL TIPO APORTE AQUÍ CLASSE AB, ALTURA ENTRE 0,90M E 1,35M DO PISO ACABADO	UNO	12,00	235,54	2.826,48			12,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 2.826,48
27.02.13			PONTO P/ AVISADOR AUDIO VISUAL IP20 ENDECRÁVEL CLASSE AB	UNO	12,00	221,90	2.662,76			12,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 2.662,76
			SUB TOTAL				96.229,01			R\$	-	R\$	-	R\$ 96.229,01
27.03			GRUPO GERADOR DAS BOMBAS DE INCÊNDIO											
27.03.01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR, ABERTO, NA POTÊNCIA EMERGENCIAL (STAND-BY) DE 110,5 KVA, E POTÊNCIA CONTÍNUA (PRIME) DE 100,5 KVA, FATOR DE POTÊNCIA 0,8, TRIFÁSICO, 220V/127V, COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADO, DA LEON HEIMER	UNO		170.690,60				R\$	-	R\$	-	R\$
27.03.02			CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	M	160,00	22,41	3.585,60			160,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 3.585,60
27.03.03			CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	M	40,00	14,43	577,20			40,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 577,20
27.04.04	SUCOP	COMP 417	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 30KVA, ALIMENTADO POR MOTOR A DIESEL, COM TENSÃO DE SAÍDA DE 220V/127V, MONTADO EM CONJUNTO COM ALTERNADOR E CARENAGEM ACÚSTICA (CABINADO), PRONTO PARA OPERAÇÃO EM REGIME DE EMERGENCIA OU USO CONTÍNUO, CONFORME NECESSIDADE DO TEATRO.	unid.	1,00	47.259,59	47.259,59			1,00 R\$	-	R\$	-	R\$ 47.259,59
			SUB TOTAL				51.422,39			R\$	-	R\$	-	R\$ 51.422,39
			TOTAL ITEM 27				293.335,41			R\$ 5.556,23	-	R\$	-	R\$ 298.891,64
28			LIMPEZA FINAL DA OBRA											
28.01			LIMPEZA FINAL DA OBRA											
28.01.01			LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_040019	sq	2.056,97	2,04	4.196,22			2.056,97 R\$	-	R\$	-	R\$ 4.196,22
			SUB TOTAL				4.196,22			R\$	-	R\$	-	R\$ 4.196,22
			TOTAL ITEM 28				4.196,22			R\$	-	R\$	-	R\$ 4.196,22



Assinatura Eletrônica

JUCARA ARAUJO SANTOS - 10/11/2025 09:14:43
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 10/11/2025 16:44:51

Processo: 14904/2025.

Objetos: lixeira tampa basculante azul 100l lixeira em polipropileno, com tampa basculante (vaivém), capacidade 100 litros, cor azul.

Quantidade: 20 (vinte) unidades

Lixeira container p/ coleta seletiva 700l lixeira container em polipropileno para coleta seletiva cor azul, 4(quatro) rodas, capacidade para 700 litros, tampa na aba superior, medindo 136 x 77,5 x 116cm, com variação de 10% para mais ou menos.

Quantidade: 04 (quatro) unidades

Empresa: MULTIMAX ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.

CNPJ: 46.875.232/0001-94

Valor: R\$ 8.627,00 (oito mil seiscentos e vinte e sete reais).

Dotação Orçamentária: Atividade 207600. Elemento de Despesa: 33903017. Fonte: Tesouro

GABINETE DO INSPETOR GERAL DA GCM, em 13 de novembro de 2025.

MARCELO OLIVEIRA SILVA
Inspetor-Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SEMIT

Companhia de Governança Eletrônica do Salvador - COGEL

RESUMO DO CONTRATO N.º 21/2025

PROCESSO N.º 215637/2025- COGEL

CONTRATADA: SEG SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ N.º 21.994.895/0001-05

OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a contratação de empresa especializada para o fornecimento de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), composta por equipamentos e materiais de rede e elétrica e insumos, em conformidade com as normas, regulamentos e leis pertinentes e vigentes, para atender às necessidades de montagem e expansão da infraestrutura de conectividade temporária da COGEL, utilizada no suporte aos serviços municipais durante as Festas Populares de Salvador (Réveillon, Carnaval e outras), conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

VALOR GLOBAL: R\$ 40.661,71 (quarenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 19.122.0014.250137; Elemento de Despesa: 33.90.30; Fonte de Recurso: 1.500.1 ou 1.501.1.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II do Art. 29 da Lei 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos da COGEL.

PRAZO: 12 (doze) meses.

ASSINATURA: 14/11/2025.

Salvador, 14 de novembro de 2025

VITOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA CIDADE - SEMAN

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Salvador - DESAL

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO N.º 139/2023

CONTRATO N.º 139/2023

CONTRATANTE: DESAL - Companhia Desenvolvimento Urbano de Salvador

CNPJ: 63.262.473/0001-15

CONTRATADA: GRAMA BAHIA LTDA

CNPJ: 17.099.691/0001-25

OBJETO: 1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 139/2023, por mais 03 (três) meses, contados do dia 30/11/2025, sem alteração do seu valor global que continua sendo de R\$945.260,62 (novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos).

1.1.1. Em razão do presente aditamento, passa a fazer parte integrante do Contrato n.º 139/2023 o novo cronograma de execução previsto às fls. 40 do Processo Administrativo n.º 208165/2025, independentemente de sua transcrição.

1.2. A empresa Contratada deverá atualizar a garantia prevista na cláusula décima do Contrato, conforme exigência do art. 70, § 2º da Lei n.º 13.303/2016.

DATA DA ASSINATURA: 14/11/2025

ASSINAM:

EDITAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

EDITAL

A Coordenadoria de Cadastros Imobiliários da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no Artigo 293 parágrafo 4º, Lei 7.186/2006, notifica os contribuintes abaixo relacionados do DEFERIMENTO dos processos de alteração de titularidade indicados, cujos resultados encontram-se publicados no site www.sefaz.salvador.ba.gov.br/servicos/consultas/processos

VIRGÍLIO TEIXEIRA DALTRO - DESAL

DANIEL DE OLIVEIRA JÚNIOR - DESAL

DIOGO BENZOTA ZUPPI DA CONCEIÇÃO-GRAMA BAHIA LTDA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA

RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO N.º 21/2024

Na publicação do RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO N.º 021/2024, publicado no DOM N.º 9.153, pág. 24, de 13 de novembro de 2025, referente ao Processo: 175434/2025. Contrato n.º 021/2024 - SEINFRA.

Onde se lê:

Assinam:

Pela contratante: Antonio Cesar Gaspar Nonato Segundo

Lê-se:

Assinam:

Pela contratante: Luiz Carlos de Souza

ANTONIO CESAR GASPAR NONATO SEGUNDO
Secretário em exercício

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO N.º 20/2024

Processo Administrativo n.º 223920/2025

Contrato n.º 20/2024-objeto: execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av.

Sete de Setembro, Passelo Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA

Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-CNPJ n.º 10.635.089/0001-16

Contratada: CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA-CNPJ/MF n.º 34.145.847/0001-86

O presente termo aditivo tem por objeto alterar itens que compõem a planilha de serviços do Contrato n.º 20/2024, constantes da nova planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo.

Fica acrescido ao Contrato o valor de R\$ 193.820,92 (cento e noventa e três mil oitocentos e vinte reais e noventa e dois centavos), o que equivale a 1,77% do valor inicial Contratado.

Base Legal: art. 124, I, "a" e "b" e art. 125, da Lei Federal n.º 14.133/2021

Data de Assinatura: 13/11/2025

RESUMO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO 4º TERMO ADITIVO

CONTRATO N.º 13/2024

Processo Administrativo n.º 146891/2025

Contrato n.º 13/2024-Objeto: execução da obra de Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, trecho 09 ao 17 - Estaca 92+11,48 à 195+10,843, Itapua-Salvador/BA

Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-CNPJ n.º 10.635.089/0001-16

Contratada: PEJOTA CONSTRUÇÕES LTDA-CNPJ/MF n.º 03.174.004/0001-84

Retificar a cláusula segunda do 4º Termo Aditivo do Contrato n.º 13/2024, para corrigir o valor discriminado.

A cláusula segunda do 4º Termo Aditivo passar a vigor com a seguinte redação:

2.1 - Fica aditado o valor de R\$ 2.683.009,21 (dois milhões seiscentos e oitenta e três mil nove reais e vinte e um centavos), equivalente a 24,56% do valor global contratado, fixado na cláusula sétima, conforme planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo.

2.2 - O valor global do contrato passa a totalizar R\$ 13.609.874,00 (treze milhões seiscentos e nove mil oitocentos e setenta e quatro reais).

2.2.1 - Do valor global: R\$ 12.351.182,48 (doze milhões trezentos e cinquenta e um mil cento e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), corresponde aos serviços decorrentes do Convênio Caixa Econômica Federal- CR 928731/2022

2.2.2 - Do valor global: R\$ 1.258.691,52 (um milhão duzentos e cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), corresponde aos serviços decorrentes da Fonte de Recursos do Tesouro Municipal

Data de Assinatura: 13/11/2025

PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO
926330/2025	HANGAR E. E. I. LTDA	ALTER.TITUL.

Salvador, 14 de Novembro de 2025.

ROGER GEBERS FREITAS
Coordenador de Cadastro Imobiliário