


4ª ATA - SESSÃO INTERNA
ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO (DILIGÊNCIA)
CONCORRÊNCIA Nº 90008/2025 - PROC. ADM. Nº 229682/2025

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, reuniram-se em sessão interna, na sala de reuniões da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470, o Agente de Contratação e a Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria nº 30/2024, ao final assinados, com o fim específico de analisar a Proposta de Preço da licitante COMPAC ENGENHARIA LTDA, referente a CONCORRÊNCIA nº 90008/2025, cujo objeto consiste na Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Implantação do Clube de Surf - situado no Bairro de Jaguaribe na orla marítima atlântica da cidade de Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos. **DA ANÁLISE E JULGAMENTO:** A licitação é promovida pelo maior desconto, no modo de disputa aberto e fechado, buscando o menor preço ofertado, considerando-o através do desconto ofertado pela licitante, **que deverá ser incidido sobre todos os preços unitários da planilha orçamentária do Certame, somando-se, após seu lançamento, o valor total e global da proposta considerada vencedora.** De acordo com a 3ª Ata Interna (cópia anexa), foi realizada diligência para ajuste da Planilha e do Cronograma apresentados pela licitante. No caso em análise, constata-se que a proposta atendeu aos requisitos estabelecidos no edital. Isso se deve ao fato de que o desconto vencedor foi aplicado de forma uniforme, conforme exigido nas diretrizes do edital e seus anexos. Diante do quanto exposto, restou atendida a diligência, tendo a licitante encaminhado a documentação ajustada: Planilha Orçamentária, devidamente preenchida com o desconto ofertado, perfazendo o valor global a ser contratado de **R\$ 3.373.572,73**, com o respectivo Cronograma Físico Financeiro. Assim, após análise de toda documentação apresentada, constatou-se que a proposta da empresa atende integralmente às especificações técnicas e demais condições estabelecidas no instrumento convocatório, o que justifica-se sua CLASSIFICAÇÃO, ao aplicar corretamente o percentual de desconto nos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária soma o valor global de **R\$3.373.572,73 (três milhões trezentos e setenta e três mil quinhentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos)**. Sendo o ato, aqui, devidamente motivado e legalmente amparado no Edital e na Lei 14.133/2021. Nova sessão pública será agendada para prosseguimento do Certame, com envio da Convocação na plataforma compras.gov.br, respeitado o prazo mínimo de antecedência de 24:00h (vinte e quatro horas). A presente ATA estará publicada na plataforma compras.gov.br, através do link: https://drive.google.com/drive/folders/1NNaIHhO7BFfYNB186Pv4_p3Yehmc0ZN9?usp=sharing e tem por finalidade, tão somente, registrar a fundamentação da Classificação/Desclassificação, vez que o campo no sistema compras.gov, para justificativa da decisão, não comporta toda a descrição da análise, assegurando, de pronto, vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Lembramos que após declaração da classificação, na plataforma compras.gov.br, será aberto o prazo de 00:10min, para registros da intenção de recorrer. A fase recursal só se inicia quando obtivermos proposta CLASSIFICADA e HABILITADA, sendo neste momento gerada Ata no Sistema, aberto prazo e campo próprio para a interposição das razões recursais/contrarrazões. Devendo os interessados se incumbirem para acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. O inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos interessados na sede desta Autarquia, no horário normal de expediente. Nada mais havendo



a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Equipe de Apoio e pela Agente de Contratação. Salvador, de 9 fevereiro de 2026.



Ana Lucia L. de Souza e Silva
Equipe de Apoio


Adriana de F. Braga
Equipe de Apoio


Maria Lucia A. de Santana
Equipe de Apoio


Maria do Alem G. Silva
CREA/BA nº 28.194-Equipe de Apoio


Rose Mary M. Araújo
CREA/BA nº 26.783/Equipe de Apoio


Aelson S. Queiroz
Agente de Contratação

Very of the

[illegible]

LICITANTES/CLASSIFICAÇÃO	DESCONTO (%)	PLATAFORMA R\$	PLANILHA (Anexo II)
R.N ENGENHARIA LTDA	20,08	3.109.816,5586	3.109.852,38
KRMD TRANSPORTES E EDIFICAÇÕES LTDA	18,00	3.190.752,7252	3.190.736,95
COMPAC ENGENHARIA LTDA	13,30	3.373.637,3327	3.373.572,73
MHR ENGENHARIA LTDA	13,00	3.385.310,8182	3.385.238,23


Percebe-se que há divergências para mais ou para menos e obviamente o valor global registrado na plataforma diverge com o valor global da Planilha (anexo II- Edital), após aplicação do percentual de desconto linearmente em todos os preços unitários, por razões objetivas **“não foram lançados na plataforma todos os itens constantes da Planilha que permitisse o sistema calcular o preço unitário item a item e somar o valor global”**. Dessa forma, para fins de contratação prevalecerá o valor global fixado na Planilha Orçamentária (anexo II do Edital), ora disponibilizada mediante link acima. Assim, se faz necessário adotar providências para os devidos ajustes na Planilha Orçamentária, bem como no Cronograma Físico-Financeiro apresentados pela licitante. Resta claro, portanto, que com os ajustes não se configura violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que não houve qualquer “correção” na proposta do licitante, pois os preços unitários apresentados correspondem a aplicação do percentual de desconto ofertado pela licitante (13,30%). Foi formulado pedido de negociação à licitante, o qual foi recusado, tendo a empresa optado por manter sua proposta original, confirmando o desconto de 13,30%. **DA DILIGÊNCIA:** Como se sabe, a Lei nº 14.133/2021, em seus arts. 59 e 64, bem como o Edital em seus subitens 9.9 e 11.3, admitem a possibilidade de diligências para esclarecimento ou complementação do processo licitatório. Assim, em atendimento aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade será realizada Diligência para que a licitante apresente a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico Financeiro devidamente ajustados, de acordo com a planilha elabora pela equipe de apoio que se

For ~~being~~ of and I see

encontra disponível através do link disponível acima, vez que eventual medida restritiva ou prejudicial aos interesses dos indivíduos deve ser a menos gravosa possível para o alcance da finalidade pretendida, qual seja do interesse público. Art. 11, Lei 14.133/2021: "O processo licitatório tem por objetivos: I – assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto"; item 9.10 do Edital: "O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24:00h (vinte e quatro horas), sob pena de não aceitação da proposta"; Item: 11.3. "Caso seja necessário, para fins de confirmação, complementação, esclarecimento ou **saneamento da documentação de habilitação/proposta**, ou, ainda, nas hipóteses admitidas abaixo, o Agente de Contratação, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentação complementar, por meio do campo de "DILIGÊNCIAS anexos" do sistema". Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Equipe de Apoio e pelo Agente de Contratação. Salvador, 5 de fevereiro de 2026.



Ana Lucia L. de Souza e Silva
Equipe de Apoio



Adriana de F. Braga
Equipe de Apoio



Maria Lucia A. de Santana
Equipe de Apoio



Maria do Alcm G. Silva
CREA/BA nº 28.194-Equipe de Apoio



Rose Mary M. Araújo
CREA/BA nº 26.783/Equipe de Apoio



Aelson S. Queiroz
Agente de Contratação

SUCOP Superintendência de Obras Públicas			Obra	Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
			CLUBE DO SURF Local: Orla de Jaguaribe	SINAPI - 08/2025 - Bahia SICRO3 - 07/2025 - Bahia ORSE - 08/2025 - Sergipe		20,96%		Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%	
Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					170.101,15	
1.1			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					136.961,65	
1.1.1	COMP.1003	Próprio	PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	m²	18,00	462,84	559,85	10.077,30	
1.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_03/2024	m²	260,00	92,55	111,95	29.107,00	
1.1.3	00010775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	10,00	1.926,00	2.329,69	23.296,90	
1.1.4	00010778	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	10,00	2.407,50	2.912,11	29.121,10	
1.1.5	00010776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	10,00	1.504,68	1.820,06	18.200,60	
1.1.6	COMP.1005	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	25,00	630,50	762,65	19.066,25	
1.1.7	10390	ORSE	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS	mês	10,00	669,02	809,25	8.092,50	
1.2			SERVIÇOS DE APOIO					33.139,50	
1.2.1	00010527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M.	MXMES	260,00	21,60	26,13	6.793,80	
1.2.2	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_03/2024	M	170,00	34,00	41,13	6.992,10	
1.2.3	COT.3001	Próprio	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	16.000,00	19.353,60	19.353,60	
2			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					346.368,62	
2.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					346.368,62	
2.1.1	COMP.2002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	286.349,72	346.368,62	346.368,62	
3			SERVIÇOS INICIAIS					66.495,47	
3.1			EQUIPE DE TOPOGRAFIA					50.067,41	
3.1.1	COMP.2001	Próprio	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	MÊS	2,00	18.023,25	21.800,92	43.601,84	
3.1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_03/2024	M	76,20	70,15	84,85	6.465,57	
3.2			LIMPEZA E REMOÇÕES					16.428,06	
3.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE CARGA, MANOBRADO E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m²	603,60	0,71	0,86	519,10	
3.2.2	100982	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 - (DMT DESCARTE - 20,00KM)	m³	121,97	9,40	11,37	1.386,80	
3.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 - (DMT DESCARTE - 20,00KM)	M3XKM	2.439,40	2,52	3,05	7.440,17	
3.2.4	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	195,15	30,00	36,29	7.081,99	
4			FUNDAÇÕES					167.279,62	
4.1			SAPATA CORRIDA					167.279,62	
4.1.1	98525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE	m³	67,51	62,41	75,49	5.096,33	
4.1.2	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRADO E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	68,76	9,07	10,97	754,30	
4.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (DMT DESCARTE - 20,00KM)	M3XKM	1.375,27	2,52	3,05	4.194,57	
4.1.4	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	110,02	30,00	36,29	3.992,63	
4.1.5	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	m²	62,78	46,48	56,22	3.529,49	
4.1.6	104927	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	m²	240,15	84,04	101,65	24.411,25	
4.1.7	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	477,46	15,22	18,41	8.790,04	
4.1.8	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	1.091,54	13,71	16,58	18.097,73	
4.1.9	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	186,89	12,07	14,60	2.728,59	
4.1.10	00034479	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	m³	34,48	699,59	846,22	29.177,67	
4.1.11	103673	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF_08/2023	m³	34,48	47,86	57,89	1.996,05	
4.1.12	94304	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (DMT	M3XKM	305,08	80,26	97,08	29.617,17	
4.1.13	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (DMT	M3XKM	11.440,59	2,52	3,05	34.893,80	
5			RADIERES EM CONCRETO ARMADO					133.755,04	
5.1			LAJES PISOS DAS RAMPAS - ÁREA EXTERNA					6.233,82	
5.1.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	m²	12,30	2,47	2,99	36,78	
5.1.2	COMP.9037	Próprio	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-335	KG	144,46	29,10	35,20	5.084,99	
5.1.3	00034479	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	m³	1,23	699,59	846,22	1.040,85	
5.1.4	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	m³	1,23	47,86	57,89	71,20	
5.2			LAJES PISOS PRINCIPAIS - ÁREA INTERNA					127.521,22	
5.2.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	m²	168,38	2,47	2,99	503,46	
5.2.2	COMP.9037	Próprio	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-335	KG	2.743,39	29,10	35,20	96.567,33	
5.2.3	00034479	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	m³	33,68	699,59	846,22	28.500,69	
5.2.4	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	m³	33,68	47,86	57,89	1.949,74	
6			ESTRUTURA					1.142.229,58	
6.1			PAREDES ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO					128.745,35	
6.1.1	96258	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_05/2024	m²	364,66	153,12	185,21	67.538,68	
6.1.2	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024 (ARRANQUE)	KG	184,70	13,71	16,58	3.062,33	
6.1.3	92760	SINAPI	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	38,41	12,62	15,27	586,52	
6.1.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	180,61	11,49	13,90	2.510,48	
6.1.5	COMP.7061	Próprio	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES, TELA Q-246	KG	1.458,32	17,16	20,76	30.274,72	
6.1.6	00034479	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	m³	27,40	699,59	846,22	23.186,43	
6.1.7	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	m³	27,40	47,86	57,89	1.586,19	
6.2			ESTRUTURAS DE MADEIRA TIPO MLC					1.013.484,23	
6.2.1	COT.28040	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA TIPO MLC DE PINUS AUTOCLAVADO SECO EM ESTUFA, CONEXÕES METÁLICAS EM AÇO	UND	1,00	837.867,25	1.013.484,23	1.013.484,23	

3.891.161,86

>>>COLOCA
DESCONTO!

			Desc. = 13,30 %
Total c/ fórmula	P.U. c/ desconto	P.U. c/ BDI c/desconto	P.Total c/ desconto
170.101,15	-		147.476,39
136.961,65	-		118.745,62
10.077,30	401,28	485,39	8.737,02
29.107,00	80,24	97,06	25.235,60
23.296,90	1.669,84	2.019,84	20.198,40
29.121,10	2.087,30	2.524,80	25.248,00
18.200,60	1.304,56	1.577,99	15.779,90
19.066,25	546,64	661,22	16.530,50
8.092,50	580,04	701,62	7.016,20
33.139,50	-		28.730,77
6.793,80	18,73	22,65	5.889,00
6.992,10	29,48	35,66	6.062,20
19.353,60	13.872,00	16.779,57	16.779,57
346.368,62	-		300.301,59
346.368,62	-		300.301,59
346.368,62	248.265,21	300.301,59	300.301,59
66.495,47	-		57.642,83
50.067,41	-		43.408,07
43.601,84	15.626,16	18.901,40	37.802,80
6.465,57	60,82	73,56	5.605,27
16.428,06	-		14.234,76
519,10	0,62	0,75	452,70
1.386,80	8,15	9,86	1.202,62
7.440,17	2,18	2,64	6.440,02
7.081,99	26,01	31,46	6.139,42
167.279,62	-		144.969,65
167.279,62	-		144.969,65
5.096,33	54,11	65,45	4.418,53
754,30	7,86	9,51	653,91
4.194,57	2,18	2,64	3.630,71
3.992,63	26,01	31,46	3.461,23
3.529,49	40,30	48,74	3.059,90
24.411,25	72,86	88,13	21.164,42
8.790,04	13,20	15,96	7.620,26
18.097,73	11,89	14,37	15.885,43
2.728,59	10,46	12,66	2.366,03
29.177,67	606,54	733,67	25.296,94
1.996,05	41,49	50,19	1.730,55
29.617,17	69,59	84,17	25.678,58
34.893,80	2,18	2,64	30.203,16
133.755,04	-		115.969,69
6.233,82	-		5.404,92
36,78	2,14	2,59	31,86
5.084,99	25,23	30,52	4.408,92
1.040,85	606,54	733,67	902,41
71,20	41,49	50,19	61,73
127.521,22	-		110.564,77
503,46	2,14	2,59	436,10
96.567,33	25,23	30,52	83.728,26
28.500,69	606,54	733,67	24.710,01
1.949,74	41,49	50,19	1.690,40
1.142.229,58	-		990.314,50
128.745,35	-		111.623,67
67.538,88	132,76	160,58	58.557,10
3.062,33	11,89	14,37	2.654,14
586,52	10,94	13,24	508,55
2.510,48	9,96	12,05	2.176,35
30.274,72	14,88	18,00	26.249,76
23.186,43	606,54	733,67	20.102,56
1.586,19	41,49	50,19	1.375,21
1.013.484,23	-		878.690,83
1.013.484,23	726.430,91	878.690,83	878.690,83

SUCOP Superintendência de Obras Públicas			Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
			CLUBE DO SURF Local: Orla de Jaguaribe		SINAPI - 08/2025 - Bahia SICRO3 - 07/2025 - Bahia ORSE - 08/2025 - Sergipe		20,96%		Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%	
Orçamento Sintético										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total		
7			ALVENARIA E REVESTIMENTOS					151.227,98		
7.1			ALVENARIA E FECHAMENTOS					13.248,99		
7.1.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_ 12/2021	m²	16,54	88,13	106,60	1.763,16		
7.1.2	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_ 12/2021	m²	9,05	103,68	125,41	1.134,96		
7.1.3	COMP.11009	Próprio	FECHAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA STEEL FRAME COM REVESTIMENTO EM PLACA CIMENTÍCEA - 2 LADOS	m²	29,36	291,46	352,55	10.350,87		
7.2			REVESTIMENTOS EM PAREDES					136.189,20		
7.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_ 10/2022	m²	92,76	5,32	6,44	597,37		
7.2.2	87801	SINAPI	EMBOÇO DE MASSA GROSSA EM PAREDES E LAJES, COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM, AF_ 02/2023	m²	92,76	75,68	91,54	8.491,25		
7.2.3	88788	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, AF_ 02/2023	m²	81,43	315,45	381,57	31.071,25		
7.2.4	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², AF_ 02/2023_PE	m²	11,33	115,12	139,25	1.577,70		
7.2.5	COMP.14007	Próprio	REVESTIMENTO EM RIPADO DE CONCRETO 12X100CM	m²	268,42	290,91	351,88	94.451,63		
7.3			PINTURA EM PLACA CIMENTÍCIA					1.789,79		
7.3.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_ 03/2024	m²	29,36	32,09	38,82	1.139,76		
7.3.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_ 04/2023	m²	29,36	4,60	5,56	163,24		
7.3.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_ 04/2023	m²	29,36	13,71	16,58	486,79		
8			PISOS/PAVIMENTAÇÃO					155.016,89		
8.1			PISOS INTERNOS					106.682,45		
8.1.1	87632	SINAPI	CONTROLE DE MASSA GROSSA EM PAREDES E LAJES, COM PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ARGAMASSA DE 1:3, AF_ 02/2023	m²	177,26	50,62	61,23	10.853,63		
8.1.2	COMP.15016	Próprio	REVESTIMENTO PISO CIMENTÍCIO COM ACABAMENTO ESCOVADO, 1,00x1,00m, LAVAGGIO, TECNOGRAN, OU SIMILAR	m²	139,59	482,53	583,67	81.474,50		
8.1.3	COMP.3733,OR	Próprio	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO APARENTE, MARCA FOSROC, REF DEKGUARD FS OU SIMILAR- R1	m²	139,59	17,59	21,28	2.970,48		
8.1.4	88788	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS (PISO) EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, AF_ 02/2023	m²	23,34	315,45	381,57	8.905,84		
8.1.5	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², AF_ 02/2023_PE	m²	14,33	115,12	139,25	1.995,45		
8.1.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	3,35	94,39	114,17	382,47		
8.1.7	COMP.7785,OR	Próprio	FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	1,20	68,95	83,40	100,08		
8.2			PISOS EXTERNOS					48.334,44		
8.2.1	COMP.15017	Próprio	PISO EM RIPAS DE MADEIRA CAMARU RIPAS EM MADEIRA DE LEI DE 10X3CM, SOBRE LAJE, INC. PROTEÇÃO COM VERNIZ (RAMPAS)	m²	24,04	489,32	591,88	14.228,80		
8.2.2	COMP.15018	Próprio	PISO EM RIPAS DE MADEIRA CAMARU RIPAS EM MADEIRA DE LEI DE 10X3CM, SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM VERNIZ (PISO BALNEÁRIO)	m²	46,87	486,54	588,52	27.583,93		
8.2.3	COMP.15019	Próprio	DECK EM MADEIRA ECOLÓGICA COR CUMARU FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA SOBRE SOLO NIVELADO (CONFORME PROJETO)	m²	18,74	287,71	348,01	6.521,71		
9			FORROS E IMPERMEABILIZAÇÃO					405.534,14		
9.1			FORROS E IMPERMEABILIZAÇÃO					405.534,14		
9.1.1	COMP.14015	Próprio	FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO COM MONTANTES EM PERFIS METÁLICOS	m²	18,74	167,90	203,09	3.805,91		
9.1.2	COMP.7062	Próprio	PAINEL WALL 2,50X1,20X40 MM, SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA, INC. JUNTA EM MASTIQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	280,54	401,13	485,21	136.120,81		
9.1.3	104756	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023	m²	280,54	213,28	257,98	72.373,71		
9.1.4	COMP.9082,OR	Próprio	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	63,00	25,80	31,21	1.966,23		
9.1.5	COMP.7062	Próprio	PAINEL WALL 2,50X1,20X40 MM, SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA, INC. JUNTA EM MASTIQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	12,75	401,13	485,21	6.186,43		
9.1.6	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_08/2023_PS	m²	12,75	52,33	63,30	807,08		
9.1.7	COT.15001	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA TIPO 1800G DE IMPERMEABILIZANTE EM TERMOPLÁSTICO POLIOLEFINICO NA COR CINZA SOBRE PAINEL WALL - (TPO FIXADO MECANICAMENTE + ACABAMENTOS DE PERÍMETRO E INTERIORES INCLUSIVE PROTEÇÃO E MONTAGEM)	m²	293,29	489,81	592,47	173.765,53		
9.1.8	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_ 04/2023	m²	31,49	36,04	43,59	1.372,65		
9.1.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_ 04/2023	m²	31,49	5,73	6,93	218,23		
9.1.10	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_ 04/2023	m²	31,49	16,48	19,93	627,60		
9.1.11	102214	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS, AF_ 01/2021	m²	280,54	24,43	29,55	8.289,96		
10			ESCADA METÁLICA/ESQUADRIAS					504.831,26		
10.1			ESCADA ACESSO MIRANTE					35.129,34		
10.1.1	COT.28042	Próprio	ESCADA METÁLICA: TUBO Ø 10"x6,35mm, CHAPA # 6,35mm, TUBO ØD 50x50x2,00mm, ELETRODO 7018, CONSUMÍVEIS, PINTURA DE BASE: 1 DEMÃO	UN	1,00	27.685,51	33.488,39	33.488,39		
10.1.2	COMP.15011	Próprio	MADEIRAMENTO PARA DEGRAUS DE ESCADA	m²	3,80	357,00	431,83	1.640,95		
10.2			ESQUADRIAS					469.701,92		
10.2.1	COT.22010	Próprio	J01 - BASCULANTE MAXIM-AR EM ALUMÍNIO AMADEIRADO NA COR PINUS COM VIDRO SIMPLES (0,75X1,20M)	UN	6,00	1.374,11	1.662,12	9.972,72		
10.2.2	COT.22011	Próprio	J02 - BASCULANTE MAXIM-AR EM ALUMÍNIO AMADEIRADO NA COR PINUS COM VIDRO SIMPLES (0,70X1,20M)	UN	2,00	1.246,10	1.507,28	3.014,56		
10.2.3	COT.22012	Próprio	J03 - JANELA FIXA EM ALUMÍNIO AMADEIRADO NA COR PINUS COM VIDRO SIMPLES (0,67X0,52M)	UN	2,00	540,37	653,63	1.307,26		
10.2.4	COT.22013	Próprio	J04 - JANELA FIXA EM ALUMÍNIO AMADEIRADO NA COR PINUS COM VIDRO SIMPLES (0,82X0,68M)	UN	2,00	864,73	1.045,98	2.091,96		
10.2.5	COT.22014	Próprio	J05 - JANELA FIXA EM ALUMÍNIO AMADEIRADO NA COR PINUS COM VIDRO SIMPLES (1,09X0,52M)	UN	2,00	870,90	1.053,44	2.106,88		
10.2.6	COT.22015	Próprio	J06 - JANELA FIXA EM ALUMÍNIO AMADEIRADO NA COR PINUS COM VIDRO SIMPLES (1,17X0,68M)	UN	6,00	1.251,09	1.513,32	9.079,92		
10.2.7	COT.22016	Próprio	J07 - BASCULANTE MAXIM-AR EM ALUMÍNIO AMADEIRADO NA COR PINUS COM VIDRO SIMPLES (1,09X0,52M)	UN	1,00	870,90	1.053,44	1.053,44		
10.2.8	COT.22017	Próprio	J08 - BASCULANTE MAXIM-AR EM ALUMÍNIO AMADEIRADO NA COR PINUS COM VIDRO SIMPLES (1,09X0,52M)	UN	1,00	870,90	1.053,44	1.053,44		

3.891.161,86

>>>COLOCA
DESCONTO!

			Desc. = 13,30 %
Total c/ fórmula	P.U. c/ desconto	P.U. c/ BDI c/desconto	P.Total c/ desconto
151.227,98	-		131.114,57
13.248,99	-		11.486,82
1.763,16	76,41	92,42	1.528,63
1.134,96	89,89	108,73	984,01
10.350,87	252,70	305,66	8.974,18
136.189,20	-		118.076,07
597,37	4,61	5,58	517,60
8.491,25	65,61	79,37	7.362,36
31.071,25	273,50	330,82	26.938,67
1.577,70	99,81	120,73	1.367,87
94.451,63	252,22	305,08	81.889,57
1.789,79	-		1.551,68
1.139,76	27,82	33,66	988,26
163,24	3,99	4,82	141,52
486,79	11,89	14,37	421,90
155.016,89	-		134.400,10
106.682,45	-		92.494,08
10.853,63	43,89	53,09	9.410,73
81.474,50	418,35	506,04	70.638,12
2.970,48	15,25	18,45	2.575,44
8.905,84	273,50	330,82	7.721,34
1.995,45	99,81	120,73	1.730,06
382,47	81,84	98,99	331,62
100,08	59,78	72,31	86,77
48.334,44	-		41.906,02
14.228,80	424,24	513,16	12.336,37
27.583,93	421,83	510,25	23.915,42
6.521,71	249,44	301,72	5.654,23
405.534,14	-		351.598,97
405.534,14	-		351.598,97
3.805,91	145,57	176,08	3.299,74
136.120,81	347,78	420,68	118.017,57
72.373,71	184,91	223,67	62.748,38
1.966,23	22,37	27,06	1.704,78
6.186,43	347,78	420,68	5.363,67
807,08	45,37	54,88	699,72
173.765,53	424,67	513,67	150.654,27
1.372,65	31,25	37,79	1.190,01
218,23	4,97	6,01	189,25
627,60	14,29	17,28	544,15
8.289,96	21,18	25,62	7.187,43
504.831,26	-		437.688,81
35.129,34	-		30.457,15
33.488,39	24.003,34	29.034,43	29.034,43
1.640,95	309,52	374,40	1.422,72
469.701,92	-		407.231,66
9.972,72	1.191,35	1.441,06	8.646,36
3.014,56	1.080,37	1.306,81	2.613,62
1.307,26	468,50	566,70	1.133,40
2.091,96	749,72	906,86	1.813,72
2.106,88	755,07	913,33	1.826,66
9.079,92	1.084,70	1.312,05	7.872,30
1.053,44	755,07	913,33	913,33
1.053,44	755,07	913,33	913,33

>>>COLOCA DESCONTO!

SUCOP Superintendência de Obras Públicas			Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais		
			CLUBE DO SURF Local: Orla de Jaguaribe	SINAPI - 08/2025 - Bahia SICRO3 - 07/2025 - Bahia ORSE - 08/2025 - Sergipe	20,96%	Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%		
Orçamento Sintético								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
10.2.9	COT.22018	Próprio	J09 - BASCULANTE MAXIM-AR EM ALUMÍNIO AMADEIRADO NA COR PINUS COM VIDRO SIMPLES (1,17X0,68M)	UN	6,00	1.251,09	1.513,32	9.079,92
10.2.10	COT.22019	Próprio	J10 - JANELA FIXA EM ALUMÍNIO AMADEIRADO NA COR PINUS COM VIDRO SIMPLES (1,07X0,52M)	UN	6,00	857,65	1.037,41	6.224,46
10.2.11	COT.22020	Próprio	J11 - JANELA FIXA EM ALUMÍNIO AMADEIRADO NA COR PINUS COM VIDRO SIMPLES (1,20X0,68M)	UN	6,00	1.268,10	1.533,89	9.203,34
10.2.12	COT.22021	Próprio	J12 - BASCULANTE MAXIM-AR EM ALUMÍNIO AMADEIRADO NA COR PINUS COM VIDRO SIMPLES (1,07X0,52M)	UN	6,00	857,65	1.037,41	6.224,46
10.2.13	COT.22022	Próprio	J13 - BASCULANTE MAXIM-AR EM ALUMÍNIO AMADEIRADO NA COR PINUS COM VIDRO SIMPLES (1,20X0,68M)	UN	6,00	1.268,10	1.533,89	9.203,34
10.2.14	COT.22023	Próprio	J14 - JANELA FIXA EM ALUMÍNIO AMADEIRADO NA COR PINUS COM VIDRO SIMPLES (1,60X0,68M)	UN	6,00	1.690,79	2.045,18	12.271,08
10.2.15	COT.22024	Próprio	P01 - PORTA PIVOTANTE 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO AMADEIRADO COR PINUS COM VIDRO LAMINADO 12MM INCOLOR E TRANSPARENTE (2,35X2,52M)	UN	4,00	10.635,68	12.864,92	51.459,68
10.2.16	COT.22025	Próprio	P02 - PORTA DE GIRO 01 FOLHA EM ALUMÍNIO AMADEIRADO COR PINUS TODA EM VENEZIANA (0,85X2,10M)	UN	2,00	3.188,71	3.857,06	7.714,12
10.2.17	COT.22026	Próprio	P03 - PORTA DE GIRO 01 FOLHA EM ALUMÍNIO AMADEIRADO COR PINUS TODA EM VENEZIANA (0,85X2,50M)	UN	2,00	3.796,08	4.591,74	9.183,48
10.2.18	COT.22027	Próprio	P04 - PORTA DE GIRO DUPLA COM DOIS PAINÉIS FIXOS LATERAIS EM ALUMÍNIO AMADEIRADO COR PINUS VIDRO LAMINADO 12MM INCOLOR E TRANSPARENTE (4,76X2,32M)	UN	1,00	28.523,94	34.502,56	34.502,56
10.2.19	COT.22028	Próprio	P05 - PORTA DE GIRO 01 FOLHA EM ALUMÍNIO AMADEIRADO COR PINUS TODA EM VENEZIANA (0,80X2,10M)	UN	2,00	2.912,19	3.522,59	7.045,18
10.2.20	COT.22029	Próprio	P06 - PORTA DE GIRO 01 FOLHA EM ALUMÍNIO AMADEIRADO COR PINUS TODA EM VENEZIANA (0,90X2,10M)	UN	1,00	3.276,22	3.962,92	3.962,92
10.2.21	COT.22002	Próprio	PAINÉIS DE ALUMÍNIO COM CRISTAL RIPADO COM SIMILAR NA COR PINUS, REF. CEREJEIRA MATTINA, MUNDIAL, INCLUSOS FRETES, SUBESTRUTURA DE ALUMÍNIO, SÓCULOS EM MADEIRA, SÓCULOS VESTIÁRIOS EM MADEIRA, SÓCULOS VESTIÁRIOS EM MADEIRA	UN	1,00	171.297,10	207.200,97	207.200,97
10.2.22	COMP.14016	Próprio	PAINÉIS RIPADO EM ALUMÍNIO MADEIRADO 2x2 ACABAMENTO CEREJEIRA MATTINA (BRISÉ)	m²	44,37	1.243,64	1.504,31	66.746,23
11			DIVERSOS					302.665,30
11.1			DIVISÓRIAS, BANCADAS E BANCOS					302.665,30
11.1.1	COT.23036	Próprio	DIVISÓRIAS NA COR AZUL REF.NEOCOM SYSTEM ALCOPLAC PLUS AZUL MINERAL 150 OU SIMILAR H=1,65 ELEVADO DO PISO 0,15	m²	21,06	1.624,00	1.984,39	41.370,05
11.1.2	COMP.13032	Próprio	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX 316 Ø=2", DUPLO, COM MONTANTES EM TUBO INOX Ø=2", H=60CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M	30,00	1.205,12	1.457,71	43.731,30
11.1.3	COMP.13033	Próprio	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX 316 Ø=2", DUPLO, COM MONTANTES EM TUBO INOX Ø=2", H=120CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M	33,20	2.816,35	3.406,66	113.101,11
11.1.4	COMP.13034	Próprio	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 316 Ø=2", DUPLO, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PAREDE	M	16,65	1.883,52	2.278,31	37.933,86
11.1.5	COMP.21035	Próprio	BANCO DE CONCRETO MACIÇO 3,00X0,50X0,54, INCLUSIVE ASSENTO EM RIPAS DE MADEIRA	UN	1,00	1.849,71	2.237,41	2.237,41
11.1.6	COMP.21036	Próprio	BANCO COM ESTRUTURA EM AÇO INOX 50x50x1,50MM, INCLUSIVE ASSENTO EM RIPAS DE MADEIRA	UN	1,00	29.617,01	35.824,74	35.824,74
11.1.7	COMP.22033	Próprio	BANCADA PARA LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESCOVADO (CONFORME PROJETO - VESTIÁRIOS - CLUBE DO SURF)	UN	2,00	2.560,04	3.096,62	6.193,24
11.1.8	COMP.22034	Próprio	BANCADA PARA PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESCOVADO (CONFORME PROJETO - COPA - CLUBE DO SURF)	UN	1,00	1.854,01	2.242,61	2.242,61
11.1.9	COMP.22035	Próprio	BANCADA/BALCÃO EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS (CONFORME PROJETO - ADM - CLUBE DO SURF)	UN	1,00	785,48	950,12	950,12
11.1.10	COMP.22032	Próprio	SUPOORTE PARA PRANCHA INCLUSO INSTALAÇÃO	UN	75,00	100,95	122,11	9.158,25
11.1.11	101736	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO, AF_ 09/2020	m²	21,34	126,90	153,50	3.275,69
11.1.12	COMP.19036	Próprio	CHUVEIRO DE MADEIRA AREA EXTERNA	UN	1,00	5.495,14	6.646,92	6.646,92
12			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					26.322,36
12.1			LOUÇAS E METAIS					18.737,07
12.1.1	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 100X100X100MM, COM SIFÃO CROMADO, PARA COZINHA, PARA COZINHA	UN	4,00	329,97	399,13	1.596,52
12.1.2	95472	SINAPI	FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 01/2020	UN	1,00	841,58	1.017,98	1.017,98
12.1.3	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 01/2020	UN	5,00	43,57	52,70	263,50
12.1.4	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	5,00	445,70	539,12	2.695,60
12.1.5	COMP.12437.OR	Próprio	CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2090 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR, INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) - 100X100X100MM, C/ SIFÃO CROMADO, PARA COZINHA, PARA COZINHA	un	4,00	1.594,74	1.929,00	7.716,00
12.1.6	COMP.19037	Próprio	LAVATÓRIO SUSPENSO COM COLUMNA C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES	UN	1,00	667,68	807,63	807,63
12.1.7	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 01/2020	UN	4,00	155,98	188,67	754,68
12.1.8	COMP.19051	Próprio	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA	UN	1,00	202,54	244,99	244,99
12.1.9	COMP.12490.OR	Próprio	CUBA REDONDA INOX, Ø = 30CM, COM SIFÃO CROMADO E ENGATE	un	1,00	441,16	533,63	533,63
12.1.10	86908	SINAPI	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 01/2020	UN	1,00	580,83	702,57	702,57
12.1.11	86922	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E	UN	1,00	881,40	1.066,14	1.066,14
12.1.12	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 01/2020	UN	1,00	118,08	142,83	142,83
12.1.13	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	114,55	138,56	138,56
12.1.14	COMP.8436.OR	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR (GAVETA E PRESSÃO)	un	7,00	78,51	94,97	664,79
12.1.15	COMP.19052	Próprio	RALO SIFONADO ESCAMOTEÁVEL QUADRADO 10X10CM, COM GRELHA E CAXILHO COM FECHO, CÓD. VAD2821WG, CROMADO,	UN	5,00	64,76	78,33	391,65
12.2			ACESSÓRIOS					7.585,29
12.2.1	COT.26038	Próprio	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA DURABILIDADE E FÁCIL MANUTENÇÃO DE 12 LITROS DENTRO DAS CABINES (REF. LINHA	UN	7,00	165,82	200,58	1.404,06
12.2.2	COMP.19053	Próprio	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA EM AÇO INOX ESCOVADO (REF: 001029-001060-001054 NOBLE BIOVIS OU SIMILAR)	UN	3,00	154,82	187,27	561,81
12.2.3	COMP.19054	Próprio	DISPENSADOR PORTA PAPEL HIGIÊNICO CAI CAI INOX ESCOVADO (REF: 001029-001060-001054 NOBLE BIOVIS OU SIMILAR)	UN	5,00	194,83	235,67	1.178,35
12.2.4	COMP.19055	Próprio	DISPENSADOR DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO (REF: 001029-001060-001054 NOBLE BIOVIS OU SIMILAR)	UN	3,00	202,04	244,39	733,17
12.2.5	COMP.3708.OR	Próprio	CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	UN	6,00	123,36	149,22	895,32
12.2.6	COMP.13035	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE	m²	2,12	687,11	831,13	1.762,00
12.2.7	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 01/2020	UN	2,00	320,20	387,31	774,62
12.2.8	COMP.13110.OR	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,00	114,07	137,98	275,96
13			HIDROSSANITÁRIO					37.257,56
13.1			EXAUSTÃO					13.073,97
13.1.1	89848	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORE AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_ 08/2022	M	23,00	27,80	33,63	773,49
13.1.2	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,	UN	5,00	35,14	42,51	212,55
13.1.3	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,	UN	2,00	36,06	43,62	87,24
13.1.4	89833	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00	44,90	54,31	108,62
13.1.5	COMP.19056	Próprio	CRUZETA 100MM,PVC SÉRIE NORMAL	UN	1,00	188,68	228,23	228,23
13.1.6	104366	SINAPI	TERMINAL DE TUBO PARA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_ 08/2022	UN	1,00	28,22	34,13	34,13

3.891.161,86			>>>COLOCA DESCONTO!
			Desc. = 13,30 %
Total c/ fórmula	P.U. c/ desconto	P.U. c/ BDI c/desconto	P.Total c/ desconto
9.079,92	1.084,70	1.312,05	7.872,30
6.224,46	743,58	899,43	5.396,58
9.203,34	1.099,44	1.329,88	7.979,28
6.224,46	743,58	899,43	5.396,58
9.203,34	1.099,44	1.329,88	7.979,28
12.271,08	1.465,91	1.773,17	10.639,02
51.459,68	9.221,13	11.153,89	44.615,56
7.714,12	2.764,61	3.344,07	6.688,14
9.183,48	3.291,20	3.981,04	7.962,08
34.502,56	24.730,26	29.913,72	29.913,72
7.045,18	2.524,87	3.054,09	6.108,18
3.962,92	2.840,48	3.435,85	3.435,85
207.200,97	148.514,59	179.843,24	179.843,24
66.746,23	1.078,24	1.304,24	57.869,13
302.665,30	-		262.410,49
302.665,30	-		262.410,49
41.370,05	1.408,01	1.703,13	35.867,92
43.731,30	1.044,84	1.263,83	37.914,90
113.101,11	2.441,78	2.953,57	98.058,52
37.933,86	1.633,01	1.975,29	32.888,58
2.237,41	1.603,70	1.939,83	1.939,83
35.824,74	25.677,95	31.060,05	31.060,05
6.193,24	2.219,55	2.684,77	5.369,54
2.242,61	1.607,43	1.944,34	1.944,34
950,12	681,01	823,75	823,75
9.158,25	87,52	105,87	7.940,25
3.275,69	110,02	133,08	2.839,93
6.646,92	4.764,29	5.762,88	5.762,88
26.322,36	-		22.821,50
16.377,07	-		16.245,07
1.596,52	286,08	346,05	1.384,20
1.017,98	729,65	882,59	882,59
263,50	37,78	45,69	228,45
2.695,60	386,42	467,42	2.337,10
7.716,00	1.382,64	1.672,44	6.689,76
807,63	578,88	700,22	700,22
754,68	135,23	163,58	654,32
244,99	175,60	212,41	212,41
533,63	382,49	462,66	462,66
702,57	503,58	609,13	609,13
1.066,14	764,17	924,34	924,34
142,83	102,38	123,83	123,83
138,56	99,31	120,13	120,13
664,79	68,07	82,34	576,38
391,65	56,15	67,91	339,55
7.585,29	-		6.576,43
1.404,06	143,77	173,90	1.217,30
561,81	134,23	162,36	487,08
1.178,35	168,92	204,33	1.021,65
733,17	175,17	211,89	635,67
895,32	106,95	129,37	776,22
1.782,00	595,72	720,59	1.527,65
774,62	277,61	335,80	671,60
275,96	98,90	119,63	239,26
37.257,56	-		32.301,40
13.073,97	-		11.335,95
773,49	24,10	29,16	670,88
212,55	30,47	36,86	184,30
87,24	31,26	37,82	75,64
106,62	38,93	47,09	94,18
228,23	163,59	197,88	197,88
34,13	24,47	29,59	29,59

SUCOP Superintendência de Obras Públicas			Obra	Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais	
			CLUBE DO SURF Local: Orla de Jaguaribe	SINAPI - 08/2025 - Bahia SICRO3 - 07/2025 - Bahia ORSE - 08/2025 - Sergipe	20,96%	Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%		
Orçamento Sintético								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
13.1.7	COMP.20004	Próprio	EXAUSTOR COMERCIAL 30 CM, 1/4 CV, 1695 RPM, 1200M³/H, 127/220V VENTI-DELTA OU SIMILAR	UN	5,00	368,66	445,93	2.229,65
13.1.8	COMP.20053	Próprio	DUTO DE AR FLEXIVEL ALUMINIZADO 100MM 2.5MTS	M	2,50	25,88	31,30	78,25
13.1.9	COMP.10448,OR	Próprio	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 4"	un	9,00	13,78	16,67	150,03
13.1.10	100554	SINAPI	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2025	M	250,00	6,68	8,08	2.020,00
13.1.11	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	100,00	7,78	9,41	941,00
13.1.12	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	200,00	10,99	13,29	2.658,00
13.1.13	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	15,00	27,49	33,25	498,75
13.1.14	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -	M	60,00	38,03	46,00	2.760,00
13.1.15	COMP.9391,OR	Próprio	CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04MKG)	kg	1,70	142,99	172,96	294,03
13.2			ÁGUA FRIA					8.615,51
13.2.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	105,70	13,17	15,93	1.683,80
13.2.2	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	19,30	10,01	12,11	233,72
13.2.3	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	17,00	16,47	19,92	338,64
13.2.4	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	41,00	9,53	11,53	472,73
13.2.5	89777	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	5,00	26,44	31,98	159,90
13.2.6	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	7,00	10,24	12,39	86,73
13.2.7	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	15,67	18,95	18,95
13.2.8	89445	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	19,46	23,54	94,16
13.2.9	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	11,00	13,13	15,88	174,68
13.2.10	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	6,57	7,95	7,95
13.2.11	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	8,62	10,43	20,86
13.2.12	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	UN	4,00	25,66	31,04	124,16
13.2.13	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	UN	22,00	19,53	23,62	519,64
13.2.14	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	7,00	42,13	50,96	356,72
13.2.15	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2,00	88,57	107,13	214,26
13.2.16	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	4,00	94,93	114,83	459,32
13.2.17	102613	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	1,00	619,96	749,90	749,90
13.2.18	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	40,56	49,06	49,06
13.2.19	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2024	UN	1,00	239,26	289,41	289,41
13.2.20	COMP.19065	Próprio	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO),	UN	1,00	136,06	164,58	164,58
13.2.21	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	m³	8,03	96,40	116,61	936,38
13.2.22	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_08/2023	m³	4,01	127,70	154,47	619,42
13.2.23	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (DMT areia=30,00KM)	M3XKM	167,25	2,52	3,05	510,11
13.2.24	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (DMT areia=21,40KM)	M3XKM	150,53	1,00	1,21	182,14
13.2.25	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	m³	4,01	30,57	36,98	148,29
13.3			ESGOTO					15.568,08
13.3.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	35,15	22,96	27,77	976,12
13.3.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	40,53	28,40	34,35	1.392,21
13.3.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	50,50	35,20	42,58	2.150,29
13.3.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	30,05	39,57	47,86	1.438,19
13.3.5	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	14,00	11,10	13,43	188,02
13.3.6	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	4,00	16,16	19,55	78,20
13.3.7	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	23,74	28,72	28,72
13.3.8	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	2,00	28,55	34,53	69,06
13.3.9	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	22,00	10,90	13,18	289,96
13.3.10	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	8,00	15,51	18,76	150,08
13.3.11	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	8,00	22,87	27,66	221,28
13.3.12	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	9,00	29,21	35,33	317,97
13.3.13	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	2,00	15,67	18,95	37,90
13.3.14	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	3,00	50,20	60,72	182,16
13.3.15	104343	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	33,75	40,82	40,82
13.3.16	COMP.1582,OR	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	un	1,00	22,06	26,68	26,68
13.3.17	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	11,11	13,44	13,44
13.3.18	89786	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	38,27	46,29	46,29
13.3.19	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	21,08	25,50	25,50
13.3.20	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	3,00	47,28	57,19	171,57
13.3.21	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	7,00	17,99	21,76	152,32
13.3.22	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF_12/2020	UN	1,00	536,36	648,78	648,78
13.3.23	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	1,00	490,10	592,82	592,82
13.3.24	97907	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	2,00	699,65	846,30	1.692,60
13.3.25	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	m³	15,78	96,40	116,61	1.840,11
13.3.26	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_08/2023	m³	7,89	127,70	154,47	1.218,77

3.891.161,86

>>>COLOCA DESCONTO!

			Desc. = 13,30 %
Total c/ fórmula	P.U. c/ desconto	P.U. c/ BDI c/desconto	P.Total c/ desconto
2.229,65	319,63	386,62	1.933,10
78,25	22,44	27,14	67,85
150,03	11,95	14,45	130,05
2.020,00	5,79	7,01	1.752,50
941,00	6,75	8,16	816,00
2.658,00	9,53	11,52	2.304,00
498,75	23,83	28,83	432,45
2.760,00	32,97	39,88	2.392,80
294,03	123,97	149,96	254,93
8.615,51	-		7.469,12
1.683,80	11,42	13,81	1.459,72
233,72	8,68	10,50	202,65
338,64	14,28	17,27	293,59
472,73	8,26	10,00	410,00
159,90	22,92	27,73	138,65
86,73	8,88	10,74	75,18
18,95	13,59	16,43	16,43
94,16	16,87	20,41	81,64
174,68	11,38	13,77	151,47
7,95	5,70	6,89	6,89
20,86	7,47	9,04	18,08
124,16	22,25	26,91	107,64
519,64	16,93	20,48	450,56
356,72	36,53	44,18	309,26
214,26	76,79	92,88	185,76
459,32	82,30	99,56	398,24
749,90	537,51	650,16	650,16
49,06	35,17	42,54	42,54
289,41	207,44	250,92	250,92
164,58	117,96	142,69	142,69
936,38	83,58	101,10	811,83
619,42	110,72	133,93	537,06
510,11	2,18	2,64	441,54
182,14	0,87	1,05	158,06
148,29	26,50	32,06	128,56
15.568,08	-		13.496,33
976,12	19,91	24,08	846,41
1.392,21	24,62	29,78	1.206,98
2.150,29	30,52	36,92	1.864,46
1.438,19	34,31	41,49	1.246,77
188,02	9,62	11,64	162,96
78,20	14,01	16,95	67,80
28,72	20,58	24,90	24,90
69,06	24,75	29,94	59,88
289,96	9,45	11,43	251,46
150,08	13,45	16,26	130,08
221,28	19,83	23,98	191,84
317,97	25,33	30,63	275,67
37,90	13,59	16,43	32,86
182,16	43,52	52,64	157,92
40,82	29,26	35,39	35,39
26,68	19,13	23,13	23,13
13,44	9,63	11,65	11,65
46,29	33,18	40,13	40,13
25,50	18,28	22,11	22,11
171,57	40,99	49,58	148,74
152,32	15,60	18,87	132,09
648,78	465,02	562,49	562,49
592,82	424,92	513,97	513,97
1.692,60	606,60	733,74	1.467,48
1.840,11	83,58	101,10	1.595,36
1.218,77	110,72	133,93	1.056,71

SUCOP Superintendência de Obras Públicas			Obra	Bancos	SINAPI - 08/2025 - Bahia SICRO3 - 07/2025 - Bahia ORSE - 08/2025 - Sergipe		B.D.I.	Encargos Sociais	
			CLUBE DO SURF Local: Orla de Jaguaribe			20,96%	Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%		
Orçamento Sintético									
Item		Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
13.3.27		95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (DMT area=30,00KM)	M3XKM	328,75	2,52	3,05	1.002,69
13.3.28		93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (DMT area=21,40KM)	M3XKM	234,51	1,00	1,21	283,76
13.3.29		93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	m²	7,89	30,57	36,98	291,77
14				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS					95.961,52
14.1				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					52.125,81
14.1.1		91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	10,77	13,69	16,56	178,35
14.1.2		93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	111,00	17,56	21,24	2.357,64
14.1.3		91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	205,00	11,48	13,89	2.847,45
14.1.4		91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (LARANJA)	M	185,00	11,48	13,89	2.569,65
14.1.5		91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	55,00	15,64	18,92	1.040,60
14.1.6		91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	3,00	23,21	28,07	84,21
14.1.7		COMP.1259,OR	Próprio	CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1 1/2" REV, 01 - 10/2022	un	5,00	43,60	52,74	263,70
14.1.8		91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	6,00	14,50	17,54	105,24
14.1.9		91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	10,00	16,80	20,32	203,20
14.1.10		COMP.8441,OR	Próprio	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	un	52,00	7,69	9,30	483,60
14.1.11		COMP.12140,OR	Próprio	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	un	6,00	5,90	7,14	42,84
14.1.12		COMP.780,OR	Próprio	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UN	5,00	97,64	118,11	590,55
14.1.13		91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	2,00	36,66	44,34	88,68
14.1.14		91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	5,00	46,67	56,45	282,25
14.1.15		91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	1,00	35,12	42,48	42,48
14.1.16		92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	3,00	30,66	37,09	111,27
14.1.17		92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	7,00	46,84	56,66	396,62
14.1.18		91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	3,00	29,39	35,55	106,65
14.1.19		91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	2,00	44,37	53,67	107,34
14.1.20		91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	2,00	59,35	71,79	143,58
14.1.21		91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	6,00	35,92	43,45	260,70
14.1.22		91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	5,00	35,48	42,92	214,60
14.1.23		91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	16,00	20,07	24,28	388,48
14.1.24		91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	10,00	12,52	15,14	151,40
14.1.25		COMP.18021	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA, METÁLICA, INSTALADA EM TETO	UN	5,00	38,93	47,09	235,45
14.1.26		91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	412,00	4,74	5,73	2.360,76
14.1.27		91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (AZUL)	M	710,00	4,74	5,73	4.068,30
14.1.28		91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (VERDE)	M	637,00	4,74	5,73	3.650,01
14.1.29		91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (AMARELO)	M	630,00	4,74	5,73	3.609,90
14.1.30		91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	60,00	7,30	8,83	529,80
14.1.31		91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (VERDE)	M	30,00	7,30	8,83	264,90
14.1.32		91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	130,00	27,49	33,25	4.322,50
14.1.33		91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (AZUL)	M	75,00	27,49	33,25	2.493,75
14.1.34		91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (VERDE)	M	75,00	27,49	33,25	2.493,75
14.1.35		96973	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	M	12,00	75,62	91,47	1.097,64
14.1.36		COMP.12236,OR	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	1.026,53	1.241,69	1.241,69
14.1.37		96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	3,00	84,62	102,36	307,08
14.1.38		101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	1,00	147,60	178,54	178,54
14.1.39		COMP.8417,OR	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	UN	7,00	25,24	30,53	213,71
14.1.40		COMP.451,OR	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UN	1,00	123,31	149,16	149,16
14.1.41		COMP.7910,OR	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), CORRENTE 5KA	UN	1,00	132,15	159,85	159,85
14.1.42		COMP.18022	Próprio	BARRAMENTO 3F+N+T, 63A,	UN	1,00	472,72	571,80	571,80
14.1.43		COMP.18024	Próprio	BARRAMENTO 3F+N+T, 100A,	UN	3,00	472,72	571,80	1.715,40
14.1.44		COMP.18025	Próprio	BARRAMENTO 3F+N+T, 200A,	UN	1,00	630,72	762,92	762,92
14.1.45		97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M, AF_12/2020	UN	3,00	223,06	269,81	809,43
14.1.46		93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	m²	26,64	96,40	116,61	3.106,49
14.1.47		94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_08/2023	m²	13,32	127,70	154,47	2.057,54
14.1.48		95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (DMT area=30,00KM)	M3XKM	555,00	2,52	3,05	1.692,75
14.1.49		93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (DMT area=21,40KM)	M3XKM	395,90	1,00	1,21	479,04
14.1.50		93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	m²	13,32	30,57	36,98	492,57
14.2				ILUMINAÇÃO					39.723,30
14.2.1		COMP.18045	Próprio	ARANDELA DE LUZ GERAL RETANGULAR REF. MODELO ICE, STELLA	UN	17,00	245,49	296,94	5.047,98
14.2.2		COMP.18046	Próprio	EMBUTIDO DE SOLO LED REDONDO 10W PARA ÁREA EXTERNA 3000K, CÔD: 302679 - BRILIA	UN	10,00	272,89	330,09	3.300,90
14.2.3		COMP.18047	Próprio	EMBUTIDO RECUADO DIRECIONAL COM LED INTEGRADO, CÔD STH12920PTO/30 PRETO - BIVOLT - 3000K	UN	18,00	122,19	147,80	2.660,40
14.2.4		COMP.18048	Próprio	LUMINÁRIA SOBREPOR REF: SQUARE OUT MR11, STELLA	UN	1,00	259,11	313,42	313,42
14.2.5		COMP.18049	Próprio	PERFIL DE CANTO DE SOBREPOR PRETO - L. 1,85 X A. 1,51 X C. 345CM REFERÊNCIA - 9,6W/ M - 12V - 2 X 2 METRO (NECESSÁRIO CORTE), 311473/3000K(PRETA) - BRILIA	UN	3,00	876,11	1.059,74	3.179,22
14.2.6		COMP.18050	Próprio	PERFIL EMBUTIDO PRETO 100X3CM (LARGURA IGUAL AO ESPAÇAMENTO DO FORRO RIPADO) REF: (PERFIL GARBO EMBUTIDO PRETO - USINA DESIGN)	UN	6,00	619,83	749,75	4.498,50
14.2.7		COMP.18051	Próprio	PERFIL EMBUTIDO PRETO 200X3CM (LARGURA IGUAL AO ESPAÇAMENTO DO FORRO RIPADO) REF: (PERFIL GARBO EMBUTIDO PRETO - USINA DESIGN)	UN	6,00	828,23	1.001,83	6.010,98
14.2.8		COMP.18052	Próprio	PERFIL EMBUTIDO PRETO 3.80X3CM (LARGURA IGUAL AO ESPAÇAMENTO DO FORRO RIPADO) REF: (PERFIL GARBO EMBUTIDO PRETO - USINA DESIGN)	UN	8,00	1.203,35	1.455,57	11.644,56
14.2.9		COMP.18053	Próprio	PERFIL LED SOBREPOR 200X3CM REF: (PERFIL GARBO - USINA DESIGN)	UN	1,00	767,10	927,88	927,88
14.2.10		103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	UN	1,00	29,43	35,60	35,60

3.891.161,86			>>>COLOCA DESCONTO!
			Desc. = 13,30 %
Total c/ fórmula	P.U. c/ desconto	P.U. c/ BDI c/desconto	P.Total c/ desconto
1.002,69	2,18	2,64	867,90
283,76	0,87	1,05	246,24
291,77	26,50	32,06	252,95
95.961,52	-		83.202,39
52.125,81	-		45.196,27
178,35	11,87	14,36	154,66
2.357,64	15,22	18,42	2.044,62
2.847,45	9,95	12,04	2.468,20
2.569,65	9,95	12,04	2.227,40
1.040,60	13,56	16,40	902,00
84,21	20,12	24,34	73,02
263,70	37,80	45,73	228,65
105,24	12,57	15,21	91,26
203,20	14,57	17,62	176,20
483,60	6,67	8,06	419,12
42,84	5,12	6,19	37,14
590,55	84,65	102,40	512,00
88,68	31,78	38,44	76,88
282,25	40,46	48,94	244,70
42,48	30,45	36,83	36,83
111,27	26,58	32,16	96,48
396,62	40,61	49,12	343,84
106,65	25,48	30,82	92,46
107,34	38,47	46,53	93,06
143,58	51,46	62,24	124,48
260,70	31,14	37,67	226,02
214,60	30,76	37,21	186,05
388,48	17,40	21,05	336,80
151,40	10,85	13,13	131,30
235,45	33,75	40,83	204,15
2.360,76	4,11	4,97	2.047,64
4.068,30	4,11	4,97	3.528,70
3.650,01	4,11	4,97	3.165,89
3.609,90	4,11	4,97	3.131,10
529,80	6,33	7,66	459,60
264,90	6,33	7,66	229,80
4.322,50	23,83	28,83	3.747,90
2.493,75	23,83	28,83	2.162,25
2.493,75	23,83	28,83	2.162,25
1.097,64	65,56	79,30	951,60
1.241,69	890,00	1.076,55	1.076,55
307,08	73,37	88,75	266,25
178,54	127,97	154,79	154,79
213,71	21,88	26,47	185,29
149,16	106,91	129,32	129,32
159,85	114,57	138,59	138,59
571,80	409,85	495,75	495,75
1.715,40	409,85	495,75	1.487,25
762,92	546,83	661,45	661,45
809,43	193,39	233,93	701,79
3.106,49	83,58	101,10	2.693,30
2.057,54	110,72	133,93	1.783,95
1.692,75	2,18	2,64	1.465,20
479,04	0,87	1,05	415,70
492,57	26,50	32,06	427,04
39.723,30	-		34.440,15
5.047,98	212,84	257,45	4.376,65
3.300,90	236,60	286,19	2.861,90
2.660,40	105,94	128,14	2.306,52
313,42	224,65	271,74	271,74
3.179,22	759,59	918,79	2.756,37
4.498,50	537,39	650,03	3.900,18
6.010,98	718,08	868,59	5.211,54
11.644,56	1.043,30	1.261,98	10.095,84
927,88	665,08	804,47	804,47
35,60	25,52	30,87	30,87

SUCOP Superintendência de Obras Públicas			Obra			Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
			CLUBE DO SURF Local: Orla de Jaguaribe			SINAPI - 08/2025 - Bahia SICRO3 - 07/2025 - Bahia ORSE - 08/2025 - Sergipe		20,96%		Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%	
Orçamento Sintético											
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total			
14.2.11		91939 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	17,00	35,48	42,92	729,64			
14.2.12	COMP.18021	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA, METÁLICA, INSTALADA EM TETO	UN	10,00	38,93	47,09	470,90			
14.2.13		91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	44,00	16,97	20,53	903,32			
14.3			ELETRONICA					4.112,41			
14.3.1		93008 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	111,00	17,56	21,24	2.357,64			
14.3.2		91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	25,00	11,48	13,89	347,25			
14.3.3		98297 SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2025	M	40,00	7,78	9,41	376,40			
14.3.4	COMP.8441,OR	Próprio	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	un	18,00	7,69	9,30	167,40			
14.3.5		100561 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2025	UN	1,00	162,50	196,56	196,56			
14.3.6		91941 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	2,00	12,52	15,14	30,28			
14.3.7		91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	1,00	16,97	20,53	20,53			
14.3.8		98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2025	UN	1,00	48,20	58,30	58,30			
14.3.9		98308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2025	UN	1,00	37,24	45,05	45,05			
14.3.10	COMP.20077	Próprio	ANTENA WIFI (ROTEADOR) INSTALADA NO FORRO	UN	1,00	201,05	243,19	243,19			
14.3.11		97891 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M, AF_12/2020	UN	1,00	223,06	269,81	269,81			
15			SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO					2.946,56			
15.1			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					2.946,56			
15.1.1	COMP.11866,OR	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR	UN	2,00	240,47	290,87	581,74			
15.1.2	COMP.12884,OR	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA 52	UN	8,00	25,06	30,31	242,48			
15.1.3	COMP.12138,OR	Próprio	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	4,00	26,03	31,49	125,96			
15.1.4		101906 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 PE	UN	2,00	825,22	998,19	1.998,38			
16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					180.725,54			
16.1			DEMOLIÇÃO E BOTA-FORA					5.381,64			
16.1.1		104796 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUÍAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M	184,00	17,11	20,70	3.808,80			
16.1.2		100982 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	8,28	9,40	11,37	94,14			
16.1.3		95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (DMT descartar=20,00KM)	M3XKM	248,40	2,52	3,05	757,62			
16.1.4		10039 ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	19,87	30,00	36,29	721,08			
16.2			DIVERSOS					175.343,90			
16.2.1		97635 SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	190,00	21,19	25,63	4.869,70			
16.2.2		101090 SINAPI	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM, AF_05/2020	m²	472,00	243,87	294,99	139.235,28			
16.2.3		94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	245,00	41,20	49,84	12.210,80			
16.2.4		94277 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	133,00	33,33	40,32	5.362,56			
16.2.5	COMP.2394,OR	Próprio	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	m³	15,79	237,54	287,33	4.536,94			
16.2.6		98521 SINAPI	APLICAÇÃO DE CALÇÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO, AF_07/2024	m²	315,76	0,37	0,45	142,09			
16.2.7		98520 SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO, AF_07/2024	m²	315,76	5,51	6,66	2.102,96			
16.2.8		103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_07/2024	m²	315,76	18,02	21,80	6.883,57			
17			LIMPEZA					2.443,27			
17.1			LIMPEZA GERAL					2.443,27			
17.1.1	COMP.2450,OR	Próprio	LIMPEZA GERAL	m²	628,09	3,22	3,89	2.443,27			
Total Geral								3.891.161,86			

3.891.161,86				>>>COLOCA DESCONTO!	
				Desc. = 13,30 %	
Total c/ fórmula	P.U. c/ desconto	P.U. c/ BDI c/desconto	P.Total c/ desconto		
729,64	30,76	37,21	632,57		
470,90	33,75	40,83	408,30		
903,32	14,71	17,80	783,20		
4.112,41	-		3.565,97		
2.357,64	15,22	18,42	2.044,62		
347,25	9,95	12,04	301,00		
376,40	6,75	8,16	328,40		
167,40	6,67	8,06	145,08		
196,56	140,89	170,42	170,42		
30,28	10,85	13,13	26,26		
20,53	14,71	17,80	17,80		
58,30	41,79	50,55	50,55		
45,05	32,29	39,06	39,06		
243,19	174,31	210,85	210,85		
269,81	193,39	233,93	233,93		
2.946,56	-		2.554,66		
2.946,56	-		2.554,66		
581,74	208,49	252,18	504,36		
242,48	21,73	26,28	210,24		
125,96	22,57	27,30	109,20		
1.998,38	715,47	865,43	1.730,86		
190.725,54	-		156.688,53		
5.381,64	-		4.665,33		
3.808,80	14,83	17,95	3.302,80		
94,14	8,15	9,86	81,64		
757,62	2,18	2,64	655,78		
721,08	26,01	31,46	625,11		
175.343,90	-		152.023,20		
4.869,70	18,37	22,22	4.221,80		
139.235,28	211,44	255,76	120.718,72		
12.210,80	35,72	43,21	10.586,45		
5.362,56	28,90	34,96	4.649,68		
4.536,94	205,95	249,12	3.933,60		
142,09	0,32	0,39	123,15		
2.102,96	4,78	5,77	1.821,94		
6.883,57	15,62	18,90	5.967,86		
2.443,27	-		2.116,66		
3.893.605,13	-		3.375.689,39		
2.443,27	2,79	3,37	2.116,66		
-	-				
3.891.161,86				3.373.572,73	