

6º TERMO ADITIVO

Contrato nº 20/2024

Processo Administrativo nº 163198/2026

Base Legal: art. 111; art. 124, I, "a" e "b" e art. 125, da Lei Federal nº 14.133/2021

A SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, Autarquia Municipal, vinculada à SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS, com Sede na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.635.089/0001-16, neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr. **ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.259.215-00 e a empresa **CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua João Chagas Ortins de Freitas, 577, Torre Empresarial, Sala 410/411, Buraquinho, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.710-610, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.145.847/0001-86, neste ato representada pelo seu Sócio, Sr. **MATHEUS COELHO AMORIM**, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.181.255-50, doravante denominadas, respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADO, tendo em vista o constante do processo administrativo nº 163198/2026, resolvem firmar o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2024, cujo objeto consiste na execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA, mediante as cláusulas e condições que anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto alterar itens que compõem a planilha de serviços do Contrato nº 20/2024, constantes da nova planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. Fica acrescido ao Contrato o valor de **R\$ 884.924,75 (oitocentos e oitenta e quatro mil novecentos e vinte e quatro reais setenta e cinco centavos)**, o que equivale a 8,06% do valor inicial Contratado, conforme planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo, devidamente assinada pelas partes.

2.1.1. O valor global do Contrato passa a totalizar R\$ 14.580.255,24 (catorze milhões, quinhentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta das verbas decorrentes de Recursos do Orçamento Municipal Descentralizado da SECULT para a SUCOP, deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Unidade Orçamentária: 54002 – SECULT – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
Projeto/Atividade: 13.695.0009.116600– Implantação e Recuperação da Infraestrutura e Equipamentos Turísticos/Culturais;
Natureza da Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações;
Saldo de Dotação Disponível por fonte: 1.500.1 - Recursos Não Vinculados de Impostos – Tesouro, 1.501.1 - Outros Recursos Não Vinculados.

3.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

O prazo de vigência, previsto na cláusula décima primeira do contrato, fica aditado em mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos, com início em 27/07/2026 e término em 09/09/2026.





OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.



DATA BASE: SNAPI (06/2022) - Não Documentado
55,54% (+) ORENTAÇÃO (+) 47,30% (MENSALISTAS)
REDESCRIÇÃO 20,36% REDESCRIÇÃO 11,56% R=0,84
CONTRATO: 005555
EMPRESA: CONSTRUTORA PENSAÇÃO LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR						
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO				
1			SERVIÇOS PRELIMINARES														
01.01			SERVIÇOS INICIAIS/ CANTO														
01.01.01			PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	13,10	435,11	7.831,38				10,00	R\$	-	R\$	-	R\$	7.831,38
01.01.02			TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_09/2018	M2	425,10	117,83	50.077,75				425,00	R\$	-	R\$	-	R\$	50.077,75
01.01.03			LOCAÇÃO DE CONTAINER 3,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERIAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - ESCRITÓRIO	MES		1.025,70						R\$	-	R\$	-	R\$	-
01.01.04			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERIAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - (ALMOXARFADO)	MES		1.270,00		13,30			13,30	R\$	-	R\$	-	R\$	12.703,60
01.01.05			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - SANITÁRIO	MES		1.815,64						R\$	-	R\$	-	R\$	-
01.01.06			EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTO DE OBRA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_04/2018	M3	5,00	408,13	2.040,75				5,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.040,75
01.01.07			EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO, AF_04/2018	M2	5,00	893,88	4.479,40				5,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.479,40
01.01.08	SNAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_02/2016	M2	44,31	1.192,49	51.086,83				44,31	R\$	-	R\$	-	R\$	51.086,83
01.01.09	SNAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_02/2016	M2	44,72	598,76	26.565,35				44,72	R\$	-	R\$	-	R\$	26.565,35
01.01.10	SNAPI	93535	PODA EM ALTA DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,80 M AF_06/2018	LIND	2,10	1.420,00	2.982,00				2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.982,00
01.01.11	SNAPI	33272	CUNDASTE HIDRÁULICO AUTOMATIZADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 24,00 M, CAPACIDADE MÁXIMA 33 T, POTÊNCIA 97 KW, PISÃO 4 X 4 - LPP BARRIO, AF_11/2014	CHP		235,10		54,00			54,00	R\$	-	R\$	-	R\$	7.992,00
			SUB TOTAL				147.352,06					R\$	19.789,80	R\$	-	R\$	167.141,86
01.02			SERVIÇOS AUXILIARES														
01.02.01			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,50	38.274,54	57.411,77	2,70			2,70	R\$	-	R\$	-	R\$	121.610,92
01.02.02	SNAPI	20102	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADERO, LARGURA DE 1,30 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUSIVE DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E CORDOES NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	M2/MES	8.523,00	15,00	127.845,00	5.718,00			12.241,00	R\$	-	R\$	-	R\$	195.953,00
01.02.03	SNAPI	81963	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADERO, COM PROTEÇÃO METÁLICA, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUIRE ANGADE E LIMPEZA), AF_11/2017	M2	4.913,00	11,89	58.204,73	1.810,00			5.885,00	R\$	-	R\$	-	R\$	61.203,80
01.02.04	SNAPI	97562	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADERO, AF_11/2017	M2	1.074,30	6,93	7.443,33	1.374,00			2.146,00	R\$	-	R\$	-	R\$	14.635,64
01.02.05	SUCOP	COMP 409	EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	95,10	93,89	8.929,15				95,00	R\$	-	R\$	-	R\$	8.929,15
01.02.06	SUCOP	COMP 410	LOCAÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO COM SISTEMA MODULAR, PARA LAJES E VIGAS, COMPOSTO DE POSTES, TRAVESSA, DIAGONAIS, PERFIS DE CIMENTAMENTO PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS E ACESSÓRIOS	MES	3,10	5.521,54	16.934,65				3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	16.934,65
01.02.07	SUCOP	COMP 417	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE EXPUNDO	M³	279,60	130,88	36.583,61				279,60	R\$	-	R\$	-	R\$	36.583,61
01.02.08	SNAPI	100205	TRANSPORTE HORIZONTAL COM LERCA DE 60 L DE MASSA GRANULADA (UNIDADE: M3000), AF_07/2019	M32KM	50,77	1.118,72	56.807,80				50,77	R\$	-	R\$	-	R\$	56.807,80
01.02.09	SUCOP	COMP 412	PASSADILHO DE MADEIRA	M²	400,41	4,34	1.738,92				400,41	R\$	-	R\$	-	R\$	1.738,92
			SUB TOTAL				418.703,12					R\$	120.819,08	R\$	-	R\$	539.522,20
			TOTAL ITEM 01				598.063,18					R\$	160.414,88	R\$	-	R\$	758.478,06
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA														
02.01			ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
02.01.01	SUCOP	COMP 103	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,81	512.484,31	927.542,30	9,20			2,11	R\$	-	R\$	-	R\$	1.001.270,99
			SUB TOTAL				927.542,30					R\$	152.738,29	R\$	-	R\$	1.080.280,59
			TOTAL ITEM 02				927.542,30					R\$	152.738,29	R\$	-	R\$	1.080.280,59

**OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.****SUCOP**
Sistema Único de Custos e PreçosDATA BASE: 09/09/2023 - 10/09/2023
REDAÇÃO: 14/09/2023 (14/09/2023)
REVISÃO: 20/09/2023 (20/09/2023)
CONTRATO: 2023/24
EMPRESA: CONSTRUTORA PENITAGÃO LTDA**PLANILHA PREFEITURA - 4ª META-FÍSICA**

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
04.02.01			ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3	25,29	57,97	4.437,26			25,29	R\$	-	R\$	4.437,26
			SUB TOTAL				4.437,26				R\$	-	R\$	4.437,26
04.03			CARGA, TRANSPORTE E BOTA-FORA											
04.03.01			CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (0 M3)	M3	395,20	32,54	11.810,15			395,20	R\$	-	R\$	11.810,15
04.03.02			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (DMT descartado=23,00KM)	M3XKM	8.422,63	2,45	20.972,47			8.422,63	R\$	-	R\$	20.972,47
04.03.03			TAXA DE DESCARTE DE MATERIAL EM ÁREA LICENCIADA	TON	585,32	25,40	14.852,62			585,32	R\$	-	R\$	14.852,62
			SUB TOTAL				47.771,24				R\$	-	R\$	47.771,24
			TOTAL ITEM 04				104.874,17				R\$	-	R\$	104.874,17
5			INFRAESTRUTURA											
05.01			ESCAVAÇÃO											
05.01.01			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_26/2017	M3	15,25	140,10	2.054,30			15,25	R\$	-	R\$	2.054,30
05.01.02	SUCOP	COMPAT5	EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM MICROESTACAS E TIRANTES	UND	1,20	1.193.732,49	1.193.732,49			1,20	R\$	-	R\$	1.193.732,49
			SUB TOTAL				1.195.786,79				R\$	-	R\$	1.195.786,79
05.02			CARGA, TRANSPORTE E BOTA-FORA											
05.02.01			CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	40,83	32,54	1.323,10			40,83	R\$	-	R\$	1.323,10
05.02.02			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (DMT descartado=23,00KM)	M3XKM	934,53	2,45	2.326,86			934,53	R\$	-	R\$	2.326,86
05.02.03			TAXA DE DESCARTE DE MATERIAL EM ÁREA LICENCIADA	TON	83,32	25,40	1.636,33			83,32	R\$	-	R\$	1.636,33
			SUB TOTAL				5.286,29				R\$	-	R\$	5.286,29
05.03			ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO											
05.03.01			CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 450 L, AF_05/2021	M3	2,25	439,14	988,07			2,25	R\$	-	R\$	988,07
05.03.02			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESSINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2017	M2	57,21	134,15	7.730,85			57,21	R\$	-	R\$	7.730,85
05.03.03			ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-190, AF_09/2021	KG	45,51	12,22	598,80			45,51	R\$	-	R\$	598,80
05.03.04			ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	2,46	54,70	134,56			2,46	R\$	-	R\$	134,56
05.03.05			ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,1 MM - MONTAGEM, AF_08/2017	KG	198,64	16,79	3.332,14			198,64	R\$	-	R\$	3.332,14
05.03.06			ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_05/2017	KG	275,68	16,17	4.454,80			275,68	R\$	-	R\$	4.454,80
05.03.07			ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_08/2017	KG	638,27	15,38	9.812,34			638,27	R\$	-	R\$	9.812,34
05.03.08			CONCRETO FCK - SUMA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3	19,80	554,51	10.979,30			19,80	R\$	-	R\$	10.979,30
05.03.09			LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	M3	19,80	44,73	885,64			19,80	R\$	-	R\$	885,64
05.03.10			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO, VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19x19x39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	M2	44,31	126,33	5.600,34			44,31	R\$	-	R\$	5.600,34
			SUB TOTAL				42.950,77				R\$	-	R\$	42.950,77
			TOTAL ITEM 05				1.244.595,56				R\$	-	R\$	1.244.595,56
6			SUPERESTRUTURA											
06.01			SUPERESTRUTURA MOLDADA IN LOCO											
06.01.01			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PLANOS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESSINADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	42,54	110,28	4.691,62			42,54	R\$	-	R\$	4.691,62
06.01.02			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESSINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	55,88	221,54	12.379,56			55,88	R\$	-	R\$	12.379,56



OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PARSELO PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - BALVADOR.

SUCOP
SISTEMA DE
CONTABILIDADE

DATA BASE - SINAP (04/2022) - Não Declarado
R\$ 0,4% (FORÇAS) / 47,33% (MENSALIDADE)
R\$ 0,15% (FORÇAS) / 0,15% (MENSALIDADE)
CONTRATO: 200304
EMPRESA: CONSTRUTORA PENETRON LTA

PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR					
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO			
06.01.03			CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM SILTEIRA ROL L. AF. 09/2022	M3	42,81	536,78	26.737,21			42,81	R\$	-	R\$	-	R\$	26.737,21
06.01.04			LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M2	42,81	324,45	16.159,36			42,81	R\$	-	R\$	-	R\$	16.159,36
06.01.05			ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	45,36	14,50	643,36			45,36	R\$	-	R\$	-	R\$	643,36
06.01.06			ARMADAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	358,37	13,63	4.885,50			358,37	R\$	-	R\$	-	R\$	4.885,50
06.01.07			ARMADAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	325,15	12,85	4.125,50			325,15	R\$	-	R\$	-	R\$	4.125,50
06.01.08			ARMADAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	735,75	11,10	8.123,22			735,75	R\$	-	R\$	-	R\$	8.123,22
06.01.09			ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	292,13	8,91	2.585,16			292,13	R\$	-	R\$	-	R\$	2.585,16
06.01.10			ARMADAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	278,20	9,02	2.491,32			278,20	R\$	-	R\$	-	R\$	2.491,32
06.01.11			ARMADAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 22,0 MM - MONTAGEM. AF. 09/2022	KG	135,55	10,22	1.621,40			135,55	R\$	-	R\$	-	R\$	1.621,40
06.01.12			ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE LAJE, COM USO DE TELA 0,62	KG	590,50	11,03	6.525,03			590,50	R\$	-	R\$	-	R\$	6.525,03
06.01.13			ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (2Hx3,30x4,40 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	1.102,09	29,74	32.878,25			1.102,09	R\$	-	R\$	-	R\$	32.878,25
06.01.14			LAJE PRE-FABRICADA TRELÇADA PARA PISO DO COBERTURA, INTERIORE 18CM, H=10CM, C/ ENCHIMENTO EM EPS H=10CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	354,28	221,25	87.218,88			354,28	R\$	-	R\$	-	R\$	87.218,88
06.01.15			RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PILARES EM CONCRETO COM FISSURAS EM CONCRETO ARMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA EPOXI CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	M2	74,00	148,23	10.969,02			74,00	R\$	-	R\$	-	R\$	10.969,02
			SUB TOTAL				223.445,27				R\$	-	R\$	-	R\$	223.445,27
			TOTAL ITEM 06				223.445,27				R\$	-	R\$	-	R\$	223.445,27
7			ESTRUTURA METÁLICA													
07.01			ESTRUTURA METÁLICA													
07.01.01			COBERTURA - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO W, L, U, CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA	KG	2.103,94	29,45	55.771,74	5.240,00		2.745,94	R\$	40.630,00	R\$	-	R\$	106.421,74
07.01.02			COBERTURA - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO W, L, U, CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA	KG	5.702,49	27,87	156.605,80			5.702,49	R\$	-	R\$	-	R\$	156.605,80
07.01.03			PISO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO W, L, U, CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA	KG	2.693,12	23,56	63.546,82			2.693,12	R\$	-	R\$	-	R\$	63.546,82
07.01.04			CABINE SOLARIZ E DEPÓSITO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO W, L, U, CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA	KG	2.993,67	38,02	81.980,60	702,74		3.696,41	R\$	13.693,77	R\$	-	R\$	106.771,41
07.01.05			SCFITA - MEZANINO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO W, L, U, CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA	KG	778,57	28,86	22.227,84			778,57	R\$	-	R\$	-	R\$	22.227,84
07.01.06			PASSARELA - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO W, L, U, CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA	KG	6.556,92	31,14	206.434,46	880,20		7.437,12	R\$	23.799,14	R\$	-	R\$	230.233,60
07.01.07			PAVIMENTO 2ª GALERIA - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFIL TIPO W, L, U, CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, CHUMBADORES ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA	KG	3.077,58	28,45	87.557,44			3.077,58	R\$	-	R\$	-	R\$	87.557,44
07.01.08	SUCOP	COMP.415	COBERTURA EM STEEL DECK, E=10CM	M²	54,70	326,55	17.970,50			54,70	R\$	-	R\$	-	R\$	17.970,50



OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BARRIO CAMPO GRANDE - SALVADOR.


SUCOP
SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICASDATA BASE: 01/01/2024 (R\$1000,00) - R\$1000,00
25,04% (OBRISTAS) 47,00% (MENSALIDADES)
20% SERVIÇOS DE ENL. BDI/CPH 1,00% R\$1000,00
CONTRATO: 00/000
EMPRESA: CONSTRUTORA PONTAGRE LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
07.01.28	SUCOP	COMP 420	ELEVADOR - FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TORRE METÁLICA, CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PERFILE TÍPO W, L U CHAPAS DE LIGAÇÃO, CHAPAS DE BASE, COLMEADINHOS ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA.	UND	1,00	64.682,27	64.682,27			1,00	R\$	-	R\$	64.682,27
07.01.10	SUCOP	COMP 411	ESTRUTURA METÁLICA COMPLEMENTAR, UNDEMENTO-ÁREA CASARÉ DOS NOVOS	UND	1,00	120.759,96	120.759,96			1,00	R\$	-	R\$	120.759,96
07.01.11	SUCOP	CDT.28385	REFORÇO ESTRUTURAL PARA AUMENTO DE CAPACIDADE DE CARGA NOS PERFIS LAMINADOS DE AÇO DE TRILHAS MOTORIZADAS DAS VARAS CÔNICAS NO PÓRCO PRINCIPAL	DB		22.542,38		1,00		1,00	R\$	22.542,38	R\$	22.542,38
07.01.12	SUCOP	CDT.28386	ESTRUTURA METÁLICA DO URGIMENTO DA SALA JÁ DADO AUMENTO	DB		175.331,34		1,00		1,00	R\$	175.331,34	R\$	175.331,34
			SUB TOTAL				944.632,34					298.012,25		1.188.644,59
			TOTAL ITEM 27				944.632,34				R\$	298.012,25	R\$	1.188.644,59
8			PAREDES E PANIS											
08.01			ALVENARIAS											
08.01.01			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X12X19 CM, ESPESURA 3 CM, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 12/2011	M2	685,24	65,20	68.697,26			685,24	R\$	-	R\$	68.697,26
08.01.02			FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUCLO MACIO AF. 10/2011	M	211,47	26,12	5.525,31			211,47	R\$	-	R\$	5.525,31
08.01.03			VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF. 10/2016	M	28,40	38,73	1.100,33			28,40	R\$	-	R\$	1.100,33
08.01.04			VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF. 12/2016	M	14,90	65,92	982,21			14,90	R\$	-	R\$	982,21
			SUB TOTAL				75.185,63				R\$	-	R\$	75.185,63
08.02			UMBREIAS											
08.02.02			PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 0,90 M2 COM VÃO AF. 07/2009, PE	M2	126,33	120,63	15.236,66	75,55		201,88	R\$	2.129,67	R\$	24.366,33
08.02.03			PAREDE DE GESSO ACABADO - DRYWALL 08/05/00 - CHAPA TRU/ITU ESP. 12,5MM, INSTALADO SISTEMA LAFARGE GYPSUM CUI SIMILAR	M2	20,87	142,25	2.969,51			20,87	R\$	-	R\$	2.969,51
08.02.04			DIVISÓRIAS EM ARGOSA (ESPESURA DE 2CM, COLOCADA DOS DOIS LADOS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC. E-E, EXCLUSIVAMENTE FERRAGENS, AF. 01/2002)	M2	55,18	406,12	22.410,57			55,18	R\$	-	R\$	22.410,57
08.03.03	SUCOP	COMP 454	TECHAMENTO EM DRYWALL PARA A TORRE DO ELEVADOR	M2	68,27	163,73	11.183,27	6,00		95,87	R\$	982,35	R\$	15.165,62
08.03.06	SUCOP	COMP 11023	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUAS SIMPLES, ESPESURA 12CM, PRESENTE COM LA DE PCL	M2		283,53		75,99		75,36	R\$	21.471,52	R\$	21.471,52
			SUB TOTAL				121.455,46				R\$	21.663,51	R\$	75.281,84
			TOTAL ITEM 36				206.834,89				R\$	21.663,51	R\$	162.835,66
9			COBERTURA											
09.01			COBERTURA											
09.01.01			TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2013	M2	238,31	180,51	43.035,68			238,31	R\$	-	R\$	43.035,68
09.01.02			TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA C = 32 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2013	M2	238,31	125,12	29.810,08			238,31	R\$	-	R\$	29.810,08
09.01.03			REVISÃO INTEGRAL DA COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E FECHAMENTOS DE TETO	M2	458,31	54,27	24.902,07			458,31	R\$	-	R\$	24.902,07
09.01.04			RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP. = 0,8MM, LARG. = 30,0CM	M	68,22	167,91	11.450,38			68,22	R\$	-	R\$	11.450,38
09.01.05			CAIXA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 60 CM	M	51,99	124,07	6.450,30			51,99	R\$	-	R\$	6.450,30
09.01.06			REVISÃO DE CALHA EM PERFILE DE ALUMÍNIO L=20CM, COM LIMPEZA GERAL	M	75,00	22,65	1.698,75			75,00	R\$	-	R\$	1.698,75
09.01.07			FECHAMENTO EM TELHAS METÁLICAS PERFORADAS NA COR VERMELHO COLÔNIAL MARCA CORAL OU SIMILAR, PERFILOR L283 OU SIMILAR	M2	282,82	149,37	42.214,95			282,82	R\$	-	R\$	42.214,95
			SUB TOTAL				187.827,33				R\$	-	R\$	187.827,33
			TOTAL ITEM 09				187.827,33				R\$	-	R\$	187.827,33

**OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.****SUCOP**
Superintendência de Obras PúblicasDATA BASE: 01/01/2022 (até 01/01/2022) - N30 Descontado
65,04% (HORISTAS) 47,26% (MENSALISTAS)
SOLICITAÇÃO: 20.000,00, RDI: 02/11/2021, R- 0,00
CONTRATO: 000004
EMPRESA: CONSTRUTORA PENITAGÓN LTDA**PLANILHA PREFEITURA - 4ª METAFÍSICA**

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR					
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO			
10			REVESTIMENTOS													
10.01			REVESTIMENTO INTERNO													
10.01.01			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF_10/2022	M2	1.080,72	5,43	5.886,53			1.080,72	R\$	-	R\$	-	R\$	5.886,53
10.01.02			EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	304,33	40,25	12.251,46			304,33	R\$	-	R\$	-	R\$	12.251,46
10.01.03			MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	720,68	46,25	33.331,45			720,68	R\$	-	R\$	-	R\$	33.331,45
10.01.04			RECUPERAÇÃO DE REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E ÁREA MÉDIA)	M2	3.072,36	55,40	169.469,37			3.072,36	R\$	-	R\$	-	R\$	169.469,37
10.01.05			REVESTIMENTO PORCELANATO CLASSE, FORMA 32,5X33CM RETIFICADO, COM BRANCO APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 1 M² E 16 M² AF_07/2023_P2	M2	254,82	103,91	26.379,36	23,54		298,46	R\$	3.375,03	R\$	-	R\$	29.754,39
10.01.06	SUCOP	COMP-453	EMPRECHAMENTO EM ALVENARIA DE PEDRA	M²	24,87	74,54	1.858,90			24,87	R\$	-	R\$	-	R\$	1.858,90
			SUB TOTAL				252.639,04				R\$	3.375,03	R\$	-	R\$	254.313,07
10.02			REVESTIMENTO EXTERNO													
10.02.01			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF_10/2022	M2	292,09	5,40	1.428,04			292,09	R\$	-	R\$	-	R\$	1.428,04
10.02.02			RECUPERAÇÃO DE REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E ÁREA MÉDIA)	M2	1.745,28	55,40	105.695,53			1.745,28	R\$	-	R\$	-	R\$	105.695,53
10.02.03			MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	252,09	46,25	12.143,20			252,09	R\$	-	R\$	-	R\$	12.143,20
10.02.04			FECHAMENTO EM TELHAS METÁLICAS PERFORADAS NA COR VERMELHA COLONIAL MARCA CORAL OU SIMILAR, PERFIL C/LR25 OU SIMILAR	M2	19,14	149,37	2.855,94			19,14	R\$	-	R\$	-	R\$	2.855,94
10.02.05			REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORRINA, LEVANTADO, E 2 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-4 REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOCO	M2	10,00	309,83	3.098,30	33,05		63,05	R\$	54.674,95	R\$	-	R\$	61.813,25
10.02.06	SUCOP	COMP-422	EMBOCO DA MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIS, ESPESURA MAIOR OU IGUAL A 92 MM INCLUSIVE TALISCAMENTO	M2	167,28	100,91	17.292,94			167,28	R\$	-	R\$	-	R\$	17.292,94
10.02.07	ORSE	10214/00352	PLACA CIMENTICA E +10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2		193,01		33,10		33,10	R\$	3.931,00	R\$	-	R\$	3.931,00
			SUB TOTAL				164.706,83				R\$	58.606,03	R\$	-	R\$	223.312,86
10.03			REVESTIMENTO DE TETO													
10.03.01			CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG, AF_10/2022	M2	550,28	16,46	9.066,17			550,28	R\$	-	R\$	-	R\$	9.066,17
10.03.02			MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_03/2015	M2	930,28	59,00	54.885,92			930,28	R\$	-	R\$	-	R\$	54.885,92
10.03.03			FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA PRECONSTRUIDA DE FIBRA AF_06/2023_P2	M2	1.150,62	80,81	92.970,51	80,37		265,93	R\$	7.838,41	R\$	-	R\$	100.808,92
10.03.04		COMP-410	FORRO EM DRYWALL, CHAPA DUPLA DE GESSO ACARTONADO 9T OU 9U COM CAMADA DE LÁ DE PET, DENSIDADE MÍNIMA 10KG/M³, OU LÁ DE VIDRO OU DE ROCHA, DENSIDADE MÍNIMA 25KG/M³, COM 50.00MM DE ESPESURA	M2	458,90	158,91	72.840,90			458,90	R\$	-	R\$	-	R\$	72.840,90
			SUB TOTAL				100.657,17				R\$	7.838,41	R\$	-	R\$	108.505,58
			TOTAL ITEM 10				527.914,00				R\$	69.543,44	R\$	-	R\$	576.370,84
11			PAVIMENTAÇÕES													
11.01			PISOS INTERNOS													
11.01.01			LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM AF_07/2015	M2	762,27	34,77	26.504,13			762,27	R\$	-	R\$	-	R\$	26.504,13

**OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.****SUCOP**
SISTEMA DE CONTROLE DE PREÇOSDATA BASE: 09/09/2025 - Não Desatualizado
REDAÇÃO: 14/09/2025 (7.07.2025) - JARNA-SILVA
SERVIÇOS: 20/09/2025; REVISÃO: 11/09/2025
CONTRATO: 202024
EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**PLANILHA PREFEITURA - 4ª METAFÍSICA**

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
11.01.02			CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	722,27	35,27	26.695,28			762,27	R\$	-	R\$	26.665,28
11.01.03			PISO ALTA RESISTÊNCIA 12MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M2	160,00	53,91	10.225,50			160,00	R\$	-	R\$	10.225,50
11.01.04			PISO ALTA RESISTÊNCIA, BRANCO, 8x12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	641,53	150,13	81.325,86			641,53	R\$	-	R\$	81.325,86
11.01.06			PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL, DE 12MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, LAVADO	M2	27,88	45,91	1.280,28			27,88	R\$	-	R\$	1.280,28
11.01.06			PISO PORCELANATO 60x60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, YORK PORTHARI	M2	68,67	169,75	11.649,00			68,67	R\$	-	R\$	11.649,00
11.01.07			REPREGAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA	M2	563,22	12,55	7.074,04			563,22	R\$	-	R\$	7.074,04
11.01.08			REMOÇÃO DE PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA	M2	563,22	4,22	2.376,78			563,22	R\$	-	R\$	2.376,78
11.01.08			RESTAURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA (L. RÉGUAS MACHO E FEMEA, L = 20 X 30CM X 2CM, FIXADO SOBRE VIGAS DE MADEIRA 6"x10" CM, INCLUSIVE ENCHIMENTO E RASPAGEM COM FIXAÇÃO EM PARAFUSO	M2	563,22	365,70	206.003,30			563,22	R\$	-	R\$	206.003,30
11.01.10			RESTAURAÇÃO DE PISO EM ARDÓZIA	M2	194,40	27,35	5.327,78			194,40	R\$	-	R\$	5.327,78
11.01.11			ESCALADA METÁLICA C/PISO EM CHAPA XADREZ 3,0MM, C/ PINTURA FUNDO E ACABAMENTO, 2 DEMÃO	UND	1,20	6.675,85	6.675,85			1,20	R\$	-	R\$	6.675,85
11.01.12			PISO VINÍLICO EM MANTA, CONDUTIVO, DIM. 3,0 X 23,0CM, E = 3MM, REF. ID TÔRQ 50, DA TARNETT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO PISO	M2	30,50	505,16	15.154,80			30,50	R\$	-	R\$	15.154,80
11.01.13			PISO EM CHAPA XADREZ 1M² = 6,30MM, COM PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA NA COR PRETO E VERMELHO	M2	145,88	791,79	115.301,63			145,88	R\$	-	R\$	115.301,63
11.01.14	SUCOP	COMP.414	INSTALAÇÃO DE ELEMENTO DE PIAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA (GRANDEZES)	M	735,00	56,68	41.603,20			735,00	R\$	-	R\$	41.603,20
11.01.15	SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	M2	381,48	55,51	21.178,51			381,48	R\$	-	R\$	21.178,51
11.01.16	ORSE	9517	PISO VINÍLICO TARNETT DE ALTO TRÁFEGO, COR CINZA, ESP=3MM	M2	51,85	252,29	13.084,94			51,85	R\$	-	R\$	13.084,94
11.01.17	SUCOP	COMP.415	PISO EM PEDRA ARDÓZIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM REAPROVEITAMENTO DA PEDRA ARDÓZIA	M2	30,94	59,72	1.847,74			30,94	R\$	-	R\$	1.847,74
11.01.18	ORSE	13258	PROTEÇÃO DE PISO CONTRA IMPACTOS, COM CHAPA RESINADA ESP=6MM E LONA PLÁSTICA	M2	479,07	33,47	16.032,47			479,07	R\$	-	R\$	16.032,47
11.01.19	SUCOP	COMP.444	BASE EM CONCRETO USINADO 25MPA, ARMADO COM TELA DE AÇO Q-92, 5x10CM	M2	283,07	100,12	28.342,40			283,07	R\$	-	R\$	28.342,40
11.01.20	SUCOP	COMP.412	APLICAÇÃO DE RESINA ACETINADA BASE DÁGUA E ACABAMENTO COM CERA UHS, PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	701,53	29,71	20.842,45			701,53	R\$	-	R\$	20.842,45
SUB TOTAL							688.778,85				R\$	-	R\$	688.778,85
11.02			PISOS EXTERNOS											
11.02.01			LASTRO DE CONCRETO MAGRO, AFUNDADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	151,71	34,77	5.274,05			151,71	R\$	-	R\$	5.274,05
11.02.02			CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	151,71	35,27	5.360,81			151,71	R\$	-	R\$	5.360,81
11.02.03			EXEÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_05/2022	M2	228,46	97,44	22.255,58			228,46	R\$	-	R\$	22.255,58
11.02.04			PISO DREMANTE EM PLACAS DE 40X100X0,5CM	M2	38,03	164,55	6.238,51			38,03	R\$	-	R\$	6.238,51
11.02.05			GRILHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	28,75	184,16	5.272,38			28,75	R\$	-	R\$	5.272,38



ORÇAMENTO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PARSEID PÚBLICO - BARRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
SUPERINTENDÊNCIA DE
CONTROLE DE ORÇAMENTO PÚBLICO

DATA SAÍDA - SINAPI (14/05/2023) - Não Declarado
COTAÇÃO (MENSAL) 147,26% (MENSALISTAS)
SERVIÇOS 20,36% (MENSALISTAS) 11,26% (MENSALISTAS)
CONTRATO 000000
EMPRESA CONSTRUTORA PENITÊNCIAS LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR					
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO			
11.02.06	SINAPI	101452	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDROS - INCLUSO RETRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M²	302,14	86,90	26.255,97			302,14	R\$	-	R\$	-	R\$	26.255,97
11.02.07	SINAPI	54275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIXO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2018	M	66,49	47,38	4.522,29			66,49	R\$	-	R\$	-	R\$	4.522,29
			SUB TOTAL				73.765,61				R\$	-	R\$	-	R\$	73.765,61
			TOTAL ITEM 11				736.545,47				R\$	-	R\$	-	R\$	736.545,47
12			ACABAMENTOS													
12.01			ACABAMENTOS													
12.01.01			SOLEIRA ALTA RESISTÊNCIA MOLDADE "IN-LOCUS", E = 2 CM, L = 15 CM	M	30,44	107,66	3.269,28			30,44	R\$	-	R\$	-	R\$	3.269,28
12.01.02			SOLEIRA MADEIRA, L = 15 CM, E = 2 CM	M	4,50	38,72	173,84			4,50	R\$	-	R\$	-	R\$	173,84
12.01.03			SOLEIRA EM MADEIRA PAU D'ARCO L=35CM	M	4,20	64,15	269,58			4,20	R\$	-	R\$	-	R\$	269,58
12.01.04			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM POLIESTIRENO H=10CM COR CINZA	M	293,37	184,93	54.798,48			293,37	R\$	-	R\$	-	R\$	54.798,48
12.01.05			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM POLIESTIRENO H=10CM COR PRETO	M	81,70	154,93	11.410,15			81,70	R\$	-	R\$	-	R\$	11.410,15
12.01.06			PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	105,87	105,72	11.207,15			105,87	R\$	-	R\$	-	R\$	11.207,15
12.01.08	SUCOP	COMP.418	CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA	MP	35,62	572,88	21.832,46			35,62	R\$	-	R\$	-	R\$	21.832,46
12.01.10	SUCOP	COMP.423	FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHAS, 5X2CM	M	25,00	39,23	980,75			25,00	R\$	-	R\$	-	R\$	980,75
			SUB TOTAL				115.395,33				R\$	-	R\$	1.475,34	R\$	114.123,59
			TOTAL ITEM 12				115.395,33				R\$	-	R\$	1.475,34	R\$	114.123,59
13			ESQUADRIAS													
13.01			ESQUADRIAS DE MADEIRA													
13.01.01			KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNO	1,00	988,46	10.851,00			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	10.851,00
13.01.02			KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNO	1,00	960,96	960,96			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	960,96
			SUB TOTAL				28.503,27				R\$	-	R\$	12.922,59	R\$	15.580,68
13.02			PORTA DE MADEIRA LAMINADA													



OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICASDATA CAD: 05/01/2023 - N.º Documento:
00.04% (MONTAS) / 47.38% (MENSALISTAS)
R\$ 8.870.000,00 - R\$ 4.180.000,00 - R\$ 4.690.000,00
CONTRATO: 2022/04
EMPRESA: CONSTRUTORA PENSAÇÕES LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR				
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO		
13.02.03			PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS DE ABRIR, SEMI-OCIA EM MADEIRA LAMINADA - P11 - 60X210CM. INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE OCUPADO)	LND		1.129,56					R\$	-	R\$	-	
13.02.04			PORTA DE GIRO, FOLHA ÚNICA DE ABRIR, SEMI-OCIA EM MADEIRA LAMINADA - P22 - 70X210CM. INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	LND	5,00	1.145,43	5.727,15			5,00	R\$	-	R\$	-	5.872,89
13.02.05	SUCOP	COMP 430	PORTA DE GIRO, FOLHA ÚNICA DE ABRIR, EM LAMINADO ESTRUTURAL, COR VERMELHO CARDEAL L'01, MEDIDA DO SIMILAR - P11 - 60X210CM. INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE OCUPADO)	LND	14,00	2.444,38	34.221,32			14,00	R\$	-	R\$	-	34.221,46
			SUB TOTAL				45.352,18				R\$	-	R\$	-	41.694,34
13.03			ESQUADRIAS METÁLICAS												
13.03.01			GRADE EM FERRO COM 3 FOLHAS DE CORRER, FECHAMENTO EM TELA SOLDADA GALVANIZADA E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR GRÁFITE.	M2	11,83	549,41	7.076,05			11,83	R\$	-	R\$	-	7.076,05
13.03.02			GRADE REMOVÍVEL EM FERRO COM 2 FOLHAS, FECHAMENTO EM TELA SOLDADA GALVANIZADA E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHO CARDEAL DO SIMILAR.	M2	9,21	1.104,25	8.258,01			9,21	R\$	-	R\$	-	8.658,21
13.03.03			PORTA DE CORRER EM FERRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA - P16 - 2,25X2,70M	M2	5,08	1.972,85	11.053,89			5,08	R\$	-	R\$	-	11.963,16
13.03.04			PORTA DE GIRO, FOLHA ÚNICA DE ABRIR, METÁLICA E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA - P23 - 2,25X2,10M	M2	5,67	445,13	2.525,31	2,00		7,67	R\$	935,19	R\$	-	3.471,16
13.03.05			PORTA DE GIRO, FOLHA ÚNICA DE ABRIR, EM ESTRUTURA METÁLICA, E ACABAMENTO EM TELA METÁLICA PERFORADA L'025 PERFORAR, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHO CARDEAL DO SIMILAR - P23 - 2,25X2,10M	M2	1,38	903,87	1.247,43			1,38	R\$	-	R\$	-	1.739,66
13.03.06			PORTÃO DE CORRER SOBRE TRILHOS, EM ESTRUTURA E CHAPA METÁLICA, REVESTIMENTO COM LITREIRO E LOGO TIPO DO "BO." DO TEATRO - P50 - 2,33X2,40M	M2	5,52	870,38	4.804,50			5,52	R\$	-	R\$	-	4.804,60
13.03.07			GRADE DE FERRO COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, BARRAS DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2" INCLUSIVE CHUMBADORES COM PARAFUSOS - P000 VENTILAÇÃO	M2	5,60	1.920,37	10.752,08			5,60	R\$	-	R\$	-	10.853,26
13.03.08	SALPI	COMP 13.130	P18 - PORTA DE ENROLAR MANUAL, COMPLETA, PERF. SEM CARR. DECA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA NÚMERO 24" (SEM INSTALAÇÃO)	M2		345,02		0,75		0,75	R\$	1.052,38	R\$	-	5.432,38
13.03.09	SUCOP	607.31378	P17 - PORTA DE GIRO 2 FOLHAS METÁLICA E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (1,30X2,10M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LND		15.122,93		2,00		2,00	R\$	31.241,86	R\$	-	52.241,86
			SUB TOTAL				48.111,89				R\$	38.414,72	R\$	-	84.951,61
13.04			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM PINTURA PRETO, E VIDRO INCOLOR DE 6MM												
13.04.21			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VIDRO INCOLOR 6MM - J02	M2	0,40	1.723,20	689,28			0,40	R\$	-	R\$	-	689,28
13.04.22			JANELA DE CORRER 5 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, COM VIDRO INCOLOR 6MM, COM GRADE DE PROTEÇÃO NA FACE EXTERNA - J04	M2	2,09	2.394,87	4.786,74			2,09	R\$	-	R\$	-	4.786,74
13.04.23			JANELA DE CORRER 3 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, COM VIDRO INCOLOR 6MM, COM GRADE DE PROTEÇÃO NA FACE EXTERNA - J05	M2	3,50	2.394,87	1.197,44			3,50	R\$	-	R\$	-	1.197,44
13.04.24			JANELA DE CORRER 3 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, COM VIDRO INCOLOR 6MM, COM FATOR DE SOMBRA 0,3 E GRADE DE PROTEÇÃO NA FACE EXTERNA - J06	M2	1,20	2.445,68	2.934,82			1,20	R\$	-	R\$	-	2.934,82
13.04.25			JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, COM VIDRO INCOLOR 6MM - J07	M2	1,73	1.715,38	2.972,30			1,73	R\$	-	R\$	-	2.972,30
13.04.26			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 4 FOLHAS EM VIDRO INCOLOR 6MM - J08	M2	2,40	1.723,20	4.135,68			2,40	R\$	-	R\$	-	4.135,68
13.04.27			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 5 FOLHAS EM VIDRO INCOLOR 6MM - J09	M2	3,12	1.723,20	5.376,38			3,12	R\$	-	R\$	-	5.376,38
13.04.28			JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, COM VIDRO INCOLOR 6MM - J10	M2		1.723,20					R\$	-	R\$	-	
13.04.29			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VIDRO INCOLOR 6MM E FOLHA DE PIA - J11	M2	2,11	1.724,78	3.636,29			2,11	R\$	-	R\$	-	3.636,29
13.04.30			JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO INCOLOR 6MM, ESPECIAL COM FATOR DE SOMBRA 0,3 - J12	M2	7,81	1.772,87	13.861,54			7,81	R\$	-	R\$	-	13.861,54
13.04.31			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 35 FOLHAS EM VIDRO INCOLOR 6MM, ESPECIAL, COM FATOR DE SOMBRA 0,3 - J13	M2	12,63	1.773,93	22.352,15			12,63	R\$	-	R\$	-	22.352,15
13.04.32			JANELA FIXA EM ALUMÍNIO PRETO, COM 5 FOLHAS EM VIDRO INCOLOR 6MM, ESPECIAL, COM FATOR DE SOMBRA 0,3 - J14	M2	2,67	1.774,32	4.737,43	7,80		10,47	R\$	19.379,97	R\$	-	27.185,50
13.04.13			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 6 FOLHAS EM VIDRO INCOLOR 6MM - J15	M2	5,74	1.723,20	9.825,63			5,74	R\$	-	R\$	-	9.825,63
13.04.14			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VIDRO INCOLOR 6MM - J17	M2	0,25	1.693,44	419,16			0,25	R\$	-	R\$	-	419,16



OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PARQUE PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
SERVIÇO ÚNICO DE COMPRADATA BASE: RFP/15002020 - 16/01/2020
ESD% (VORSTAG) 47,24% (NÃO DAI ESTAD)
SOLUÇÕES 20,20% (NÃO DAI ESTAD)
CONTRATO 202020
EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR		
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO
13.04.15			PANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VIDRO INCOLOR 8MM - J18	M2	0,40	1.723,22	644,38			0,40	R\$	-	R\$ 644,38
13.04.16			PANELA FEA EM ALUMÍNIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VIDRO LAMINADO 8MM, COM ABERTURA - J19	M2	1,45	1.723,20	2.468,64			1,45	R\$	-	R\$ 2.468,64
13.04.17			ESQUADRIA FEA EM ALUMÍNIO PRETO, COM VIDRO INCOLOR 8MM - J22	M2	2,14	1.723,40	3.688,08	1,14		2,28	R\$	1.954,88	R\$ 3.643,20
13.04.18			PANELA EM ALUMÍNIO PRETO, VIDRO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER - J21	M2	4,00	1.723,20	6.892,80			4,00	R\$	-	R\$ 6.892,80
13.06.19	SUCOP	COT.22553	P01 - PORTA DE 1 FOLHA GIRO VENEZIANA FEA ALUMÍNIO COR VERMELHA RAL 3013 (60X211CM)	UN		3.037,50		1,00		1,00	R\$	3.037,50	R\$ 3.037,50
13.06.20	SUCOP	P1241	P21 A E P22 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO GIRO VENEZIANA, COM QUARRIÇÃO FERRAGENS COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AP. 15/2015	UN		430,61		3,74		3,74	R\$	1.644,74	R\$ 1.644,74
13.06.21	SUCOP	COT.22664	P21 - PORTA DE GIRO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, FEA ALUMÍNIO 60X211CM	UN		2.873,03		1,00		1,00	R\$	2.873,03	R\$ 2.873,03
			SUB TOTAL				39.507,20				R\$	21.150,85	R\$ 122.858,13
13.06			ESQUADRIAS DE VIDRO LAMINADO										
13.06.01			PANEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO 8MM, COM PORTA DE GIRO, EM VIDRO DE 8MM, 80X2.10CM - P08 - 3.55X2.10CM	M2	7,52	2.067,24	15.546,24			7,52	R\$	-	R\$ 15.546,24
13.06.02			PANEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO 8MM, COM PORTA DE GIRO, EM VIDRO DE 8MM, 80X2.10CM - P08B - 3.55X2.10CM	M2	8,04	2.066,31	16.790,31			8,04	R\$	-	R\$ 16.790,31
13.06.03			PANEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO 8MM, COM PORTA DE GIRO, EM VIDRO DE 8MM, 80X2.10CM - P08C - 3.17X2.10CM	M2	6,66	2.066,94	13.765,12			6,66	R\$	-	R\$ 13.765,12
13.06.04			PANEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO 8MM, COM PORTA DE GIRO, EM VIDRO DE 8MM, 80X2.10CM - P08D - 2.90X2.10CM	M2	9,25	2.067,03	19.110,37			9,25	R\$	-	R\$ 19.110,37
13.06.05			PANEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO 8MM, COM PORTA DE GIRO, EM VIDRO DE 8MM, 80X2.10CM - P08E - 3.50X2.10CM	M2	12,05	2.067,84	24.884,88			12,05	R\$	-	R\$ 24.884,88
13.06.06			PANEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO 8MM, COM PORTA DE GIRO, EM VIDRO DE 8MM, 80X2.10CM - P08F - 1.43X2.10CM	M2	3,20	2.068,35	6.620,72			3,20	R\$	-	R\$ 6.620,72
13.06.07			PANEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO 8MM, COM PORTA DE GIRO, EM VIDRO DE 8MM, 80X2.10CM - P08G - 2.45X2.10CM	M2	1,24	2.067,84	2.564,12			1,24	R\$	-	R\$ 2.564,12
13.06.08	SUCOP	COMP.424	P32 - PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, ESP. 10MM, 12 FOLHAS - DIM. 234 X 210cm, INCLUSIVE FERRAGENS E MÃO DE OBRA - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	8.190,88	8.190,88			1,00	R\$	-	R\$ 8.190,88
13.06.09	SUCOP	COMP.425	P33 - PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, ESP. 10MM, 12 FOLHAS - DIM. 310 X 210cm, INCLUSIVE FERRAGENS E MÃO DE OBRA - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	12.655,25	12.655,25			1,00	R\$	-	R\$ 12.655,25
13.06.10	SUCOP	COMP.430	P31 - PORTA DE CORRER, QUATRO FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO, ESP. 10MM, TRILHO DE ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR CINZA, 1.42X2.19M	UN	1,00	4.872,43	4.872,43	0,36		1,36	R\$	1.729,75	R\$ 6.602,18
13.06.11	SUCOP	COT.22146	P20A - PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, ESP. 10MM, 12 FOLHAS - DIM. 2.16X2.14cm COM BARRA ANTE PÂNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MÃO DE OBRA - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		10.261,31		1,00		1,00	R\$	10.261,31	R\$ 10.261,31
13.06.12	SUCOP	COT.22148	P20B - PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, ESP. 10MM, 12 FOLHAS - DIM. 2.16X 2.13cm, COM BARRA ANTE PÂNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MÃO DE OBRA - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		13.659,37		1,00		1,00	R\$	13.659,37	R\$ 13.659,37
13.06.13	SUCOP	COT.22247	P22A - PORTA DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO, ESP. 10MM, 81 FOLHAS - DIM. 304 X 214cm, INCLUSIVE FERRAGENS E MÃO DE OBRA - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.962,50		1,00		1,00	R\$	1.962,50	R\$ 1.962,50
			SUB TOTAL				128.416,93				R\$	24.821,90	R\$ 151.040,83
13.06			PORTA DE METÁLICA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA										
13.06.01			PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA TIPO CORTE-FOGO, DUAS FOLHAS DE GIRO, COM BARRA ANTE PÂNICO, FECHADURA, E TRATAMENTO ACÚSTICO, ACABAMENTO EM AÇO, COM PINTURA NA COR CINZA GRATITE - P24 - 2.03X2.10M - 531	UN	7,00	6.324,81	44.273,67	2,00		9,00	R\$	18.053,83	R\$ 62.327,50



OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PARQUE PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
SERVIÇO ÚNICO DE CUSTOS E ORÇAMENTO PÚBLICODATA CAD: 09/01/2022 - (Módulo Descontrole)
R\$ 0,00 (R\$ 0,00) + 17,35% (R\$ 0,00) = R\$ 0,00
R\$ 0,00 (R\$ 0,00) + 17,35% (R\$ 0,00) = R\$ 0,00
CONTRATO: 000000
EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
13.06.03			PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA TIPO LORTA-FOGO, DUAS FOLHAS DE UÍDO, COM BANDEIRA SUPERIOR, COM BARRA ANTE PÂNICO, FECHADURA, ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA NA COR CINZA GRÁFITE - P26 - 2,00X2,00M	LND	1,00	5.299,24	5.299,24			1,00	R\$	-	R\$	5.299,24
13.06.04	SUCOP	COMP.423	PORTA DE FERRO CHAPA 18, COM DEPOSITIVO PARA CADEADO, SUBESTAÇÃO	M²	3,30	1.781,85	12.183,05			6,00	R\$	-	R\$	12.183,05
			SUB TOTAL				87.985,47				R\$	19.013,63	R\$	25.160,91
13.07			PORTA ARTICULADA											
13.07.01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA ARTICULADA TIPO CAMARÃO, QUATRO FOLHAS EM METAL PERFURADO, ACABAMENTO TIPO METALON - P14 - 4,80X2,20M	UND	1,00	10.193,16	10.193,16			1,00	R\$	-	R\$	10.193,16
			SUB TOTAL				10.193,16				R\$	-	R\$	10.193,16
			TOTAL ITEM 13				443.043,65				R\$	105.510,40	R\$	43.191,31
14			BANCADAS E BALCÕES											
14.01			BANCADAS E BALCÕES											
14.01.01			BANCADA EM ARDÓSIA ESPESURA DE 2CM COM RODAPÉ DE 10CM E TESTEIRA DE 50CM	M²	11,46	675,10	7.736,65			11,46	R\$	-	R\$	7.736,65
14.01.02			BALCÃO EM ARDÓSIA ESPESURA DE 2CM COM TESTEIRA DE 10CM	M²	2,41	584,57	1.408,81	0,31		11,28	R\$	5.182,20	R\$	6.331,61
14.01.03			FANFO EM ARDÓSIA ESPESURA DE 2CM	M²	6,13	317,58	1.946,89	0,26		8,44	R\$	138,17	R\$	237,14
			SUB TOTAL				9.238,62				R\$	5.317,37	R\$	14.335,99
			TOTAL ITEM 14				9.238,62				R\$	5.317,37	R\$	14.585,99
15			CORREÇÃO E GUARDA-CORPOS											
15.01			CORREÇÃO E GUARDA-CORPOS											
15.01.01			ESCALA EM ESTRUTURA METÁLICA COM DEGRÁIS VAZADOS EM CHAPA DE 800X800, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR VERMELHO COLONIAL, CORAL OU SEMELHAR	M²	60,07	1.700,01	105.147,61			60,07	R\$	-	R\$	105.147,61
15.01.02			GUARDA-CORPO EM PERFIL TUBULAR DE AÇO Ø=50MM, ESTRUTURADO POR BARRA CHATA 60X60, NO PERFIL, LIGAÇÃO ESCADA, FECHAMENTO EM TÊ-A-SOLDADA GALVANIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHO COLONIAL, CORAL OU SEMELHAR	M	82,72	404,07	33.424,67			82,72	R\$	-	R\$	33.424,67
			SUB TOTAL				138.572,28							
15.01.03	SUCOP	COMP.455	CORREÇÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBEADILHOS PARA FIXAÇÃO NO PISO, EXCLUSIVE PINTURA	M	128,59	332,40	42.727,78	60,54		112,93	R\$	13.363,48	R\$	76.228,46
			SUB TOTAL				281.825,40				R\$	18.353,85	R\$	12.901,47
			TOTAL ITEM 15				281.825,40				R\$	18.353,85	R\$	12.901,47
16			PINTURA											
16.01			PINTURA INTERNA											
16.01.01			FUNDO DE FOLHA ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	M²	647,01	4,22	2.728,28	5.162,95		2.703,38	R\$	10.341,39	R\$	15.362,21
16.01.02			EMBOSSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M²	3.708,06	18,79	69.653,24			3.703,36	R\$	-	R\$	68.680,24
16.01.03			PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M²	2.512,38	13,51	33.940,95	638,66		2.739,85	R\$	6.558,81	R\$	45.099,95
			SUB TOTAL				112.341,97				R\$	24.703,46	R\$	134.045,43
16.02			PINTURA EXTERNA											
16.02.01			FUNDO DE FOLHA ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	M²	63,31	4,22	267,17	1.745,18		1.566,59	R\$	7.305,68	R\$	7.532,25
16.02.02			APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M²	1.203,24	30,63	36.837,11			1.206,09	R\$	-	R\$	35.387,11
16.02.03			PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M²	1.195,16	13,10	15.655,55	63,51		1.369,93	R\$	831,26	R\$	23.742,79
			SUB TOTAL				76.679,81				R\$	8.196,34	R\$	66.778,15
16.03			PINTURA EM TETO											
16.03.01			EMBOSSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M²	1.012,50	22,82	23.091,84			1.019,80	R\$	-	R\$	23.271,84
16.03.02			PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M²	1.016,60	15,72	15.971,28			1.019,80	R\$	-	R\$	16.021,28
			SUB TOTAL				39.063,12				R\$	-	R\$	39.293,12

**OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.****SUCOP**
Sistema Único de Custos e Orçamentos PúblicosDATA BASE: 01/01/2023 - 16/01/2023
15,04% (MORSTAG) + 47,20% (MORSTAG)
R\$ 1.000,00 (MORSTAG), R\$ 1.000,00 (MORSTAG)
CONTRATO: 000000
EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONAL LTDA**PLANILHA PREFEITURA - 4ª METAFÍSICA**

ITEM	TOM.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
16.04			PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS											
16.04.01			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZANÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF: 01/2020	M2	70,70	27,13	1.918,85			70,70	R\$	-	R\$	1.918,85
16.04.02			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF: 01/2020	M2	70,70	12,05	853,02			70,70	R\$	-	R\$	853,02
			SUB TOTAL				2.771,87				R\$	-	R\$	2.771,87
16.05			PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA											
			SUB TOTAL				6.198,85				R\$	-	R\$	6.198,85
16.06			PINTURA EPOXI											
16.06.01			PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI APLICADA MANUAL, 3 DEMÃOS, EXCLUIDO PRIMER EPOXI. AF: 05/2021	M2	13,50	41,49	1.220,81	29,00		29,00	R\$	2.459,52	R\$	3.680,33
			SUB TOTAL				1.220,81				R\$	2.459,52	R\$	3.680,33
			TOTAL ITEM 16				240.434,89				R\$	32.358,32	R\$	6.198,85
17			IMPERMEABILIZAÇÃO											
17.01			IMPERMEABILIZAÇÃO											
17.01.01			REVEST. DE LAJE EM CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE ARMADURAS COM LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA MITIGANTE, REV. 01: 03/2022	M2	438,26	285,61	124.540,24			438,26	R\$	-	R\$	124.540,24
17.01.02			REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E FINEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP. + 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	414,45	77,89	32.322,96			414,45	R\$	-	R\$	32.322,96
17.01.03			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-14MM, AF: 08/2023	M2	642,73	125,94	80.945,42			642,73	R\$	-	R\$	80.945,42
17.01.04			PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E-14MM, AF: 08/2023	M2	642,73	91,10	58.552,70			642,73	R\$	-	R\$	58.552,70
17.01.05	SUCOP	00016	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VEU DE POLIESTER (MAY), AF: 08/2023	M2	52,00	62,24	3.236,68			52,00	R\$	-	R\$	3.236,68
			SUB TOTAL				269.598,01				R\$	-	R\$	269.598,01
			TOTAL ITEM 17				269.598,01				R\$	-	R\$	269.598,01
18			TRATAMENTO ACÚSTICO											
18.01			DIVISÓRIAS ACÚSTICAS											
18.01.01	SUCOP	COMP.160	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIA ISOLANTE - DIVISÓRIA MOVEL ISOLANTE ACÚSTICA, DA WALL SYSTEM HUPFOP, SÉRIE 800, ÍNDICE DE TRANSMISSÃO SONORA DE 51 STC (NORMA ASTM E-90), PISO ESPECÍFICO 60,00KG/M², ESPAÇO NOMINAL DE PROFUNDIDADE PARA ARMAZENAMENTO 177,00MM (102,00MM POR PAINEL + 75,00MM) CERTIFICAÇÃO LEED DE FABRICAÇÃO SUSTENTÁVEL, P-TIPO0121 -	UNID	1,00	67.729,81	67.729,81			1,00	R\$	-	R\$	67.729,81
			SUB TOTAL				67.729,81				R\$	-	R\$	67.729,81
18.02			PORTAS ACÚSTICAS											
18.02.01	SUCOP	COMP.160	PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS DE ABRIR, SEM-OCA EM MADEIRA, COM TRATAMENTO ACÚSTICO, E ACABAMENTO EM PINTURA NA COR SELO - P06 - 180X210CM - E01	UNID	8,00	12.306,63	98.453,04			8,00	R\$	-	R\$	98.453,04
18.03.01	SUCOP	COMP.130	PORTA DE GIRO, FOLHA ÚNICA DE ABRIR, SEM-OCA EM MADEIRA, COM TRATAMENTO ACÚSTICO, E ACABAMENTO EM PINTURA NA COR SELO - P04 - 180X210CM	UNID	2,00	6.615,67	13.231,34	6,00		8,00	R\$	6.615,67	R\$	52.913,34
18.03.02	SUCOP	COMP.140	PORTA DE GIRO, FOLHA ÚNICA DE ABRIR, SEM-OCA EM MADEIRA, COM TRATAMENTO ACÚSTICO, E ACABAMENTO EM PINTURA NA COR SELO - P05 - 180X210CM - E01	UNID	1,00	6.615,67	6.615,67	1,00		2,00	R\$	6.615,67	R\$	13.231,34

**OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSO PÚBLICO - BARRIO - CAMPO GRANDE - SALVADOR.****SUCOP**
SISTEMA DE CUSTEIO DE OBRAS PÚBLICASDATA BASE: 1 - 2024 (01/01/2024) - Não Documentado
SIC: 04% (70% SIA) / 40,30% (ME) / 50,30% (SIA)
R\$ 10.000,00 (R\$ 10.000,00) - 11,85% R\$ 10.000,00
CONTRATO: 000000
EMPRESA: CONSTRUTORA PEN TADON LTA**PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA**

ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR					
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO			
18.02.07	SUCOP	COMP.318	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS SUPERIORES E 2 FOLHAS INFERIORES SEPARADAS POR EDO HORIZONTAL EM ALUMINIO PRETO, VIDRO INCOLOR 6MM, ESPECIAL COM FATOR DE SOMBRA 0.3 E TRATAMENTO ACUSTICO, 1 FOLHA DE CORRER -J01	M2	15,93	5.598,95	90.752,41			15,93	R\$	-	R\$	-	R\$	90.752,41
			SUB TOTAL				263.880,38				R\$	46.316,80	R\$	39.112,28	R\$	278.184,81
18.03			EL03 - ESQUADRIA ISOLANTE - ESQUADRIA DE ABRIIR DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO, NÍVEL DE ISOLAMENTO MÍNIMO RW=30DB, PERFIS METÁLICOS PREENCHIDOS, ACABAMENTO DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.													
18.03.01			JANELA EM ALUMINIO PRETO, VIDRO INCOLOR 6MM, ESPECIAL COM FATOR DE SOMBRA 0.3, COM 8 FOLHAS 7 FOLHAS FIXAS E 1 FOLHAS DE ABRIIR TIPO BASCULANTES E TRATAMENTO ACUSTICO -J21-A - E00	M2	30,51	2.651,38	80.881,00			30,51	R\$	-	R\$	-	R\$	80.881,00
18.03.02			JANELA EM ALUMINIO PRETO, VIDRO INCOLOR 6MM, ESPECIAL COM FATOR DE SOMBRA 0.3, COM 8 FOLHAS 7 FOLHAS FIXAS E 1 FOLHAS DE ABRIIR TIPO BASCULANTES E TRATAMENTO ACUSTICO -J21-B E02	M2	15,28	2.650,51	40.446,75			15,28	R\$	-	R\$	-	R\$	40.446,75
18.03.03			JANELA EM ALUMINIO PRETO, VIDRO INCOLOR 6MM, ESPECIAL COM FATOR DE SOMBRA 0.3, COM 7 FOLHAS 3 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS DE ABRIIR TIPO BASCULANTES E TRATAMENTO ACUSTICO -J21-C - E03	M2	100,79	2.601,25	263.125,35			100,79	R\$	-	R\$	-	R\$	263.125,35
18.03.04			JANELA EM ALUMINIO PRETO, VIDRO INCOLOR 6MM, ESPECIAL COM FATOR DE SOMBRA 0.3, COM 5 FOLHAS 3 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS DE ABRIIR TIPO BASCULANTES E TRATAMENTO ACUSTICO -J21-D - E04	M2	3,45	2.645,82	22.475,47			3,45	R\$	-	R\$	-	R\$	22.475,47
18.03.05			EL03 - ESQUADRIA ISOLANTE - PAINEL FIXO COMPOSTO POR VIDRO LAMINADO, ESPESSURA 10,00MM, DEMAS DIMENSÕES DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	1,56	1.722,42	995,00			1,56	R\$	-	R\$	-	R\$	995,00
18.03.06			JANELA FIXA EM ALUMINIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VIDRO LAMINADO 6MM, CONFORME PROJETO ACUSTICO -J25 - E03	M2	1,46	1.045,12	609,34			1,46	R\$	-	R\$	-	R\$	609,34
18.03.07	SUCOP	COMP.435	EL03 - ESQUADRIA ISOLANTE - PAINEL FIXO COMPOSTO POR VIDRO LAMINADO, ESPESSURA 10,00MM, DEMAS DIMENSÕES 1,55X1,10m=3339,10	m²	1,30	4.136,60	18.650,96			1,30	R\$	-	R\$	-	R\$	18.650,96
18.03.08	SUCOP	COT.23244	J18 - E1 ESQUADRIA ISOLANTE - VIDRO ACUSTICO FIXO, DIMENSÕES 1,32X1,32m, 1000mm (1000mm) ACABADO, COMPOSTO POR TRÊS VIDROS E 55MM - H1 VIDRO SIMPLES COM VIDRO LAMINADO DE 12,00MM - J1 VIDRO DUPLIO COM VIDRO LAMINADO DE 12,00MM, 6,00MM - J2 CAMARA DE AR DE 26,66MM, PERFATORIO ESPESSURA TOTAL DE 16,00MM - J3 VIDRO SIMPLES COM VIDRO LAMINADO DE 12,00MM - R1000 CONJUNTO E1-E2	UNID		10.033,50		2,00		2,00	R\$	20.067,00	R\$	-	R\$	20.067,00
18.03.09	SUCOP	COT.23246	J24 - JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO PRETO, COM 1 FOLHA EM VIDRO INCOLOR 6MM, 2 FOLHAS FIXAS, COM TRATAMENTO ACUSTICO - E102 - 2,64X2,30M	UN		2.315,43		2,00		2,00	R\$	4.630,86	R\$	-	R\$	4.630,86
			SUB TOTAL				442.397,17				R\$	26.677,86	R\$	-	R\$	469.075,03
18.04			EL04 - ESQUADRIA ISOLANTE - PORTA ACUSTICA EM VIDRO E PERFIS DE ALUMINIO, CONTENDO DUAS FOLHAS EM PAINEL FIXO DE VIDRO E DUAS FOLHAS MÓVEIS DE GIRO, NÍVEL DE ISOLAMENTO MÍNIMO RW=30DB.													
18.04.02	SUCOP	COT.23242	P07 - PORTA DE GIRO 1 FOLHAS EM VIDRO, COM PAINEL FIXO DE VIDRO, COM ISOLAMENTO ACUSTICO, RW=30DB, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, 1,60X2,10 EL04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		26.191,41		1,26		1,26	R\$	31.581,51	R\$	-	R\$	31.581,51
18.04.04	SUCOP	COT.23242	P13 - PORTA DE GIRO 1 FOLHAS EM VIDRO, COM PAINEL FIXO DE VIDRO, COM ISOLAMENTO ACUSTICO, RW=30DB, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, 1,60X2,10 EL04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		16.736,81		1,00		1,00	R\$	16.736,81	R\$	-	R\$	16.736,81
			SUB TOTAL				12.148,36				R\$	38.328,48	R\$	12.148,36	R\$	58.925,48
18.05			FORRO ACUSTICO													
18.05.01			PA.21 - FORRO ABSORVENTE - FORRO EM GESSO ACARTONADO PERFORADO TIPO RIGITONE PERFORAÇÃO REDONDA 1226 R, DA PLACA, CHAPA ESTRUTURADA DE GESSO ACARTONADO ESPECIAL, ESPESSURA 12,50MM, PERCENTUAL DE PERFORAÇÕES 16,1%, DIMENSÕES 1,250,00X3,000,00MM, PESO 8,95KG/M²	M2	115,75	431,20	51.214,50			115,75	R\$	-	R\$	-	R\$	51.214,50
18.05.02			PA.27 - FORRO ABSORVENTE - PLACA DE LÂ DE PET, DA TRIBOFIT TIPO BICOFF FORRO, ESPESSURA 25,00MM, DENSIDADE 1023,35,00KG/M³, DIMENSÕES 1210,00X925,00 REVESTIDO COM TÊXTO PRETO FOSCO NO LADO DO MATERIAL VOLTADO PARA O AMBIENTE TRATADO ACUSTICAMENTE, MATERIAL FABRICADO SEM ADIÇÃO DE RESINAS, RESISTENTE, ANTIALERGICO, ANTIMOFO, 100% RECICLÁVEL, ECOSUSTENTÁVEL E AUTO-EXTINGUÍVEL, FIXAÇÃO SUSPENSÃO ATRAVÉS DE PERFIS METÁLICOS FIXADOS POR TRIANTES RIGIDOS, AN=0,75, (P1 1.097.484-003).	M2	856,76	80,20	61.799,17			856,76	R\$	-	R\$	-	R\$	61.799,17

**OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PARQUE PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.****SUCOP**
Sociedade Unificada de
Construção e Obras PúblicasDATA BASE - 28/04/2024 - 14:00 (horário)
R\$ 0,4% (+ CRISTAL) / 47,56% (MENSALISTAS)
SOM SERVIÇOS 20,82% DO EDPH 1,30% K=0,84
CONTRATO: 232224
EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA**PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA**

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
15.06.08			FA.03 - FORRO ABSORVENTE - Baffles TRISOFT, LINHA NESS, CHANFRADOS, DIMENSÕES 1200X400MM, PAINES RETÂNGULARES SUSPENSOS COMPOSTOS 100% DE LÂ DE PET REDECOLADA E 100% REDECOLÁVEL, COM ESPESURA 50,00MM E DENSIDADE DE 38KG/M², AN 0,80.	M2	83,51	351,59	22.959,90			83,51	R\$	-	R\$	22.959,90
18.03.04			FL01 - FORRO ISOLANTE - FORRO COMPOSTO POR CHAPA DUPLA DE GESSO ACARTONADO, ESPESURA 25,00MM (2X12,50MM), TIPO PERFORMA, DA PLACA, ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS FORNECIDOS PELO FABRICANTE E SUSPENSOS POR MEIO DE AMORTECEDORES (SOPLEX-S-637-01, DA AVLO, O FORRO DEVERÁ SER INSTALADO SEM PERFURAÇÕES, SOBRE O PAINEL, DE GESSO ACARTONADO DEVERÁ SER INSTALADA MANTA DE LÂ DE PET, DA TRISOFT, DENSIDADE MÍNIMA 7,00KG/M² OU MANTA DE ROCHA OU DE VIDRO, DENSIDADE MÍNIMA 20,00KG/M², ESPESURA 10,00MM.	M2	27,66	158,14	5.241,58			27,66	R\$	-	R\$	5.241,58
18.35.26	SUCOP	COMP.427	FA.04 - FORRO ABSORVENTE: PAINES TIPO NESS, CHANFRADO, FIXADOS A LAJE COM 100% LÂ DE PET, COM ESPESURA 50MM, DENSIDADE DE 38KG/M², AN 0,80. REVESTIMENTO NESS TIPO ISOSHOFT NUVEM FORMATO REDONDO ESPESURA 50MM, DIMENSÕES DIÂMETRO 1.200,00MM, CONFORME PROJETO DE ACÚSTICA.	LIND	8,00	850,23	7.632,24			8,00	R\$	-	R\$	7.632,24
18.35.27	SUCOP	COMP.428	FA.04 - FORRO ABSORVENTE: PAINES TIPO NESS, CHANFRADO, FIXADOS A LAJE COM 100% LÂ DE PET, COM ESPESURA 50MM, DENSIDADE DE 38KG/M², AN 0,80. REVESTIMENTO NESS TIPO ISOSHOFT NUVEM FORMATO REDONDO ESPESURA 50MM, DIMENSÕES DIÂMETRO 003MM, CONFORME PROJETO DE ACÚSTICA.	LIND	22,00	466,00	10.232,00			22,00	R\$	-	R\$	10.232,00
18.35.28	SUCOP	COMP.429	FA.04.01 - FORRO ABSORVENTE: PAINES TIPO NESS, FIXADOS A LAJE COM 100% LÂ DE PET, COM ESPESURA 50MM, DENSIDADE DE 38KG/M², AN 0,80.	M²	517,83	459,85	238.150,22	51,78		609,88	R\$	42.255,03	R\$	280.367,35
18.35.30	SUCOP	COMP.430	FA.02A - FORRO ABSORVENTE - PLACA DE LÂ DE PET, DA TRISOFT, TIPO ISOSHOFT, ACRÉSCIMO A MAIS UMA CAMADA DE LÂ DE PET, SEM REVESTIMENTO, ESPESURA 50,00MM, DENSIDADE MÍNIMA 15,00KG/M², DIMENSÕES 1200 X 600X33,00.	M²	163,96	114,53	18.817,36	425,56		609,76	R\$	48.210,47	R\$	67.358,93
			SUB TOTAL				439.510,24				R\$	90.474,51	R\$	33.237,01
18.36			PISO ACUSTICO											
18.06.21			PI.01 - PISO ISOLANTE - PISO VINÍLICO, COM TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, EM COR A DEFINIR GLACIER BELGOTEX OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	392,05	217,41	85.226,72			392,05	R\$	-	R\$	85.226,72
18.06.02			PI.02 - PISO ISOLANTE - PAINEL WALL (DA ETERNIT, PAINEL COMPOSTO DE MILO DE MADEIRA LAMINADA OU SARRAFADA, CONTRAPLACADO EM AMBAS AS FACES POR LÂMINAS DE MADEIRA E EXTERIORMENTE POR PLACAS CIMENTÍCIAS PRENSADAS TIPO CRFS - CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO, SUPORTA CARGAS DISTRIBUÍDAS DE ATÉ 500,00KG/M², NAS DIMENSÕES 1,20X2,10M, ESPESURA 40,00MM, PESO 32,00KG/M², JUNTAS DOS PAINEL WALL (INTERCALADAS E) SELADAS COM SIKAFLEX.	M2	443,25	314,03	139.362,22			443,25	R\$	-	R\$	139.362,22
18.06.03			PI.03 - PISO FLUTUANTE - PAINEL WALL (DA ETERNIT, PAINEL COMPOSTO DE MILO DE MADEIRA LAMINADA OU SARRAFADA, CONTRAPLACADO EM AMBAS AS FACES POR LÂMINAS DE MADEIRA E EXTERIORMENTE POR PLACAS CIMENTÍCIAS PRENSADAS TIPO CRFS - CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO, SUPORTA CARGAS DISTRIBUÍDAS DE ATÉ 500,00KG/M², NAS DIMENSÕES 1,20X2,10M, ESPESURA 40,00MM, PESO 32,00KG/M².	M2	27,86	311,71	8.684,24			27,86	R\$	-	R\$	8.684,24
			SUB TOTAL				233.291,18				R\$	-	R\$	233.291,18
18.07			REVESTIMENTO ACUSTICO											
18.07.21			RA.01 - REVESTIMENTO ABSORVENTE - TRAPS EM MADEIRA TIPO MDF, ESPESURA 6,00MM, FIXADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA DE LÊI POR MEIO DE COLA PLÁSTICA E PREÇOS	M2	109,48	594,40	65.074,31			109,48	R\$	-	R\$	65.074,31
18.07.22			RE01 - REVESTIMENTO ISOLANTE - DISPENSAÇÃO AQUOSA DE RESINA ACRÍLICA E ELASTOMERO, MASSA ANTI-RUÍDO E ANTIMANCHA BASEADO EM RESINA ACRÍLICA E ELASTOMERO DISPENSAÇÃO EM ÁGUA, CONTENDO ADITIVOS RETARDANTES DE CHAMA, TIPO TUNDEX KEMPER (TERO-PHON-112 00), DA KEMPER BRASIL.	M2	473,55	87,11	41.250,94			473,55	R\$	-	R\$	41.250,94
18.07.23			RA.03 - REVESTIMENTO ABSORVENTE - PAINEL EM LÂ DE PET, DA TRISOFT, TIPO REVEST DECOR, REVESTIDO EM TECIDO FIXADO NA PAREDE POR MEIO DE COLA.	M2	4,32	723,45	3.125,30			4,32	R\$	-	R\$	3.125,30
18.07.24	SUCOP	COMP.431	RA.02 - REVESTIMENTO ABSORVENTE - NEXACUSTIC 32, DA SONEX SAINT-GOBAIN, PAINEL MDF, SUPERFÍCIE FRISADA, DIMENSÕES ORIGINAIS 2.700,00X1.600,00X10MM, RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE A-10, PLENUM MÍNIMO DE 50,00RA, COM ENCADE MACHOFEMEA, PERFIS, PAINEL DE LÂ DE PET, DA TRISOFT, ESPESURA 10MM.	M²	27,45	921,95	25.354,78			27,45	R\$	-	R\$	25.354,78



OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
Sistema Unificado de Custos e Orçamentos Públicos

DATA BASE: 01/01/2023 (11/01/2023) - Não Discriminado
50,04% (PROPOSTA) 47,26% (MENSALIDADE)
Nº SERVIÇOS 22 85%, N° DE OBRAS 1,26%, N° DE BENS 0,04%
CONTRATO: 2023/04
EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL, PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
10.07.05	SUCOP	GOT 13017	P01 PAREDE ISOLANTE INTERNA ISOLANTE COMPOSTO DE: (1) CHAPA DÚPLA DE URESSOL ACARTONADO TIPO STANDARD (ESPESSURA 2x12,50x23,93mm); (2) CÂMARA DE AR DE ESPESSURA VARIÁVEL (MINIMA DE 10,02mm), SEM PREENCHIDA COM PAINEL DE Lã DE PET, DA TROFOT, DIAMANTO DE Lã DE VIDRO, DA ISOVER, DENSIDADE MINIMA 13,03kg/m³; (3) MANTA DE Lã DE VIDRO, DENSIDADE MINIMA 13,03kg/m³; ESPESSURA 50,00mm; (4) PAINEL EM ALUMINIO COBERTO ACABAMENTO DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO, ESPESSURA MINIMA FINAL DA PAREDE 143,05mm. OBS: INSTALAR FITA ISOLANTE ACÚSTICA NO PERÍMETRO DA PAREDE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO E INDICAÇÕES DO FABRICANTE. PT = 31,7 x 20	M²		293,33		30,00		21,00	R\$	22.405,13	R\$	22.405,13
10.07.06	SUCOP	GOT 13018	P02 PAREDE ISOLANTE CHAPAS DÚPLAS DE GESSO ACARTONADO TIPO STANDARD, 25,00mm 2x12,50mm CADA, PARA CADA LADO DA PAREDE. CÂMARA DE AR DE 10,02mm PREENCHIDA POR PAINEL DE Lã DE PET, DA TROFOT, DENSIDADE MINIMA 13,03kg/m³; (3) MANTA DE Lã DE VIDRO, DENSIDADE MINIMA 13,03kg/m³; ESPESSURA 50,00mm; (4) PAINEL EM ALUMINIO COBERTO ACABAMENTO DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO, ESPESSURA MINIMA FINAL DA PAREDE 143,05mm. OBS: INSTALAR FITA ISOLANTE ACÚSTICA NO PERÍMETRO DA PAREDE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO E INDICAÇÕES DO FABRICANTE. Rn = 47,7 x 20	M²		129,31		3,24		3,24	R\$	1.596,47	R\$	1.596,47
SUB TOTAL							134.735,44				R\$	34.502,57	R\$	-
TOTAL ITEM 10							1.582.034,76				R\$	246.659,20	R\$	75.499,42
10			SPDA											
10.01			SPDA											
10.01.01			FORNECIMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1" X 1/4"	M	480,00	63,97	30.715,20			480,00	R\$	-	R\$	30.715,20
10.01.02			CORRALHA DE COBRE NÚ 35 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	M	60,00	66,11	3.966,60			60,00	R\$	-	R\$	3.966,60
10.01.03			CORRALHA DE COBRE NÚ 32 MM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	M	160,00	60,65	9.704,00			160,00	R\$	-	R\$	9.704,00
10.01.04			POSTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 50", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	UNO	30,00	97,25	2.917,50			30,00	R\$	-	R\$	2.917,50
10.01.05			MINI CAPOTA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	UNO	12,00	27,49	329,88			12,00	R\$	-	R\$	329,88
10.01.06			CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERIO = 0,3 M, AF. 12/2022	UNO	30,00	43,75	1.312,50			30,00	R\$	-	R\$	1.312,50
10.01.07			FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO DÚCTIL, 600MM X 600MM EM POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM	UNO	30,00	608,45	18.253,50			30,00	R\$	-	R\$	18.253,50
10.01.08			PARAFUSO 1/8" PHENOL 3MM, LATA CROMADA, PARA DEBIDA 1 CABO, C/QUANTO E CONECTORES P/ CABO TERRA - INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MMX2 E BASE	UNO	1,00	756,51	756,51			1,00	R\$	-	R\$	756,51
10.01.09			BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO TIPO 0	UNO	1,00	734,29	734,29			1,00	R\$	-	R\$	734,29
10.01.10			GRAMPO ESTAMPADO TIPO "H" EM COBRE, COM 04 PARAFUSOS, PARA CABOS DE COBRE NÚ 35MM - TEL. 813 (SPDA)	UNO	10,00	25,43	254,30			10,00	R\$	-	R\$	254,30
10.01.11			PARAFUSO C/ABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 3/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNO	320,00	0,63	201,60			320,00	R\$	-	R\$	201,60
10.01.12			PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNO	675,00	0,86	580,50			675,00	R\$	-	R\$	580,50
10.01.13			PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 1/4" X 3/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNO	125,00	1,28	160,00			125,00	R\$	-	R\$	160,00
10.01.14			ARRUELA DE LISA 5/8"	UNO	600,00	0,60	360,00			600,00	R\$	-	R\$	360,00
10.01.15			CAIXA DE PASSAGEM 10X15CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO	UNO	675,00	25,15	16.976,25			675,00	R\$	-	R\$	16.976,25
10.01.16			CONJUNTO EM ALUMÍNIO TIPO L3 DE 3/4"	UNO	125,00	24,51	3.063,75			125,00	R\$	-	R\$	3.063,75
10.01.17			CONJUNTO EM ALUMÍNIO, TIPO L3, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ØS 25 MM (Nº) APARTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2022	UNO	1,00	42,87	42,87			1,00	R\$	-	R\$	42,87
10.01.18			ELETRODUTO METÁLICO LEVE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00	21,50	43,00			2,00	R\$	-	R\$	43,00
10.01.19			PERFILADO, PRE-ZINCADO, A FOGO, PERFURADO 38 X 3/8 X 600MM	UNO	32,00	60,39	1.932,48			32,00	R\$	-	R\$	1.932,48
10.01.20			CURVA HORIZONTAL 45 X 38 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF. MOPA OU SIMILAR)	UNO	4,00	22,69	90,76			4,00	R\$	-	R\$	90,76
10.01.21			UNÇÃO VERTICAL T PARA PERFILADO METÁLICO PERFURADO GALVANIZADO A QUENTE 30X30MM	UNO	2,00	21,58	43,16			2,00	R\$	-	R\$	43,16
10.01.22			UNÇÃO HORIZONTAL T PARA PERFILADO METÁLICO PERFURADO GALVANIZADO A QUENTE 30X30MM	UNO	2,00	21,58	43,16			2,00	R\$	-	R\$	43,16
10.01.23			FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDAR EXOTÉRMICA PARA CABO 35 MM²	UNO	10,00	14,15	141,50			10,00	R\$	-	R\$	141,50
10.01.24			FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDAR EXOTÉRMICA PARA CABO 35 MM²	UNO	20,00	11,19	223,80			20,00	R\$	-	R\$	223,80
10.01.25	SUCOP	COMP 421	CORRALHA DE COBRE NÚ 35 MM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBESTAÇÃO)	M	16,50	126,69	2.090,38			16,50	R\$	-	R\$	2.090,38
SUB TOTAL							107.849,41				R\$	-	R\$	107.849,41
TOTAL ITEM 19							107.849,41				R\$	-	R\$	107.849,41
20			CABEAMENTO ESTRUTURADO											
20.01			CABEAMENTO ESTRUTURADO											
20.01.01			FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5	M	3.050,00	12,89	39.315,44			3.050,00	R\$	-	R\$	39.315,44
20.01.02			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 Mbps + 2010-100-1000 B1	UNO	7,00	1.310,92	9.176,44			7,00	R\$	-	R\$	9.176,44

**OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.****SUCOP**
SISTEMA ÚNICO DE CUSTOS OPERACIONAISDATA BASE: 09/09/2023 - Não Operacional
MEDIDA HORISTAS: 147,36% (MENSALISTAS)
SOL SERVIÇOS: 30,90% DO FOPH (30% R-0,6)
CONTRATO: 202324
EMPRESA: CONSTRUTORA PENAGÃO LTDA**PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA**

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
21.03.02			Q38T - PAINEL SOBRE PEDESTAL, PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, COM LATERAIS EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESSURA, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA (RAL 7032), PORTA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESSURA, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA (RAL 7032) COM ABERTURA ESQUERDA/DIREITA DE 1300, PERCHES VERTICAIS PERFURADOS, COM TETO RÁPIDO COM NÍVEL UNIVERSAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, DIMENSÕES CONFORME BARRAMENTOS EQUIPAMENTOS, DO QUADRO DE CARGA DA PLANTA AL 03	UND.	1,00	28.061,62	28.061,62			1,00	R\$	-	R\$	28.061,62
			SUB TOTAL				39.026,45				R\$	-	R\$	39.026,45
21.04			REDE GERAL DO QGBT AO QGD E AOS QUADROS PARCIAIS - CAIXAS E ELETRODUTOS											
21.04.01			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122221	M	582,00	25,18	15.236,70			582,00	R\$	-	R\$	15.236,70
21.04.02			ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, 250X100	M	50,00	60,88	3.044,00			50,00	R\$	-	R\$	3.044,00
21.04.03			ELETROCALHA DE 45º DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, 250X100	UND	2,00	38,30	76,60			2,00	R\$	-	R\$	76,60
21.04.04			ELETROCALHA DE 60º DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, 250X100	UND	2,00	38,30	76,60			2,00	R\$	-	R\$	76,60
21.04.05			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" (REF. VL 33 DE VALEMAN OU SIMILAR)	UND	2,00	11,45	22,90			2,00	R\$	-	R\$	22,90
21.04.06			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL 33 DE VALEMAN OU SIMILAR)	UND	2,00	12,45	24,90			2,00	R\$	-	R\$	24,90
21.04.07			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 DE VALEMAN OU SIMILAR)	UND	2,00	14,51	29,02			2,00	R\$	-	R\$	29,02
21.04.08			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3" (REF. VL 33 DE VALEMAN OU SIMILAR)	UND	2,00	13,67	27,34			2,00	R\$	-	R\$	27,34
21.04.09			SUSPENSÃO HORIZONTAL, 250X100 DE AÇO GALVANIZADO A FOGO	UND	35,00	17,55	614,25			35,00	R\$	-	R\$	614,25
21.04.10			SUSPENSÃO P/ TRAVE 38X38 DE AÇO GALVANIZADO A FOGO	UND	70,00	10,66	747,00			70,00	R\$	-	R\$	747,00
21.04.11			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TRABE) Ø ROSCA 2" 1/4" X 3000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	UND	12,00	15,50	186,00			12,00	R\$	-	R\$	186,00
21.04.12			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" X 3/4" (REF. VL 1,04 VALEMAN OU SIMILAR)	UND	105,00	4,90	514,50			105,00	R\$	-	R\$	514,50
21.04.13			ARRUELA DE LBA 5/16"	UND	105,00	0,50	52,50			105,00	R\$	-	R\$	52,50
21.04.14			FORÇA SEXTAVADA ZINCOADA 5/16" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UND	105,00	0,37	39,05			105,00	R\$	-	R\$	39,05
21.04.15			CHUMBELO WALSLEY CB 3" 4202 Ø=14"x3"	UND	140,00	2,14	299,60			140,00	R\$	-	R\$	299,60
21.04.16			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032223	M	60,00	16,52	1.120,20			60,00	R\$	-	R\$	1.120,20
21.04.17			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122221	M	35,00	17,68	618,80			35,00	R\$	-	R\$	618,80
21.04.18			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122221	M	20,00	26,17	523,40			20,00	R\$	-	R\$	523,40
21.04.19			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122221	M	20,00	44,27	885,40			20,00	R\$	-	R\$	885,40
21.04.20			CURVA ELETRODUTO PVC 45º Ø 1 1/4"	UND	7,00	10,95	76,65			7,00	R\$	-	R\$	76,65
21.04.21			CURVA 45º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 60 MM (2")	UND	4,00	8,85	35,40			4,00	R\$	-	R\$	35,40
21.04.22			CURVA ELETRODUTO PVC 45º Ø 2"	UND	4,00	14,21	56,84			4,00	R\$	-	R\$	56,84
21.04.23			CURVA ELETRODUTO PVC 45º Ø 3"	UND	4,00	23,36	93,44			4,00	R\$	-	R\$	93,44
21.04.24			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032223	UND	1,00	19,93	19,93			1,00	R\$	-	R\$	19,93
21.04.25			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122221	UND	4,00	24,13	96,52			4,00	R\$	-	R\$	96,52
21.04.26			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122221	UND	4,00	30,20	120,80			4,00	R\$	-	R\$	120,80
21.04.27			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122221	UND	4,00	50,79	203,16			4,00	R\$	-	R\$	203,16
21.04.28			LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032223	UND	33,00	14,05	463,65			33,00	R\$	-	R\$	463,65
21.04.29			LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122221	UND	12,00	15,80	190,32			12,00	R\$	-	R\$	190,32
21.04.30			LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122221	UND	12,00	19,21	230,52			12,00	R\$	-	R\$	230,52
21.04.31			LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122221	UND	12,00	33,40	400,80			12,00	R\$	-	R\$	400,80
21.04.32			ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO - LEVE, Ø= 1 1/4"	M	36,00	46,37	1.669,32			36,00	R\$	-	R\$	1.669,32
21.04.33			ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO - LEVE, Ø= 1 1/2"	M	65,00	112,49	7.311,95			65,00	R\$	-	R\$	7.311,95



OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

DATA SAÍDA: 15/04/2023 - 18h00min
93346 (OBRAS) / 41.000 (MENSALIDADE)
RUA SERRA DO BOM FIM, 11.000, X-11.000
CONTRATO: 2023/24
EMPRESA: CONSTRUTORA PEN&SON LTM



PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA														
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
21.04.34			ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEVE Ø= 2"	M	12,00	51,41	616,92			12,00	R\$	-	R\$	616,92
21.04.35			ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEVE Ø= 3"	M	34,05	106,17	3.619,78			34,05	R\$	-	R\$	3.619,78
21.04.36			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4"	UND	3,00	79,85	239,54			3,00	R\$	-	R\$	239,54
21.04.37			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UND	17,00	96,12	1.634,04			17,00	R\$	-	R\$	1.634,04
21.04.38			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 2"	UND	2,00	155,95	311,90			2,00	R\$	-	R\$	311,90
21.04.39			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	UND	2,00	356,77	713,54			2,00	R\$	-	R\$	713,54
21.04.40			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4"	UND	20,00	31,80	636,00			20,00	R\$	-	R\$	636,00
21.04.41			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UND	63,00	31,00	1.959,00			63,00	R\$	-	R\$	1.959,00
21.04.42			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 2"	UND	3,00	54,31	162,93			3,00	R\$	-	R\$	162,93
21.04.43			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	UND	18,00	125,46	2.258,28			18,00	R\$	-	R\$	2.258,28
21.04.44			BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM Ø=1 1/4"	UND	13,00	2,00	26,00			13,00	R\$	-	R\$	26,00
21.04.45			BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM Ø=1 1/2"	UND	15,00	3,81	57,15			15,00	R\$	-	R\$	57,15
21.04.46			BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 50MM Ø=1 3/4"	UND	3,00	15,81	47,43			3,00	R\$	-	R\$	47,43
21.04.47			BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 63MM Ø=2"	UND	5,00	16,87	84,35			5,00	R\$	-	R\$	84,35
21.04.48			CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø= 32 MM (1 1/4") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2022	UND	1,00	66,73	66,73			1,00	R\$	-	R\$	66,73
21.04.49			CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (1 1/2") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	67,00	335,00			5,00	R\$	-	R\$	335,00
21.04.50			CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 1 1/2"	UND	2,00	64,26	128,52			2,00	R\$	-	R\$	128,52
21.04.51			CAIXA DE ALVENARIA E CONCRETO 300X300X1000 C/IMPACTO DE FIBRA ARTICULÁVEL, CLASSE D-400 E COM DRENO NO FUNDO	UND	3,00	1.014,00	3.042,00			3,00	R\$	-	R\$	3.042,00
21.04.52			PROTEÇÃO DE TUBOS COM LAJE DE CONCRET E AREIA COMPACTADA 500X50	M	24,00	75,56	1.813,44			24,00	R\$	-	R\$	1.813,44
21.04.53			REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE ENBUTIR OU SOBRESPOR	UND	1,00	35,15	35,15			1,00	R\$	-	R\$	35,15
21.04.54	ORSE	07802	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFORADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	300,00	28,00	8.400,00			300,00	R\$	-	R\$	8.400,00
21.04.55	ORSE	07807	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA COM ÂNGULO 90° (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	4,00	20,00	80,00			4,00	R\$	-	R\$	80,00
21.04.56	ORSE	08730	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFORADA 150 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	230,00	100,88	23.202,40			230,00	R\$	-	R\$	23.202,40
21.04.57	ORSE	11548	CURVA HORIZONTAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA COM ÂNGULO 90° (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00	37,27	223,62			6,00	R\$	-	R\$	223,62
SUB TOTAL							95.014,33			R\$	-	R\$	95.014,33	
REDE GERAL DO QGBT AO QSD E AOS QUADROS PARCIAIS - CABOS E CONDUTORES														
21.05.01			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA C-100, 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	220,00	9,32	2.050,40			220,00	R\$	-	R\$	2.050,40
21.05.02			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2020	M	208,00	14,27	2.967,16			208,00	R\$	-	R\$	2.967,16
21.05.03			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2020	M	900,00	22,10	19.890,00			900,00	R\$	-	R\$	19.890,00
21.05.04			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2020	M	1.400,00	31,19	43.672,60			1.400,00	R\$	-	R\$	43.672,60
21.05.05			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA C-100, 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	617,00	49,94	30.814,18			617,00	R\$	-	R\$	30.814,18
21.05.06			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISO. ADQ. 70 MM², ANTI-CHAMA C-100, 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	220,00	68,43	15.054,60			220,00	R\$	-	R\$	15.054,60
21.05.07			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2020	M		53,00					R\$	-	R\$	
21.05.08			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 165 MM², ANTI-CHAMA C-100, 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	500,00	169,99	84.995,00			500,00	R\$	-	R\$	84.995,00
21.05.09			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA C-100, 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	2.181,00	224,26	490.469,26			2.181,00	R\$	-	R\$	490.469,26
SUB TOTAL							223.800,36			R\$	-	R\$	223.800,36	
ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - ACESSÓRIOS E ELETRODUTO														
21.06.01			BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM Ø=1 1/2"	UND	12,00	3,81	45,72			12,00	R\$	-	R\$	45,72
21.06.02			BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM Ø=1 1/4"	UND	3,00	2,00	6,00			3,00	R\$	-	R\$	6,00



OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BARRO, CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP

DATA BASE: 31/03/2022 - Não Descontado
55,04% (MONTESIAS) / 47,38% (MONTESIAS)
RDI SERVIÇOS DE 66%, RDI SUP. 11,25%, RDI 0,54
CONTRATO 202024
EMPRESA CONSTRUTORA PENÍAS & ASSOCIADOS LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
21.06.03			CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (7,35 M D Ø 100) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032023	UND	209,00	19,10	3.710,00			209,00	R\$	-	R\$	6.710,00
21.06.04			CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032023	UND	585,00	18,10	10.564,76			585,00	R\$	-	R\$	10.564,76
21.06.05			LULA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032023	UND	25,00	8,77	219,25			25,00	R\$	-	R\$	219,25
21.06.06			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032023	UND	40,00	14,09	563,60			40,00	R\$	-	R\$	563,60
			SUB TOTAL				17.187,23				R\$	-	R\$	17.187,23
21.07			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - ACESSÓRIOS USO GERAL											
21.07.01			FORNECIMENTO DE KIT PARAFUSO PHILIPS, BUCHA, ARRUELA 56	UND	1.051,00	0,13	136,63			1.051,00	R\$	-	R\$	136,63
21.07.02			FITA SOLANTE ALTA FUSÃO 15 MM X 10 M - FORNECIMENTO	UND	75,00	12,00	900,00			75,00	R\$	-	R\$	900,00
21.07.03			PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLCADAÇÃO	UND	1.051,00	0,88	923,88			1.051,00	R\$	-	R\$	923,88
21.07.04			PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,8 X 45MM - FORNECIMENTO E COLCADAÇÃO	UND	1.051,00	0,51	541,11			1.051,00	R\$	-	R\$	541,11
			SUB TOTAL				3.441,60				R\$	-	R\$	3.441,60
21.08			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - CABO TRIPOLAR (COBRE)											
21.08.01			CABO DE COBRE PP CORDEPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	15.900,00	7,31	101.508,00			15.900,00	R\$	-	R\$	101.508,00
21.08.02			CABO DE COBRE PP CORDEPLAST 3 X 4,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	700,00	15,37	5.166,00			700,00	R\$	-	R\$	5.166,00
21.08.03	ORSE	11753	CABO DE COBRE PP CORDEPLAST 3 X 6,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700,00	20,29	14.220,00			700,00	R\$	-	R\$	14.220,00
			SUB TOTAL				121.417,00				R\$	-	R\$	121.417,00
21.09			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - CABO UNIPOLAR (COBRE)											
21.09.01			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032023	M	15.035,28	4,08	61.348,08			15.035,28	R\$	-	R\$	61.348,08
21.09.02			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032023	M	8.493,00	6,27	53.169,60			8.493,00	R\$	-	R\$	53.169,60
21.09.03			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032023	M	650,00	6,72	5.568,00			650,00	R\$	-	R\$	5.568,00
21.09.04			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032023	M	2.350,00	9,74	22.890,00			2.350,00	R\$	-	R\$	22.890,00
21.09.05			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032023	M	2.945,00	22,58	66.738,40			2.945,00	R\$	-	R\$	66.738,40
			SUB TOTAL				206.813,08				R\$	-	R\$	206.813,08
21.10			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - CONDULETES											
21.10.01			CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032022	UND	405,00	29,03	12.121,05			405,00	R\$	-	R\$	12.121,05
21.10.02			CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032022	UND	82,00	26,79	2.190,78			82,00	R\$	-	R\$	2.190,78
21.10.03			CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032022	UND	20,00	19,00	380,00			20,00	R\$	-	R\$	380,00
21.10.04			CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032022	UND	25,00	25,88	646,50			25,00	R\$	-	R\$	646,50
21.10.05			CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032022	UND	87,00	22,00	1.914,00			87,00	R\$	-	R\$	1.914,00
21.10.06			CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032022	UND	18,00	23,13	416,34			18,00	R\$	-	R\$	416,34
21.10.07			CONDULETE DE PVC, TIPO F, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032022	UND	143,00	33,57	4.800,51			143,00	R\$	-	R\$	4.800,51
21.10.08	SNAPI	09802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032022	UND	5,00	52,91	264,55			5,00	R\$	-	R\$	264,55
			SUB TOTAL				22.908,53				R\$	-	R\$	22.908,53
21.11			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO - CONDULETE											
21.11.01			Tomada BARRA DE EMBUIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032023	UND	45,00	70,74	3.183,30			45,00	R\$	-	R\$	3.183,30
21.11.02			INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032023	UND	64,00	29,97	1.918,08			64,00	R\$	-	R\$	1.918,08
21.11.03			INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032023	UND	40,00	45,46	1.818,20			40,00	R\$	-	R\$	1.818,20
21.11.04			INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032023	UND	5,00	60,96	304,80			5,00	R\$	-	R\$	304,80
21.11.05	SNAPI	01885	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032023	UND	77,00	36,54	2.813,58			77,00	R\$	-	R\$	2.813,58
21.11.06	SNAPI	01881	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032023	UND	38,00	58,51	2.227,78			38,00	R\$	-	R\$	2.227,78



OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP

DATA BASE - SNAP (14/05/2023) - N.S.O. Ocorrência:
55,04% (MATERIAL) / 44,96% (MENSALISTAS)
N.S.O. SERVIÇOS 20,33% (MATERIAL) / 79,67% (MENSALISTAS)
CONTRATO 2023/04
EMPRESA CONSTRUTORA REQUALIFICAÇÃO LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
21.11.01	SNAP	01959	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	UND.	35,00	50,61	2.901,35			36,00	R\$	-	R\$	2.901,35
			SUB TOTAL				15.166,20				R\$	-	R\$	15.166,20
21.12			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIR											
21.12.01			TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 25 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	UND.	124,00	33,20	3.455,34			104,00	R\$	-	R\$	3.455,34
21.12.02			TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 25 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	UND.	25,00	40,19	1.004,75			25,00	R\$	-	R\$	1.004,75
			SUB TOTAL				4.460,09				R\$	-	R\$	4.460,09
21.13			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL											
21.13.01			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO - PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	610,00	11,25	6.730,00			500,00	R\$	-	R\$	6.730,00
21.13.02			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 16 (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	510,00	9,64	5.322,00			500,00	R\$	-	R\$	5.322,00
21.13.03	SNAP	01256	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	2.724,00	12,54	34.156,96			2.724,00	R\$	-	R\$	34.156,96
21.13.04	SNAP	01300	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	150,00	14,03	2.104,50			150,00	R\$	-	R\$	2.104,50
21.13.05	SNAP	01347	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	410,00	12,65	5.186,01			410,00	R\$	-	R\$	5.186,01
			SUB TOTAL				53.514,28				R\$	-	R\$	53.514,28
21.14			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC RÍGIDO											
21.14.01			ABRAÇADERA METÁLICA TIPO "U" DE 3/4" (3/8") COM PRAÇAS, TUBO GALVANIZADO	UND.	850,00	3,66	3.128,00			850,00	R\$	-	R\$	3.128,00
21.14.02			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	341,00	14,57	4.968,37			341,00	R\$	-	R\$	4.968,37
21.14.03			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	72,00	17,80	1.281,36			72,00	R\$	-	R\$	1.281,36
21.14.04	SNAP	01372	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	490,00	18,34	8.986,60			350,00	R\$	-	R\$	8.986,60
21.14.05			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	79,00	26,17	2.041,23			79,00	R\$	-	R\$	2.041,23
			SUB TOTAL				27.747,58				R\$	-	R\$	27.747,58
21.15			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS											
21.15.02			PANEL PLACON LED, SOBREPOR 300X600, MÓDULO 511644 DO 5M AR 8 W	UND.	35,00	72,88	2.550,80			35,00	R\$	-	R\$	2.550,80
21.15.03			PANEL PLACON LED, DE SOBREPOR QUADRADO 175X, 8WOLT, 3000K BRANCO QUENTE, AVANT 12 W	UND.		47,62					R\$	-	R\$	
21.15.04			LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DEFUSOR EM VIDRO FUNDIDO (TARABARDO, REF. EX0) 5, BALUMICENTER OU SIMILAR (TIPO TARTARUGA)	UND.	136,60	139,20	19.123,36	10,00		146,60	R\$	7.862,34	R\$	26.985,70
21.15.05			BOQUETE GUBERNAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF. MT-2233, MARCA DECORLUX DO 5M AR	UND.	5,00	9,00	45,00			5,00	R\$	-	R\$	45,00
21.15.06			BOQUETE G13 DE PRESSÃO	UND.	656,00	10,94	7.176,64			656,00	R\$	-	R\$	7.176,64
			SUB TOTAL				27.641,20				R\$	7.862,34	R\$	35.503,54
21.16			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - LÂMPADAS LED											
21.16.02	SUCOP	COMP.441	KIT TUBO ELÉTRIFICADO TIPO SPOT, 1 METRO COM 4 LUMINÁRIAS LED 12W	UND.	12,00	260,07	3.120,84			12,00	R\$	-	R\$	3.120,84
21.16.03	SUCOP	COMP.442	KIT TUBO ELÉTRIFICADO TIPO SPOT, 2 METRO COM 8 LUMINÁRIAS LED 12W	UND.	24,00	361,36	8.672,64			24,00	R\$	-	R\$	8.672,64
21.16.04	SUCOP	COMP.443	PANEL PLACON LED, DE SOBREPOR QUADRADO, 8WOLT, 3000K BRANCO QUENTE 15 W	UND.	38,00	67,63	2.569,94			38,00	R\$	-	R\$	2.569,94
			SUB TOTAL				14.363,42				R\$	-	R\$	14.363,42
21.17			ALIMENTAÇÃO - ELÉTRICA - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO											




OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇOSDATA BASE: 01/09/2023 - Não Descontado
ALICUT: 10,00% (10,00%) (10,00%) (10,00%)
BOLSA DE PREÇOS DE MATERIAIS: 11,00% (11,00%)
CONTRATO: 2023/04
EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR					
								ADICIONADO	REDUÇÃO	REVISADO	ADICIONADO	REDUÇÃO	REVISADO			
21.17.01			QDFL 01	UND	1,00	1.562,33	1.562,33			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.562,33
21.17.02			QDFL 02	UND	1,00	1.043,75	1.043,75			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.043,75
21.17.03			QDFL 03	UND	1,00	2.029,84	2.029,84			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.029,84
21.17.04			QDFL 04	UND	1,00	1.134,74	1.134,74			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.134,74
21.17.05			QDFL 05	UND	1,00	4.313,18	4.313,18			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.313,18
21.17.06			QDFL 06	UND	1,00	2.915,32	2.915,32			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.915,32
21.17.07			QDFL 07	UND	1,00	544,80	544,80			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	544,80
21.17.08			QDFL 08	UND	1,00	2.225,01	2.225,01			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.225,01
21.17.09			QDFL 09	UND	1,00	3.661,05	3.661,05			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.661,05
21.17.10			QDFL 10	UND	1,00	3.661,05	3.661,05			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.661,05
21.17.11			QDFL 11	UND	1,00	3.661,05	3.661,05			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.661,05
21.17.12			QDFL 12	UND	1,00	4.291,14	4.291,14			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.291,14
21.17.13			QDFL 13	UND	1,00	2.594,21	2.594,21			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.594,21
21.17.14			QDFL 14	UND	1,00	2.967,53	2.967,53			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.967,53
21.17.15			QDFL 15	UND	1,00	4.089,57	4.089,57			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.089,57
21.17.16			QDFL 16	UND	1,00	3.317,66	3.317,66			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.317,66
21.17.17			QDFL 17	UND	1,00	2.793,92	2.793,92			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.793,92
21.17.18			QDAR	UND		4.321,15					R\$	-	R\$	-	R\$	
21.17.19	COTAÇÃO	COMP.445	QDAR - CONFORME PROJETO REVISADO DE ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO CÊNICA	UND	1,00	9.793,33	9.793,33			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	9.793,33
21.17.20	COTAÇÃO	COMP.446	QD-EX, CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UND	1,00	1.524,57	1.524,57			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.524,57
			SUB TOTAL				58.521,93				R\$	-	R\$	-	R\$	58.521,93
			TOTAL ITEM 21				1.893.024,02				R\$	38.665,26	R\$	18.748,13	R\$	1.912.947,19
22			CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV													
22.01			CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV													
22.01.01			RÉQUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS	UND	1,00	21,49	21,49			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	21,49
22.01.02			FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5	M	1.400,00	17,55	17.750,00			1.400,00	R\$	-	R\$	-	R\$	17.750,00
22.01.03			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5 E/OU 6 - REV 02	UND	32,00	36,00	1.152,00			32,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.152,00
22.01.04			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MAGNO CAT 5	UND	68,00	5,84	396,72			68,00	R\$	-	R\$	-	R\$	396,72
22.01.05			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	240,00	14,57	3.496,80			240,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.496,80
22.01.06			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	3,00	18,34	55,02			3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	55,02
22.01.07			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	35,00	17,55	613,75			35,00	R\$	-	R\$	-	R\$	613,75
22.01.08			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	4,00	26,17	104,68			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	104,68
22.01.09			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	2,00	35,30	70,60			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	70,60
22.01.10			CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2022	UND	75,00	31,19	2.338,75			75,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.338,75
22.01.11			CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1 1/4") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2022	UND	5,00	32,10	160,50			5,00	R\$	-	R\$	-	R\$	160,50
22.01.12			CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "C" DE 1 1/2"	UND	12,00	62,24	746,88			12,00	R\$	-	R\$	-	R\$	746,88
22.01.13			CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "C" DE 2"	UND	4,00	70,32	281,28			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	281,28
22.01.14			CONDULETE 2 1/2"	UND	2,00	166,52	333,04			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	333,04
22.01.15	SUCOP	COMP.447	CÂMERA INTERNA (DOME) - CÂMERA INTELBRAS IP DE TV DOME VPC 1280 U OU EQUIVALENTE	UND	25,00	275,72	6.893,00			25,00	R\$	-	R\$	-	R\$	6.893,00
22.01.16	SUCOP	COMP.448	CÂMERA EXTERNA - CÂMERA INTELBRAS IP DE TV VPC 1280 S OU EQUIVALENTE	UND	4,00	237,27	949,08			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	949,08
22.01.17	SUCOP	COMP.449	GRAVADOR DE VÍDEO - NVR 3215 INTELBRAS OU EQUIVALENTE	UND	2,00	3.079,24	6.158,48			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	6.158,48
22.01.18	ORSE	11229	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT 5 - REV 01	UND	3,00	758,67	2.296,01			3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.296,01
22.01.19	ORSE	09218	MONITOR 42" - REF. 42L0480 LG OU EQUIVALENTE	UND	2,00	2.881,08	5.762,16			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.762,16

**OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.****SUCOP**


DATA BASE: 20/04/2022 (06/06/2022) - Auto Documento
55,54% (3.099,15%) / 47,30% (MENSAL: 0742)
R\$1.587.000,00 DE VAL. INDIQUE (+1,00%, R=0,04)
CONTRATO: 20/02/22
EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 4ª METAFÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
22.01.21	SUCOP	COMP.450	NO-BREAK / NO-BREAK GENICOM COM 7 TOMADAS SENS 2000 VA 50VOLT INTELBRAS OU EQUIVALENTE	UND	1,00	3.676,95	3.676,95			1,00	R\$	-	R\$	3.676,95
22.01.21	COMP	456	RACK DE PSD DESMONTÁVEL 3RU 6/UMM RPD 3667, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	3.699,25	3.699,25			1,00	R\$	-	R\$	3.699,25
22.01.22	SUCOP	COT.1055	UNIDADES SSD POE - ITE	PQ	2,00	753,22	1.506,44			2,00	R\$	-	R\$	1.506,44
22.01.23	SUCOP	COT.1055	INCLUIE	PQ	2,00	30,98	61,96			2,00	R\$	-	R\$	61,96
SUB TOTAL							57.953,82				R\$	-	R\$	57.953,82
TOTAL ITEM 22							57.953,82				R\$	-	R\$	57.953,82
23			AR CONDICIONADO											
23.01			AR CONDICIONADO											
23.01.01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.	UND	1,00	1.955.995,49	1.955.995,49			1,00	R\$	-	R\$	1.955.995,49
23.01.02	BRAPI	155370	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF - CASSETS (1810) 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FC	UN		8.355,40		2,00		2,00	R\$	16.710,80	R\$	16.710,80
SUB TOTAL							1.955.995,49				R\$	16.710,80	R\$	1.972.706,29
TOTAL ITEM 23							1.955.995,49				R\$	16.710,80	R\$	1.972.706,29
24			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA											
24.01			LOUÇAS E METAIS											
24.01.02			VASO SANITÁRIO INFANTIL, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	547,52	547,52			1,00	R\$	-	R\$	547,52
24.01.03			CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO BLOCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	0,05	97,26	778,08			0,05	R\$	-	R\$	778,08
24.01.05			CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUIDO VÁLVULA E SIFÃO TIPO BANHEIRA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	12,05	353,72	4.244,64			12,05	R\$	-	R\$	4.244,64
24.01.06			LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 13L	UND	21,00	42,90	1.020,90			21,00	R\$	-	R\$	1.020,90
24.01.07			LIXEIRA PLÁSTICA 50L	UND	3,00	166,15	558,45			3,00	R\$	-	R\$	558,45
24.01.08			SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1.500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	14,00	70,01	980,14			14,00	R\$	-	R\$	980,14
24.01.09			DISPENSER EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UND	19,00	75,20	1.428,80			19,00	R\$	-	R\$	1.428,80
24.01.10			PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	15,00	32,05	480,75			15,00	R\$	-	R\$	480,75
24.01.11			FORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, DÍGOL 17180165 OU SIMILAR	UND	18,00	248,20	4.467,60			18,00	R\$	-	R\$	4.467,60
24.01.12			BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 50 CM, PRADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00	328,52	1.314,08			4,00	R\$	-	R\$	1.314,08
24.01.13			BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, PRADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00	317,40	1.904,40			6,00	R\$	-	R\$	1.904,40
24.01.14			BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UND	5,00	113,27	566,35			5,00	R\$	-	R\$	566,35
24.01.15			ASSENTO PARA BANHO ARTICULÁVEL, REF. 2335 EBR, LINHA CONFORTO, ÚNICA OU SIMILAR	UND	2,00	4.275,09	8.551,38			2,00	R\$	-	R\$	8.551,38
24.01.16			ESPELHO PLANO 50CM	M2	12,46	635,20	7.900,31			12,46	R\$	-	R\$	7.900,31
24.01.17			MISTURADOR DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF. 16121) ENGATE CROMADO (DECA REF. 1612100) E VÁLVULA MISTURADORA (DECA REF. 17015100) OU SIMILARES	UND	3,00	1.585,50	4.756,50			3,00	R\$	-	R\$	4.756,50
24.01.18	SUCOP	COMP. 19115	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSÃO PARA PDE	UN		481,49		3,00		3,00	R\$	2.551,44	R\$	2.551,44
24.01.19	BRAPI	65472	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL PARA PDE SEM FURTO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		271,17		3,00		3,00	R\$	2.714,11	R\$	2.714,11
SUB TOTAL							50.262,48				R\$	2.965,95	R\$	52.342,53
24.02			ÁGUA FRIA											
24.02.01			TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMA, OU SUB-RAMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,00	21,32	1.151,28			54,00	R\$	-	R\$	1.151,28
24.02.02			TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	125,00	5,04	630,00			125,00	R\$	-	R\$	630,00
24.02.03			TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	9,83	118,56			12,00	R\$	-	R\$	118,56

**OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.****SUCOP**
SISTEMA DE CONTROLE DE OBRASDATA BASE: 01/01/2023 - Não Ocorrência
BOMBS (PORCENTAGEM) 47,38% (VENCIMENTOS)
E X BOMBS 20,56% (VENCIMENTOS) 11,88% (VENCIMENTOS)
CONTRATO 2023M
EMPRESA CONSTRUTORA HENTAGOM LTDA**PLANILHA PREFEITURA - 4ª METAFÍSICA**

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
24.02.04			TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	M	8,00	26,61	212,49			8,00	R\$	-	R\$	212,49
24.02.05			BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC SOLDÁVEL DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	17,00	6,55	111,35			17,00	R\$	-	R\$	111,35
24.02.06			BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC SOLDÁVEL DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	4,00	8,13	32,52			4,00	R\$	-	R\$	32,52
24.02.07			BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	1,00	6,90	6,90			1,00	R\$	-	R\$	6,90
24.02.08			BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC SOLDÁVEL DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	2,00	9,51	19,02			2,00	R\$	-	R\$	19,02
24.02.09			JOELHO 45 GRAUS, PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	5,00	8,66	43,30			5,00	R\$	-	R\$	43,30
24.02.10			JOELHO 45 GRAUS, PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	5,00	8,22	41,10			5,00	R\$	-	R\$	41,10
24.02.11			JOELHO 45 GRAUS, PVC SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	2,00	36,65	73,30			2,00	R\$	-	R\$	73,30
24.02.12			JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	26,00	7,01	182,16			26,00	R\$	-	R\$	182,16
24.02.13			JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	27,00	5,52	148,04			27,00	R\$	-	R\$	148,04
24.02.14			JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	1,00	12,65	12,65			1,00	R\$	-	R\$	12,65
24.02.15			JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	2,00	38,25	76,50			2,00	R\$	-	R\$	76,50
24.02.16			JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BUCHA DE LATÃO 3" 20MM X 1/2"	UND	50,00	15,16	758,00			50,00	R\$	-	R\$	758,00
24.02.17			CURVA 45 GRAUS, PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	1,00	7,09	7,09			1,00	R\$	-	R\$	7,09
24.02.18			CURVA 45 GRAUS, PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	3,00	10,12	30,36			3,00	R\$	-	R\$	30,36
24.02.19			CURVA 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	10,00	7,53	75,30			10,00	R\$	-	R\$	75,30
24.02.20			CURVA 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	4,00	11,84	47,36			4,00	R\$	-	R\$	47,36
24.02.21			TE DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	33,00	13,99	461,67			33,00	R\$	-	R\$	461,67
24.02.22			TE DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	2,00	18,24	36,48			2,00	R\$	-	R\$	36,48
24.02.23			TE, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	8,00	7,74	61,92			8,00	R\$	-	R\$	61,92
24.02.24			TE, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	2,00	11,81	23,62			2,00	R\$	-	R\$	23,62
24.02.25			TE, PVC, SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	1,00	22,02	22,02			1,00	R\$	-	R\$	22,02
24.02.26			TE, PVC, SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	1,00	44,56	44,56			1,00	R\$	-	R\$	44,56
24.02.27			ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062016	UND	7,00	19,45	136,13			7,00	R\$	-	R\$	136,13
24.02.28			ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062016	UND	41,00	20,40	836,40			41,00	R\$	-	R\$	836,40
24.02.29			ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062016	UND	2,00	26,10	52,20			2,00	R\$	-	R\$	52,20
24.02.30			UNÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	2,00	10,90	21,80			2,00	R\$	-	R\$	21,80
24.02.31			UNÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	3,00	18,86	56,58			3,00	R\$	-	R\$	56,58
24.02.32			CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM. 50MM	UND	1,00	10,29	10,29			1,00	R\$	-	R\$	10,29
24.02.33			LUNA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	1,00	14,89	14,89			1,00	R\$	-	R\$	14,89
24.02.34			LUNA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	4,00	9,54	38,16			4,00	R\$	-	R\$	38,16
24.02.35			TE Y DE PVC 60MM	UND	1,00	40,42	40,42			1,00	R\$	-	R\$	40,42
24.02.36			TE Y DE PVC 80MM	UND	1,00	47,55	47,55			1,00	R\$	-	R\$	47,55
24.02.37			TUBO CPVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	M	28,00	67,40	1.878,40			28,00	R\$	-	R\$	1.878,40
24.02.38			JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	1,00	14,57	14,57			1,00	R\$	-	R\$	14,57
24.02.39			JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	4,00	18,12	72,48			4,00	R\$	-	R\$	72,48
24.02.40			LUNA DE TRANSIÇÃO AQUATHERM X SOLDÁVEL Ø20X25MM	UND	2,00	25,66	51,32			2,00	R\$	-	R\$	51,32
24.02.41			TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL DN 25 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UND	2,00	21,30	42,58			2,00	R\$	-	R\$	42,58
24.02.42			REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062021	UND	5,00	86,27	431,35			5,00	R\$	-	R\$	431,35
24.02.43			REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062021	UND	20,00	97,68	1.953,60			20,00	R\$	-	R\$	1.953,60

**OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PARQUE PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.****SUCOP**
Sistema Único de Custos e PreçosDATA BASE: 08/04/2022 (14/05/2022) - Não Documentado
33,34% (0,007125) / 47,26% (0,007125) / 100% (0,007125)
BOM SERVIÇO 20 20% (0,007125) / 100% (0,007125)
CONTRATO: 2022/24
EMPRESA: CONSTRUTORA PENÍAS LTDA**PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA**

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
24.03.15			LULA DE CONECTOR, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_08/2022	UNID.	1,00	41,98	41,98			1,00	R\$	-	R\$	41,98
24.03.16			JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UNID.	1,00	14,92	14,92			1,00	R\$	-	R\$	14,92
24.03.17			JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO GI ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN = 100 X 90MM	UNID.	10,00	49,82	498,20			10,00	R\$	-	R\$	498,20
24.03.18			JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO GI ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN = 100 X 75MM	UNID.	3,00	49,82	149,46			3,00	R\$	-	R\$	149,46
24.03.19			JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UNID.	14,00	51,23	717,22			14,00	R\$	-	R\$	717,22
24.03.20			JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO GI ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN = 75 X 75MM	UNID.	1,00	39,45	39,45			1,00	R\$	-	R\$	39,45
24.03.21			CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, AF_08/2022	UNID.	1,00	61,17	61,17			1,00	R\$	-	R\$	61,17
24.03.22			CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UNID.	1,00	37,16	37,16			1,00	R\$	-	R\$	37,16
24.03.23			CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UNID.	16,00	49,34	789,44			16,00	R\$	-	R\$	789,44
24.03.24			CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UNID.	2,00	24,35	48,70			2,00	R\$	-	R\$	48,70
24.03.25			CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UNID.	2,00	74,67	149,34			2,00	R\$	-	R\$	149,34
24.03.26			CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, AF_08/2022	UNID.	2,00	64,17	128,34			2,00	R\$	-	R\$	128,34
24.03.28			CURVA 90° PIRE DE COLUNA SÉRIE REFORÇADA, 100MM	UNID.	3,00	36,05	108,15			3,00	R\$	-	R\$	108,15
24.03.27			TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UNID.	4,00	16,82	67,28			4,00	R\$	-	R\$	67,28
24.03.27			TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UNID.	4,00	34,25	136,99			4,00	R\$	-	R\$	136,99
24.03.29			TE SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN = 75 X 50MM, REV. C1 - 15/08/22	UNID.	5,00	30,27	151,35			5,00	R\$	-	R\$	151,35
24.03.30			TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UNID.	10,00	35,77	357,70			10,00	R\$	-	R\$	357,70
24.03.31			BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UNID.	1,00	10,86	10,86			1,00	R\$	-	R\$	10,86
24.03.32			BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, D= 40 X 25MM	UNID.	2,00	22,36	44,72			2,00	R\$	-	R\$	44,72
24.03.33			REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	UNID.	3,00	48,16	144,48			3,00	R\$	-	R\$	144,48
24.03.27			TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UNID.	4,00	9,06	36,24			4,00	R\$	-	R\$	36,24
24.03.28			TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UNID.	4,00	20,21	80,84			4,00	R\$	-	R\$	80,84
24.03.34			REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO GI ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN = 100 X 90MM	UNID.	2,00	19,62	39,24			2,00	R\$	-	R\$	39,24
24.03.35			TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UNID.	2,00	9,61	19,22			2,00	R\$	-	R\$	19,22
24.03.36			TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UNID.	3,00	20,21	60,63			3,00	R\$	-	R\$	60,63
24.03.37			VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN = 100MM	UNID.	16,00	22,22	355,52			16,00	R\$	-	R\$	355,52
24.03.38			RAIO 90°, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UNID.	6,00	17,42	104,52			6,00	R\$	-	R\$	104,52
24.03.39			CAIXA BIFONADA QUADRADA, COM TRES ENTRADAS E UMA SAÍDA, D= 100X100X50MM, BRANCO, COM GRUPO DE ABRIGOS OU SIMILAR	UNID.	11,00	38,58	424,38			11,00	R\$	-	R\$	424,38
24.03.40			CAIXA BIFONADA QUADRADA, COM TRES ENTRADAS E UMA SAÍDA, D=100X100X50MM, PVC, BRANCA, COM TAMPA CEGA, TISSE QUADRADO	UNID.	1,00	45,24	45,24			1,00	R\$	-	R\$	45,24
24.03.41			CAIXA BIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UNID.	2,00	93,11	186,22			2,00	R\$	-	R\$	186,22
24.03.42			CAIXA BIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D= 150 X 185 X 75MM, REF. 1/4", ACABAMENTO ALUMINIO, MARCA AEROS OU SIMILAR	UNID.	2,00	127,54	255,08			2,00	R\$	-	R\$	255,08
24.03.43			CASA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 10 L), CILÍNDRICA, EM PVC, DIÂMETRO INTERIORE= 8,3 CM, AF_12/2022	UNID.	1,00	323,48	323,48			1,00	R\$	-	R\$	323,48



OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
Sistema Unificado de Custos e Orçamentos PúblicosDATA BASE: 31/12/2022 - Mo Descontado
55,04% (HORISTAS) / 47,55% (MENSALISTAS)
R\$ 15.740,00 (R\$ 30.000,00 - R\$ 14.260,00) - R\$ 1.000,00
CONTRATO: 200024
EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA

ITEM	REP.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR				
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO		
24.31.44			CAIXA DE INSPEÇÃO Ø 700 COM PROFUNDIDADE MÉDIA DE 700MM CONFORME DETALHE NA PLANTA. COM TAMPA METÁLICO RIGIDO, RESINADO COM VEDAÇÃO	UND	5,00	1.508,52	7.543,10			5,00	R\$	-	R\$	7.543,10	
			SUB TOTAL				22.276,52				R\$	-	R\$	22.276,52	
24.04			ÁGUAS PLUVIAIS												
24.04.01			TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_05/2022	M	21,00	11,50	241,52			21,00	R\$	-	R\$	241,52	
24.04.02			TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_05/2022	M	4,00	20,85	83,40			4,00	R\$	-	R\$	83,40	
24.04.03			TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_05/2022	M	12,00	27,54	330,48			12,00	R\$	-	R\$	330,48	
24.04.04			TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,00	125,15	1.251,50			10,00	R\$	-	R\$	1.251,50	
24.04.05			TUBO DE PVC DN 75 MM, FORNECIMENTO E ASENTAMENTO.	M	4,00	37,45	149,80			4,00	R\$	-	R\$	149,80	
24.04.06			TUBO DE PVC DN 150 MM, FORNECIMENTO E ASENTAMENTO.	M	4,00	85,15	340,62			4,00	R\$	-	R\$	340,62	
24.04.07			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_05/2022	UND	3,00	21,37	64,11			3,00	R\$	-	R\$	64,11	
24.04.08			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES AEROS DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_05/2022	UND	4,00	32,82	131,28			4,00	R\$	-	R\$	131,28	
24.04.09			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_05/2022	UND	4,00	15,31	61,24			4,00	R\$	-	R\$	61,24	
24.04.10			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_05/2022	UND	3,00	20,55	61,65			3,00	R\$	-	R\$	61,65	
24.04.11			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES AEROS DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_05/2022	UND	1,00	100,04	100,04			1,00	R\$	-	R\$	100,04	
24.04.12			JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_05/2022	UND	4,00	181,50	726,00			4,00	R\$	-	R\$	726,00	
24.04.13			REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, ØAM = 100 X 50MM	UND	4,00	21,15	84,60			4,00	R\$	-	R\$	84,60	
24.04.14			RAIO HEMISFÉRICO EM F.P. T.P. ABACAXI Ø 75MM	UND	22,00	36,12	800,64			22,00	R\$	-	R\$	800,64	
24.04.15			RAIO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, ØDN=50MM	UND	1,00	77,75	77,75			1,00	R\$	-	R\$	77,75	
24.04.16			CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERIAS: 0,40X0,40X0,10 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_10/2020	UND	1,00	515,47	515,47			1,00	R\$	-	R\$	515,47	
24.04.17			CAIXA DE DRENAGEM EM ALVENARIA/CONCRETO, CHAMUSCADA E REBOCADADA, SEM IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	M2	3,21	425,17	1.374,93			3,21	R\$	-	R\$	1.374,93	
			SUB TOTAL				7.394,07				R\$	-	R\$	7.394,07	
			TOTAL ITEM 24				98.521,44				R\$	4.385,55	R\$	2.715,50	105.612,49
25			ELEVADOR												
25.01			ELEVADOR												
25.01.01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR MODELO VINCIO10105AED2 GEN2 COMFORT	UND	1,00	215.216,27	215.216,27			1,00	R\$	-	R\$	215.216,27	
			SUB TOTAL				215.216,27				R\$	-	R\$	215.216,27	
			TOTAL ITEM 25				215.216,27				R\$	-	R\$	215.216,27	
26			INSTALAÇÃO DE CONTAINER												
26.01			REGULARIZAÇÃO												
26.01.01			REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBROTÁTICA	M2	15,68	6,50	102,02			15,68	R\$	-	R\$	102,02	
26.01.02			CANALIZADOR PARA EXECUÇÃO DE RADER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, PILONA PLÁSTICA. AF_05/2021	M2	15,68	3,00	47,53			15,68	R\$	-	R\$	47,53	
26.01.03			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA 4 UTILIZAÇÕES. AF_05/2021	M2	3,00	141,58	424,74			3,00	R\$	-	R\$	424,74	
26.01.04			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA REFORÇADA CA-60, Q-52, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM (1A) Q-52M7, PAINEL 2,45X6,0M, TEL COM OU SIMILAR	M2	15,68	22,53	424,45			15,68	R\$	-	R\$	424,45	
26.01.05			CONCRETAGEM DE RADER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_05/2021	M3	3,74	628,55	2.350,62			3,74	R\$	-	R\$	2.350,62	
			SUB TOTAL				3.441,84				R\$	-	R\$	3.441,84	
26.02			INSTALAÇÃO CONTAINER												
26.02.01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINER MARITIMO NAVAL 21 PÉS, INCLUSIVE TRATAMENTO EXTERNO COM BASE ANTI-CORROSIVA E ACABAMENTO EM PINTURA SOLIDA COM ESMALTE SINTETICO MONOCROMATICO	UNE1	2,00	41.223,53	82.447,06			2,00	R\$	-	R\$	82.447,06	
			SUB TOTAL				82.447,06				R\$	-	R\$	82.447,06	
26.03			ESTRUTURA METÁLICA												



OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
SISTEMAS DE CONSTRUÇÃODATA BASE: 30/09/2023 - 14:00:00
LOCAL: OBRAS (47,36% (MENSALISTAS))
BO: SERVÇOS 20 20%; BO: EDIF 1,60%; OBRAS
CONTRATO: 232204
EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 4ª METAFÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROPOSIÇÃO QUANTIDADE			REPROPOSIÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	
25.03.01			ESCALA METÁLICA CRISTO EM CHAPA XADREZ 3,0MM H= 1,50M, VISA 1/250 X 1/2 E PLAR 1/150 X 1/2, INCL. USO GUARDA CORPO 24 X 1/2", ESP = 2,65MM, RODÍZIOS INDUSTRIAL, O PINT FUNDO E ACAB. 2 DEMÃO (PROJETO ESQUEMATICO- OBRA: CONSTANÇO) - FORNEC. E MONTAGEM	UND	1,00	8.675,76	8.675,76			1,00	R\$	-	R\$	8.675,76
25.03.02			ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO P/MEZANINOS E PLATAFORMAS, VAO LIMRE ATÉ 6,00M, CHAPA XADREZ 5/16", ÁREA SUPERIOR A 50 M2, SOBRECARGA 500 KG/M2, PINTURA 01 DEMÃO DE EPOXI FUNDO DADO DE FERRO + 02 DEMÃOS DE ESMALTE EPOXI BRANCO, REV 03, 03/2022	M2	4,49	970,71	4.356,67			4,49	R\$	-	R\$	4.356,67
25.03.03			CORRIMÃO SIMPLER, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_PB	M	1,22	119,65	145,97			1,22	R\$	-	R\$	145,97
25.03.04			GUARDA CORPO EM TELA SOLDADA GALVANIZADA 2,5X2,50M COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHO COLONIAL, CORAL OU SIMILAR OU SIMILAR	M	1,51	442,92	668,82			1,51	R\$	-	R\$	668,82
			SUB TOTAL				13.652,33				R\$	-	R\$	13.652,33
26.04			ESQUADRIAS											
26.04.01			JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO NA COR PRETO, COM VIDRO LISO DE 6MM, 1 FOLHA - 6X220CM - 01	M2	2,11	416,84	879,53			2,11	R\$	-	R\$	879,53
26.04.02			JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NA COR PRETO, COM VIDRO LISO DE 6MM E FOLHAS - 40X850CM - 01	M2	2,00	374,55	749,10			2,00	R\$	-	R\$	749,10
26.04.03			GRADE DE PROTEÇÃO CIRCULAR EM BARRA HORIZONTAL CHATA DE 1 1/2" X 5/16" E BARRA VERTICAL EM FERRO REDONDO 1/2" A CADA 10CM	M2	2,00	378,83	757,66			2,00	R\$	-	R\$	757,66
			SUB TOTAL				3.386,29				R\$	-	R\$	3.386,29
26.05			PINTURA											
26.05.01			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_PE	M2	10,01	2.027,04	2.027,04			10,01	R\$	-	R\$	2.027,04
			SUB TOTAL				2.027,04				R\$	-	R\$	2.027,04
			TOTAL ITEM 26				105.153,66				R\$	-	R\$	105.153,66
27			SISTEMA DE INCÊNDIO											
27.01			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA											
27.01.01			LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UND	15,00	23,45	351,75			15,00	R\$	-	R\$	351,75
27.01.02			LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LED05, DA XBR OU SI	UND	14,00	167,32	2.342,48			14,00	R\$	-	R\$	2.342,48
			SUB TOTAL				2.720,84				R\$	-	R\$	2.720,84
27.02			SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA											
27.02.01			PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 36X18 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	UND	34,00	37,67	1.280,78			34,00	R\$	-	R\$	1.280,78
27.02.02			PLACA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" 300X221 (MM) SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE PICTOGRAMA- FOTOLUMINESCENTE S3	UND	1,00	35,20	35,20			1,00	R\$	-	R\$	35,20
27.02.03			PLACA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" 300X221 (MM) SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE PICTOGRAMA- FOTOLUMINESCENTE S12	UND	8,00	35,54	284,32			8,00	R\$	-	R\$	284,32
27.02.04			PLACA DE PROTEÇÃO DE ACESSO E ELEVADORES EM ACRÍLICO	UND	4,00	24,79	99,16			4,00	R\$	-	R\$	99,16
27.02.05			PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM ROSAS" - PLACA E11	UND	20,00	26,45	529,00			20,00	R\$	-	R\$	529,00
27.02.06			PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 300X30 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PLACA E13	UND	20,00	46,77	935,40			20,00	R\$	-	R\$	935,40
27.02.07			PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CORRANTE DE INCÊNDIO" - PLACA E9	UND	6,00	26,45	158,70			6,00	R\$	-	R\$	158,70
27.02.08			PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCOS DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E8	UND	26,00	24,79	644,54			26,00	R\$	-	R\$	644,54
27.02.09			PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUIDO FUNDO PREPARADOR, AF_03/2021	M2	20,00	21,38	427,60			20,00	R\$	-	R\$	427,60
27.02.10			PLACA DE GALFAMENTO SAÍDA ROTA DE FUGA VERDE SELETOR 24 X 18, REF.: SEGURMAX, COM ADESIVOS, OU SIMILAR, TIPO S2, (DIREITA)	UND	7,00	29,57	206,99			7,00	R\$	-	R\$	206,99
27.02.11			PLACA DE GALFAMENTO SAÍDA ROTA DE FUGA VERDE SELETOR 24 X 18, REF.: SEGURMAX, COM ADESIVOS, OU SIMILAR, TIPO S1 (ESQUERDA)	UND	10,00	20,69	206,90			10,00	R\$	-	R\$	206,90
27.02.12			PLACA DE GALFAMENTO SAÍDA EM FRONTE, VERDE SELETOR 24 X 18, REF.: SEGURMAX, COM ADESIVOS, OU SIMILAR, TIPO S1 (ESQUERDA)	UND	45,00	28,43	1.275,35			45,00	R\$	-	R\$	1.275,35
27.02.13			PLACA DE GALFAMENTO ESCADA, DESCE, VERDE SELETOR 24 X 18, REF.: SEGURMAX, COM ADESIVOS, OU SIMILAR, TIPO S3 (DIREITA)	UND	6,00	29,12	174,60			6,00	R\$	-	R\$	174,60
27.02.14			PLACA DE SINALIZAÇÃO ESCADA, DESCE, VERDE SELETOR 24 X 18, REF.: SEGURMAX, COM ADESIVOS, OU SIMILAR, TIPO S3	UND	6,00	29,56	177,36			6,00	R\$	-	R\$	177,36
27.02.15			PLACA DE INDICATRA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃOACIONADOR MANUAL DE ALARME	UND	14,00	24,79	347,06			14,00	R\$	-	R\$	347,06
27.02.16			PLACA DE INDICATRA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO AVISADOR SONORO	UND	14,00	29,45	412,66			14,00	R\$	-	R\$	412,66
			SUB TOTAL				7.383,38				R\$	-	R\$	7.383,38
27.03			EXTINTORES											
27.03.01			EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_PE	UND	21,00	362,81	7.619,01			21,00	R\$	-	R\$	7.619,01

**OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSEIO PÚBLICO - BARRIO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.****SUCOP**
Sindicato Unificado dos
Construtores e Instaladores de
Sinalização de Emergência13/14 BARRIO - SENAR - UNIC2020 - Não Desmembrado
R\$ 6416 (SOMENTE) / 17,82% (MENSAL) R\$ 145
RDI SERVIÇOS 21,00% RDI FOR 11,67% K=0,84
CONTRATO 202024
EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGON LTDA.**PLANILHA PREFEITURA - 4ª META FÍSICA**

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR			
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REBAIXADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REBAIXADO	
			SUB TOTAL				7.619,81				R\$	-	R\$	7.619,81
27.04			CABA DE MÁQUINAS, TUBULAÇÃO DE HIDRANTES E ACESSÓRIOS											
27.04.01			TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	223,30	224,23	49.858,59	12,30		235,60	R\$	2.242,50	R\$	51.577,59
27.04.02			LULA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UNO	34,30	277,81	9.522,38	4,30		40,60	R\$	1.078,84	R\$	10.233,40
27.04.03			TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	20,30	114,19	2.319,28	10,30		30,60	R\$	1.141,00	R\$	3.424,80
27.04.04			LULA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UNO	2,00	92,41	184,82			2,00	R\$	-	R\$	184,82
27.04.05			TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UNO	12,30	242,04	2.976,82	4,00		16,30	R\$	870,64	R\$	3.687,58
27.04.06			CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UNO	12,00	187,02	2.244,24	4,20		16,20	R\$	671,28	R\$	2.535,12
27.04.07			TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UNO	7,30	723,83	5.281,28	3,30		10,60	R\$	2.117,61	R\$	7.058,70
27.04.08			CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UNO	14,00	435,11	6.091,54			14,00	R\$	-	R\$	6.091,54
27.04.09			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3M	UNO	5,00	32,75	163,75			5,00	R\$	-	R\$	163,75
27.04.10			VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UNO	5,00	154,38	821,90			5,00	R\$	-	R\$	821,90
27.04.11			REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PRODIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UNO	3,00	287,12	861,36			3,00	R\$	-	R\$	861,36
27.04.12			VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UNO	3,00	251,89	844,00			3,00	R\$	-	R\$	844,00
27.04.13			MANÔMETRO D A 200 PSI (B A 14 KG/CM²) Ø = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UNO	3,00	191,63	574,89			3,00	R\$	-	R\$	574,89
27.04.14			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 2 A 10 MGE/CM²	UNO	3,00	207,29	621,84			3,00	R\$	-	R\$	621,84
27.04.15			UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UNO	11,30	58,68	977,46			11,30	R\$	-	R\$	977,46
27.04.16			UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UNO	5,00	180,15	900,75			5,00	R\$	-	R\$	900,75
27.04.17			REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UNO	2,00	109,98	219,96			2,00	R\$	-	R\$	219,96
27.04.18			REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UNO	1,00	300,94	300,94			1,00	R\$	-	R\$	300,94
27.04.19			LULA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UNO	1,00	109,87	109,87			1,00	R\$	-	R\$	109,87
27.04.20			VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UNO	1,00	158,84	158,84			1,00	R\$	-	R\$	158,84
27.04.21			VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UNO	2,00	356,84	713,68			2,00	R\$	-	R\$	713,68
27.04.22			VÁLVULA DE SEGURANÇA E ALÍM O 1"	UNO	1,00	3.403,05	3.403,05			1,00	R\$	-	R\$	3.403,05
27.04.23			CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER, MOTOR 5 CV, TRIFÁSICO, CENTRÍFUGA, SUÇÃO 2 1/2", REGULAÇÃO 2 1/2" (OU 3/4")	UNO	2,00	8.327,54	16.655,08			2,00	R\$	-	R\$	16.655,08
27.04.24			BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 1 1/2" CV	UNO	1,00	3.045,71	3.045,71			1,00	R\$	-	R\$	3.045,71
27.04.25			INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO), AF_12/2020	UNO	1,00	75,31	75,31			1,00	R\$	-	R\$	75,31
27.04.26			TÊ DE REDUÇÃO Ø1,1/2" - 3/4" FOFO	UNO	2,00	60,85	121,70			2,00	R\$	-	R\$	121,70
27.04.27			TÊ DE REDUÇÃO 2 1/2" - 3/4" FOFO	UNO	1,00	124,30	124,30			1,00	R\$	-	R\$	124,30
27.04.28			TANQUE HIDROPNEUMÁTICO VOL. 200 LITROS PRESSÃO DE OPERAÇÃO POSIÇÃO VERTICAL 2,0KG/CM²	UNO	1,00	3.207,34	3.207,34			1,00	R\$	-	R\$	3.207,34
27.04.29	SUCOP	COMP-437	QF8 INCÊNDIO	UNO	1,00	5.556,20	5.556,20			1,00	R\$	-	R\$	5.556,20
			SUB TOTAL				116.778,72				R\$	8.171,67	R\$	124.950,39
27.05			HIDRANTES TIPO ARMÁRIO											
27.05.01			ABRIGO PARA HIDRANTE, 13X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR 6TOR 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 13M 2 1/2" E ESQUINHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UNO	4,00	2.254,30	9.017,20	3,00		7,00	R\$	6.794,70	R\$	20.284,10
27.05.02	SWAPI	37527	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 10 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNDES ENGATE RÁPIDO	UN		614,55	614,55	5,00		5,00	R\$	3.614,23	R\$	3.614,23
			SUB TOTAL				13.599,48				R\$	12.208,92	R\$	35.796,32



OBRA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VILA VELHA, AV. SETE DE SETEMBRO, PASSAIO PÚBLICO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - SALVADOR.

SUCOP
SISTEMA DE
CONTROLE DE
CUSTOSDATA SAZ: 09/01/2023 - RSO Desmembrado
SOLAR (HORAS) 47,38% (MENSALISTAS)
SOLAR (HORAS) 47,38% (MENSALISTAS)
CONTRATO: 000024
EMPRESA: CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA

PLANILHA PREFEITURA - 4ª METAFÍSICA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PLANILHA	REPROGRAMAÇÃO QUANTIDADE			REPROGRAMAÇÃO VALOR					
								ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	REVISADO			
27.06			HIDRANTES TIPO PASSO (NA CALÇADA)													
27.06.01			TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2 1/2"	UNO	2,02	222,35	444,71			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	444,71
27.06.02			REGISTRO GLOBO ANGULAR 90° PARA HIDRANTE, D=2 1/2", EXCLUSIVE TAMPAO COM CORRENTE	UNO	2,02	315,04	630,08			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	630,08
27.06.03			VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROÇÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 102021	UNO	2,02	565,15	1.120,31			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.120,31
27.06.04			TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60CM PARA CAIXA DE INCÊNDIO - REV.01	UNO	1,02	305,35	305,35			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	305,35
27.06.05			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UNÃO DE FERRO GALVANIZADO ASSENTO BRONZE DE 2 1/2"	UNO	2,02	305,43	610,86			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	610,86
			SUB TOTAL				3.146,29			R\$	-	R\$	-	R\$	-	3.146,29
27.07			DETECÇÃO DE INCÊNDIO													
27.07.01			TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 102020	M	651,35	44,25	28.822,24			651,35	R\$	-	R\$	-	R\$	28.822,24
27.07.02			LUVA EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4") INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 102021	UNO	217,02	45,15	9.793,21			217,00	R\$	-	R\$	-	R\$	9.793,21
27.07.03			CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELÉTRICIDADE DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 102022	UNO	28,02	35,44	992,32			28,00	R\$	-	R\$	-	R\$	992,32
27.07.04			DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UNO	80,02	262,11	20.968,80			80,00	R\$	-	R\$	-	R\$	20.968,80
27.07.05			DETECTOR DE TEMPERATURA TERMÔVEL DCMETRICO CONVENCIONAL, MODELO VR-T, MARCA VERIN OU SIMILAR	UNO	1,02	100,48	100,48			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	100,48
27.07.06			CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV	UNO	651,35	12,04	7.842,25			651,35	R\$	-	R\$	-	R\$	7.842,25
27.07.07			CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA P.A.TE 250 DISPOSITIVOS, MARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E TAMPERES	UNO	1,02	6.553,31	6.553,31			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	6.553,31
27.07.08			BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA OPJ200, 195AH, 12V FREEDOM OU SIMILAR	UNO	1,02	1.181,50	1.181,50			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.181,50
27.07.09			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3550 MM (REF. VALVAM) OU SIMILAR	UNO	303,00	35,96	10.907,88			303,00	R\$	-	R\$	-	R\$	10.907,88
27.07.10			MÓDULO SOLADOR DE LUMIA PARA DETECTORES ENDEREÇÁVEL, PARA INSTALAÇÃO NO TETO	UNO	13,02	182,56	2.377,18			13,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.377,18
27.07.11			PONTO PIVOTACION MANUAL P21 ENDEREÇÁVEL, TIPO APORTE AQUÍ CLASSE A/B ALTURA ENTRE EIXOS E 1,35M DO PISO ACABADO	UNO	12,02	235,34	2.825,48			12,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.825,48
27.07.12			PONTO PIVOTACION AUDIO VISUAL P21 ENDEREÇÁVEL, CLASSE A/B	UNO	12,02	271,90	3.263,76			12,01	R\$	-	R\$	-	R\$	3.263,76
			SUB TOTAL				80.229,11			R\$	-	R\$	-	R\$	-	80.229,11
27.08			GRUPO GERADOR DAS BOMBAS DE INCÊNDIO													
27.08.01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR, ABERTO, NA POTÊNCIA EMERGENCIAL (ISLAND) DE 112,4 KVA, E POTÊNCIA CONTÍNUA (PRIME) DE 102,3KVA, FACTOR DE POTÊNCIA 0,8, TRIFÁSICO, 220/127V, COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADO, DA LEON HERIER	UNO		170.020,00				R\$	-	R\$	-	R\$	-	
27.08.02			CABO DE COBRE ISOLADO, 23 MM² ANTI-CHAMA 0,61 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFIADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 102022	M	165,00	22,41	3.697,60			165,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.697,60
27.08.03			CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM² ANTI-CHAMA 0,61 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFIADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 102022	M	40,00	16,43	657,20			40,00	R\$	-	R\$	-	R\$	657,20
27.08.04	SUCOP	COMP.417	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 30KVA, ALIMENTADO POR MOTOR A DIESEL, COM TENSÃO DE SAÍDA DE 220/127V, MONTADO EM CONJUNTO COM ALTERNADOR E CARENAGEM ACÚSTICA (CARINADO), PRONTO PARA OPERAÇÃO EM REGIME DE EMERGÊNCIA OU USO CONTÍNUO, CONFORME NECESSIDADE DO TEATRO.	UNO	1,00	47.259,59	47.259,59			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	47.259,59
			SUB TOTAL				51.432,39			R\$	-	R\$	-	R\$	-	51.432,39
			TOTAL ITEM 27				293.891,94			R\$	20.388,29	R\$	-	R\$	-	318.273,23
28			LIMPEZA FINAL DA OBRA													
28.01			LIMPEZA FINAL DA OBRA													
28.01.01			LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF. 640318	M2	3.026,87	2,04	6.174,21	2.010,00		4.036,87	R\$	4.036,00	R\$	-	R\$	8.215,21
			SUB TOTAL				4.164,21			R\$	4.036,00	R\$	-	R\$	-	8.200,21
			TOTAL ITEM 28				4.164,21			R\$	4.036,00	R\$	-	R\$	-	8.200,21
			TOTAL				13.695.538,49			R\$	1.121.064,31	R\$	238.140,16	R\$	14.053.742,96	
TOTAL GERAL PLANILHA PREFEITURA CONTRATO ORIGINAL							10.975.205,85				ADITIVO	884.024,75		8,06%		
TOTAL GERAL 1ª METAFÍSICA PMS							1.809.297,72									
TOTAL GERAL 2ª METAFÍSICA PMS							193.820,92									
TOTAL GERAL 3ª METAFÍSICA PMS							715.046,00									
TOTAL GERAL 4ª METAFÍSICA PMS							884.834,75									
TOTAL GERAL CONTRATO							14.580.255,24									

Matheus Coelho Amorim
Sócio Diretor

Matheus Coelho Amorim
Sócio Diretor
CONSTRUTORA PENTÁGONO

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Salvador - DESAL

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 135/2024

CONTRATO Nº 135/2024

CONTRATANTE: DESAL - Companhia Desenvolvimento Urbano do Salvador
CNPJ: 63.242.473/0001-15CONTRATADA: ECO PARK LTDA
CNPJ: 12.400.983/0001-32

OBJETO: 1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a renovação da vigência do Contrato nº 135/2024 por mais 12 (doze) meses, com início em 31/07/2024, data prevista para o esaurimento do saldo financeiro da etapa anterior, restando formalmente extinta, por perda de utilidade prática e objeto financeiro, a vigência que se estenderia até 26/11/2026.

1.2. O valor global para o novo período é de R\$634.045,08 (seiscentos e trinta e quatro mil, quarenta e cinco reais e oito centavos), já incluso o reajuste automático pelo IPCA (novembro 2024/2025), no valor de R\$27.795,08 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e oito centavos), conforme planilha de fls. 04/06 do processo nº 155239/2024.

DATA DA ASSINATURA: 31/07/2026

ASSINAM:

VIRGÍLIO TEIXEIRA DALTRÓ - DESAL

DANIEL DE OLIVEIRA JUNIOR - DESAL

MÁRIO HENRIQUE DURANTE COLOMBI - ECO PARK LTDA

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 110/2025

CONTRATO Nº 110/2025

CONTRATANTE: DESAL - Companhia Desenvolvimento Urbano do Salvador
CNPJ: 21.450.165/0001-35CONTRATADA: RENOVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 47.747.741/0001-02

OBJETO: 1.1. O objeto do Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 110/2025, por mais 03 (três) meses, iniciados do dia 29/08/2026, sem alteração do seu valor global que continua sendo de R\$294.500,00 (duzentos e noventa e quatro mil e quinhentos reais).

BASE LEGAL: Lei 13.303/2016

DATA DA ASSINATURA: 29/07/2026

ASSINAM:

VIRGÍLIO TEIXEIRA DALTRÓ - DESAL

DANIEL DE OLIVEIRA JUNIOR - DESAL

EDUARDO CÉSAR SANTOS MENEZES - RENOVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
PÚBLICAS - SEINFRA

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 20/2024

Processo Administrativo nº: 163198/2026

Contrato nº 20/2024-objeto: execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA.

Contratante: SUCOP- SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratado: CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA-CNPJ/MF nº 34.145.847/0001-86

Fica acrescida ao Contrato o valor de R\$ 984.924,75 (novecentos e oitenta e quatro mil novecentos e vinte e quatro reais setenta e cinco centavos), o que equivale a 8,06%. O prazo de vigência, previsto na cláusula décima primeira do contrato, fica aditado em mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos, com início em 27/07/2026 e término em 09/09/2026.

Base Legal: art. 111; art. 124, I, "a" e "b" e art. 125, da Lei Federal nº 14.133/2021

Data de Assinatura: 24/07/2026

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, em 30 de julho de 2026.

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
Superintendente

EDITAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna pública para conhecimento dos interessados que será realizada **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 243/2026**: Aquisição do material: **CATETER HIDROFÍLICO VAPRO MASCULINO (40CM) 14FR HOLLISTER**, quantidade 2.160 unidades, para atender demanda judicial nº 8209314-55.2025.8.05.0001 conforme o Termo de Referência.

ID da contratação no PNCP: 13927801000572-1-000215/2026

Acolhimento das Propostas: 05/08/2026 às 08:00 hs

Endereço eletrônico: <https://www.gov.br/compras/pl-br>

As propostas deverão ser apresentadas até 03 dias úteis a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Salvador/Bahia.

O processo administrativo nº 51018/2026 referente ao objeto da presente cotação encontra-se na Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1146 e-mail: sesup.ams2@salvador.ba.gov.br, onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 31 de julho de 2026.

LUIZ PAULO FONSECA DE OLIVEIRA
Coordenador administrativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal da Saúde notifica a abaixo relacionada da existência de débito relativo ao desligamento do serviço público. Em face de tanto, concede-se o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste EDITAL, para a apresentação do comprovante de pagamento, caso efetuado, ou para a liquidação do débito apurado, devidamente atualizado até a data de seu efetivo pagamento, sob pena de encaminhamento para a inscrição na DÍVIDA ATIVA Municipal.

O notificado deve se dirigir, no prazo concedido, à Gerência Executiva de Gestão de Pessoas, da Secretaria Municipal da Saúde, localizado na Rua da Grécia, nº 03, Edifício Caramuru, 5º andar, Comércio, CEP: 40.010-010, nesta capital.

NOME	MATRÍCULA
ANDEBERG DOS SANTOS MENDES	3154593

DIRETORIA ESTRATÉGICA DE GESTÃO DE PESSOAS E PROCESSOS DA SAÚDE, em 29 de julho de 2026.

MARIANA TROCOLI NUNES GUEDES
Diretora Estratégica de Gestão de Pessoas e Processos da Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal da Saúde notifica a abaixo relacionada da existência de débito relativo ao desligamento do serviço público. Em face de tanto, concede-se o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste EDITAL, para a apresentação do comprovante de pagamento, caso efetuado, ou para a liquidação do débito apurado, devidamente atualizado até a data de seu efetivo pagamento, sob pena de encaminhamento para a inscrição na DÍVIDA ATIVA Municipal.

A notificação deve se dirigir, no prazo concedido, à Gerência Executiva de Gestão de Pessoas, da Secretaria Municipal da Saúde, localizado na Rua da Grécia, nº 03, Edifício Caramuru, 5º andar, Comércio, CEP: 40.010-010, nesta capital.

NOME	MATRÍCULA
IVONILDES SANTOS BISPO	3143735

DIRETORIA ESTRATÉGICA DE GESTÃO DE PESSOAS E PROCESSOS DA SAÚDE, em 22 de julho de 2026.

MARIANA TROCOLI NUNES GUEDES
Diretora Estratégica de Gestão de Pessoas e Processos da Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal da Saúde notifica a abaixo relacionada da existência de débito relativo ao desligamento do serviço público. Em face de tanto, concede-se o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste EDITAL, para a apresentação do comprovante de pagamento, caso efetuado, ou para a liquidação do débito apurado, devidamente atualizado até a data de seu efetivo pagamento, sob pena de encaminhamento para a inscrição na DÍVIDA ATIVA Municipal.

A notificação deve se dirigir, no prazo concedido, à Gerência Executiva de Gestão de Pessoas, da Secretaria Municipal da Saúde, localizado na Rua da Grécia, nº 03, Edifício Caramuru, 5º andar, Comércio, CEP: 40.010-010, nesta capital.

NOME	MATRÍCULA
LÍGIA MARIA SILVA	3162980

DIRETORIA ESTRATÉGICA DE GESTÃO DE PESSOAS E PROCESSOS DA SAÚDE, em 27 de julho de 2026.

MARIANA TROCOLI NUNES GUEDES
Diretora Estratégica de Gestão de Pessoas e Processos da Saúde